

Zmluva o dielo č. ZS2016224/PM

Dodatok č. 2

uzatvorená podľa § 536 - 565 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác :
„Nevyhnutné zabezpečovacie práce II. etapa – Horný kaštieľ Žarnovica“.

Čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Mesto Žarnovica**
Námestie SNP č.33, 966 81 Žarnovica
zastúpený: Kamil Danko, primátor mesta
IČO: 00321117
DIČ: 2021111543
osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných
a technických: Ing. Judita Džadoňová, prednostka MsÚ
Mgr. Jana Holá, projektová manažérka MsÚ
Bankové spojenie: VUB, a. s., Žiar nad Hronom
IBAN SK72 0200 0000 0000 1482 4422
Tel., fax: 045/6830011, 6812152
e-mail: prednosta@zarnovica.eu , jana.hola@zarnovica.eu

a

2. Zhotoviteľ: **Ing. Milan Maslen - REKOSTAV ss-vp**
Jilemnického 1087/1, 966 81 Žarnovica
zapísaný v Živnostenskom
registri: ŽR č. 612-1399
zastúpený: Ing. Milan Maslen
osoby oprávnené konať
vo veciach zmluvných
a technických: Ing. Milan Maslen
Ing. Milan Maslen
IČO: 30463050
DIČ: 1020616773
IČ DPH: SK1020616773
Bankové spojenie: VUB a. s. pob. Žarnovica
Číslo účtu : SK16 0200 0000 0023 1379 2554
Tel., fax: 0456716097,0908931630
e-mail: maslen@rekostavsk.sk

uzatvárajú tento Dodatok č. 2 v súlade s Čl. XVI. bod 3. Zmluvy o dielo č. ZS2016224/PM (ďalej len „zmluva“) a dohodli sa na zmenách uvedených v tomto dodatku. Pôvodný text Zmluvy o dielo č. ZS2016224/PM uvedený v bode 1. Čl. II. Predmet zmluvy, v bode 2. Čl. III Čas plnenia a pôvodný text zmluvy uvedený v bode 2. Čl. IV. Cena diela sa vypúšťajú a nahrádzajú novým znením takto:

Čl. II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je realizácia diela: „Nevyhnutné zabezpečovacie práce, II. etapa – Horný kaštieľ Žarnovica“ pri dodržiavaní platných STN prislúchajúcich tomuto typu prác a dodávok v nasledujúcom rozsahu:
 - a) oprava (výmena) povalového stropu,
 - b) oprava krovu strechy,
 - c) výmena krytiny, podchytenie korunnej rímsy, vrstvy strechy, odvetrávacie prvky,
 - d) oprava a úprava komínov,
 - e) výmena a doplnenie oplechovaní a klampiarskych prvkov, odvedenie dažďových vôd od objektu,
 - f) dodanie a inštalácia bleskozvodu.

Čl. III. Čas plnenia

2. Ukončenie diela je plánované **do 15. 05. 2017.**

Čl. IV. Cena diela

2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s touto zmluvou vykonané dielo zaplatiť zhotoviteľovi po častiach za podmienok uvedených v tejto zmluve, dohodnutú cenu za dielo:
 - v zmysle Čl. II Predmet zmluvy, bod 1. písm. a) až e) :

CENA DIELA bez DPH	105 950,90 EUR
DPH 20 %	21 190,18 EUR
CENA DIELA s DPH	127 141,08 EUR
Cena slovom: Jednosta dvadsať sedem tisíc jednosta štyridsať jeden 8/100 EUR.	

- v zmysle Čl. II Predmet zmluvy, bod 1. písm. f) :

CENA DIELA bez DPH	5 931,65 EUR
DPH 20 %	1 186,33 EUR
CENA DIELA s DPH	7 117,98 EUR
Cena slovom: Sedemtisíc jednosta sedemnásť 98/100 EUR	


Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je ponukový rozpočet zhotoviteľa na časť diela uvedenú v Čl. II Predmet zmluvy, bod 1. písm. f).

3. Obsah tohto dodatku k zmluve bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami potvrdený.
4. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
5. Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, jeden rovnopis vyhotovenia pre zhotoviteľa a tri rovnopisy vyhotovenia pre objednávateľa.

V Žarnovici, dňa: 27.04.2017

Za zhotoviteľa:



Ing. Milan Maslen
majiteľ firmy

V Žarnovici, dňa: 27.04.2017

Za objednávateľa:



Kamil Danko
primátor mesta

Príloha Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo
Ponukový rozpočet - ocenený výkaz výmer

Odberateľ: Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica
Projektant:
Dodávateľ: Ing. Milan Maslen - REKOSTAV ss-vp, Jilemnického 1087/1, 966 81 Žarnovica

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 04.03.2017

Stavba : Sanácia horného Kaštiefa v Žarnovici
Objekt : Bleskozvod a uzemnenie

ELKO BB, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
MATERIÁL										
1	MAT	111 611150	Asfaltová hmota 5 kg	1,000	kus	22,50		22,50	22,50	
2	MAT	111 632150	Tmel asfaltový BITOPREN S	1,000	kus	16,50		16,50	16,50	
3	MAT	354 9000A01	Drôt uzemňovací, zvodový FeZn D10	20,000	kg	1,64		32,80	32,80	
4	MAT	354 9001A70	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8	70,000	m	7,65		535,50	535,50	
5	MAT	354 9010A00	- podpera vedenia do muriva PV 01 (150x20)mm	2,000	kus	0,52		1,04	1,04	
6	MAT	354 9016A60	- podpera vedenia do dreva PV 17-3 Nerez, vrut (D6,8x60+100)mm	30,000	kus	2,00		60,00	60,00	
7	MAT	354 901064	Tesniace viečko obj.č.5227992	2,000	kus	0,07		0,14	0,14	
8	MAT	354 9021A25	- podpera vedenia PV 22 T, na škridlové a lepenkové strechy, Tonc	38,000	kus	1,21		45,98	45,98	
9	MAT	354 9030040	Svorka odkvapová 15/20 mm. cu obj.č.5316251	2,000	kus	4,72		9,44	9,44	
10	MAT	354 9040A20	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	2,000	kus	0,49		0,98	0,98	
11	MAT	354 9040A20	Svorka SS, spojovacia (2xM8)	9,000	kus	0,49		4,41	4,41	
12	MAT	354 9040A30	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	6,000	kus	0,51		3,06	3,06	
13	MAT	354 9040A31	Svorka SP 2, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	2,000	kus	1,05		2,10	2,10	
14	MAT	354 9040A34	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových žľabov	2,000	kus	1,08		2,16	2,16	
15	MAT	354 9040A36	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	1,40		2,80	2,80	
16	MAT	354 9040A60	Svorka SU, univerzálna	2,000	kus	0,57		1,14	1,14	
17	MAT	354 9040A61	Svorka SUA, univerzálna s príložkou	2,000	kus	0,46		0,92	0,92	
18	MAT	354 9040A62	Svorka SUB, univerzálna bez strednej doštičky	6,000	kus	0,45		2,70	2,70	
19	MAT	354 9040A73	Svorka ST 04, na potrubie D42mm (1 1/4")	1,000	kus	1,46		1,46	1,46	
20	MAT	354 9041A01	Svorka SJ 01 Cu, pre zvodové a uzemňovacie tyče D20mm	1,000	kus	11,10		11,10	11,10	
21	MAT	354 9041A05	Svorka SJ 02 Cu, pre uzemňovacie tyče D25mm	6,000	kus	10,60		63,60	63,60	
22	MAT	354 9041A10	Svorka SK Cu, križová	2,000	kus	6,00		12,00	12,00	
23	MAT	354 9060A50	Štítok označovací na bleskozvod	2,000	kus	0,28		0,56	0,56	
24	MAT	354 9060A90	Štítok označovací na uzemnenie	2,000	kus	1,20		2,40	2,40	
25	MAT	354 91X005	Aktívny zachytávač FRANKLINPLUS WAT421, výkon 20ms	1,000	kus	1 239,00		1 239,00	1 239,00	
26	MAT	354 91X021	Tyč základná ZTN2, nerezová, 2m	1,000	kus	110,00		110,00	110,00	
27	MAT	354 91X061	Tyč nádstavná 1NTN3, nerezová 3m	1,000	kus	134,00		134,00	134,00	
28	MAT	354 91X084	Počítadlo bleskových zásahov ATR1	1,000	kus	281,00		281,00	281,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
29	MAT	354 91X086	Konzola do dreveného krovu KDDK sada 2ks	2,000	kus	156,00		312,00	312,00	
30	MAT	354 91X088	Tm do drevenej konštrukcie TDK30	1,000	kus	45,00		45,00	45,00	
31	MAT	354 91X090	Skrinka 330x220x117, pre počítaadlo bleskových zásahov CCF 404	1,000	kus	52,00		52,00	52,00	
32	MAT	354 91X121	Podružný materiál	1,000	kus	60,00		60,00	60,00	
MATERIÁL spolu :				3 068,29				3 068,29	3 068,29	
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
2 - ZÁKLADY										
33		21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie vypracovanie správy	40,000	hod	14,00	560,00		560,00	
2 - ZÁKLADY spolu :				560,00			560,00		560,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :				560,00			560,00		560,00	
PRÁCE A DODÁVKY M										
M21 - 155 Elektromontáže										
34	921	21022-0421	Iskrisko - zostavenie a montáž	1,000	kus	35,50	35,50		35,50	
35	921	21022-0431	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholníka	2,000	kus	2,88	5,76		5,76	
36	921	21329-0040	Montáž aktívneho bleskozvodu	15,000	hod	14,00	210,00		210,00	
37	921	21329-0100	Montáž dvoch zvodov 2x15m zlanenie horolezcom	12,000	hod	60,00	720,00		720,00	
38	921	21329-0130	Elektromontážne práce bleskozvod + uzemnenie 6xtyč + uzemner	54,000	hod	14,00	756,00		756,00	
39	921	21329-0140	Dokončovacie práce pri montáži aktívneho bleskozvodu	10,000	hod	14,00	140,00		140,00	
40	921	21329-0151	Doprava	1,000	kus	100,00	100,00		100,00	
M21 - 155 Elektromontáže spolu :				1 967,26			1 967,26		1 967,26	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon										
41	946	46020-0144	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 4	40,000	m	6,05	242,00		242,00	
42	946	46026-0011	Pevné spojenie páskových zemničov, zvarované	2,000	kus	5,25	10,50		10,50	
43	946	46042-0001	Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm, zeminou	40,000	m	0,85	34,00		34,00	
44	946	46056-0144	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 60, zemina tr 4	40,000	m	1,24	49,60		49,60	
M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon				336,10			336,10		336,10	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :				2 303,36			2 303,36		2 303,36	
Rozpočet celkom :				5 931,65			2 863,36	3 068,29	5 931,65	
									Celkom bez DPH:	5 931,65
									DPH 20 %:	1 186,33
									Celkom s DPH:	7 117,98