

Výkaz výmer

Projekt: Náučný chodník v obci Veľké Leváre

P.č.	Získateľ/ partner	Názov hlavnej/ podpornej aktivity	Skupina výdavkov (kód)	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo
1	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín, dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	1 333,000	1,39	1 852,87
2	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Odstáranie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	60,000	5,10	306,00
3	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Odstáranie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	379,000	1,71	648,09
4	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Odstáranie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 620,000	1,17	1 895,40
5	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Odstáranie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	379,000	3,40	1 288,60
6	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Odstáranie ornice s premiešim, na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	300,600	1,09	327,65
7	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Odkopávka a prekopávka nezapážená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	300,600	2,41	724,45
8	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Odkopávky a prekopávky nezapážené, Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	300,600	0,73	219,44
9	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	90,946	7,24	658,45
10	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapážených i nezapážených, s urovaním dna v hornine 3	m3	90,946	0,73	66,39
11	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	692,146	1,49	1 031,30
12	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	15 227,212	0,26	3 959,08
13	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	391,546	4,40	1 722,80
14	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Poplatok za skladovanie - ornica	m3	300,600	2,75	826,65
15	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	80,899	12,75	1 031,46
16	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Drenážny štít fr. 8-32	t	145,618	10,29	1 498,41