

17	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Zhotovenie opášenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	122,931	0,63	77,45
18	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	141,371	0,81	114,51
19	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	8,606	32,14	276,60
20	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Trativod z dreňažných rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	261,800	4,11	1 076,00
21	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Zhutnenie podložia z raslej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 102% PS a nesúdržných	m2	2 925,000	0,29	848,25
22	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Zhotovenie vrátane dodávky vrstvy z trojsej geomreže na upravenom povrchu	m2	1 204,000	4,03	4 852,12
23	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Podklad zo štrkodrviny fr. 32-63 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	1 024,000	4,25	4 352,00
24	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	1 721,000	3,23	5 558,83
25	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	2 925,000	10,36	30 303,00
26	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 150 mm	m2	152,000	10,54	1 602,08
27	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Postrek živýň infiltrančný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 50 kg/m2	m2	152,000	0,79	120,08
28	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Beťon asfaltový po zhutnení 1:tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr. 60mm	m2	152,000	23,58	3 584,16
29	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2 (vrátane podkladného lôžka)	m2	2 925,000	8,80	25 740,00
30	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Zámková dlažba hr. 8cm	m2	2 983,500	7,07	21 093,35
31	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	2 790,000	6,60	18 414,00
32	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Obrubník betónový parkový 5/25/100	ks	2 818,000	2,05	5 776,90
33	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Osadenie chodník, obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	1 150,000	7,70	8 855,00
34	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Obrubník betónový cestný 15/25/100	ks	1 162,000	3,30	3 834,60
35	Obec Veľké Leváre	HA 01 SO 01 Spevnené plochy, mobilár	717002	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	55,000	76,93	4 231,15