


KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia existujúceho objektu	JKSO	
Názov objektu	Bezpečný ženský dom - rekonštr. jestv. objektu. - stavebná časť	EČO	
		Miesto	Bratislava
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Bratislavský samosprávny kraj		
Projektant	Ing. arch. Kinga Václavová		
Zhotoviteľ	CS s.r.o., Strojárska 5487, Trnava		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR					
A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	8 Práca nadčas		13 GZS	
2	Montáž	9 Bez pevnej podl.		14 Mimostaven. doprava	
3 PSV	Dodávky	10 Kultúrna pamiatka		15 Sťažené podmienky	
4	Montáž	11		16 Vplyv prostredia	
5 "III"	Dodávky			17 Klimatické vplyvy	
6	Montáž			18 VRN z rozpočtu	
7 ZRN (r. 1-6)		12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	
20 HZS		21 Kompl. činnosť		22 Ostatné náklady	

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	181 666,67
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 184 746,61	36 333,33
		25 Cena s DPH (r. 23-24)	218 000,00
		REZERVA: 5 % =	10 900,00
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochty a odpočty	228 900,00
Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa	
		27 Kľúčová doložka	
Dátum a podpis		28 Zvýhodnenie + -	



5487, 917 02 Trnava
IČ DPH: SK2022578954
356 402 000 (5)

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu
 Objekt: Bezpečný ženský dom - rekonštr. jestv. objektu. - stavebná časť

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: CS s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Výmery uvedené v tabuľke vychádzajú z projektovej dokumentácie. Výrazné rozdiely ja dodávateľ povinný konzultovať s generálnym projektantom.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV					
1		Zemné práce					
1	001	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy jama	m3	7,200	13,68	98,47
2	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne "pre izoláciu stien" 1,2*5*1,2 jama	m3	7,200	30,54	219,88
3	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 jama	m3	7,200	2,99	21,53
3			Súčet		7,200		
4	014	311208341	Zvislé a kompletne konštrukcie Dodatočná izolácia vlhkého muriva Vandex pre hrúbku muriva 40 cm "zvonku" 6 "zvnútra" 6	m2	12,000	169,48	2 033,76
5	011	317162101	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm 1	ks	1,000	10,18	10,18
6	011	317162132	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm 2*5 3*1+1	ks	14,000	17,70	247,75
7	011	317162139	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm 2	ks	2,000	45,44	90,88
8	015	3381711113	Dodávka a montáž oplatenia, dĺžky 20,3m, výšky 2,0m, debniace tvárnice hr.200mm, integrovaná bránka 1,3x2,0m s výplňou tahokov	ks	1,000	2 195,24	2 195,24
9	011	342242020	Priečky z tehál pálených POROTHERM 8 P+D P8, na maltu POROTHERM MM 50 (80x500x238) "1NP" 2,6*1,2-0,8*2 "2NP" 0,6*2,71 1,2*2,6-1,0*2,1	m2	4,166	17,65	73,52
		por8	Súčet		4,166		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu
 Objekt: Bezpečný ženský dom - rekonštr. jestv. objektu. - stavebná časť

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: CS s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Výmery uvedené v tabuľke vychádzajú z projektovej dokumentácie. Výrazné rozdiely je dodávateľ povinný konzultovať s generálnym projektantom.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
10	011	342242022	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14,5 P+D P8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238)	m2	58,903	22,79	1 342,64
			"1NP"				
			2,6*(3,45+4,6)		20,930		
			-2,6*2,6-0,9*2,1		-8,650		
			2,5*1,955		4,888		
			-0,9*2,1		-1,890		
			"2NP"				
			2,895*(4,74+3,385+3,35+4,8+0,55+0,275)		49,505		
			-1,0*2,1-0,9*2,1*2		-5,880		
		por14	Súčet		58,903		
11	011	342242023	Priečky z tehál pálených POROTHERM 17,5 P+D P12, na maltu POROTHERM MM 50 (175x375x238)	m2	0,935	26,76	25,03
			"2NP vonkašok"				
			2,75*1,2-1,1*2,15		0,935		
		por17	Súčet		0,935		
12	011	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám	m	43,200	2,00	86,40
			2,7*16		43,200		
			Súčet		43,200		
13	011	342948115	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	30,105	2,79	84,12
			"1NP"				
			1,2		1,200		
			"2NP"				
			0,6		0,600		
			1,2		1,200		
			"1NP"				
			(3,45+4,6)		8,050		
			1,955		1,955		
			"2NP"				
			(4,74+3,385+3,35+4,8+0,55+0,275)		17,100		
			Súčet		30,105		
		5	Komunikácie				
14	221	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm	m2	82,590	3,97	327,93
			zd		82,590		
15	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	82,590	13,04	1 076,91
			82,59		82,590		
		zd	Súčet		82,590		
16	592	5921951190	Dlažba betonová 20x30x6 cm SIVÁ	m2	84,242	22,94	1 932,61
			zd*1,02		84,242		
			Súčet		84,242		
		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu

Objekt: Bezpečný ženský dom - rekonštr. jestv. objektu. - stavebná časť

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: CS s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Výmery uvedené v tabuľke vychádzajú z projektovej dokumentácie. Výrazné rozdiely je dodávateľ povinný konzultovať s generálnym projektantom.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
17	014	612462151	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT SANOVA W, pod omietky stien vnútorných, cementový, pokrytie 50 %	m2	6,000	3,87	23,24
18	014	612462161	Vnútoraná omietka stien BAUMIT SANOVA W, miešaná strojne, nanášaná ručne, puferová hr.1 cm	m2	6,000	13,38	80,29
19	014	612462181	Vnútoraná omietka stien BAUMIT SANOVA W, miešaná strojne, nanášaná ručne, vyrovnávací hr.1,5 cm	m2	6,000	13,24	79,41
20	011	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástreky (Baumit Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	192,073	4,41	847,38
			"nové murivo"				
			por8*2		8,332		
			por14*2		117,806		
			por17		0,935		
			"vysprávky"				
			65		65,000		
		ostena	Súčet		192,073		
21	011	612465135	Vnútoraná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 10 mm	m2	192,073	7,25	1 393,47
		ostena			192,073		
22	011	612465142	ručné nanášanie, Baumit Maxima (Baumit Maxima) hr. 4 mm	m2	192,073	5,83	1 120,43
		ostena			192,073		
23	011	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	192,073	0,74	141,23
		ostena			192,073		
24	011	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dl.)	m	13,500	2,50	33,75
			2,7*5		13,500		
			Súčet		13,500		
25	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	57,622	3,35	193,20
		ostena*0,3			57,622		
			Súčet		57,622		
26	014	622463151	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT SANOVA W, pod omietky stien vonkajších, cementový, pokrytie 50 %	m2	6,000	3,87	23,24
27	014	622463161	Vonkajšia omietka stien BAUMIT SANOVA W, miešaná strojne, nanášaná ručne, puferová hr.1 cm	m2	6,000	13,82	82,94
28	014	622463181	Vonkajšia omietka stien BAUMIT SANOVA W, miešaná strojne, nanášaná ručne, vyrovnávací hr.1,5 cm	m2	6,000	14,90	89,41
29	014	622463191	Vonkajšia omietka stien BAUMIT SANOVA W, izolačná, proti zemnej vlhkosti 1x	m2	6,000	11,03	66,18
30	011	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, Silikátová omietka, škrabaná, hr. 2 mm	m2	265,444	11,99	3 182,67
			"na zateplenie"				
			"sever"				
			6*5,5+1,2*2,3+1,5*1,2/2+1,0*1,25/2+1,8*5,5*2		57,085		
			9,5*6,3+0,75*0,8		60,450		
			"západ"				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu
 Objekt: Bezpečný ženský dom - rekonštr. jestv. objektu. - stavebná časť

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: CS s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Výmery uvedené v tabuľke vychádzajú z projektovej dokumentácie. Výrazné rozdiely je dodávateľ povinný konzultovať s generálnym projektantom.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			1,4*5,5+7,0*6,35		52,150		
			1,9*5,5+2,3*5,5+0,65*4,15		25,798		
			"východ"				
			12,85*4,1+12,5*1,35+1,25*5,5+6,4*1,0		82,835		
			"južný"				
			9,6*6,25+5,9*6,5		98,350		
			"odočet otvory"				
			(0,97*2,0+1,14*0,6+2,4*2,4+0,9*1,5+2,12*2,4+0,6*1,5+2,4*2,4+4,2*0,6)		-24,002		
			(1,77*2,4+2,85*2,4+2,4*1,5+0,9*1,5+2,12*1,5+0,55*1,5+0,9*1,5+0,6*1,5+1,5*1,5+0,6*0,6)		-24,903		
			"odpočet keramický obklad"				
			-kov		-62,319		
		st	Súčť		265,444		
31	011	625253150	Kontaktný zateplovací systém doskami z minerálnej vlny FKD, hr. 100 mm, bez omietky	m2	374,078	44,90	16 796,10
			"sever"				
			6*5,5+1,2*2,3+1,5*1,2/2+1,0*1,25/2+1,8*5,5*2		57,085		
			9,5*6,3+0,75*0,8		60,450		
			"západ"				
			1,4*5,5+7,0*6,35		52,150		
			1,9*5,5+2,3*5,5+0,65*4,15		25,798		
			"východ"				
			12,85*4,1+12,5*1,35+1,25*5,5+6,4*1,0		82,835		
			"južný"				
			9,6*6,25+5,9*6,5		98,350		
			"odočet otvory"				
			(0,97*2,0+1,14*0,6+2,4*2,4+0,9*1,5+2,12*2,4+0,6*1,5+2,4*2,4+4,2*0,6)		-24,002		
			(1,77*2,4+2,85*2,4+2,4*1,5+0,9*1,5+2,12*1,5+0,55*1,5+0,9*1,5+0,6*1,5+1,5*1,5+0,6*0,6)		-24,903		
			"odpočet polystyren do výšky 500mm"				
			-0,5*(14,1*2+1,9*2+1,915*2+15,5*2+1,2*2-0,9-2,4)		-32,965		
			"zateplenie atiky, bez povrchovej úpravy"				
			0,25*(11,8+4,8*2+5,7*2+9,1*2+1,6*2+1,3*2+1,0*2+0,6*2)		15,000		
			1,2*11,8		14,160		
			71,6*0,7		50,120		
		nob100	Súčť		374,078		
32	011	625991100	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN 1200x500 27.5kg systém BAUMIT hr. 100 mm bez omietky	m2	32,965	24,41	804,73
			"do výšky 500mm"				
			0,5*(14,1*2+1,9*2+1,915*2+15,5*2+1,2*2-0,9-2,4)		32,965		
		poly10	Súčť		32,965		
33	011	631345721	Mazanina z betónu perlitového hr.nad 120 do 240 mm	m3	11,115	168,14	1 868,85
			(0,05+0,15)/2*(4,8*11,7+1,3*1,7+5,8*9,1)		11,115		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu
 Objekt: Bezpečný ženský dom - rekonštr. jestv. objektu. - stavebná časť

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: CS s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Výmery uvedené v tabuľke vychádzajú z projektovej dokumentácie. Výrazné rozdiely je dodávateľ povinný konzultovať s generálnym projektantom.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Súčet		11,115		
34	011	631591115	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby, popr. na plochých strechách, s utlačením a urovnaním povrchu, z keramzitu, expanzná a dilatčná vrstva	m3	11,115	115,20	1 280,40
			0,1*(4,8*11,7+1,3*1,7+5,8*9,1)		11,115		
			Súčet		11,115		
35	011	632450024	Betónový poter - hrubý samonosný hr.50mm	m2	198,980	22,95	4 566,59
			p2		24,650		
			p3		64,360		
			p4		11,820		
			p6		28,100		
			p7		61,110		
			p8a		3,420		
			p9		5,520		
			Súčet		198,980		
36	011	632450058	Betónový poter - Speciál pripojený hr.40mm	m2	25,185	24,51	617,28
			"schodiská"				
			p1		12,173		
			p8		13,012		
			Súčet		25,185		
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
37	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	27,000	4,46	120,44
			15,9+6,1+5,0		27,000		
			Súčet		27,000		
38	592	5921954660	OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY	ks	27,540	3,63	99,90
			obr*1,02		27,540		
			Súčet		27,540		
39	221	917831511	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 40cm - do radu	m	32,300	9,26	299,25
			"schody"				
			3,1*5		15,500		
			1,7*4		6,800		
			1,0*10		10,000		
			Súčet		32,300		
40	592	5921957970	MINI PALISÁDA 12x16,5x30	ks	199,673	5,51	1 100,16
			pal/0,165*1,02		199,673		
			Súčet		199,673		
41	221	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,800	83,09	149,56
			obr/15		1,800		
			Súčet		1,800		
42	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	376,668	1,86	701,64
			"sever"				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu
 Objekt: Bezpečný ženský dom - rekonštr. jestv. objektu. - stavebná časť

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: CS s.r.o., Štrojárska 5487, Trnava

Výmery uvedené v tabuľke vychádzajú z projektovej dokumentácie. Výrazné rozdiely je dodávateľ povinný konzultovať s generálnym projektantom.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			6*5,5+1,2*2,3+1,5*1,2/2+1,0*1,25/2+1,8*5,5*2		57,085		
			9,5*6,3+0,75*0,8		60,450		
			"západ"				
			1,4*5,5+7,0*6,35		52,150		
			1,9*5,5+2,3*5,5+0,65*4,15		25,798		
			"východ"				
			12,85*4,1+12,5*1,35+1,25*5,5+6,4*1,0		82,835		
			"južný"				
			9,6*6,25+5,9*6,5		98,350		
		leš	Súčet		376,668		
43	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	753,336	1,32	997,06
			leš*2		753,336		
			Súčet		753,336		
44	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	376,668	1,18	443,14
			leš		376,668		
45	011	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	253,320	3,24	819,56
			102,44+42,79+108,09		253,320		
		š	Súčet		253,320		
46	011	953996121	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - , okenný profil s páskou APU s integrovanou tkaninou - APU 6 / 2,5 m	m	87,251	5,66	493,57
			(0,97+1,14+2,4+0,9+2,121+0,6+2,4+4,2+2*(2,0+0,6+2,4+1,5+2,4+1,5+2,4+2,4))		45,131		
			(1,7+2,85+2,4+0,9+2,12+0,55+0,9+0,6+1,5+0,6+2*(2,4+1,5*3+1,5+2,0+1,5*2+0,6))		42,120		
			Súčet		87,251		
47	011	953996131	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - , rohový PVC profil s integrovanou tkaninou - PVC 100x100	m	109,900	2,35	258,59
			(2*(2,0+0,6+2,4+1,5+2,4+1,5+2,4+2,4))		30,400		
			(2*(2,4+1,5*3+1,5+2,0+1,5*2+0,6))		28,000		
			5,5*7+6,5*2		51,500		
			Súčet		109,900		
48	011	953996141	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - , rohový PVC profil s odkvapníčkou a integrovanou tkaninou - PVC 100x100 priznaný vo fasáde	m	28,851	3,28	94,76
			(0,97+1,14+2,4+0,9+2,121+0,6+2,4+4,2)		14,731		
			(1,7+2,85+2,4+0,9+2,12+0,55+0,9+0,6+1,5+0,6)		14,120		
			Súčet		28,851		
49	011	953996151	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - , vytvorenie základnej výstužnej vrstvy za pomoci armovacej tkaniny - R 117 - 145g/m2	m2	327,763	4,41	1 446,01
			st+kov		327,763		
			Súčet		327,763		
50	013	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	0,256	169,12	43,29

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu

Objekt: Bezpečný ženský dom - rekonštr. jestv. objektu. - stavebná časť

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: CS s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

Výmery uvedené v tabuľke vychádzajú z projektovej dokumentácie. Výrazné rozdiely je dodávateľ povinný konzultovať s generálnym projektantom.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			"doska pod schody"				
			0,15*1,15*1,14*1,3		0,256		
			Súčet		0,256		
51	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	64,086	2,18	139,48
			"1NP"				
			2,6*(1,8+3,35+0,1+1,2+2,74+1,2)-0,8*2,0-0,6*2,0		24,214		
			2,3*(1,5+0,8+1,95)		9,775		
			-0,8*2,-0,7*2,0		-3,000		
			"2NP"				
			2,9*(1,25+0,95+0,33+2,1+4,09+1,66+2,55)		37,497		
			-0,6*2-0,8*2,00*2		-4,400		
			Súčet		64,086		
52	013	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek malú x, -1,63300t	m3	0,720	23,68	17,05
			"krb"				
			0,6*1,0*1,2		0,720		
			Súčet		0,720		
53	013	962052211	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, - 2,40000t	m3	5,957	106,37	633,66
			"2 oporný múrik"				
			0,36*0,775*1,9		0,530		
			"rožný múrik"				
			0,3*1,8*(1,3+0,9+1,3+6,55)		5,427		
			Súčet		5,957		
54	013	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	16,550	5,78	95,73
			"4"				
			1,15*5		5,750		
			1,2*9		10,800		
			Súčet		16,550		
55	013	963051113	Búranie železobetonových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	0,527	78,04	41,13
			0,15*2,25*1,3*1,2		0,527		
			Súčet		0,527		
56	013	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	16,842	59,12	995,66
			0,08*(vkd+vlam)		16,842		
			Súčet		16,842		
57	013	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	11,903	59,12	703,68
			"3 chodník"				
			0,15*0,9*(14,2+8,8)		3,105		
			0,15*(0,6*1,7+0,3*3,2)		0,297		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu
 Objekt: Bezpečný ženský dom - rekonštr. jestv. objektu. - stavebná časť

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: CS s.r.o., Strojársená 5487, Trnava

Výmery uvedené v tabuľke vychádzajú z projektovej dokumentácie. Výrazné rozdiely je dodávateľ povinný konzultovať s generálnym projektantom.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			"5 pre rampu"				
			0,15*3,0*2,4		1,080		
			"6 terasa"				
			0,15*5,1*9,7		7,421		
		vb	Súččet		11,903		
58	013	965049110	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr.do 100 mm	m3	16,842	34,61	582,87
			0,08*(vkd+vlam)		16,842		
			Súččet		16,842		
59	013	965049120	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabcovým pletivom hr.nad 100 mm	m3	11,903	28,92	344,25
		vb	Súččet		11,903		
60	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	121,310	1,62	196,24
			"1NP"				
			4,46+10,22+4,3+28,94+9,37+5,52+5,41+6,12		74,340		
			"2NP"				
			3,08+2,87+6,45+10,32+5,86+9,01+5,96+3,42		46,970		
		vk d	Súččet		121,310		
61	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	ks	7,000	0,39	2,75
			"1NP"				
			3		3,000		
			"2NP"				
			4		4,000		
			Súččet		7,000		
62	013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	10,000	0,67	6,67
			"1NP"				
			5		5,000		
			"2NP"				
			5		5,000		
			Súččet		10,000		
63	013	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dvorného krídla do 2 m2	ks	15,000	0,57	8,53
			7		7,000		
			8		8,000		
			Súččet		15,000		
64	013	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dvorného krídla nad 2 m2	ks	1,000	1,03	1,03
65	013	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	3,384	8,97	30,36
			"1NP"				
			1,14*0,6		0,684		
			0,6*1,5		0,900		
			"2NP"				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu
 Objekt: Bezpečný ženský dom - rekonštr. jestv. objektu. - stavebná časť

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: CS s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum:

Výmery uvedené v tabuľke vychádzajú z projektovej dokumentácie. Výrazné rozdiely je dodávateľ povinný konzultovať s generálnym projektantom.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			0,6*1,5		0,900		
			0,6*1,5		0,900		
			Súčet		3,384		
66	013	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	2,700	6,06	16,36
			"1NP"				
			0,9*1,5		1,350		
			"2NP"				
			0,9*1,5		1,350		
			Súčet		2,700		
67	013	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	5,850	4,43	25,92
			"1NP"				
			2,4*1,5		3,600		
			1,5*1,5		2,250		
			Súčet		5,850		
68	013	968062357	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy nad 4 m2, -0,04800t	m2	36,218	3,54	128,18
			"1NP"				
			2,121*2,4		5,090		
			2,4*2,4		5,760		
			4,24*2,4		10,176		
			1,7*2,4		4,080		
			2,85*2,4		6,840		
			1,78*2,4		4,272		
			Súčet		36,218		
69	013	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	29,200	4,06	118,52
			0,8*2*14		22,400		
			1,0*2,0		2,000		
			2,4*2,0		4,800		
			Súčet		29,200		
70	013	971055008	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 150mm stenovou pilou -0,01800t	m	1,200	64,31	77,18
			"schody 2NP"				
			1,2		1,200		
			Súčet		1,200		
71	013	971055024	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 300mm stenovou pilou -0,03600t	m	10,050	123,04	1 236,54
			"oporné múry"				
			1,3+0,9+1,3+6,55		10,050		
			Súčet		10,050		
72	013	971055031	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 370mm stenovou pilou -0,04440t	m	1,400	79,41	111,18
			"2 oporný múrik"				
			1,4		1,400		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu
 Objekt: Bezpečný ženský dom - rekonštr. jestv. objektu. - stavebná časť

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: CS s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Výmery uvedené v tabuľke vychádzajú z projektovej dokumentácie. Výrazné rozdiely je dodávateľ povinný konzultovať s generálnym projektantom.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Súčet		1,400		
73	013	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	6,000	2,50	15,00
74	013	978015271	Otlčenie omietok vonkajších, s výskriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	6,000	1,41	8,47
			6,0		6,000		
			Súčet		6,000		
75	013	978023411	Vysekanie, výskriabanie a vyčistenie škár muriva tehlového okrem komínového, -0,01400t	m2	12,000	1,71	20,47
			"pre injektáž"				
			2*6		12,000		
			Súčet		12,000		
76	013	978059511	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných do 2 m2, -0,06800t	m2	10,918	5,29	57,80
			"sokel"				
			vkď0,9*0,1		10,918		
			Súčet		10,918		
77	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	40,980	2,72	111,29
			"obklad kupaľňa"				
			2,2*(2,8*2+2,0*2+0,8*2)		24,640		
			-0,7*2-0,9*1,1		-2,390		
			"2NP"				
			2,2*(2,8*2+2,0*2)		21,120		
			-0,7*2-0,9*1,1		-2,390		
			Súčet		40,980		
78	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	110,384	15,91	1 756,21
79	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	110,384	11,47	1 266,17
80	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	993,456	0,40	399,33
81	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	110,384	7,34	810,56
82	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	220,768	0,80	177,48
83	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	110,384	9,79	1 081,11
		PSV	Práce a dodávky PSV				
		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
84	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	97,980	0,16	15,37
			p3+p6+p9		97,980		
		vi	Súčet		97,980		
85	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,034	1 377,45	46,83
			vi*0,00035		0,034		
			Súčet		0,034		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu
 Objekt: Bezpečný ženský dom - rekonštr. jestv. objektu. - stavebná časť

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: CS s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum:

Výmery uvedené v tabuľke vychádzajú z projektovej dokumentácie. Výrazné rozdiely je dodávateľ povinný konzultovať s generálnym projektantom.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
86	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	97,980	1,72	168,10
			vi		97,980		
87	628	6283221000	Pás ťažký asfaltový	m2	117,576	4,85	570,59
			vi*1,2		117,576		
			Súčet		117,576		
88	711	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota ASTRO-BOSTIK kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, vodorovná	m2	16,120	11,87	191,39
			p4		11,820		
			4,3		4,300		
		bov	Súčet		16,120		
89	711	711211551	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota CEMIX, stierka vonkajšia, ozn. I05 vodorovná	m2	12,173	6,32	76,98
			p1		12,173		
			Súčet		12,173		
90	711	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota ASTRO-BOSTIK, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, zvislá	m2	16,252	13,53	219,88
			0,3*(p4*0,9+4,3*0,9)		4,352		
			0,9*2,0*2		3,600		
			2,0*1,75+2,0*1,2*2		8,300		
		aboz	Súčet		16,252		
91	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,076	2,58	28,56
		712	Izolácie striech				
92	711	712300832	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000l	m2	152,076	0,60	90,95
			11,8*4,7+5,9*9,2		109,740		
			0,3*2*(11,8*4,7+5,9*9,2)		42,336		
		vstrecha	Súčet		152,076		
93	711	712341759	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy	m2	169,275	5,15	871,27
			12,7*5,65+9,6*6,8+1,4*2,2		140,115		
		vis	Medzisúčet		140,115		
			0,25*(11,8+4,8*2+5,7*2+9,1*2+1,6*2+1,3*2+1,0*2+0,6*2)		15,000		
			1,2*11,8		14,160		
		ziss	Medzisúčet		29,160		
		zis	Súčet		169,275		
94	628	6283321603	Pás ťažký asfaltový modifikovaný, hr. 4mm	m2	194,666	4,75	925,62
			vis*1,15		161,132		
			ziss*1,15		33,534		
			Súčet		194,666		
95	711	712391383	Pripevnenie izolácie násypom z hrubého kameniva frakcie 16 - 32 mm v hr. 60 mm	m2	111,150	2,50	277,88
			tis/2		111,150		
			Súčet		111,150		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu
 Objekt: Bezpečný ženský dom - rekonštr. jestv. objektu. - stavebná časť

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: CS s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Výmery uvedené v tabuľke vychádzajú z projektovej dokumentácie. Výrazné rozdiely je dodávateľ povinný konzultovať s generálnym projektantom.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
96	583	5834392900	Kamenivo drevné hrubé 16-32 a	t	12,004	10,83	130,04
			0,06*15/2*1,8		12,004		
			Súčet		12,004		
97	711	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	194,666	0,40	78,25
			(vis+ziss)*1,15		194,666		
			Súčet		194,666		
98	693	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	194,666	1,29	251,92
			(vis+ziss)*1,15		194,666		
			Súčet		194,666		
99	711	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 411 -620 mm pod klamplarske konš	m	71,600	6,38	456,98
			71,6		71,600		
			Súčet		71,600		
100	607	6072628105	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 22 mm (2500x1250mm)	m2	55,132	6,81	375,65
			71,6*0,7*1,1		55,132		
			Súčet		55,132		
101	711	998712202	Presun hmôt pre izoláciu poviakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	35,559	2,67	94,82
		713	Izolácie tepelné				
102	713	713000022	Odstránenie tepelnej izolácie podláh kladenej voľne z polystyrénu hr. do 10 cm	m2	210,520	0,39	82,56
			"pod podlahami"				
			vkd		121,310		
			vlam		89,210		
			Súčet		210,520		
103	713	713000045	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých uchytené pribíťm, kotvením z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm	m2	152,076	0,95	144,62
			vstrecha		152,076		
			Súčet		152,076		
104	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	291,440	0,64	185,72
			p2		24,650		
			p3		64,360		
			p3		64,360		
			p4		11,820		
			p6		28,100		
			p6		28,100		
			p7		61,110		
			p8a		3,420		
			p9		5,520		
			Súčet		291,440		
105	283	2837642185	Extrudovaný polystyren 80 mm	m2	97,083	17,99	1 746,54
			1,05*(p3+p6)		97,083		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu

Objekt: Bezpečný ženský dom - rekonštr. jestv. objektu. - stavebná časť

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: CS s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Výmery uvedené v tabuľke vychádzajú z projektovej dokumentácie. Výrazné rozdiely je dodávateľ povinný konzultovať s generálnym projektantom.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Súčet		97,083		
106	283	2837642015	Kročajová izolácia hr. 3mm	m2	208,929	2,48	518,23
			1,05*(p2+p3+p4+p6+p7+p8a+p9)		208,929		
			Súčet		208,929		
107	713	713141151	Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	222,300	0,76	169,99
			2*(4,8*11,7+1,3*1,7+5,8*9,1)		222,300		
		tis	Súčet		222,300		
108	631	6314151520	Nobasil-Knauf Insulation SPE hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	226,746	21,08	4 779,45
			tis*1,02		226,746		
			Súčet		226,746		
109	713	713191121	Izolácie tepelné, zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm parozábranou PE fólia	m2	194,666	2,30	449,50
			*strecha				
			vls*1,15+ziss*1,15		194,666		
			Súčet		194,666		
110	713	713191122	Izolácie tepelné, podláh, prekrytím pásom do výšky 100mm foliou PE	m2	228,827	2,76	632,64
			1,15*(p2+p3+p4+p6+p7+p8a+p9)		228,827		
			Súčet		228,827		
111	713	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m2	32,832	0,62	20,28
			0,15*(p2+p3+p4+p6+p7+p8a+p9)*1,1		32,832		
			Súčet		32,832		
112	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	89,393	1,35	120,94
		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
113	721	72111	Dodávka a montáž ZTI - komplet- odhad	ks	1,000	17 637,25	17 637,25
		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				
114	721	722252134	Montáž a osadenie prenosného hasiaceho prístroja	ks	3,000	9,24	27,71
			3		3,000		
			Súčet		3,000		
115	449	4498115025	Držiak prenosného hasiaceho prístroja	ks	3,000	8,31	24,94
			3		3,000		
			Súčet		3,000		
116	449	4498115026	Piktogram pre stanoviisko hasiaceho prístroja	ks	3,000		0,00
			3		3,000		
			Súčet		3,000		
117	449	4498115028	Prenosný hasiaci prístroj práškový, náplň 6kg	ks	3,000	30,74	92,21
			3		3,000		
			Súčet		3,000		
		786	Dokončovacie práce - čalúnnicke				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu

Objekt: Bezpečný ženský dom - rekonštr. jestv. objektu. - stavebná časť

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: CS s.r.o., Strojárska 5487, Tmava

Výmery uvedené v tabuľke vychádzajú z projektovej dokumentácie. Výrazné rozdiely je dodávateľ povinný konzultovať s generálnym projektantom.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
118	786	7866211212	Dodávka a montáž okenných žalúzií interierových, hliníkové, biele	m2	66,385	83,33	5 532,08
			1,0*2,15		2,150		
			1,0*1,97		1,970		
			0,6*1,5*3		2,700		
			1,5*1,5		2,250		
			0,6*0,6		0,360		
			2,55*2,4+1,465*2,4		9,612		
			1,78*2,4		4,272		
			2,4*1,5		3,600		
			0,9*1,5*2		2,700		
			1,78*2,4		4,272		
			2,4*1,5		3,600		
			0,9*1,5*2		2,700		
			2,12*1,5		3,180		
			2,4*2,4		5,760		
			2,12*1,5		3,180		
			1,14*0,6		0,684		
			0,97*1,97		1,911		
			4,24*0,6		2,544		
			2,12*1,5		3,180		
			2,4*2,4		5,760		
			Súčet		66,385		
119	786	998786202	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hĺbky) nad 6 do 12 m	%	56,759	0,14	7,79
		D1	731 - Kotelne				
120	R	731314828	Montáž kotla nástenného na plyn kondenzacného vyhotovenie turbo do 28 kW	súbo	1,000	74,26	74,26
121	R	731341140	Hadice napúšťacie gumené pr. 20/28	m	5,000	2,67	13,33
122	R	731754408r1	Montáž komína združeného vedeného v prieduchu 100/60mm	m	7,000	63,68	445,74
123	R	998731201	Presun hmôt pre kotelne umiestnené vo výške do 6 m	%	5,445	3,90	21,25
124	R	998731293	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre kotelne	%	5,445	1,84	10,04
125	484	484814360r1	Príslušenstvo kotla WOLF-komín združený 100/60 7m komplet	súb	1,000	233,82	233,82
		D2	733 - Rozvod potrubia				
126	R	733165320r1	Montáž potrubia z rúrok plasthliníkových do DN 32	m	140,000	10,27	1 438,43
127	R	73319107R1	Tlaková skúška potrubia plasthliníkového do DN 40	m	140,000	0,25	35,69
128	R	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	%	15,078	1,46	22,03
129	R	998733293	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre potrubie UK	%	15,078	0,67	10,05
		D3	734 - Armatúry				
130	R	734211111	Ventil odvodušnovací závitový vykur. telies V 4320 G 1/8	kus	15,000	2,07	31,03
131	R	734221602	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovl. RDV 80 G 1/2	kus	3,000	18,33	55,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu
 Objekt: Bezpečný ženský dom - rekonštr. jestv. objektu. - stavebná časť

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: CS s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Výmery uvedené v tabuľke vychádzajú z projektovej dokumentácie. Výrazné rozdiely je dodávateľ povinný konzultovať s generálnym projektantom.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
132	R	734221682	Termostatická hlavica kvapalinová PN 10 do 110°C vyhrievacích telies VK	kus	15,000	12,06	180,88
133	R	734261402	Armatúra prípojovacia rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorov typu VK	kus	12,000	22,79	273,53
134	R	734261417	Skrutkovanie regulacné radiátorové rohové G 1/2 s vypúšťaním	kus	3,000	6,76	20,29
135	R	734291113	Kohúty plnace a vypúšťacie G 1/2	kus	2,000	6,27	12,55
136	R	734292715	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit	kus	2,000	13,53	27,06
137	R	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	%	3,408	0,19	0,63
138	R	998734293	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre armatúry UK	%	3,408	0,37	1,27
		D4	735 - Vykurovacie telesá				
139	R	735159632	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-20K Hdo400/Ldo3000mm	kus	1,000	20,71	20,71
140	R	735159633	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-20K Hdo600/Ldo2000mm	kus	11,000	19,41	213,53
141	R	735419310	Montáž kúpeľňového vykurov.rebríka dl. do 2000 mm	súbo r	3,000	15,78	47,35
142	484	4845D0103	Teleso vykurovacie stav.dl.500, výš.1750, bielo - 9573021	kus	3,000	264,71	794,12
143	484	4849D2297	Radiátor KORAD, Typ 20 VKP,L - dlž.1000 x výš.600 mm	kus	1,000	83,24	83,24
144	484	4849D2299	Radiátor KORAD, Typ 20 VKP,L - dlž.1200 x výš.600 mm	kus	1,000	92,35	92,35
145	484	4849D2300	Radiátor KORAD, Typ 20 VKP,L - dlž.1300 x výš.600 mm	kus	1,000	97,94	97,94
146	484	4849D2302	Radiátor KORAD, Typ 20 VKP,L - dlž.1500 x výš.600 mm	kus	6,000	107,75	646,47
147	484	4849D2305	Radiátor KORAD, Typ 20 VKP,L - dlž.1800 x výš.600 mm	kus	2,000	119,61	239,22
148	484	4849D2817R1	Radiátor KORAD, Typ 22 VKP,L - dlž.2500 x výš.300 mm	kus	1,000	146,08	146,08
149	R	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	%	24,360	2,24	54,45
150	R	998735293	Prípl. za zväčšený presun do 500 m pre vykur. telesá UK	%	24,360	1,16	28,18
		764	Konštrukcie klampiarske				
151	764	764331860	Demontáž lemovania múrov na strechách s tvrdou krytinou, so sklonom do 30st. rš 660 a 750 mm, -0,00415t	m	60,950	0,58	35,26
			"atika"				
			11,8*2+6,75		30,350		
			15,3*2		30,600		
			Súčet		60,950		
152	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	26,450	0,90	23,86
			1,14+2,4+0,9+2,12+0,6+4,24		11,400		
			1,7+2,85+1,78+2,4+0,9+2,12+0,6+0,6+1,5+0,6		15,050		
		dpar	Súčet		26,450		
153	764	764711115	Oplechovanie parapetov poplastovaný plech rš 350 mm	m	23,500	11,84	278,31
			"KV02"				
			23,5		23,500		
			Súčet		23,500		
154	764	764721112	Oplechovanie ríms poplastovaný plech rš 130 mm	m	67,450	6,35	428,51
			"KV04"				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu
 Objekt: Bezpečný ženský dom - rekonštr. jestv. objektu. - stavebná časť

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: CS s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Výmery uvedené v tabuľke vychádzajú z projektovej dokumentácie. Výrazné rozdiely je dodávateľ povinný konzultovať s generálnym projektantom,

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			67,45		67,450		
			Súčet		67,450		
155	764	764731112	Oplechovanie múrov poplastovaný plech rš 130 mm	m	71,600	8,28	593,16
			"KV01b"				
			71,6		71,600		
			Súčet		71,600		
156	764	764731115	Oplechovanie múrov poplastovaný plech rš 440 mm	m	0,620	16,37	10,15
			"oplotenie KV03"				
			2*0,31		0,620		
			Súčet		0,620		
157	764	764731117	Oplechovanie múrov poplastovaný plech rš 785 mm	m	71,600	23,09	1 653,12
			"KV01a"				
			71,6		71,600		
			Súčet		71,600		
158	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,884	1,84	56,92
		766	Konštrukcie stolárske				
159	766	766621212	01 Montáž a dodávka plastových dverí, izolačné trojsklo, k=0,6, 1000x2150mm	ks	1,000	842,16	842,16
160	766	766621222	02 Montáž a dodávka plastových dverí, izolačné trojsklo, k=0,6, 1000x1970mm	ks	1,000	771,57	771,57
161	766	766621232	03 Montáž a dodávka plastového okna,otváracio-sklopné, izolačné trojsklo, k=0,6, 600x1500mm, vrátane parapetov	ks	3,000	237,25	711,76
162	766	766621242	04 Montáž a dodávka plastového okna,otváracio-sklopné, izolačné trojsklo, k=0,6, 1500x1500mm, vrátane parapetov	ks	1,000	595,10	595,10
163	766	766621252	05 Montáž a dodávka plastového okna,otváracio-sklopné, izolačné trojsklo, k=0,6, 600x600 mm, vrátane parapetov	ks	1,000	100,00	100,00
164	766	766621253	06 Montáž a dodávka plastového okna,otváracio-sklopné, izolačné trojsklo + bezpečnostné sklo, k=0,6, 2550x2400+1455x2400 mm, vrátane parapetov	ks	1,000	2 480,39	2 480,39
165	766	766621254	10 Montáž a dodávka plastového okna,otváracio-sklopné, izolačné trojsklo + bezpečnostné sklo, k=0,6, 2120x1500 mm, vrátane parapetov	ks	1,000	842,16	842,16
166	766	766621255	11 Montáž a dodávka plastového okna,otváracio-sklopné, izolačné trojsklo + bezpečnostné sklo, k=0,6, 2400x2400 mm, vrátane parapetov	ks	1,000	1 590,49	1 590,49
167	766	766621256	12 Montáž a dodávka plastového okna,otváracio-sklopné, izolačné trojsklo + bezpečnostné sklo, k=0,6, 2120x1500 mm, vrátane parapetov	ks	1,000	842,16	842,16
168	766	766621257	07 Montáž a dodávka plastového okna,otváracio-sklopné, izolačné trojsklo + bezpečnostné sklo, k=0,6, 1780x2400 mm, vrátane parapetov	ks	1,000	1 254,51	1 254,51
169	766	766621258	08 Montáž a dodávka plastového okna,otváracio-sklopné, izolačné trojsklo , k=0,6, 2400x1500 mm, vrátane parapetov	ks	1,000	955,39	955,39
170	766	766621259	09 Montáž a dodávka plastového okna,otváracio-sklopné, izolačné trojsklo mliečne , k=0,6, 900x1500 mm, vrátane parapetov	ks	2,000	386,92	773,84

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia existujúceho objektu

Objekt: Bezpečný ženský dom - rekonštr. I. etapy. objektu. - stavebná časť

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: CS s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Výmery uvedené v tabuľke vychádzajú z projektovej dokumentácie. Výrazné rozdiely je dodávateľ povinný konzultovať s generálnym projektantom.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
171	766	766621352	13 Montáž a dodávka plastového okna, sklopné, izolačné trojsklo , k=0,6, 1140x600 mm, vrátane parapetov	ks	1,000	184,85	184,85
172	766	766621353	14 Montáž a dodávka plastových dverí, otvátavé, izolačné trojsklo, bezpečnostné sklo , k=0,6, 970x1970 mm, vrátane parapetov	ks	1,000	749,26	749,26
			1		1,000		
173	766	766621354	15 Montáž a dodávka plastového okna, sklopné, Izolačné trojsklo mliečne, k=0,6, 4240x600 mm, vrátane parapetov	ks	1,000	675,98	675,98
174	766	766621355	16 Montáž a dodávka plastového okna , otvárame - pevné, izolačné trojsklo , bezpečnostné sklo, k=0,6, 2120x1500 mm, vrátane parapetov	ks	1,000	842,16	842,16
175	766	766621356	17 Montáž a dodávka plastovej steny s dverami , otvárame - pevné, izolačné trojsklo , bezpečnostné sklo, k=0,6, 2400x2400 mm,	ks	1,000	1 622,55	1 622,55
176	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	11,000	4,67	51,33
			1+2+7+1		11,000		
			Súčet		11,000		
177	611	61171031061	D1 Dvere vnútorné, laminátované plné, voština, 90cm/197	ks	1,000	87,45	87,45
			1		1,000		
			Súčet		1,000		
178	611	61171031062	D2 Dvere vnútorné, laminátované plné, voština, 80/197 cm	ks	2,000	87,45	174,90
			2		2,000		
			Súčet		2,000		
179	611	61171031063	D3 Dvere vnútorné, laminátované plné, voština, 80/197 cm	ks	7,000	87,45	612,16
			7		7,000		
			Súčet		7,000		
180	611	61171031064	D4 Dvere vnútorné, laminátované plné, voština, 70/197 cm	ks	1,000	87,45	87,45
			1		1,000		
			Súčet		1,000		
181	766	766661413	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého protipožiar., jednokrídlových, š.do 800 mm bez priezoru	ks	1,000	7,65	7,65
			1		1,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu

Objekt: Bezpečný ženský dom - rekonštr. jestv. objektu. - stavebná časť

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: CS s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Výmery uvedené v tabuľke vychádzajú z projektovej dokumentácie. Výrazné rozdiely je dodávateľ povinný konzultovať s generálnym projektantom.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Súčet		1,000		
182	611	6116400901	D5 Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 30/D3 80x197 cm prírodná dýha	ks	1,000	267,16	267,16
183	611	6116301922	Dverné kovanie dverí kľučka-kľučka, nerez	ks	12,000	33,82	405,88
			11+1		12,000		
			Súčet		12,000		
184	766	766669116	Montáž dverového krídla kompletiz., dokovanie samozatvárača na drevenú zárubňu	ks	1,000	5,83	5,83
185	549	5496632003	Samozatvárač dverový	ks	1,000	93,33	93,33
186	766	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	9,000	34,41	309,71
187	611	6117103146	Zárubňa obložková vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/197	ks	9,000	113,63	1 022,65
188	766	766702112	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	2,000	42,06	84,12
189	611	6117103147	Zárubňa obložková vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny od 19 cm, š.60, 70, 80, 90cm/197	ks	2,000	123,53	247,06
190	766	766702211	Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere jednokríd. hr.steny do 170 mm	ks	1,000	37,84	37,84
191	611	6117100302	Drevené zárubne pre požiarne dvere jednokrídlové obložkové 80x197 cm	ks	1,000	153,92	153,92
192	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	199,356	0,76	152,45
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				
193	767	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	0,760	2,70	2,05
			"ZV01"				
			0,76		0,760		
			Súčet		0,760		
194	553	5534666001	ZV01 Zábradlie v. 1100mm, dl. 760mm, rám joklovina 30x30mm, výplň tahokov, vrátane kotvenia a náteru	ks	1,000	122,55	122,55
195	767	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	7,150	3,16	22,57
			"ZV07"				
			7,15		7,150		
			Súčet		7,150		
196	553	5534666903	ZV07 Zábradlie schodiskové v. 1100mm dl. 7,115m, rám joklovina 30x30mm, výplň tahokov, vrátane kotvenia a náterov	ks	1,000	1 196,08	1 196,08
197	767	7672111132	ZV08 Montáž a dodávka schodiska ocelového, vrátane kotvenia a náterov, 5680x1410mm	ks	1,000	1 524,51	1 524,51
198	767	7672111133	ZV09 Montáž a dodávka schodiska ocelového, vrátane kotvenia a protipožiarnych náterov, 1070x1906x300mm	ks	1,000	598,04	598,04
199	767	767222110	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele do muríva s hmotnosťou 1m zábradlia do 20 kg	m	9,186	2,60	23,87
			"madlá"				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu
 Objekt: Bezpečný ženský dom - rekonštr. jestv. objektu. - stavebná časť

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: CS s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Výmery uvedené v tabuľke vychádzajú z projektovej dokumentácie. Výrazné rozdiely je dodávateľ povinný konzultovať s generálnym projektantom.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			"ZV02"				
			1,896		1,896		
			"ZV03"				
			3,94		3,940		
			"ZV04"				
			0,62		0,620		
			"ZV05"				
			2,73		2,730		
		madlo	Súčet		9,186		
200	553	5534666002	ZV02-ZV05 Madlo ocelové vrátane kotvenia a náteru	m	9,370	53,43	500,65
			madlo*1,02		9,370		
			Súčet		9,370		
201	767	767222120	Montáž zábradií schodiskových z profilovej ocele do muriva s hmotnosťou 1m zábradlia nad 20 do 40 kg	m	14,225	3,48	49,51
			"ZV06"				
			14,225		14,225		
			Súčet		14,225		
202	553	5534666903	ZV06 Zábradlie schodiskové v.1100mm dl. 14,225m, rám jeklovina 30x30mm, výplň tehokov, vrátane kotvenia a náterov	ks	1,000	2 401,96	2 401,96
			"ZV06"				
			1		1,000		
			Súčet		1,000		
		771	Podlahy z dlaždíc				
203	771	771275106	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 200 x 100 mm	m2	13,012	15,64	203,47
			"vnútorné schodiská"				
			1,1*3,3+1,1*1,1		4,840		
			0,155*1,1*11		1,876		
			1,0*0,9		0,900		
			0,2*0,9*6		1,080		
			2,2*1,3		2,860		
			0,14*1,3*8		1,456		
		p8	Medzisúčet		13,012		
			Súčet		13,012		
204	597	5976439000	Dlaždice keramické s reliéfovým povrchom na schody interierové	m2	17,039	18,04	307,37
			p8*1,1		14,313		
			soksch*0,1*1,1		2,726		
			Súčet		17,039		
205	771	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, hladké 300 x 300 mm	m2	12,173	15,34	186,77
			1,3*5,4		7,020		
			0,156*1,3*12		2,434		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu
 Objekt: Bezpečný ženský dom - rekonštr. jestv. objektu. - stavebná časť

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: CS s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Výmery uvedené v tabuľke vychádzajú z projektovej dokumentácie. Výrazné rozdiely je dodávateľ povinný konzultovať s generálnym projektantom.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			1,5*1,1+0,162*1,1*6		2,719		
		p1	Súčet		12,173		
206	597	5976498220	Dlaždice keramické na exteriérové schodisko mrazuvzdorné	m2	13,390	26,96	361,00
			p1*1,1		13,390		
			Súčet		13,390		
207	771	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	51,200	1,03	52,71
			"exteriér"				
			1,3*12*1		15,600		
			1,1*6		6,600		
			"interiér"				
			1,1*12+0,9*6+1,3*8		29,000		
		rp	Súčet		51,200		
208	553	5538200100	Schodová hrana	m	56,320	3,78	213,13
			rp*1,1		56,320		
			Súčet		56,320		
209	771	771411024	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinných, alebo opakných schodiskových šikmých veľ. 200 x 100 mm	m	24,780	9,10	225,45
			4,5+3,3+0,5+1,6+2,3*2+1,1*2		16,700		
			0,16*2*12+0,14*8*2+0,2*2*5		8,080		
		soksch	Medzisúčet		24,780		
			Súčet		24,780		
210	771	771445014	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 200 x 100 mm, výška 100 mm	m	22,185	2,33	51,77
			p2*0,9		22,185		
			Súčet		22,185		
211	771	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 200 x 200 mm	m2	109,770	10,71	1 175,18
			2,87+6,46+10,32+5		24,650		
		p2	Medzisúčet		24,650		
			10,22+4,3+28,94+9,37+5,41+6,12		64,360		
		p3	Medzisúčet		64,360		
			5,86+5,96		11,820		
		p4	Medzisúčet		11,820		
			3,42		3,420		
		p8a	Medzisúčet		3,420		
			5,52		5,520		
		p9	Medzisúčet		5,520		
		kd	Súčet		109,770		
212	597	5976412801	Dlaždice keramické pre skladbu P2	m2	28,323	16,32	462,33
			p2*1,05		25,883		
			p2*0,9*1,1*0,1		2,440		
			Súčet		28,323		
213	597	5976412802	Dlaždice keramické pre skladbu P3	m2	67,578	16,62	1 122,99

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu
 Objekt: Bezpečný ženský dom - rekonštr. jestv. objektu. - stavebná časť

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: CS s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Výmery uvedené v tabuľke vychádzajú z projektovej dokumentácie. Výrazné rozdiely je dodávateľ povinný konzultovať s generálnym projektantom.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			p3*1,05		67,578		
			Súčet		67,578		
214	597	5976412803	Dlaždice keramické pre skladbu P4	m2	12,411	16,62	206,24
			p4*1,05		12,411		
			Súčet		12,411		
215	597	5976412804	Dlaždice keramické pre skladbu P8	m2	3,591	16,62	59,67
			p8a*1,05		3,591		
			Súčet		3,591		
216	597	5976412805	Dlaždice keramické pre skladbu P9	m2	5,796	16,62	96,32
			p9*1,05		5,796		
			Súčet		5,796		
217	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	48,347	3,77	182,49
		775	Podlahy vlysové a parketové				
218	775	775411820	Demontáž soklíkov alebo lišt drevených pripevnených skrutkami do dreva, -0,00100t	m	80,289	0,66	52,74
			vlam*0,9		80,289		
			Súčet		80,289		
219	775	775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl lepených vrátane lišt -0,02500t	m2	89,210	1,69	150,43
			"1NP"				
			17,4+10,7		28,100		
			"2NP"				
			16,22+16,31+10,72+17,86		61,110		
			vlam		89,210		
220	775	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním, laminované tabule 1286x194 mm	m2	89,210	10,71	955,07
			17,4+10,7		28,100		
		p6	Medzisúčet		28,100		
			16,22+16,31+10,72+17,86		61,110		
		p7	Medzisúčet		61,110		
		lamino	Súčet		89,210		
221	611	6119800100	Laminátové parkety 1285x195x8 mm	m2	93,671	12,79	1 198,44
			lamino*1,05		93,671		
			Súčet		93,671		
222	775	775552012	Montáž obvodovej soklovej lišty plastovej pre plávajúcu podlahu click, pripevnenej vrutní s pretmelením	m	80,289	2,66	213,32
			lamino*0,9		80,289		
			Súčet		80,289		
223	611	6119800950	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: hladká, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x10 mm) dĺž. 2,3 a 2,7 m,	m	88,318	1,90	167,98
			lamino*0,9*1,1		88,318		
			Súčet		88,318		
224	775	775552017	Montáž prechodovej lišty plastovej pre plávajúcu podlahu click, pripevnenej vrutní	m	4,300	1,73	7,42

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu
 Objekt: Bezpečný ženský dom - rekonštr. jestv. objektu. - stavebná časť

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: CS s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum:

Výmery uvedené v tabuľke vychádzajú z projektovej dokumentácie. Výrazné rozdiely je dodávateľ povinný konzultovať s generálnym projektantom.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			0,8+0,8+0,9+0,9+0,9		4,300		
			Súčet		4,300		
225	611	6119800956	Lišta prechodová, PR1 skrutkovacia, šírka 28 mm, s ryhovaným povrchom striebro, zlato, šampaň, PARKETT PLUS	m	4,180	2,70	11,27
			3,8*1,1		4,180		
			Súčet		4,180		
226	775	775552110	Podložka vyrovnávací a tlmíaca penová Mirelon hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	93,671	1,10	102,85
			lamino*1,05		93,671		
			Súčet		93,671		
227	775	775552120	Podložka pod plávajúce podlahy - fólia PE parozábranová hr. 0,2 mm	m2	98,131	1,50	147,20
			lamino*1,1		98,131		
			Súčet		98,131		
228	775	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	30,804	1,02	31,41
		781	Dokončovacie práce a obklady				
229	771	781445038	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. biel. cementom 200x200 mm	m2	88,671	15,49	1 373,53
			"1,04"				
			2,1*2*(1,955+2,2)		17,451		
			-0,8*2,1-0,9*1,5		-3,030		
			"1,9"				
			2,1*2*(2,1+2,46)		19,152		
			-0,9*2,1*3		-5,670		
			"1,10"				
			2,1*2*(2,46+2,4)		20,412		
			-0,9*2,1-1,14*0,6		-2,574		
			"1,06"				
			0,6*(3,3+4,2)		4,500		
			"2,05"				
			0,6*(2,6+0,6)		1,920		
			"2,06"				
			2,1*(2*1,75+2*3,35)		21,420		
			-0,9*2,1-0,6*0,6		-2,250		
			"2,10"				
			2,1*2*(2,1+2,8)-0,9*2,1-0,9*1,5		17,340		
		ko	Súčet		88,671		
230	597	5976551000	Obkladačky keramické	m2	101,475	14,66	1 487,31
			ko*1,05		93,105		
			ost*0,45*1,1		8,370		
			Súčet		101,475		
231	771	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	16,910	0,54	9,12
			ost		16,910		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu

Objekt: Bezpečný ženský dom - rekonštr. jestv. objektu. - stavebná časť

JKSO:

EČO:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Spracoval:

Zhotoviteľ: CS s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Dátum:

Výmery uvedené v tabuľke vychádzajú z projektovej dokumentácie. Výrazné rozdiely je dodávateľ povinný konzultovať s generálnym projektantom.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Súčet		16,910		
232	552	5523403923	Rohový profil jednoduchý, dĺžka 2 000 mm,	ks	9,301	68,33	635,57
			ost/2*1,1		9,301		
			Súčet		9,301		
233	771	781545210	Montáž obkladov ostenia z obkladačiek hutných, polohutných do tmelu, rámovky	m	16,910	7,14	120,69
			(1,14+0,6*2+0,97+2,0*2+0,9+1,5*2+0,6*3+0,9+1,5*2)		16,910		
		ost	Súčet		16,910		
234	771	781731030	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty veľ. 290 x 65 mm	m2	62,319	24,41	1 521,32
			"sokel"				
			"juh"				
			5,9*1,85+0,1*(3,8+2,95+1,75)-0,97*2,1-1,14*0,6		9,044		
			1,8*9,1		16,380		
			"východ"				
			1,75*12,4-4,2*0,6		19,180		
			"západ"				
			1,3*(2,3+1,95)		5,525		
			0,1*1,2		0,120		
			"sever"				
			1,6*3,6		5,760		
			1,3*(0,95*4+2,1)		7,670		
			1,5*1,0/2		0,750		
			1,25*1,0/2*2		1,250		
			-2,4*1,4		-3,360		
		kov	Súčet		62,319		
235	596	5962510300	Obkladový pásik 210x65x23mm, spotreba:59ks/m2	ks	3 750,357	0,87	3 272,37
			59*kov*1,02		3 750,357		
			Súčet		3 750,357		
236	771	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	86,743	2,14	185,39
		784	Dokončovacie práce - maľby				
237	784	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov výšky do 3, 80 m	m	341,982	0,23	77,11
			č*0,9*1,5		341,982		
			Súčet		341,982		
238	624	6243000005	BALEP Maliarska páska 50mm X 50m	ks	7,180	0,83	5,98
			341,9*1,05/50		7,180		
			Súčet		7,180		
239	784	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	903,822	0,64	575,97
			maľba		903,822		
240	784	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	48,905	0,56	27,33
			0,97*2,0+1,14*0,6+2,4*2,4+0,9*1,5+2,12*2,4+0,6*1,5+2,4*2,4+4,2*0,6		24,002		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu

Objekt: Bezpečný ženský dom - rekonštr. jestv. objektu. - stavebná časť

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: CS s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum:

Výmery uvedené v tabuľke vychádzajú z projektovej dokumentácie. Výrazné rozdiely je dodávateľ povinný konzultovať s generálnym projektantom.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			1,77*2,4+2,85*2,4+2,4*1,5+0,9*1,5+2,12*1,5+0,55*1,5+0,9*1,5+0,6*1,5+1,5*1,5+0,6*0,6		24,903		
			Súčet		48,905		
241	784	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	253,320	0,79	201,17
			č		253,320		
242	784	784430010	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	903,822	2,76	2 498,80
			"strop"				
			102,44		102,440		
			108,09-3,08		105,010		
			"steny"				
			"1NP"				
			2,88*2*(2,46*2+2,1+2,4+3,45+6,2+3,35+2,8+2,8+3,7+2,2+1,955+1,93+7,4+1,88+7,5+5,8+3,0+0,8+0,4*2)		374,314		
			-(3,35*2,4-4,0+2,4*2,4-4+2,4*2,4-4,0)		-7,560		
			0,45*(0,97+1,14+2,4+0,9+2,121+0,6+2,4+4,2+2*(2,0+0,6+2,4+1,5+2,4+1,5+2,4+2,4))		20,309		
			"2NP"				
			2,86*2*(3,43+4,8+1,75+3,35+2,91+8,4+4,74+3,385+4,0+1,1+6+1,5+1,77+2,3+2,8*2+2,1+3,7+3,05+3,0+0,6)		386,014		
			-(1,7*2,44+2,85*2,4-4,0)		-6,998		
			0,45*(1,7+2,85+2,4+0,9+2,12+0,55+0,9+0,6+1,5+0,6+2*(2,4+1,5*3+1,5+2,0+1,5*2+0,6))		18,954		
			"odpočet obkladu keramického"				
			-ko		-88,671		
		malba	Medzisúčet		903,822		
			Súčet		903,822		
		795	Ložálne kúrenie				
243	795	795121813	Odpojenie a odobranie prenosných kachiel alebo sporákov na pevné palivo s hmotnosťou nad 250 kg. -0,28000t	ks	1,000	10,15	10,15
			"krb"				
			1		1,000		
			Súčet		1,000		
		M	Práce a dodávky M				
		21-M	Elektromontáže				
244	921	2100103	Dodávka a montáž elektroinštalácie - komplet - odhad	ks	1,000	6 269,61	6 269,61
		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				
		M22-PSN-EZS	PSN-EZS				
245	slp	slp01	Ústredna SATEL Integra 32, GSM, 240 užív. + krabica	ks	1,000	137,25	137,25
246	slp	slp02	AKU 12V/7Ah	ks	1,000	14,71	14,71
247	slp	slp03	Ovládacia klávesnica	ks	1,000	107,84	107,84
248	slp	slp04	Snímac PIR,MW texecom	ks	1,000	39,22	39,22
249	slp	slp05	Magnetický kontakt dverový DC 101 allLebo all.	ks	1,000	9,80	9,80

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu
Objekt: Bezpečný ženský dom - rekonštr. jestv. objektu. - stavebná časť

JKSO:
EČO:
Spracoval:
Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: CS s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

Výmery uvedené v tabuľke vychádzajú z projektovej dokumentácie. Výrazné rozdiely je dodávateľ povinný konzultovať s generálnym projektantom.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
250	slp	slp06	Svorková krabica 6-pólová	ks	1,000	9,80	9,80
251	slp	slp07	Hlasový modul SM2	ks	1,000	19,61	19,61
252	slp	slp09	tiesnove tlačítko	ks	1,000	53,92	53,92
253	slp	slp10	prepätová ochrana na 230,V	ks	1,000	78,43	78,43
254	slp	slp12	kábel UTP	m	20,000	0,49	9,80
255	slp	slp13	Kábel FTP	m	10,000	0,54	5,39
256	slp	slp14	Rúrka 20	m	30,000	0,34	10,29
257	slp	slp15	Drobný inštalacný materiál	ks	1,000	28,43	28,43
258	R	slp16	Montáž vedení a zariadení - PSN	ks	1,000	284,31	284,31
		M22_PTV	PTV - CCTV				
259	slp	slp19	kamera farebná s infra H989,2,9-10-exterier	ks	3,000	230,39	691,18
260	slp	slp20	Kamera farebná s infra, séria H201/989WIR, objektív 4,3/6mm-interier	ks	2,000	142,16	284,31
261	slp	slp21	prevodník video/twist pair	ks	10,000	7,35	73,53
262	slp	slp22	krabica pre DVR	ks	1,000	33,33	33,33
263	slp	slp23	Zdroj 12V/5A	ks	1,000	44,12	44,12
264	slp	slp24	krabica inštalacná SCAME	ks	5,000	4,80	24,02
265	slp	slp25	záložný zdroj APC 1250	ks	1,000	166,67	166,67
266	slp	slp26	DVR 8 vstupov ITX, LAN..	ks	1,000	539,22	539,22
267	slp	slp27	hardisk pre DVR 1000GB	ks	1,000	88,24	88,24
268	slp	slp28	prepätová ochrana na kameru- twist	ks	3,000	14,71	44,12
269	slp	slp29	prepätová ochrana na 230,V	ks	1,000	78,43	78,43
270	slp	slp30	rozbíjac z CCTV do TV	ks	1,000	18,63	18,63
271	slp	slp31	kábel FTP CAT 5e	m	75,000	0,54	40,44
272	slp	slp32	Kábel CYLY 2x0,75	m	75,000	0,54	40,44
273	slp	slp33	Kábel Koax 75-4,8 /VUKI, swelger./	m	10,000	0,47	4,71
274	slp	slp34	Rúrka 25	m	50,000	0,30	15,20
275	slp	slp35	Rúrka 32	m	10,000	0,48	4,80
276	slp	slp36	Rúrka 40	m	5,000	1,08	5,39
277	slp	slp37	Drobný inšt.materiál-spojovací materiál, konektory, prepojujacie káble...	ks	1,000	53,92	53,92
278	R	slp38	Montáž vedení a zariadení - CCTV	ks	1,000	480,39	480,39
		M22-slp	Slaboprúd				
279	slp	slp41	Telekom. Zásuvka 2x RJ45 Cat 6A	ks	3,000	19,61	58,82
280	slp	slp42	Dátový nástenný rozvádzač 19"15U,termostat s ventilátorom, policka, 5x230V	ks	1,000	617,65	617,65
281	slp	slp43	Patch panel 24x RJ45, Cat 6A	ks	1,000	107,84	107,84
282	slp	slp44	Patch panel telefónny 10xRJ45, Cat 3	ks	1,000	39,22	39,22
283	slp	slp45	organizér káblov	ks	2,000	7,75	15,49
284	slp	slp46	prepätová ochrana na 230,V	ks	1,000	80,39	80,39
285	slp	slp47	kábel FTP	m	80,000	0,54	43,14
		M22-tv	TV / SAT				
286	slp	slp50	Skrinka SAT+ hlavná stanica-rozvádzač pre SAT a DVB-T, NET, anténa SAT, DVB-T anténa aktívna, pasívna časť	ks	1,000	371,57	371,57
287	slp	slp51	zásuvka TV/SAT- dizajn podľa EL	ks	2,000	13,73	27,45

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Bezpečný ženský dom - rekonštrukcia jestvujúceho objektu
 Objekt: Bezpečný ženský dom - rekonštr. jestv. objektu. - stavebná časť

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
 Zhotoviteľ: CS s.r.o., Strojárska 5487, Trnava

JKSO:
 EČO:
 Spracoval:
 Dátum:


Výmery uvedené v tabuľke vychádzajú z projektovej dokumentácie. Výrazné rozdiely je dodávateľ povinný konzultovať s generálnym projektantom.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
288	slp	slp52	prepäťová ochrana na 230, V	ks	1,000	106,86	106,86
289	slp	slp53	Kábel Koax 75-4,8 /VUKI, sweiger../	m	120,000	0,54	64,71
		D5	DOMACI VIDEOVRATNIK				
			Videovrátnik FERMAX-SET /ALT. BPT/ /1xvstupný panel ,3xvideotelefon , videozdroj, modul spínacieho zdroja, videodistribútor,videoprepínač pred dva vstupy,zámok-BEFO so strelkou./				
290	slp	slp56		ks	1,000	1 098,04	1 098,04
291	slp	slp57	prepäťová ochrana na 230, V	ks	1,000	106,86	106,86
292	slp	slp58	Kábel FTP/ pre DT/	m	90,000	0,54	48,53
293	slp	slp60	Rúrka FXP 20	m	50,000	0,54	26,96
294	slp	slp61	Rúrka FXP 25	m	120,000	0,54	64,71
295	slp	slp62	Rúrka FXP 40	m	20,000	1,08	21,57
296	slp	slp63	Rúrka HDPE 40	m	8,000	1,08	8,63
297	slp	slp64	Krabica KU 68	ks	20,000	0,25	4,90
298	slp	slp65	Krabica KO 97	ks	10,000	0,69	6,86
299	slp	slp66	Výkop, zához 900x450, lôžko, tehla, folia	m	6,000	18,63	111,76
300	R	slp71	Montáž vedení a zariadení- SLP	ks	1,000	803,92	803,92
301	R	slp72	Revízia	ks	1,000	191,18	191,18
		33-M	Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh			0,00	
302	933	3300500021	Montáž a dodávka schodiskovej plošiny V65 EUROPA, vrátane kolajníc	ks	1,000	14 872,55	14 872,55

Celkom

181 666,67

CS, s.r.o.
 Strojárska 5487, 917 02 Trnava
 IČO:44101937, IČ DPH:SK2022578954
 č.ú. 2440132356/0200 ⑤



CS, s.r.o., Trnava

Plán kontrol a skúšok pre stavbu: Bezpečný ženský dom – rekonštrukcia jestvujúceho objektu

Predmet kontroly, skúšky	Početnosť	Podľa dokumentu	Zabezpečí	Dátum vykonania	Výsledok	Podpis
Zemné práce - výkopy	Min. 1x	PD	stavbyvedúci			
Zemné práce - zásypy	Min. 1x	PD	stavbyvedúci			
Zvislé konštrukcie – dodatočná izolácia muríva	Min. 1x	PD	stavbyvedúci			
Zvislé konštrukcie – keramické preklady	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
Zvislé konštrukcie – D+M oplotenia z deb.tvárníc	Min. 5x	PD	stavbyvedúci			
Zvislé konštrukcie – priečky hr. 80 mm	Min. 1x	PD	stavbyvedúci			
Zvislé konštrukcie – priečky hr. 140 mm	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
Zvislé konštrukcie – priečky hr. 175 mm	Min. 1x	PD	stavbyvedúci			
Komunikácie – podklad z kameníva hr. 150 mm	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
Komunikácie – kladenie zámkovej dlažby hr.60 mm	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
Povrch. úpravy – vnút. sanač. omietka	Min. 1x	PD	stavbyvedúci			
Povrch. úpravy – vnútorná omietka stien	Min. 5x	PD	stavbyvedúci			
Povrch. úpravy – vonk. sanač. omietka	Min. 1x	PD	stavbyvedúci			

Povrch. úpravy – vonkajšia omietka tenkovrstvová	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
Povrch. úpravy – zatepľovací systém	Min. 5x	PD	stavbyvedúci			
Povrch. úpravy – mazaniny	Min. 1x	PD	stavbyvedúci			
Povrch. úpravy – potery	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
Ostatné práce – osadenie obrubníkov	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
Ostatné práce – palisád	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
Ostatné práce – lešenie	Min. 5x	PD	stavbyvedúci			
Ostatné práce – príslušenstvo k zatep.sys.	Min. 5x	PD	stavbyvedúci			
Ostatné práce – búracie práce	Min. 5x	PD	stavbyvedúci			
Ostatné práce – búracie práce – rezanie konštrukcií	Min. 5x	PD	stavbyvedúci			
Ostatné práce – odvozy	Min. 1x		stavbyvedúci			
Izolácie proti vode a vlhkosti – penetrač.náter	Min. 1x	PD	stavbyvedúci			
Izolácie proti vode a vlhkosti – hydroizolácia - pásy	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
Izolácie proti vode a vlhkosti – hydroizolačná stierka	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
Izolácia striech – odstránenie jestv.krytiny	Min. 1x	PD	stavbyvedúci			
Izolácia striech – nová krytina - pásy	Min. 5x	PD	stavbyvedúci			
Izolácia striech – štrkový násyp	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			

Izolácia striech – geotextília	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
Izolácia striech – OSB dosky - atika	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
Tepelné izolácie – odstránenie jestv.izolácie	Min. 1x	PD	stavbyvedúci			
Tepelné izolácie – podlahy	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
Tepelné izolácie – strecha	Min. 5x	PD	stavbyvedúci			
Tepelné izolácie – steny	Min. 1x	PD	stavbyvedúci			
Zdravotechnika – vnútorné rozvody ZT1	Min. 10x	PD	stavbyvedúci			
Zdravotechnika – vnútorný vodovod – hasiace prístroje	Min. 2x	PD	stavbyvedúci			
Okenné žalúzie	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
ÚK - kotel	Min. 1x	PD	stavbyvedúci			
ÚK – rozvody potrubia	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
ÚK - armatúry	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
ÚK – vykurovacie telesá	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
Klmpiarske práce – demontážne práce	Min. 1x	PD	stavbyvedúci			
Klmpiarske práce – oplechovanie parapetov	Min. 1x	PD	stavbyvedúci			
Klmpiarske práce -- oplechovanie ríms	Min. 1x	PD	stavbyvedúci			
Klmpiarske práce – oplechovanie múrov	Min. 1x	PD	stavbyvedúci			

Stolárske konštrukcie – plastové okná	Min. 5x	PD	stavbyvedúci			
Stolárske konštrukcie – plastové dvere	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
Stolárske konštrukcie – interiérové dvere	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
Stolárske konštrukcie – interiérové dvere PO	Min. 1x	PD	stavbyvedúci			
Stolárske konštrukcie – interiérové dvere - zárubne	Min. 1x	PD	stavbyvedúci			
Konštrukcie kovové doplnkové – zábradlia	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
Konštrukcie kovové doplnkové – schodiská	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
Konštrukcie kovové doplnkové – madlá	Min. 1x	PD	stavbyvedúci			
Keramické dlažby - podlahy	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
Keramické dlažby - soklíky	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
Podlahy vlysové a parketové – demont.jestv.soklíkov	Min. 1x	PD	stavbyvedúci			
Podlahy vlysové a parketové – demont.jestv.podláh	Min. 1x	PD	stavbyvedúci			
Podlahy vlysové a parketové – laminátové parkety	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
Podlahy vlysové a parketové – lišty soklové	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
Podlahy vlysové a parketové – podložky	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
Keramické obklady - vnútorné	Min. 5x	PD	stavbyvedúci			
Keramické obklady - vonkajšie	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			

Maľby - penetrácia	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
Maľby – maľba stien a stropov	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
Elektroinštalácia	Min. 10x	PD	stavbyvedúci			
Oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
Slaboprúd	Min. 3x	PD	stavbyvedúci			
TV / SAT	Min. 1x	PD	stavbyvedúci			
Domáci videovrátnik	Min. 1x	PD	stavbyvedúci			
Schodisková plošina	Min. 2x	PD	stavbyvedúci			

Dňa:

Vypracoval:

TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Realizácia diela (stavby)

Vypracoval: Krajčovič Rastislav	Kontroloval: Ing.Miroslav Marcian konateľ	Schválil: Ing.Miroslav Marcian konateľ
--	--	---

CS,s.r.o., Trnava	Technologický postup Realizácia diela (stavby)	strana č.: 2 z 12
-------------------	---	-------------------

Obsah

1	Úvod.....	3
1.1	Účel vydania a charakteristika diela	3
1.2	Záväznosť TP	3
2	Vykonanie prác	3
2.1	Prípravné práce	3
2.2	Výkopy.....	3
2.2.1	Ochrana výkopov pred zaplavením vodou.....	3
2.2.2	Ochrana základovej škáry.....	3
2.2.3	Spätné zásypy, dosýpávky a zásypy objektov.....	3
2.3	Zvislé a kompletne konštrukcie	4
2.3.1	Keramické preklady.....	4
2.3.2	Priečky tehlové hr. 80mm, 140mm, 175mm.....	4
2.4	Komunikácie.....	4
2.4.1	Zemné práce a podkladné vrstvy.....	4
2.4.2	Osadenie obrubníkov a palisád.....	4
2.4.3	Kladenie zámkovej dlažby.....	4
2.4.5	Zašpárovanie zámkovej dlažby.....	5
2.5	Úpravy povrchov.....	5
2.5.1	Sanačná omietka vnútorná.....	5
2.5.2	Vnútorná omietka stien.....	5
2.5.3	Sanačná omietka vonkajšia.....	5
2.5.4	Kontaktný zatepľovací systém.....	6
2.5.4.1	Založenie tepelnoizolačného systému.....	6
2.5.4.2	Lepenie tepelnoizolačných dosiek.....	6
2.5.4.3	Kotvenie tepelnoizolačných dosiek.....	6
2.5.4.4	Vyrovnávacia a výstužná vrstva.....	6
2.5.5	Vonkajšia tenkovrstvová omietka.....	6
2.5.6	Mazaniny betónové.....	7
2.5.7	Potery.....	7
2.6	Lešenie.....	7
2.7	Búracie práce.....	7
2.8	Izolácia proti vode a vlhkosti.....	7
2.9	Izolácie striech.....	7
2.10	Tepelné izolácie.....	8
2.11	Zdravotechnika a kúrenie.....	8
2.12	Čalúnnicke práce.....	9
2.13	Klampiarske konštrukcie.....	9
2.14	Stolárske konštrukcie.....	9
2.15	Konštrukcie doplnkové kovové.....	10
2.16	Keramická dlažba.....	10
2.17	Podlahy vlysové a parketové.....	10
2.18	Keramický obklad.....	10
2.19	Maľby.....	10
2.20	Elektroinštalácia.....	10
2.20.1	Elektroinštalácia.....	10
2.20.2	Bleskozvod.....	11
2.21	Slaboprúd.....	11
2.22	Schodisková plošina.....	12
3	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.....	12

CS,s.r.o., Trnava	Technologický postup Realizácia diela (stavby)	strana č.: 3 z 12
-------------------	--	-------------------

1 Úvod

1.1 Účel vydania a charakteristika diela

Účelom vydania tohto TP je špecifikovať požiadavky na materiály, stanoviť podmienky pre realizáciu diela, ich skúšanie a preberanie. Stavba sa nachádza na pozemku p.č. 3025/1 v katastrálnom území Bratislava – Ružinov, situovanom na Kľukatej ulici. Pôvodná funkčná náplň bol rodinný dom, ktorý neskôr zmenili na domov sociálnych služieb, po rekonštrukcii bude slúžiť ako bezpečný dom pre ženy. Po rekonštrukcii objektu sa teda neuvažuje so zmenou jeho pôvodnej funkcie. Nové dispozičné a architektonické riešenie vychádza z požiadaviek investora. Tieto zmeny sa netýkajú nosných konštrukcií objektu, tvaroslovie priečelí a celkový architektonický výraz objektu zostanú zachované

1.2 Záväznosť TP

Tento technologický postup (ďalej TP) je záväzný pre všetkých zamestnancov CS s.r.o. Trnava, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na príprave, realizácii a skúšaní jednotlivých konštrukcií predmetnej stavby.

2 Vykonanie prác

2.1 Prípravné práce

Prípravné práce zahŕňujú práce a činnosti, napr. dočasné oplatenie, protiprašné a protihlukové opatrenia, dodávka mobilného wc zariadenia, zriadenie priestoru pre skladovanie materiálu.

2.2 Výkopy

Výkopy zahŕňujú rozpojenie horniny, odoberanie výkopu s jeho odhodením, odhrnutím alebo naložením na dopravný prostriedok a budú realizované ručne. Všetky druhy výkopov budú vykonávané podľa geometrického tvaru predpísaného projektovou dokumentáciou.

2.2.1 Ochrana výkopov pred zaplavením vodou

Zhotoviteľ bude chrániť všetky výkopy pred zaplavením spôsobeným povodňami, prietrami mračien alebo inými príčinami tak, aby neboli spôsobené zbytočné škody a nadväzné prerušenie prác. Zhotoviteľ bude mať zariadenia na odčerpávanie vody v pohotovosti k dispozícii.

2.2.2 Ochrana základovej škáry

Základovú škáru bude otvorená tesne pred postupom ďalších stavebných prác tak, aby nebola znehodnotená nepriaznivými poveternostnými podmienkami alebo stavebnou dopravou. Úprava vodných tokov

2.2.3 Spätné zásypy, dosypávky a zásypy objektov

Spätný zásyp sa musí zhotoviť podľa projektovej dokumentácie stavby, a to sypaninou hutnenou po vrstvách.

CS,s.r.o., Trnava	Technologický postup Realizácia diela (stavby)	strana č.: 4 z 12
-------------------	--	-------------------

2.3 Zvislé a kompletne konštrukcie

2.3.1 Keramické preklady

Keramické preklady POROTHERM KPP 12 120x65x1000 mm budú uložené do lôžka z cementovej malty. Dĺžka uloženia je min.120 mm. Preklady budú dočasne podopreté. Podopretie prekladov sa odstráni po dosiahnutí predpísanej pevnosti malty, t.j. po 28 dňoch. Preklady POROTHERM KP 7 238x70x1250 mm, resp 3000 mm sa ukladajú na výšku (t.j. na svoju kratšiu stranu) do lôžka z cementovej malty zásadne na celé tehly. Minimálna dĺžka uloženia závisí od dĺžky prekladov: do 1,75 m 125 mm, 2,00 - 2,25 m 200 mm, 2,50 a dlhšie 250 mm. Preklady KP 23,8 netreba počas montáže podopierať.

2.3.2 Priečky tehlové hr. 80mm, 140mm, 175 mm

Sú to konštrukcie, ktoré nie sú určené na prenášanie zaťaženia z príľahlých konštrukcií a ktoré sa môžu odstrániť bez toho, aby bola nepriaznivo ovplyvnená celistvosť konštrukcie. Pri murovaní priečok je dôležitá ich správna väzba a ukotvenie k obvodovým múrom. Nenosné priečky sa pripoja k nosnej konštrukcii takzvaným trvale pružným spojom. Medzi nenosnou priečkou a nosnou stenou i stropom sa vynechá medzera, cca 1cm, ktorá bude vyplnená polyuretánovou penou. Priečky budú kotvené pomocou oceľového uholníka, príp. budú vyhotovené kapsy v nosnom murive, do ktorých budú priečky osadené.

2.4 Komunikácie

2.4.1 Zemné práce a podkladné vrstvy

Výkopové zemné práce, spodné stavby sú najdôležitejšou fázou celej výstavby. Je potrebné vytvoriť riadne zhutnenú a vyrovnanú zemnú plochu pre zhotovenie podkladových vrstiev. Zemné práce nebudú vykonávané v mrazoch ani v daždi. Podkladová vrstva, ktorá slúži ako aj ochranná vrstva, je drvené kamenivo od frakcie 2-5 mm, 4-8 mm, 8-16 mm, 16-32 mm až 32-63 mm. Každá vrstva sa zhutňuje vibračnou doskou. Rovnosť podkladovej vrstvy sa potom kontroluje hliníkovou doskou alebo latou.

2.4.2 Osadenie obrubníkov a palisád

Palisády a betónové obrubníky pevne ohraničujú vydláždenú plochu a bránia pohybu položenej dlažby. Obrubníky a palisády sa osadia do betónového lôžka z polosuhej zmesi hrúbky cca 150-200 mm. Táto hrúbka je potrebná na prenos zaťaženia pôsobiaceho pri samotnej prevádzke.

2.4.3 Kladenie zámkovej dlažby

Pokládka betónovej dlažby sa môže robiť dvoma spôsobmi, ručne na plochách menšieho rozsahu, alebo strojne na väčších plochách, pomocou pneumatických a mechanických zariadení. Pokládka dlažby začne v rohu dláždeného povrchu a v najnižšie položenom mieste a to v celej šírke medzi obrubníkmi. Dlažba sa bude klásať tak, aby medzi jednotlivými prvkami vznikla me-

CS,s.r.o., Trnava	Technologický postup Realizácia diela (stavby)	strana č.: 5 z 12
-------------------	--	-------------------

dzera o šírke 3-5 mm. Rovná medzera sa dosiahne pomocou murárskej, stavebnej šnúry alebo použitím rovnú latu. Pri nedodržaní šírky škár dôjde medzi dlažbami k otváraniu, alebo k zvieraniu. Dodržanie škár je potrebné aj z dôvodu možných rozmerových tolerancií dlažieb. Pre zalíčovanie dlažieb pri okrajoch, komplikovaných stavebných detailoch, prvkov odvodňovacích systémov bude dlažba rezaná kotúčom na betón, alebo lámaná špeciálnou lámačkou. Nebude sa používať betónová zálievka, ktorej kvalita je nevyhovujúca a jej životnosť je maximálne dve zimy!!!

2.4.4 Zašpárovanie zámkovej dlažby

Pieskovanie a zhutnenie dláždenej plochy pomocou vibračnej dosky je poslednou fázou pokládky zámkovej dlažby. Pred hutnením povrchu dlažby sa urobí prvé pieskovanie jemným kremičitým pieskom frakcie 0-1 mm alebo 0-2 mm bez obsahu hlinitých častíc. Piesok sa dôkladne vmetie do špár a pred zhutnením sa musí celá dláždená plocha dôkladne zamiesť. Iba suchý povrch je možné zhutniť. Povrch sa zhutní raz v priečnom smere a raz v pozdĺžnom smere. Hutnením povrchu dlažby dôjde nielen k spevneniu povrchu dlažby, ale aj zrovnaní prípustných výškových tolerancií jednotlivých prvkov. Po zhutnení dlažby sa prevedie druhé pieskovanie, doplní sa výplňový materiál do špár.

2.5 Úpravy povrchov

2.5.1 Sanačná omietka vnútorná

Pred samotnou realizáciou sanačných prác budú vnútorné plochy stien očistené od malty, príp. iných nečistôt. Ako príprava podkladu pred nanášaním vrstiev sanačného omietkového systému sa aplikuje Baumit Sanova prednástreč, ktorý zabezpečuje dobrú prídržnosť a rovnomernú nasiakavosť pre ďalšie vrstvy sanačných omietok. Následne sa aplikuje omietka Baumit Sanova W - sanačný omietkový systém s jadrovou omietkou na báze hydraulického vápna, vďaka čomu je systém vhodný všade tam, kde sa vyžaduje použitie bezcementového omietkového systému. Systém je vhodný pre vnútorné i vonkajšie použitie na murivo s miernym až stredným stupňom zasolenia.

2.5.2 Vnútorná omietka stien

Ako podklad pod omietku stien sa použije ručne alebo strojovo spracovateľný cementový prednástreč. Následne sa aplikuje jadrová vápennocementová omietka. Po vytvrdnutí jadra bude zrealizovaná finálna povrchová vrstva z jemnej omietky. Na úpravy hrán stien budú použité hliníkové omietacie profily.

2.5.3 Sanačná omietka vonkajšia

Pred samotnou realizáciou sanačných prác budú vonkajšie plochy stien očistené od malty, príp. iných nečistôt. Ako príprava podkladu pred nanášaním vrstiev sanačného omietkového systému sa aplikuje Baumit Sanova prednástreč, ktorý zabezpečuje dobrú prídržnosť a rovnomernú nasiakavosť pre ďalšie vrstvy sanačných omietok. Následne sa aplikuje omietka Baumit Sanova W - sanačný omietkový systém s jadrovou omietkou na báze hydraulického vápna, vďaka čomu je systém vhodný všade tam, kde sa vyžaduje použitie bezcementového omietkového systému. Systém je vhodný pre vnútorné i vonkajšie použitie na murivo s miernym až stredným stupňom zasolenia.

CS,s.r.o., Trnava	Technologický postup Realizácia diela (stavby)	strana č.: 6 z 12
-------------------	--	-------------------

2.5.4 Kontaktný zapeľovací systém

2.5.4.1 Založenie tepelnoizolačného systému

Pred lepením dosiek tepelnej izolácie musia budú osadené základacie soklové profily, do ktorých sa osadí, resp. nalepí prvý rad tepelnoizolačných dosiek. Soklový profil sa pripevní s použitím vrutov a hmoždínok. V prípade lokálnych nerovností podkladu, budú použité vyrovnávacie podložky. Škára medzi základacím soklovým profilom a podkladom, resp. medzi tepelnoizolačnou doskou založenou na montážnej late a podkladom sa utesní. Šírka základacieho profilu bude totožná s hrúbkou tepelnej izolácie.

2.5.4.2 Lepenie tepelnoizolačných dosiek

Lepiaca hmota sa na tepelnoizolačné dosky naniesie ručne pomocou zubového hladidla. Tepelnoizolačné dosky, resp. lamely sa lepia pritlačením na podklad v smere zdola nahor. Pri lepení je potrebné zabezpečiť preloženie dosiek v radoch na väzbu, na zraz a bez krížových škár.

2.5.4.3 Kotvenie tepelnoizolačných dosiek

Kotvenie tepelnoizolačných dosiek bude realizované pomocou rozperných kotiev do vopred vyvŕtaného otvoru.

2.5.4.4 Vyrovnávacia a výstužná vrstva

Vyrovnávacia vrstva sa zrealizuje pred osadením rohových, dilatačných, ukončovacích profilov alebo zosilňujúceho vystuženia, zabezpečuje potrebnú rovinnosť tepelnoizolačného systému. Rovinnosť je možné zabezpečiť aj prebrúsením tepelnoizolačných dosiek.

Výstužná vrstva obsahuje v celej ploche tepelnoizolačného systému výstuž a zrealizuje sa nanosením stierkovej hmoty na tepelnoizolačné dosky alebo lamely, do ktorej sa vkladá (zatláča) výstužná mriežka (sklotextilná mriežka). Presah pásov sklotextilnej mriežky musí byť min. 100 mm vo vodorovnom a zvislom smere.

2.5.5 Vonkajšia tenkovrstvová omietka

Konečná povrchová úprava sa aplikuje na vyhladený a vyzretý podklad. Pred jej nanosením je potrebné výstužnú vrstvu z dôvodu zjednotenia nasiakavosti a zlepšenia prídržnosti ošetriť vhodným (základným) penetračným náterom. Penetračný náter sa nanáša valčekom alebo štetcom, a to celoplošne. Pri viacnásobnom nanášaní bude potrebné dodržať medzi jednotlivými vrstvami náteru technologickú prestávku (min. 24 hod.). Bezprostredne pred nanášaním sa omietka premieša elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. Povrchová úprava (omietka) sa zhotoví smerom zhora nadol. Pohľadovo ucelené plochy je potrebné zhotoviť v jednom pracovnom zábere. Prerušenie prác sa pripúšťa na plochách s rôznymi odtieňmi, na rohoch a na iných vodorovných a zvislých hranách.

CS,s.r.o., Trnava	Technologický postup Realizácia diela (stavby)	strana č.: 7 z 12
-------------------	--	-------------------

2.5.6 Mazaniny betónové

Mazanina bude vyhotovená z perlitového betónu.

2.5.7 Potery

Potery v miestnostiach budú cementové vyhotovené ako samonosné v hrúbke 50 mm, na schodiskách budú potery v hrúbke 40 mm.

2.6 Lešenie

Lešenie bude na stavbu dodané a zložené pomocou dopravného prostriedku. Montáž a demontáž lešenia bude realizovaná pracovníkmi oprávnenými vykonávať túto činnosť. Na zabezpečenie lepšej stability lešenia a vyššej bezpečnosti, bude lešenie kotvené do obvodových objektu pomocou lešenárskych kotiev.

2.7 Búracie práce

Búracie práce budú zrealizované tak, aby nedošlo k žiadnemu porušeniu pravidiel BOZP a škodám na stávajúcich konštrukciách. Budú realizované ručne, príp. pomocou elektrického ručného náradia. Z 1.PP budú vybúrané hmoty premiestnené ručne po schodoch. Odvoz vybúraných hmôt bude pomocou dopravných prostriedkov. Vybúrané hmoty budú uskladnené na skládke odpadov.

2.8 Izolácia proti vode a vlhkosti

Izolácia proti vode a vlhkosti bude vyhotovená pomocou natavených asfaltových pásov. Pred natavením asfaltových pásov, budú plochy pod nimi natreté penetračným náterom. V kúpeľni na 2.NP – podlaha p4 a podlaha p1 bude opatrená hydroizolačnou hmotou.

2.9 Izolácie striech

Pred zhotovením nových vrstiev strešných konštrukcií bude potrebné odstrániť jestvujúce krytiny plochej strechy. Po ich odstránení sa zhotoví nová strešná izolácia z modifikovaných asfaltových pásov, pod ktorú sa spraví podkladná vrstva z geotextílie. Na takto vytvorenú novú krytinu sa zhotoví násyp z kameniva. Na atiku bude odsadená konštrukcia z OSB dosiek, ktorá bude slúžiť ako podklad pre klampiarske konštrukcie – oplechovanie atiky.

CS,s.r.o., Trnava	Technologický postup Realizácia diela (stavby)	strana č.: 8 z 12
-------------------	--	-------------------

2.10 Tepelné izolácie

Súčasťou búracích prác bude aj odstránenie existujúcich vrstiev tepelnej izolácie striech a podláh. Tieto vrstvy budú odstránené pred realizáciou nových tepelných izolácií.

Tepelná izolácia strechy bude zhotovená v 1 vrstve, kladená voľne, z dosiek z minerálnej vlny hr.100 mm. Pred jej položením bude najskôr položená parozábrana (Pe fólia).

Tepelná izolácia podláh bude zrealizovaná doskami z extrudovaného polystyrénu, kladenými v jednej vrstve. Do podláh p2, p3, p4, p6, p7, p8 a p9 bude zabudovaná kročajová izolácia hr.3 mm.

2.11 Zdravotechnika a kúrenie

Odkanalizovanie je navrhnuté do prečerpávajúcej stanice, ktorá je umiestnená na dvorčeku pred vstupom do objektu. Do prečerpávacej stanice Grundfos Liftaway B 40-1 s dvoma čerpadlami KP250-A1 sú okrem splaškových vôd zaistené aj dažďové vody z dvorčeka. Do navrhovanej prečerpávacej stanice nesmú ísť splaškové vody z WC. Prívod 230V, príkon 2 x 0,25 kW.

Objekt bude odkanalizovaný tromi zvodovými potrubiami. Z týchto potrubí budú na trase pod podlahou vysadené odbočky pre napojenie odpadových a pripojovacích potrubí a stúpačiek. Potrubia stúpačiek budú vyvedené nad strechu, kde budú ukončené odvetrávacou plastovou hlavou 2 kusy. Na stúpajúcich potrubíach kanalizácie budú osadené čistiace kusy pre prípadné prečistenie potrubia. Pripojovacie potrubia v objekte budú vedené v stene pod omietkou alebo v podlahe. Zvislé potrubia budú vedené prednostne v stene. Montáž potrubí vnútornej kanalizácie sa zrealizuje podľa technických a montážnych predpisov výrobcu daného potrubia a v súlade s STN EN 12 056 /73 6760/. Po montáži potrubí pred odovzdaním bude vnútorná kanalizácia podrobená technickej prehliadke a skúškam podľa STN EN 12056 /736760/. Skúška pozostáva z technickej prehliadky, zo skúšky vodotesnosti zvodového potrubia a zo skúšky plynutesnosti odpadového a pripojovacieho potrubia.

Potrubie na studenú vodu (DN 25) vstupuje do miestnosti č.1.08, kde na stúpajúcom potrubí pri stene je osadený hlavný uzáver vody v objekte. Potrubie studenej vody je v objekte navrhnuté viesť jednou základnou vetvou. Z tejto vetvy sú navrhnuté odbočky pre napojenie jednotlivých zariadení predmetov, alebo ich skupín na jednotlivých podlažiach. V prívodnom potrubí studenej vody pre napojenie zásobníka na prípravu TUV budú osadené armatúry podľa STN. Potrubia v objekte budú vedené podľa rozmiestnenia zariadení predmetov a prístupu k nim, buď, v podlahe, v stenách, alebo voľne pri stenách. V miestnosti 1.10 je vyvedený ventil pre plnenie ÚK.

Teplá úžitková voda bude pripravovaná plynovým kotlom vybaveným zásobníkom. Kotel a zásobník sú súčasťou dodávky ÚK. Potrubie k zariadeniam predmetom bude vedené súbežne s potrubím studenej pitnej vody. Na prívoде vody budú osadené armatúry podľa STN - uzatváracia armatúra, poistný a spätný ventil. Rozvod TUV je navrhnutý ako cirkulačný pomocou cirkulačného čerpadla zabudovaného v spiatočke pred zásobníkovým ohrievačom TUV. Na cirkuláciu je navrhnuté obehové čerpadlo, so spínacími hodinami. Potrubie spiatočky je napojené na potrubie vstupu studenej vody do zásobníka TUV. Montáž potrubí vnútorného vodovodu sa zrealizuje podľa technických a montážnych predpisov výrobcu daného potrubia a podľa STN EN 806-2 a STN EN 12056 /73 6660/. Prestupy rozvodov požiarne deliacimi konštrukciami musia byť realizované v zmysle noriem. Pred tlakovou skúškou budú všetky úseky vnútorného vodovo-

CS,s.r.o., Trnava	Technologický postup Realizácia diela (stavby)	strana č.: 9 z 12
-------------------	--	-------------------

du prepláchnuté zdravotne nezávadnou vodou a súčasne budú na najnižšom mieste odkalené. Tlaková skúška vnútorného vodovodu sa skladá z tlakovej skúšky vodovodu a z konečnej tlakovej skúšky. Pri tlakovej skúške potrubia sa skúšajú len potrubné rozvody (bez tepelnej izolácie, výtokových a poistných armatúr, PO ventilov, zariadení a predmetov).

2.12 Čalúnnicke práce

Okenné výplne budú opatrené bielymi, hliníkovými žalúziami.

2.13 Klampiarske konštrukcie

Pôvodné klampiarske konštrukcie budú odstránené a nahradené novými. Všetky nové klampiarske konštrukcie budú vyhotovené zoplastovaného plechu.

2.14 Stolárske konštrukcie

Všetky okná na priečeliach budú vymenené za nové, plastové s výplňou min. izolačným trojsklom $k=0,6$. Na úrovni 1. NP a 2. NP budú okná č. 03,09,11,12 a č. 06,07 v spodnej časti vybavené bezpečnostným nerozbitným sklom (viď. výkaz okien a zasklených stien). Vstupy do budovy budú riešené plastovými dverami s izolačným trojsklom.

Vnútorné dvere budú drevené v drevenej zárubni s konečnou povrchovou úpravou matným lakom. Dvere budú bezprahové, okrem vstupných dverí, dverí do hygienických miestností, do pracovne. Dvere sú navrhnuté v šírke min. 800 mm pre väčší komfort prevádzky a pre vytvorenie prípadnej možnosti bezbariérového riešenia objektu. Dvere č. D5, medzi pracovňou a spoločenskou miestnosťou na 1. NP. budú protipožiarno odolné dvere požadovaný typ EW- C 30 / D3 s požiarnou odolnosťou 30 min s patričnou zárubňou so samozatváračom.

CS,s.r.o., Trnava	Technologický postup Realizácia diela (stavby)	strana č.: 10 z 12
-------------------	--	--------------------

2.15 Konštrukcie doplnkové kovové

Zámočnícke výrobky budú prvky schodiska, zábradlia a pod. Zábradlie bude oceľové z tyčových profilov Ø50, Ø10 s matným povrchom s celoplošnou výplňou (ťahokov).

2.16 Keramická dlažba

V objekte sa budú realizovať keramické podlahy na exteriérovom schodisku z protišmykovej mrazuvzdornej dlažby. V interiéroch budú dlažby prispôbené účelu miestností. Všetky dlažby budú ukladané do lepiaceho tmelu.

2.17 Podlahy vlysové a parketové

Pôvodné parketové podlahy a soklíky budú demontované. Nové laminátové podlahy budú realizované v izbách, hrúbka materiálu bude 8 mm. Pod laminátové podlahy bude položená podložka hr. 2 mm, soklíky budú opatrené novými soklovými lištami.

2.18 Keramický obklad

Vnútorne keramické obklady stien budú lepené do lepiaceho tmelu. V hygienických zariadeniach a za kuchynskou linkou budú navrhnuté keramické obklady lepené priamo na hladkú cementovú omietku. V hygienických zariadeniach budú obklady do výšky 2100 mm, v kuchyniach do výšky podľa zostavy kuchynskej linky. Škáry medzi stenou a podlahou resp. stenou a vstavanými časťami budú vyplnené pružným tesniacim tmelom. Na vystupujúcich rohoch a hranách budú použité obkladacie rohové lišty.

Vonkajšie obklady - určité plochy fasády budú obložené kamenným obkladom.

2.19 Maľby

Maľby stien a stropov v interiéri budú biele. Pred samotným maľovaním budú steny a stropy napenetrované. Podlahy, okná a dvere budú pred maľovaním zakryté a oblepené fóliou, tak aby neprišlo k ich nadmernému zašpineniu, príp. k poškodeniu.

2.20 Elektroinštalácia

2.20.1 Elektroinštalácia

CS,s.r.o., Trnava	Technologický postup Realizácia diela (stavby)	strana č.: 11 z 12
-------------------	--	--------------------

V objekte je riešená nová elektroinštalácia – umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, úpravu fakturačného merania el. energie, jeho nové pripojenie na sieť energetiky. Jednotlivé káblové rozvody budú vedené pod omietkou. Prestupy káblov cez deľiace konštrukcie budú utesnené materiálmi o požadovanej rovnakej požiarnej odolnosti ako je požiarne odolnosť deľiacich konštrukcií (30 minút). Elektroinštalácia v kúpeľni bude zrealizovaná podľa STN 332000-7-701. Rozmiestnenie zásuviek bude uskutočnené podľa predpokladanej činnosti v jednotlivých miestnostiach a priestoroch a podľa požiadaviek investora. Svetelnotechnické riešenie vychádza z požiadaviek stavebníka. Osvetlenie chodieb, schodísk bude riešené stropnými svietidlami zapínajúcimi sa senzorom pohybu. V celom objekte je riešené samostatné núdzové osvetlenie, ktoré umožní vypratanie objektu pri prerušení dodávky el. energie zo siete energetiky.

2.20.2 Bleskozvod

Ochrana objektu pred bleskom je navrhnutá stavbou bleskozvodu vyhotoveným v zmysle STN EN 62305-3. Zvody zo strechy budú v tvrdenej PVC trubke pod omietkou a každý zvod bude ukončený skúšobnou svorkou SZ v krabici KT 125 s víkom vo výške 0,6 m nad terénom. Zvody budú vyhotovené z vodiča FeZn priemeru 8 mm. Každý zvod bude uzemnený na hodnotu 10 ohmov. Pri rozvádzači bude umiestnená hlavná uzemňovacia svorkovnica.

2.21 Slaboprúd

V objekte bude urobená montáž slaboprúdových zariadení a vedení pre telefón, rozvody pre PC a TV SAT, video-audio vrátnika a pre EZS /PSN/, CCTV/PTV.

Vo všetkých priestoroch určených investorom budú namontované telekomunikačné zásuvky 2xRJ45 Cat 6A /alt.5e/ pre možnosť zapojenia automatických telefónnych prístrojov a PC. Zásuvky v miestnostiach budú namontované vo výške danej podľa možnosti interiéru /cca výška sil. zásuviek/. Zásuvky sa osadia do krabíc KU68 pod omietkou. Vedenia budú urobené káblami S/FTP CAT Cat6A alebo FTP Cat5e zatiahnutými v rúrke fi 25 a budú ukončené v nástennej skrini 15U SLP na 1.NP, kde budú osadené aktívne a pasívne prvky.

V objekte bude urobená predpríprava na satelitný príjem a príjem DVBT pomocou rúrok fi 40 a 4 koax.káblov vedených zo strechy do rozvádzača na 1.NP. Hlavná stanica pre SAT bude osadená na 1.NP v kancelárii. Z dat. rozvádzača SLP na 1.NP budú vedené koaxiálne káble 12dB do určených miestností. Káble v miestnostiach sa ukončia účastníckou koncovou zásuvkou. Pre rozvod vedení po objekte sú navrhnuté koax káble 75-4,8. Koaxiálne káble budú uložené v rúrkach-v stenách, v podlahách FX-FXP fi 25. Užívateľská sieť bude zrealizovaná hviezdicovým zapojením účastníckych zásuviek, čím je zabezpečená možnosť samostatného napojenia každej z nich. Užívateľ si zabezpečí prívod signálu zo SAT alebo káblovej televízie. Na strechu budú vedené 4x koax /2xSAT, 1xDVBT/. Je možné zatiahnuť spolu s koaxiálnymi káblami na strech 1 x FTP-ako rezervu pre mikrovlnnú parabolu-príjem internetu.

Pre hovorovú komunikáciu návštev s bývajúcimi bude urobený v danom objekte rozvod vedení pre video-audio vrátnik. Pri vstupnej bránke bude osadený video-audio panel, pomocou ktorého sa návšteva dohovori s volaným. Volaná osoba pomocou tlačítka na telefóne a osadenom elektrickom zámku vo vstupných dverách bránky vpustí volajúceho dnu. Domáce video telefóny č/b budú osadené podľa požiadaviek užívateľa a platného interiéru v čase realizácie. Napájajúc,

CS,s.r.o., Trnava	Technologický postup Realizácia diela (stavby)	strana č.: 12 z 12
-------------------	--	--------------------

aktívne a pasívne prvky /videodistribútor/ sa osadia na 1.NP v kancelárii. Horizontálne vedenia budú urobené káblami FTP zatiahnutými do rúrok fí 20 a vedenie k bránke do HDPE fí40 bude uložené vo výkope 900x450 s pieskovým lôžkom zakrytým tehloú a výstražnou fóliou. Treba dodržať STN 736005. Na navrhnutú kabeláž je možné pripojiť audio ako aj video systém. Od bránky bude pre VT zatiahnutý kábel 2xFTP.

Účelom poplachového systému na hlásenie narušenia je ochrana majetku, objektov a osôb. Vstupné dvere v objekte budú chránené snímačmi otvorenia /magnetickými kontaktami-MK/. Určené miestnosti-kancelária bude chránená priestorovým snímačom pohybu,duálnym. Na 1.NP v kancelárii bude osadené tlačítko - panik. V priestore kancelárie bude osadená ovládacia klávesnica. Riadiaca ústredňa EZS bude umiestnená na stene na 1.NP-kancelária. Narušenie objektu bude signalizované na pult PCO s dohodnutým prenosom signálu zapnutia PSN a signálu narušenia alebo pomocou GSM komunikátora priamo na užívateľa /výber prenosu poplachu si určí užívateľ s dodávateľom/. Ústredňa PSN bude pri výpadku elektrickej energie napájaná z náhradného zdroja-AKU. Snímače a všetky ostatné prvky PSN budú rozmiestnené na pôdorysných výkresoch. Káblové rozvody PSN budú uložené v elektroinštalačných rúrkach pod omietkou. Signalizačné rozvody budú urobené káblami UTP-prvky a káblom FTP-dátová vetva RS 485-klávesnice. Sieťový prívod bude urobený trojžilovým káblom so samostatným ochranným vodičom – CYKY 3Jx1x5 so silnoprúdového rozvádzača. Prívod bude samostatne istený a po celej trase nevypínateľný. Istiaci prvok v rozvádzači bude označený v zmysle STN „EZS NEVYPÍNATĽ“.

Systém priemyselnej televízie bude slúžiť na monitorovanie vybraných vonkajších priestorov. Systém PTV bude farebný kamerový systém na báze analogovej technológie s prípravou kabeláže na IP technológiu. Digitálny videorekordér-DVR pre 8 kamier s možnosťou podpory aplikácie pre iPad, iPhone, Android/ bude osadený v dátovom rozvádzači 15U na 1.NP. V racku bude osadený DVR, záložný zdroj-UPS a externý zdroj 5A. Napájanie kamier v objekte bude so zdroja 5A. Napájanie 12V DC bude vedené cez kábel CYLY 2x0,75. Signál bude privedený do DVR pomocou kábla FTP min CAT 5e/. Rack alebo zásuvky pre CCTV budú mať privedené napájanie min 230V,10A.

2.22 Schodisková plošina

V objekte bude umiestnená šikmá schodisková plošina, ktorá bude osadená v zmysle PD na exteriérovom zábradlí. Prívodné napätie plošiny je 24V DC (od nabíjačky), rýchlosť 5m/min, pohon záberom ozubeného kolesa do perforovanej koľajnice. Nosnosť plošiny je 230kg, príkon 0,7 kW. Prevádzkové napätie bude 24V jednosmerné v ovládacích a pomocných obvodoch.

3 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Počas stavebno-montážnych prác treba dodržiavať Zákon NR SR č. 367/2001 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších doplnkov a z Vyhl. MPSV a R SR č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.



Originál

PRE POISTITEĽA

Zmluvné strany:

QBE Insurance (Europe) Limited

Plantation Place, Fenchurch Street 30, EC 3M 3BD Londýn, Veľká Británia
zapísaná v registri spoločností Anglicka a Walesu pod č. 1761561

konajúca prostredníctvom

**QBE Insurance (Europe) Limited,
pobočka poisťovne z iného členského štátu**

Štúrova 27

042 80 Košice

Slovenská republika

IČO: 36 855 472

DIČ: 2022503131

IČ DPH: SK2022503131

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Po, vložka číslo 410/V

v zastúpení:

Ing. Peter **Císar**, vedúci pobočky

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

ďalej len „poisťiteľ“

a

CS, s.r.o.

Strojárska 5487

917 02 Trnava

Slovenská republika

IČO: 44 101 937

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 21753/T

DIČ: 2022578954

IČ DPH: SK2022578954

v zastúpení:

Ing. Miroslav **Marcian**, PhD., konateľ

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

ďalej len „poisťník“ a

uzatvárajú

v zmysle § 788 a nasl. Občianskeho zákonníka

POISTNÚ ZMLUVU

č. 8-868-003543

Poistenie stavebno-montážnych prác



Článok I Všeobecné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu od 19. marca 2015 do 15. júla 2015.
2. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na predĺžení doby poistného krytia. Dodatok o predĺžení doby poistného krytia musí mať písomnú formu a musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán. V takomto prípade má poisťiteľ nárok na poistné za obdobie do konca tohto predĺženia.
3. Súčasťou tejto zmluvy sú Zmluvné dojednania pre stavebné poistenie (ďalej len „zmluvné dojednania“) s dopĺňujúcimi poistnými podmienkami uvedenými v klauzulách a Všeobecné poistné podmienky (ďalej len „VPP“) ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Ustanovenia poistnej zmluvy a príslušných klauzúl sú nadradené zmluvným dojednaniám a všeobecným poistným podmienkam.
4. Kde sa v zmluvných dojednaniach hovorí o stavebných prácach, myslia sa tým na účely tejto zmluvy tiež montážne práce.

Článok II Rozsah poistenia

1. Touto zmluvou sa dojednáva poistenie, ktoré sa vzťahuje na škody spôsobené na poistenom majetku v priebehu stavebných alebo montážnych prác alebo v súvislosti s nimi z akéhokoľvek nebezpečenstva, pokiaľ toto nebezpečenstvo nie je vylúčené alebo inak obmedzené VPP, zmluvnými dojednaniami alebo poistnou zmluvou.
2. Poistenie sa vzťahuje tiež na právny predpisom stanovenú zodpovednosť poisteného za škody, ktoré boli spôsobené tretej osobe v priamej súvislosti so stavebnými alebo montážnymi prácami na stavenisku, a ku ktorým došlo v dobe trvania poistenia.
3. Poistenie sa vzťahuje na:
 - názov diela: „Bezpečný ženský dom – rekonštrukcia existujúceho objektu (bez zásahu do nosných konštrukcií objektu)“
 - investor: Bratislavský samosprávny kraj (IČO: 36 063 606)
 - hlavný dodávateľ: CS, s.r.o. (IČO: 44 101 937)
 - dodávateľ: všetci dodávateľia a subdodávateľia participujúci na menovanom diele, pokiaľ ich výkony prebiehajú na zmluvnom základe a boli započítané do poistnej sumy diela

Článok III Miesto poistenia

Kľukatá ulica, Bratislava (súp. č. 1658, parc. č. 3025/4, k. ú. Bratislava – Ružinov)

Článok IV Poistná suma, limit poistného plnenia a spoluúčasť

1. Poistná suma alebo limit poistného plnenia jednotlivých predmetov poistenia, stanovené v poistnej zmluve, je najvyššia hranica plnenia poisťiteľa z jednej poistnej udalosti, ako aj najvyššia možná suma súčtu poistných plnení počas doby poistenia, s výnimkou poistných plnení za poistné udalosti, na ktoré sa vzťahuje sublimit poistného plnenia.



- Sublimitom je časť poistnej sumy alebo limitu poistného plnenia dohodnutá v poistnej zmluve ako maximálna výška náhrady, ktorú poisťiteľ plní za poistné udalosti, na ktoré sa sublimit podľa poistnej zmluvy vzťahuje, pričom sublimit nezvyšuje poistnú sumu, resp. limit poistného plnenia.
2. Spoluúčasť je dohodnutá peňažná suma, ktorou sa poistený podieľa na každej poistnej udalosti.

Článok V Predmet poistenia

1. POISTENIE MAJETKU

A Budované stavebno – montážne dielo	190 750,00 EUR
POISTNÁ SUMA:	100 000,00 EUR
SPOLUÚČASŤ:	

Klauzula 119 Existujúci majetok alebo majetok zmluvne prevzatý alebo prenájatý poisteným za účelom realizácie stavebného diela	195 000,00 EUR
LIMIT POISTNÉHO PLNENIA:	100 000,00 EUR
SPOLUÚČASŤ:	

2. POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRI VYKONÁVANÍ STAVEBNÝCH A MONTÁŽNYCH PRÁČ:

A Všeobecná zodpovednosť	38 150,00 EUR
LIMIT POISTNÉHO PLNENIA:	10 000,00 EUR
SPOLUÚČASŤ (škody na zdraví):	10 000,00 EUR
SPOLUÚČASŤ (škody na majetku):	

Pozn.: Poistenie zodpovednosti za škodu sa nevzťahuje na následné škody, ktoré vzniknú v dôsledku zodpovednosti za škody na veci alebo škody na zdraví.

Článok VI Doba poistného krytia

Poistenie pre budované stavebné dielo začína plynúť okamihom zahájenia stavebných prác, resp. vyložením poistených vecí na stavenisku (v mieste poistenia), najskôr však od 19. marca 2015, a potrvá do okamihu odovzdania stavebného diela investorovi alebo do okamihu ukončenia prvej skúšobnej prevádzky stavebného diela (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr), najdlhšie však do dátumu vydania kolaudačného rozhodnutia alebo do 15. júla 2015 (podľa toho, ktorý dátum je skorší).

Článok VII Poistné, platenie poistného

1. Celková výška jednorazového poistného za dobu poistenia je **250,00 EUR** (vrátane poistného za rozšírenie poistenia formou klauzúl).
2. Poistné je splatné na základe faktúry vystavenej poisťiteľom, a to jednorazovo, najneskôr 19. marca 2015.

Upisovateľ: Ing. Marek Vöröš
Sprostredkovateľ: OK Group Slovakia a.s.
Ing. Eva Odziomková (eodziomkova@okgroup.sk)

Poistná zmluva č. 8-868-003543

Strana 3



3. Poistník je povinný uhradiť uvedené jednorazové poistné na účet poistiteľa č. 1100350301/ 8130 vedený v Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, SWIFT: CITISKBA, IBAN: SK9381300000001100350301, variabilný symbol: 8868003543, konštantný symbol: 3558, v uvedenej lehote.
4. Poistník je povinný predložiť poistiteľovi kópiu konečného vyúčtovania realizovaného diela, alebo podobný daňový doklad preukazujúci skutočnú hodnotu preinvestovanej sumy, a to najneskôr do 30 dní od konca doby poistného krytia uvedeného v Článku VI tejto zmluvy. V prípade ak výška konečného vyúčtovania realizovaného diela je vyššia ako poistná suma za budované stavebno-montážne dielo, poistiteľ doučtuje poistné za rozdiel medzi poistnou sumou a skutočnou hodnotou diela. Pre výpočet poistného sa použije nasledovný vzorec: $(\text{Skutočná hodnota diela} - \text{Poistná suma}) \times \text{Poistná sadzba v promile}$.
5. V prípade predĺženia platnosti poistnej zmluvy má poistiteľ nárok na dodatočné poistné, ktoré sa vypočíta podľa vzorca $(\text{Jednorazové poistné} / \text{pôvodná doba poistenia v mesiacoch}) \times \text{doba predĺženia poistného krytia v mesiacoch} = \text{dodatočné poistné}$.

Článok VIII Záverečné ustanovenia

1. Zmeny alebo doplnky k zmluve možno vykonať po vzájomnej dohode zmluvných strán, musia mať písomnú formu.
2. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise a jeden rovnopis obdrží sprostredkovateľ poistenia.
3. Prílohy:
 - a) Všeobecné poistné podmienky
 - b) Zmluvné dojednania pre stavebné poistenie
 - c) Zmluva o dielo
 - d) Výpis z Obchodného registra poistníka
4. Dojednané klauzuly:
 - 102 Osobitné podmienky týkajúce sa podzemných káblov, potrubia alebo iných podzemných zariadení
 - 103 Výluka z poistenia za škody na úrode, lesoch a agrikultúrach
 - 109 Zmluvná podmienka týkajúca sa stavebného materiálu
 - 110 Osobitné podmienky pre bezpečnostné opatrenia týkajúce sa zrážok, povodní a záplav
 - 111 Osobitné podmienky týkajúce sa odpratávacích nákladov zo zosuvov pôdy
 - 112 Osobitné podmienky týkajúce sa protipožiarnych zariadení a požiarnej bezpečnosti na staveniskách
 - 119 Existujúci majetok alebo majetok zmluvne prevzatý alebo prenajatý poisteným za účelom realizácie stavebného diela
 - 121 Osobitné podmienky týkajúce sa pilotových základov a prác na oporných múroch

Dojednané klauzule:

Klauzula 102 – Osobitné podmienky týkajúce sa podzemných káblov, potrubia alebo iných podzemných zariadení

S prihliadnutím na podmienky, ustanovenia a výluky uvedené v Zmluvných dojednaniach alebo v klauzulách k nim doložených, sa týmto dojednáva, že poistiteľ poskytne poistenému poistné plnenie v prípade škody na existujúcich podzemných kábloch, prípadne potrubí alebo iných zariadeniach v podzemí, iba v tom prípade, že sa poistený pred začatím prác informoval na príslušných úradoch

Upisovateľ: Ing. Marek Vöröš
Sprostredkovateľ: OK Group Slovakia a.s.
Ing. Eva Odziomková (eo@odziomkova@okgroup.sk)

Poistná zmluva č. 8-868-003543

Strana 4



vo veci presného umiestnenia takýchto káblov, potrubia alebo iných podzemných zariadení, a urobil všetky nevyhnutné kroky, aby predišiel ich poškodeniu.

Nárok na náhradu škody pri poškodení takýchto podzemných zariadení, ktoré sú v takej istej polohe, ako je znázornené na podzemných mapách (výkresy, ktoré označujú polohu zariadení pod zemou), bude uhradený po odpočítaní spoluúčasti 20 % z výšky škody, alebo spoluúčasti uvedenej v poisťnej zmluve, podľa toho, ktorá z nich je vyššia.

Nárok na náhradu škody pri poškodení podzemných zariadení, ktoré boli nesprávne znázornené na podzemných mapách, bude uhradený po odpočítaní spoluúčasti uvedenej pod písmenom b) nižšie.

Poisťné plnenie sa v každom prípade obmedzí na náklady na opravu takých káblov, potrubia alebo iných podzemných zariadení; akékoľvek následné škody alebo penále sú z poistenia vylúčené.

Klauzula 103 – Výluka z poistenia za škody na úrode, lesoch a agrikultúrach

S prihladnutím na podmienky, ustanovenia a výluky uvedené v Zmluvných dojednaniach alebo v klauzulách k nim doložených, sa týmto dojednáva, že poisťiteľ nie je povinný poskytnúť poisťné plnenie za škody alebo zodpovednosť za škody, ktoré vznikli počas vykonávania stavebných a/alebo montážnych prác bezprostredne alebo následne na úrode, lesoch a/alebo iných agrikultúrach.

Klauzula 109 – Zmluvná podmienka týkajúca sa stavebného materiálu

S prihladnutím na podmienky, ustanovenia a výluky uvedené v Zmluvných dojednaniach alebo v klauzulách k nim doložených, sa týmto dojednáva, že poisťiteľ odškodní poisteného za straty, škody alebo zodpovednosť za škody na stavebnom materiáli spôsobené bezprostredne alebo následne záplavou a povodňou, pokiaľ množstvo stavebného materiálu nepresahuje trojdňovú potrebu a prevyšujúce množstvá sú uskladnené na miestach, ktoré predchádzajúcich 20 rokov neboli ohrozené povodňami (20-ročná voda).

Klauzula 110 – Osobitné podmienky pre bezpečnostné opatrenia týkajúce sa zrážok, povodní a záplav

S prihladnutím na podmienky, ustanovenia a výluky uvedené v Zmluvných dojednaniach alebo v klauzulách k nim doložených, sa týmto dojednáva, že poisťiteľ poskytne poistenému poisťné plnenie len za také škody a škody zo zodpovednosti, ktoré boli priamo alebo nepriamo spôsobené zrážkami, povodňou alebo záplavou, ak pri plánovaní a realizácii daného projektu boli vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia.

Dostatočné bezpečnostné opatrenia znamenajú, že pre miesto poistenia boli zohľadnené zrážky, povodne a záplavy zo štatistiky príslušných meteorologických staníc za posledných 20 rokov a počas celej doby trvania poistenia.

Poisťné plnenie nebude poskytnuté za škody alebo škody zo zodpovednosti, ktoré vzniknú tým, že poistený bezodkladne neodstráni prekážky (napr. piesok, stromy, konáre) z vodného koryta v rámci staveniska za účelom udržania voľného toku, nezávisle od toho, či ním voda preteká alebo nie.

Klauzula 111 – Osobitné podmienky týkajúce sa odpratávacích nákladov zo zosuvov pôdy

S prihladnutím na podmienky, ustanovenia a výluky uvedené v Zmluvných dojednaniach poisťnej zmluvy alebo v klauzulách k nim doložených, sa týmto dojednáva, že poisťiteľ neposkytne poistenému poisťné plnenie v prípade



- nákladov vzniknutých za odstraňovanie sutiny zo zosuvov pôdy nad rámec nákladov na vyhlbenie pôvodného materiálu z oblasti zasiahnutej takýmito zosuvmi pôdy,
- nákladov vzniknutých za úpravu rozrušených (vymytých) svahov alebo iných zrovnaných plôch, ak poistený neprijal požadované opatrenia alebo ich neprijal včas

Klauzula 112 – Osobitné podmienky týkajúce sa protipožiarneho zariadenia a požiarnej bezpečnosti na staveniskách

S prihliadnutím na podmienky, ustanovenia a výluky uvedené v Zmluvných dojednaniach alebo v klauzulách k nim doložených, sa týmto dojednáva, že poisťiteľ poskytne poistenému poistné plnenie iba v prípade škody priamo alebo nepriamo spôsobenej požiarom alebo výbuchom, alebo vyplývajúcej z požiaru alebo výbuchu, a to vždy za podmienky, že:

1. Vzhľadom na postup prác bude adekvátne protipožiarne zariadenie a dostatočné množstvo hasiacej látky kedykoľvek k dispozícii a prevádzkyschopné.
Plne prevádzkyschopné mokré stúpačky hydrantov sú nainštalované až do výšky predchádzajúceho podlažia pod najvyšším bodom súčasných prác a sú utesnené dočasnými koncovými uzávermi.
2. Skrinky, kde sú uložené bubny s navinutými hadicami a prenosné hasiace prístroje, sú kontrolované v pravidelných intervaloch, ale minimálne dvakrát týždenne.
3. Požiarne úseky, ako to vyžadujú platné miestne predpisy, musia byť vytvorené čo najskôr po odstránení debnenia.
Otvory výťahových šacht, inštalácie šachty a iné otvory sú čo najskôr provizórne uzavreté, ale najneskôr na začiatku vnútorných dokončovacích prác.
4. Odpadový materiál sa pravidelne odstraňuje. Zo všetkých poschodí, na ktorých sa vykonávajú vnútorné dokončovacie práce, sa na konci každého pracovného dňa odstráni horľavý odpad.
5. Systém „povolenia k práci“ je zavedený u všetkých stavebných alebo montážnych dodávateľov, ktorí budú vykonávať „práce za tepla“ akéhokoľvek druhu, ako napríklad:
 - brúsenie, rezanie alebo zváranie,
 - používanie opaľovacích lúčov a horákov,
 - používanie horúceho asfaltu,pripadne iné činnosti, pri ktorých dochádza k vzniku veľkého tepla.
„Práce za tepla“ sa môžu vykonávať iba v prítomnosti minimálne jedného ďalšieho pracovníka, ktorý bude vybavený hasiacim prístrojom a bude vyškolený na hasenie požiaru.
Priestor, kde sa vykonávala akákoľvek „práca za tepla“, je potrebné skontrolovať jednu hodinu po ukončení práce.
6. Uskladnenie stavebného alebo montážneho materiálu musí byť rozdelené na viaceré skladovacie miesta tak, aby množstvo materiálu na jednom skladovacom mieste neprekročilo doleuvedenú hodnotu. Jednotlivé skladovacie miesta musia byť od seba vzdialené minimálne 50 metrov, prípadne oddelené protipožiarnymi stenami.
Všetok horľavý materiál a predovšetkým horľavé kvapaliny a plyny musia byť uskladnené v dostatočne veľkej vzdialenosti od budovanej alebo montovanej nehnuteľnosti a od akejkoľvek „práce za tepla“.
7. Je vymenovaný koordinátor bezpečnosti na stavenisku.
Je nainštalovaný spoľahlivý systém požiarnej signalizácie a vždy, keď je to možné, je udržiavané aj priame spojenie s najbližšou hasičskou jednotkou.
Je zavedený plán protipožiarnej ochrany a plán hasenia požiaru na stavenisku, ktoré sú pravidelne aktualizované.
Zamestnanci dodávateľa sú vyškolení v protipožiarnej ochrane a protipožiarne cvičenia sa vykonávajú raz týždenne.



Najbližšia hasičská jednotka je oboznámená so staveniskom a je udržiavaný okamžitý prístup na stavenisko v ktorejkoľvek chvíli.

8. Stavenisko je ohradené a vstup na stavenisko kontrolovaný.

Hodnota na skladovacie miesto: 10% z hodnoty diela, max. 100 000,00 EUR.

Klauzula 119 – Existujúci majetok alebo majetok zmluvne prevzatý alebo prenajatý poisteným za účelom realizácie stavebného diela

S prihladnutím na podmienky, ustanovenia a výluky uvedené v Zmluvných dojednaniach poistnej zmluvy alebo v klauzulách k nim doložených, sa týmto dojednáva, že Oddiel II. Zmluvných dojednaní poistnej zmluvy sa rozširuje na poistenie škôd na existujúcom majetku alebo na majetku zmluvne prevzatom alebo prenajatom poisteným za účelom realizácie stavebného diela, spôsobených alebo vyplývajúcich z výstavby alebo montáže objektov poistených podľa Oddielu II.

Poistiteľ poskytne poistné plnenie poistenému iba za škody na poistenom majetku za podmienky, že jeho stav pred začatím výstavby bol neporušený a boli prijaté potrebné bezpečnostné opatrenia. Pri škodách spôsobených vibráciou, odstránením alebo oslabením podpier poistiteľ poskytne poistenému poistné plnenie iba za škody v dôsledku celkového alebo čiastočného zrútenia sa poisteného majetku, ale nie za povrchové poškodenie, ktoré neznižuje stabilitu poisteného majetku alebo neohrozuje jeho užívateľov.

Poistiteľ neposkytne poistenému poistné plnenie za:

- škody, ktoré sa dajú predpokladať s ohľadom na charakter stavebných prác alebo spôsob ich prevedenia
- náklady na opatrenia za účelom predchádzania alebo minimalizovania škôd, ktoré sa ukázali ako nevyhnutné počas doby trvania poistenia

Klauzula 121 – Osobitné podmienky týkajúce sa pilótových základov a prác na oporných múroch

S prihladnutím na podmienky, ustanovenia a výluky uvedené v Zmluvných dojednaniach poistnej zmluvy alebo v klauzulách k nim doložených, sa týmto dojednáva, že poistiteľ neposkytne poistenému poistné plnenie za výdavky vynaložené:

1. za účelom výmeny alebo opravy pilót alebo súčastí oporných múrov,
 - a) ktoré boli pri stavbe nesprávne umiestnené alebo vysunuté z rady, prípadne sa zdeformovali,
 - b) ktoré sa stratili alebo boli zanechané, prípadne sa poškodili pri narážaní alebo vyťahovaní, resp.
 - c) ktoré zatarasilo zdeformované alebo poškodené pilótovacie zariadenie alebo obloženie,
2. za účelom opravy odpojených alebo vysunutých štetovnic,
3. za účelom opravy presakovania alebo prenikania materiálu akéhokoľvek druhu,
4. za účelom vyplnenia medzier alebo náhrady strateného bentonitu,
5. ako výsledok toho, že pilóty alebo súčasti základov neprešli testom nosnosti alebo inak nedosiahli svoju vyznačenú kapacitu nosnosti,
6. za účelom obnovenia profilov alebo rozmerov do pôvodného stavu.

Táto klauzula sa nebude vzťahovať na škody spôsobené prírodnými živlami.



PREHLÁSENIE POISTENÉHO

Prehlasujem, že:

- poisťované veci sú nepoškodené a v dobrom technickom stave;
- poistné sumy uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú poistnej hodnote poisťovaných vecí;
- všetky údaje uvedené v tejto poistnej zmluve zodpovedajú skutočnosti;
- bol som oboznámený so Všeobecnými poistnými podmienkami a Zmluvnými dojednaniami;
- rozumiem všetkým ustanoveniam tejto poistnej zmluvy a súhlasím s nimi.


V Trnave dňa 18.3.2015

CS, s.r.o.
Ing. Miroslav Marcian, PhD.
konateľ

CS, s.r.o.
Strojárska 5407, 917 02 Trnava
IČO 44101937, IČ DPH SK2022578954
ď.č. 2440132356/0200 (14)

V Bratislave dňa 18.3.2015

poistiteľ



Upisovateľ: Ing. Marek Vöröš
Sprostredkovateľ: OK Group Slovakia a.s.
Ing. Eva Odziomková (eodziomkova@okgroup.sk)

Poistná zmluva č. 8-868-003543

Strana 8

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY

ČLÁNOK 1.

Úvodné ustanovenia

1. Tieto všeobecné poistné podmienky sa vzťahujú na poistenie vecí a iného majetku, zodpovednosti za škodu a finančných strát právnických a fyzických osôb.
2. Poistenie, ktoré poskytuje QBE Insurance (Europe) Limited so sídlom Plantation Place, Fenchurch Street 30, EC3M 3BD Londýn, Veľká Británia, zapísaná v registri spoločností Anglicka a Walesu pod č. 1761561 konajúca prostredníctvom QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu so sídlom Štúrova 27, 042 80 Košice, IČO: 36 855 472, DIČ: 2022503131, IČ DPH: SK2022503131, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka č.: 410/V, sa riadi poistnou zmluvou, zmluvnými dojednaniami pre konkrétne poistenie, týmito všeobecnými poistnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi poistenie. Všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Ak je to dohodnuté v poistnej zmluve, súčasťou poistnej zmluvy sú taktiež dopĺňajúce zmluvné dojednania alebo klauzuly.

ČLÁNOK 2.

Všeobecné ustanovenia

1. Poistnou zmluvou sa poisťiteľ zaväzuje v prípade vzniku poistnej udalosti poskytnúť v dojednanom rozsahu poistné plnenie a poistník sa zaväzuje platiť poisťiteľovi poistné.
2. Poistenie sa vzťahuje na poistnú udalosť, ktorá nastala na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve alebo v zmluvných dojednaniach dohodnuté inak.
3. Poistenie sa vzťahuje na poistnú udalosť, ktorá nastala v dobe trvania poistenia, ak nie je v zmluvných dojednaniach alebo v poistnej zmluve dohodnuté inak.
4. Poistná zmluva nadobúda účinnosť prvým dňom nasledujúcim po jej uzavretí, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
5. Poistným obdobím je poistný rok, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

ČLÁNOK 3.

Vymedzenie pojmov

Pre účely poistenia, ktorého súčasťou sú tieto všeobecné poistné podmienky, sa rozumie:

poistníkom osoba, ktorá s poisťiteľom uzavrela poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné;
poisteným osoba, na ktorej majetok, zodpovednosť za škodu alebo iné hodnoty poistného záujmu sa poistenie vzťahuje;
záujemcom osoba, ktorá má záujem o uzavretie poistnej zmluvy s poisťiteľom;
účastníkom poistenia poisťiteľ a poistník ako zmluvné strany a ďalej poistený a každá ďalšia osoba, ktorej z poistenia vzniklo právo alebo povinnosť;
poistným záujmom oprávnená potreba ochrany pred následkami náhodnej skutočnosti vyvolanej poistným nebezpečenstvom;
poistným odplatom za poistenie;
bežným poistným poistné stanovené za poistné obdobie;
jednorazovým poistným poistné stanovené na celú

dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané;
poistnou dobou doba, na ktorú bolo poistenie dojednané;

poistným rokom obdobie 12 mesiacov, ktoré začína dňom začiatku poistenia uvedeným v poistnej zmluve a následne dňom výročia poistnej zmluvy;
poistným obdobím časové obdobie dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré sa platí poistné;

poistným nebezpečenstvom možná príčina vzniku poistnej udalosti;

poistným rizikom miera pravdepodobnosti vzniku poistnej udalosti vyvolanej poistným nebezpečenstvom;

škodovou udalosťou skutočnosť, z ktorej vznikla škoda a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie;

poistnou udalosťou náhodná skutočnosť, bližšie označená v poistnej zmluve alebo v poistných podmienkach, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva, s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťiteľa poskytnúť poistné plnenie;

náhodnou skutočnosťou skutočnosť, ktorá je možná, ale u ktorej nie je isté, či v dobe trvania poistenia vôbec nastane alebo nie je známa doba jej vzniku;

poistnou hodnotou najvyššia možná majetková ujma, ktorá môže v dôsledku poistnej udalosti nastať;

poistnou sumou alebo limitom poistného plnenia je horná hranica plnenia poisťiteľa za podmienok dohodnutých v poistnej zmluve;

sublimitom je časť poistnej sumy alebo limitu poistného plnenia dohodnutá v poistnej zmluve ako maximálna výška poistného plnenia, ktorú poisťiteľ plní za poistné udalosti, na ktoré sa sublimit podľa poistnej zmluvy vzťahuje, pričom sublimit nezvyšuje poistnú sumu, resp. limit poistného plnenia;

skupinovým poistením poistenie, ktoré sa vzťahuje na skupinu poistených bližšie vymedzených v poistnej zmluve, ktorých totožnosť v dobe uzavretia tejto zmluvy nie je obvykle známa;

elektronickými záznamami fakty, pojmy a informácie zmenené do formy použiteľnej pre komunikáciu, interpretáciu, elektronické a elektromechanické spracovanie údajov alebo elektronické ovládanie zariadení a to vrátane programov, softvéru a iných kódovaných inštrukcií určených pre spracovávanie a manipuláciu so záznamami alebo riadenie a manipuláciu takéhoto zariadenia;

počítačovým vírusom skupina poškodzujúcich, škodlivých alebo neoprávnených inštrukcií alebo kódov, vrátane skupiny úmyselne uvedených neoprávnených inštrukcií alebo kódu, programovaná alebo inak propagujúca sa cez počítačový systém alebo sieť akejkoľvek povahy; počítačový vírus zahŕňa, ale nie je obmedzený na „Trojske kone“, „červy“ a „časové logické bomby“;

teroristickým činom nezákonné použitie alebo hrozba použitia sily alebo násillia akejkoľvek osoby alebo skupiny osôb, či už jednajú samostatne alebo menom alebo v spojení s akoukoľvek organizáciou alebo vládou, ktoré jednajú z politických, náboženských, ideologických alebo obdobných motívov, s úmyslom ovplyvniť alebo zastrašiť vládu alebo verejnosť alebo jej časť;

sabotážou je snaha o poškodenie ústavného zriadenia alebo obranyschopnosti štátu marením alebo sťažovaním činnosti štátneho orgánu, ozbrojených síl alebo právnickej osoby alebo spôsobením škody na majetku týchto subjektov.

ČLÁNOK 4. Poistné

1. Výška poistného sa stanoví podľa rozsahu poistenia, ohodnotenia poistného rizika, na základe dojednaných poistných súm alebo podľa iných, pre výpočet poistného dôležitých údajov.
2. Poistné môže byť stanovené v poistnej zmluve ako jednorazové poistné za celú poistnú dobu alebo ako bežné poistné za jednotlivé poistné obdobia. V poistnej zmluve môže byť dohodnuté, že jednorazové alebo bežné poistné sa bude platiť v splátkach. Ak v poistnej zmluve bolo dohodnuté platenie poistného v splátkach, platí, že nezaplatením splátky poistného sa dňom nasledujúcim po dni splatnosti nezaplatené splátky, stáva splatným celé jednorazové poistné alebo poistné za celé poistné obdobie, pokiaľ sa v poistnej zmluve nedohodlo inak.
3. Pokiaľ nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak, bežné poistné je splatné prvým dňom poistného obdobia a jednorazové poistné dňom začiatku poistenia.
4. Poistiteľ je oprávnený započítať dlžné sumy poistného (vrátane príslušenstva) so splatným poistným plnením.
5. Ak nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol, patrí poistiteľovi poistné do konca poistného obdobia, v ktorom poistná udalosť nastala; jednorazové poistné prináleží v takom prípade poistiteľovi za celú poistnú dobu.
6. Pri platení poistného prostredníctvom pošty alebo peňažného ústavu je poistné zaplatené dňom jeho pripísania na účet poistiteľa alebo sprostredkovateľa (pokiaľ je oprávnený k jeho prijatiu), alebo dňom, v ktorom poistiteľ alebo sprostredkovateľ (pokiaľ je oprávnený k jeho prijatiu) písomne potvrdil príjem poistného v hotovosti.

ČLÁNOK 5. Zánik poistenia

1. Odstúpenie

Pri vedomom porušení povinností poistníka, resp. poisteného pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné otázky poistiteľa týkajúce sa dojednávania poistenia, môže poistiteľ od poistnej zmluvy odstúpiť, ak pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistnú zmluvu neuzavrel. Toto právo môže poistiteľ uplatniť do troch mesiacov odo dňa, keď takúto skutočnosť zistil, inak právo zanikne.

2. Odmietnutie poistného plnenia

Ak sa poistiteľ dozvie až po poistnej udalosti, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedomé nepravdivé alebo neúplné odpovede nemohol zistiť pri dojednávaní poistenia a ktorá pre uzavretie poistnej zmluvy bola podstatná, je oprávnený plnenie z poistnej zmluvy odmietnuť. Odmietnutím plnenia poistenie zanikne.

3. Uplynutie poistnej doby

Poistenie zaniká uplynutím poistnej doby alebo k dátumu stanovenému v poistnej zmluve.

4. Nezaplatenie poistného

- a) Poistenie zanikne aj tak, že poistné za prvé poistné obdobie alebo jednorazové poistné nebolo zaplatené do troch mesiacov odo dňa splatnosti.
- b) Poistenie zanikne aj tak, že poistné za ďalšie poistné obdobie nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poistiteľa na jeho zaplatenie, ak nebolo poistné zaplatené pred dorúčením výzvy. To isté platí, ak bola zaplatená len časť poistného.
- c) Lehoty podľa bodov a) a b) možno dohodou predĺžiť.

5. Dohoda

Poistenie môže zaniknúť na základe písomnej dohody medzi poistiteľom a poistníkom.

6. Výpoveď

- a) Poistiteľ alebo poistník môžu poistenie vypovedať do dvoch mesiacov odo dňa uzavretia poistnej zmluvy. Dňom nasledujúcim po doručení výpovede začína plynúť osemenná výpovedná lehota, ktorej uplynutím poistenie zanikne.
- b) Ak je dojednané poistenie s bežným poistným, zanikne výpoveďou poistiteľa alebo poistníka ku koncu poistného obdobia; výpoveď musí byť doručená najneskôr šesť týždňov pred uplynutím poistného obdobia.

7. Iný dôvod zániku poistenia

Poistenie zaniká dňom, keď zanikla poistená vec alebo iná majetková hodnota alebo dňom, keď odpadla možnosť, že poistná udalosť nastane alebo dňom, keď došlo k smrti poistenej fyzickej osoby, resp. k zániku poistenej právnickej osoby bez právneho nástupcu, ak nebolo v poistnej zmluve dohodnuté inak.

ČLÁNOK 6.

Zmena poistného rizika

Poistník je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť poistiteľovi zmenu rizika, prípadne zánik poistného nebezpečenstva. V prípade uzavretia poistnej zmluvy v prospech tretej osoby, má túto povinnosť poistený. Zmenou rizika sa rozumie jeho podstatné zvýšenie alebo zníženie (napr. v dôsledku zmeny spôsobu užívania poistnej veci, zmeny úrovne zabezpečenia poistnej veci, zmeny miesta poistenia a i.)

ČLÁNOK 7.

Práva a povinnosti poistníka a poisteného

1. Poistník a poistený sú povinní pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné otázky poistiteľa týkajúce sa dojednávania poistenia. To platí i v prípade, že ide o zmenu poistenia.
2. Poistník je povinný platiť poistné v termínoch a spôsobom dohodnutým v poistnej zmluve. V prípade platenia poistného prostredníctvom pošty alebo peňažného ústavu je povinný dodržiavať zúčtovacie dáta pre platbu poistného určené poistiteľom.
3. V prípade uzavretia poistnej zmluvy v prospech inej osoby, je poistník povinný oboznámiť túto osobu (poisteného) s obsahom poistnej zmluvy, týkajúcej sa poistenia jej majetku, zodpovednosti za škodu alebo iných hodnôt poistného záujmu.
4. Poistený je povinný dbať na to, aby poistná udalosť nenastala; najmä nesmie porušovať povinnosti, smerujúce k odvráteniu alebo k zmenšeniu škody, ktoré sú mu všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami uložené alebo ktoré prevzal na seba poistnou zmluvou.

ČLÁNOK 8.

Povinnosti poistníka a poisteného v prípade poistnej udalosti

1. Poistník je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poistiteľovi vznik poistnej udalosti, dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu jej následkov, predložiť poistiteľovi potrebné doklady, postupovať v súlade s pokynmi poistiteľa a urobiť opatrenia, aby sa škoda ďalej nezväčšovala. Ak nie je súčasne poistník poisteným, má túto povinnosť poistený.
2. V prípade, že má poistený v súvislosti s poistnou

udalosťou dôvodné podozrenie, že došlo k trestnému činu alebo pokusu oň, je povinný každú škodu oznámiť bez zbytočného odkladu orgánom činným v trestnom konaní.

ČLÁNOK 9. Poistné plnenie

1. Poistiteľ poskytne poistné plnenie maximálne do výšky poistnej sumy alebo limitu poistného plnenia dohodnutého v poistnej zmluve, ak nie je v poistnej zmluve alebo zmluvných dojednaniach dohodnuté inak. Limit alebo sublimit poistného plnenia je homou hranicou plnenia poistiteľa za jednu a všetky poistné udalosti za jeden poistný rok, ak nie je v poistnej zmluve alebo zmluvných dojednaniach dohodnuté inak.
2. Poistený sa podieľa na poistnom plnení spoluúčastou dohodnutou v poistnej zmluve. Poistiteľ neposkytne poistné plnenie v prípade poistnej udalosti, pokiaľ výška škody nepresiahne dohodnutú spoluúčasť.
3. Poistné plnenie je poskytované v eurách, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.
4. Pokiaľ boli náklady na šetrenie vzniku a rozsahu následkov poistnej udalosti vyvolané alebo zvýšené porušením povinností poisteného, má poistiteľ právo požadovať od poisteného primeranú náhradu týchto nákladov.
5. Poistiteľ neposkytne poistnú ochranu (poistné krytie), poistné plnenie ani akékoľvek iné nároky, pokiaľ by poskytnutím takejto ochrany, plnenia alebo nároku došlo k porušeniu akejkoľvek uplatniteľnej sankcie alebo predpisu Organizácie Spojených národov, Európskej únie, alebo akejkoľvek inej ekonomickej alebo obchodnej sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky.

ČLÁNOK 10. Zachraňovacie náklady

1. Zachraňovacími nákladmi sa rozumejú účelne vynaložené náklady, ktoré poistník alebo poistený:
 - a) vynaložil na odvrátenie vzniku bezprostredne hrozacej poistnej udalosti;
 - b) vynaložil na zmiernenie následkov už vzniknutej poistnej udalosti;
 - c) bol povinný vynaložiť z hygienických, ekologických či bezpečnostných dôvodov pri odpratávaní poškodeného poisteného majetku alebo jeho zvyškov.

Poistený má právo na náhradu zachraňovacích nákladov účelne vynaložených na odvrátenie poistnej udalosti, ktorá poistenej veci bezprostredne hrozila. Takisto má právo na náhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil, aby zmiernil následky poistnej udalosti. Poistiteľ je povinný uhradiť primerané náklady zvyčajné v mieste vzniku poistnej udalosti. Poistiteľ nehradí náklady spojené s obvyklou údržbou alebo ošetrovaním poistenej veci.

2. Poistiteľ nie je povinný uhradiť náklady uvedené v predošlom bode vzniknuté políciou, hasičskému a záchrannému zboru alebo iným subjektom, ktoré sú povinné zasahovať vo verejnom záujme na základe právnych predpisov.
3. Výška náhrady za účelne vynaložené zachraňovacie náklady uvedené v bode 1. tohto článku je obmedzená 10-timi % z poistnej sumy alebo limitu poistného plnenia dohodnutého pre poistenú vec ohrozenú alebo zasiahnutú poistnou udalosťou. Ak je poistená vec v čase vzniku bezprostredne hrozacej poistnej udalosti alebo v čase vzniknutej poistnej udalosti podpoistená, poistiteľ zníži náhradu zachraňovacích nákladov v rovnakom pomere, v akom je výška poistnej sumy ku skutočnej výške poistnej hodnoty poistenej veci.

ČLÁNOK 11. Následky porušenia povinností

1. Ak porušil poistník alebo poistený pri dojednaní poistenia alebo pri dojednávaní zmeny poistenia niektorú z povinností uvedených vo všeobecných poistných podmienkach, zmluvných dojednaniach, v poistnej zmluve alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a ak bolo v dôsledku toho stanovené nižšie poistné, môže poistiteľ poistné plnenie primerane znížiť.
2. Pokiaľ malo porušenie povinností uvedených vo všeobecných poistných podmienkach, zmluvných dojednaniach alebo v poistnej zmluve podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu jej následkov, je poistiteľ oprávnený plnenie z poistnej zmluvy znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinností plniť.

ČLÁNOK 12. Prechod práv na poistiteľa

1. Ak poistený má proti inému právo na náhradu škody spôsobenej poistnou udalosťou, potom je povinný zabezpečiť prechod práva na náhradu škody alebo iného obdobného práva na poistiteľa, pokiaľ poistiteľ nahradil poistenému škodu alebo pokiaľ poistiteľ nahradil za poisteného škodu vzniknutú inému. Rovnako je povinný odovzdať poistiteľovi doklady potrebné pre uplatnenie takýchto práv.
2. Ak vzniklo v súvislosti s hroziacou alebo vzniknutou poistnou udalosťou poistníkovi, poistenému alebo osobe, ktorá vynaložila zachraňovacie náklady, proti inému právo na náhradu škody alebo iné obdobné právo, prechádza výplatou plnenia z poistenia toto právo na poistiteľa, a to až do výšky súm, ktoré poistiteľ z poistenia poistníkovi, poistenému alebo osobe, ktorá vynaložila zachraňovacie náklady, vyplatil.
3. Poistník, poistený alebo osoba, ktorá vynaložila zachraňovacie náklady, je povinná postupovať tak, aby poistiteľ mohol voči inému uplatniť právo na náhradu škody alebo iné obdobné právo, ktoré jej v súvislosti s poistnou udalosťou vzniklo.
4. Poistený je povinný bezodkladne poistiteľovi písomne oznámiť, že nastali okolnosti pre uplatnenie práv uvedených v bode 1. tohto článku a odovzdať mu doklady potrebné pre uplatnenie týchto práv.
5. Na poistiteľa prechádza právo poisteného na náhradu súdnych poplatkov v súvislosti so súdnym konaním o náhradu škody v prípadoch, keď boli tieto priznané v prospech poisteného a pokiaľ ich poistiteľ za poisteného uhradil.

ČLÁNOK 13. Výluky z poistenia

1. Poistenie sa nevzťahuje na škody priamo alebo nepriamo spôsobené:
 - a) úmyselným konaním poisteného, osoby blízkej poistenému, osoby žijúcej s poisteným v spoločnej domácnosti alebo inej osoby konajúcej na podnet poisteného;
 - b) ionizačným zariadením alebo rádioaktívnym zamorením pochádzajúcim z jadrového paliva alebo z jadrového odpadu pri spaľovaní jadrového paliva;
 - c) rádioaktívnymi, toxickými, výbušnými alebo inými nebezpečnými vlastnosťami jadrových zariadení alebo ich častí;
 - d) akoukoľvek zbraňou alebo zariadením využívajúcim štiepenie atómu alebo jadra, prípadne syntézu alebo inú podobnú reakciu, resp. rádioaktívnu silu alebo rádioaktívnu látku;

- e) rádioaktívnymi, toxickými, výbušnými alebo inými nebezpečnými vlastnosťami akejkoľvek rádioaktívnej látky; výluka sa netýka rádioaktívnych izotopov iných ako jadrové palivo, ak sa takéto izotopy pripravujú, prenášajú, uskladňujú alebo používajú na komerčné, poľnohospodárske, lekárske, vedecké a iné podobné mierové účely;
 - f) chemickými, biologickými, biochemickými alebo elektromagnetickými zbraňami;
 - g) v dôsledku vojnových udalostí, invázie, konaní vonkajšieho nepriateľa, nepriateľských akcií (či už bola vojna vyhlásená alebo nie), občianskej vojny, vzbury, revolúcie, povstania, rebélie, vojenskej alebo uchvátenej moci, sabotáže;
 - h) akýmkoľvek teroristickým činom; poistenie sa taktiež nevzťahuje na stratu, poškodenie, zničenie, zodpovednosť za škody, výdavky akéhokoľvek typu, priamo alebo nepriamo vyplývajúce z kontroly, prevencie alebo potlačania skutočností súvisiacich s terorizmom;
 - i) konfiškáciou, zabavením, znárodnením, vyvlastnením alebo iným obdobným obmedzením vlastníckeho práva, zničením v súvislosti s výkonom rozhodnutia súdneho alebo iného orgánu, aplikáciou aktu orgánu štátnej správy alebo miestnej samosprávy;
 - j) azbestom;
 - k) hubami, plesňami alebo podobnými organizmami, akýmikoľvek vedľajšími produktmi alebo zamorením z nich vzniknutým (najmä mykotoxíny, spóry, biogenické aerosoly);
 - l) stratou, zničením, poškodením, pretvorením, zmazaním alebo modifikáciou elektronických záznamov z akejkoľvek príčiny (vrátane počítačovým vírusom) alebo stratou ich využitia, redukciou ich činnosti alebo ceny, výdavkami akéhokoľvek typu, ktoré z toho vyplynuli, bez ohľadu na iné príčiny alebo udalosti, prispievajúce súčasne alebo následne k strate; poistením je však kryté také fyzické poškodenie, ku ktorému dôjde počas poistnej doby na poistenom majetku, ak je priamo zapríčinené požiarom alebo výbuchom, aj keď požiar alebo výbuch boli spôsobené akýmikoľvek okolnosťami uvedenými vyššie v tomto odstavci.
2. V poistnej zmluve, ktorej súčasťou môžu byť doplňujúce zmluvné dojednania alebo klauzuly, možno dohodnú ďalšie výluky z poistenia.

ČLÁNOK 14.

Forma právnych úkonov a doručovanie

1. Poistná zmluva a jej prípadné zmeny musia mať písomnú formu. Ak nie je v poistnej zmluve alebo zmluvných dojednaniach dohodnuté inak, všetky úkony týkajúce sa poistnej zmluvy, ktorej súčasťou sú tieto všeobecné poistné podmienky, musia mať písomnú formu.
2. Poistník je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť poistiteľovi zmenu svojej adresy. Poistiteľ zasiela písomnosti na poslednú známu adresu poistníka. Písomnosť poistiteľa určená poistníkovi sa považuje za doručенú dňom prevzatia písomnosti.
3. V prípade, že poistník odmietne prevziať výpoveď alebo výzvu na zaplatenie poistného (ďalej len oznámenie), považuje sa oznámenie za doručené dňom, kedy poistník doručenie takého oznámenia odmietol prijať.
4. V prípade, že poistník nebude pri doručovaní oznámenia uvedeného v predchádzajúcom odstavci zastihnutý, považuje sa oznámenie za doručené dňom, kedy bola zásielka vrátená poistiteľovi ako nedoručiteľná, a to i v prípade, že sa poistník o doručovaní tohto oznámenia nedozvedel.

ČLÁNOK 15.

Príslušnosť súdov

Pre riešenie sporov vzniknutých v súvislosti s poistením sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

ČLÁNOK 16.

Záverečné ustanovenia

1. Ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa riadi právnym poriadkom SR.
2. Tieto všeobecné poistné podmienky nadobúdajú účinnosť 06.01.2010.

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA PRE STAVEBNÉ POISTENIE

ODDIEL I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

ČLÁNOK 1. Úvodné ustanovenia

Stavebné poistenie, ktoré poskytuje QBE Insurance (Europe) Limited so sídlom Plantation Place, Fenchurch Street 30, EC3M 3BD Londýn, Veľká Británia, zapísaná v registri spoločností Anglicka a Walesu pod č. 1761561 konajúca prostredníctvom QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu so sídlom Štúrova 27, 042 80 Košice, IČO: 36 855 472, DIČ: 2022503131, IČ DPH: SK2022503131, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Po, vložka č.: 410/V, sa riadi poistnou zmluvou, týmito zmluvnými dojednaniami, všeobecnými poistnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi poistenie. Všeobecné poistné podmienky a zmluvné dojednania sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Ak je to v poistnej zmluve dohodnuté, jednotlivé ustanovenia týchto zmluvných dojednaní je možné upraviť, doplniť alebo zmeniť klauzulami. V takom prípade platia podmienky uvedené v klauzulách.

ČLÁNOK 2. Poistné nebezpečenstvo

1. Toto poistenie je možné dohodnúť pre poistné nebezpečenstvá uvedené v oddieloch II a III týchto zmluvných dojednaní.
2. Poistenie sa vzťahuje iba na poistné nebezpečenstvá, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve, okrem výluk uvedených vo všeobecných poistných podmienkach, týchto zmluvných dojednaní a v poistnej zmluve, vrátane dojednaných klauzúl.

ČLÁNOK 3. Všeobecné výluky

1. Pre všetky poistné nebezpečenstvá uvedené v oddieloch II až III platia výluky uvedené v tomto článku.
2. Poistenie sa nevzťahuje na akékoľvek škody priamo alebo nepriamo spôsobené v dôsledku:
 - a) úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti zo strany poisteného alebo jeho zástupcov alebo iných osôb konajúcich z podnetu poisteného;
 - b) čiastočného alebo úplného zastavenia stavebných prác.

ČLÁNOK 4. Doba poistného krytia

1. Povinnosť poistiteľa poskytnúť poistné plnenie začína okamihom zahájenia stavebných prác, resp. vyložením poistených vecí uvedených v poistnej zmluve na stavenisku, a to bez ohľadu na skorší dátum začiatku poistenia uvedený v poistnej zmluve.
2. Povinnosť poistiteľa poskytnúť poistné plnenie trvá do okamihu odovzdania stavebného diela alebo do okamihu ukončenia prvej skúšobnej prevádzky stavebného diela, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr; najdlhšie však do okamihu vydania kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Poistenie zanikne najneskôr dňom uvedeným v poistnej zmluve. Akékoľvek predĺženie poistnej doby musí byť poistiteľom vopred písomne odsúhlasené.

3. V prípade zahájenia skúšok alebo prevádzky, príp. odovzdania častí stavebného diela, povinnosť poistiteľa poskytnúť poistné plnenie vo vzťahu k tejto časti stavebného diela zanikne, avšak vo vzťahu k ostatným častiam stavebného diela bude pokračovať. V prípade použitých strojov alebo technologických zariadení (z druhej ruky), však poistenie pre tieto zariadenia zanikne okamihom zahájenia skúšobnej prevádzky.

ČLÁNOK 5. Povinnosti poisteného

Okrem povinností stanovených poistnou zmluvou, všeobecnými poistnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, je poistený povinný:

- a) zabezpečiť poškodené veci alebo ich súčasti ako dôkazný materiál v súvislosti so škodou a mať ich k dispozícii pre kontrolu zo strany poistiteľa alebo ním poverených osôb;
- b) nemeniť stav spôsobený poistnou udalosťou a vyčkať s opravou majetku poškodeného poistnou udalosťou alebo odstraňovaním zvyškov majetku takto zničeného na pokyn poistiteľa, pokiaľ nie je nevyhnutné z bezpečnostných, hygienických, ekologických alebo iných závažných dôvodov s opravou majetku alebo odstránením jeho zvyškov začať skôr;
- c) vyžiadať si na opravu alebo znovuzriadenie poškodenej alebo zničenej veci predchádzajúci súhlas poistiteľa;
- d) v miestnostiach a priestoroch umiestnených na prízemí alebo v podzemných podlažiach budov alebo iných stavieb ukladať veci najmenej 15 cm nad najnižšou úrovňou podlahy;
- e) predložiť poistiteľovi zápis z inventúry vykonanej bezodkladne po vzniku poistnej udalosti s uvedením miery poškodenia, s vyčistením výšky škody a predložiť na požiadanie i iné doklady nevyhnutné pre šetrenie poistnej udalosti (napr. dodacie listy, účtovné doklady, daňové doklady, účtovné knihy a iné ďalšie evidencie).

ČLÁNOK 6. Výklad pojmov

Pre účely stavebného poistenia majú nasledujúce pojmy tento význam:

Elektrické poškodenie je poškodenie alebo zničenie poistenej veci následkom skratu alebo iného pôsobenia elektrického prúdu vedúce ku strate jej funkčnosti (napr. prepätie, chyba izolácie, korona, výboj, oblúk, preskočenie).

Hrubá nedbanlivosť je konanie poisteného a jeho zástupcov, ktoré je v rozpore s povinnosťami uvedenými vo všeobecných poistných podmienkach a týchto zmluvných dojednaniach; za hrubú nedbanlivosť sa považuje aj poverenie náležite nepoučenej a nespôsobilkej osoby obsluhou poistenej veci.

Mechanické poškodenie alebo zničenie je fyzické poškodenie alebo zničenie poistenej veci, napr. lomom, trhlinou, deformáciou, zadretím, uvoľnením, netesnosťou, upchatím, vytavením.

Poškodenie veci je taká zmena stavu veci, ktorá vylučuje alebo obmedzuje funkčnosť, ktorá sa dá opravou uviesť do pôvodného prevádzkyschopného stavu.

Poisteným sa rozumieju spoločníci, členovia orgánov právnickej osoby, poverení štatutármi zástupcovia a vedúci pracovníci (vrátane majstrov), riadiaci z poverenia činnosť a prevádzku poistených vecí.

Stavebné dielo je materiálny výsledok všetkých činností prevedených podľa projektu, aby mohlo dielo slúžiť požadovanému účelu.

Stavebné a montážne stroje sú stroje na zemné práce, zariadenia a vozidlá, ktoré nie sú určené k prevádzke na

verejných komunikáciach, ďalej dopravníky, stavebné výťahy a pod.

Strata vecí je stav, keď poistený stratil nezávisle na svojej vôli možnosť s vecou alebo jej časťou nakladať.

Škoda spôsobená úmyselne je škoda spôsobená následkom úmyselného konania.

Znečistenie vôd je zhoršenie akosti povrchovej, podzemnej vody alebo odpadovej vody odvádzanej verejnou kanalizáciou. Za škodu spôsobenú znečistením vody sa považuje i prípadná následná škoda, ktorá je v príčinnej súvislosti so znečistením vody, ako je úhyn rýb, znečistenie koryta vodného toku a pod.

Zničenie vecí je taká zmena stavu vecí, ktorá vylučuje alebo obmedzuje jej funkčnosť, a ktorú nie je možné odstrániť opravou, a preto vec už nie je možné používať k pôvodnému účelu.

ODDIEL II POISTENIE MAJETKU

ČLÁNOK 1.

Poistné nebezpečenstvo, poistná udalosť

- Poistenie podľa tohto oddielu sa vzťahuje na škody spôsobené na poistenom majetku v priebehu stavebných prác alebo v súvislosti s nimi z akéhokoľvek nebezpečenstva, pokiaľ toto nebezpečenstvo nie je vylúčené alebo inak obmedzené všeobecnými poistnými podmienkami, týmito zmluvnými dojednaniami alebo poistnou zmluvou.
- Poistenie sa vzťahuje iba na veci, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve.
- Poistnou udalosťou je vznik neočakávanej a náhlejškej škodovej udalosti, ktorá je následkom poistného nebezpečenstva uvedeného v bode č. 1 tohto článku, s ktorou je spojený vznik povinnosti poistiteľa poskytnúť poistné plnenie.

ČLÁNOK 2.

Výluky z poistenia

- Poistenie sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku:
 - chýb alebo nedostatkov, ktoré mali poistené veci v čase uzavretia poistnej zmluvy alebo na začiatku poistenia, a ktoré boli alebo mohli byť poistenému alebo jeho zmocnencovi alebo zástupcovi známe, a to bez ohľadu na to, či boli známe poistiteľovi;
 - vád, funkčných nedostatkov a porúch, za ktoré zodpovedá v rámci zodpovednosti za vady výrobca, dodávateľ alebo opravárenská firma;
 - pôsobenia bežných atmosférických zrážok.
 - Poistenie sa nevzťahuje na:
 - škody vzniknuté v dôsledku vadného projektu;
 - náklady na opravu alebo výmenu chybných konštrukcií, na nedostatočne alebo chybné vykonanú prácu, na chybný materiál, ktorý nezodpovedá kvalite predpísanej projektovou dokumentáciou a platnými predpismi. Táto výluka sa vzťahuje na bezprostredne poškodené objekty stavebného diela a nie sú tým vylúčené škody na bezchybne realizovaných objektoch stavebného diela v dôsledku škody alebo havárie zapríčinených chybnou konštrukciou, nedostatočne alebo chybné vykonanou prácou, alebo chybou materiálom;
 - škody na súboroch dát, písomnostiach, výkresoch, dokumentoch, účtoch, peniazoch, známkach, dokladoch, dlhopisoch, bankovkách, cenných papieroch, šekoch alebo cennostiach, baliacom materiáli, obaloch ako napr. debnách, paletách a pod.;
 - následné škody ako sú napr. ušlý zisk, zvýšené náklady na výrobu, zvýšené prevádzkové náklady, penále alebo iné nepriame škody akéhokoľvek druhu, rovnako ako na škody spôsobené oneskorením alebo nevykonaním prác alebo odstúpením od zmluvy;
- e) škody alebo vady na cudzích veciach, za ktoré zodpovedá ich vlastník, resp. prevádzkovateľ zo zákona alebo zmluvy;
- f) škody priamo zapríčinené trvalým vplyvom prevádzky, prirodzeným opotrebovaním alebo trvalým vplyvom chemických, biologických, fyzikálnych a atmosférických procesov (napr. korózia, erózia, kavitácia, opotrebenie);
- g) škody na častiach, ktoré sa vymieňajú v dôsledku prirodzeného opotrebovania, starnutia alebo pri zmene pracovného úkonu (napr. zdroje svetiel, ventily, ložiská, obrazovky, pneumatiky, dláta, vrtáky, rezné nástroje, nože a iné rezné hrany, pílové listy);
- h) škody na pracovných médiách (hlavne palivá, mazivá, chladivá, katalyzátory);
- i) škody na akumulátorových batériách a článkoch;
- j) škody na majetku tretích osôb nachádzajúcich sa v priestore staveniska alebo v jeho bezprostrednom okolí. Tento majetok je poistený iba v prípade, ak je prevzatý na základe zmluvy alebo prenajatý poisteným za účelom realizácie stavebného diela a ku škode došlo v bezprostrednej súvislosti so stavebnými prácami a skúšobnou prevádzkou, pričom v poistnej zmluve je pre tento majetok uvedená zvláštna poistná suma alebo limit poistného plnenia;
- k) škody vzniknuté schodkom zisteným pri inventúre;
- l) škody vzniknuté krádežou bez preukázateľného prekonania prekážky alebo opatrenia chrániaceho vec pred krádežou;
- m) škody vzniknuté lúpežným prepadnutím;
- n) škody vzniknuté zemetrasením, ktoré nedosahuje 6. stupeň Európskej makroseizmického stupnice (EMS-98) udávajúcej makroseizmické účinky zemetrasenia;
- o) škody vzniknuté prúdením vzduchu, ktoré nedosiahne rýchlosť 20,8 metrov za sekundu;
- p) škody spôsobené povodňou v územiach, ktoré sú zaplavované 20-ročným prietokom alebo nižším. N-ročný prietok je hydrologický údaj spracovaný hydrometeorologickým ústavom, správcom vodného toku alebo iným všeobecne záväzným predpisom určeným orgánom pre výkon takejto služby a je to prietok vody v toku, ktorý môže byť dosiahnutý alebo prekročený priemerne jedenkrát počas „N“ rokov;
- q) škody na motorových vozidlách schválených k prevádzke na cestách (vrátane príslušenstva), na plavidlách a lietadlách;
- r) škody na stavebných a montážnych strojoch, náradí alebo zariadení v dôsledku elektrického alebo mechanického poškodenia, zmrazenia chladiaceho média alebo inej kvapaliny, nesprávneho mazania, alebo nedostatku oleja či chladiaceho média. Táto výluka sa však nevzťahuje na následnú škodu na poistenom majetku, ku ktorej došlo v dôsledku takého zlyhania alebo poruchy;
- s) škody na ručnom náradí bez pohonnej jednotky a škody na ručnom náradí s pohonnou jednotkou (elektromotor, spaľovací motor a iné) s hmotnosťou do 20 kg.
- t) škody vzniknuté v dôsledku nedodržania právnych predpisov, účelu diela, technických noriem (STN, EN) a technologických postupov, ktorými sa majú riadiť činnosti pri realizácii budovaného stavebného diela a ktorých porušenie malo priamy vplyv na vznik alebo zväčšenie škody.

Zmluvné dojednania pre stavebné poistenie

QIE SV_ZD/14/04

ČLÁNOK 3.

Poistná hodnota, poistná suma, poistné

1. Poistná suma sa v poistnej zmluve určí na návrh poistníka tak, aby zodpovedala poistnej hodnote poisteného majetku v čase uzavretia poistnej zmluvy. Poistná suma má zodpovedať poistnej hodnote pre každú jednotlivú určenú poistenú vec. Poistiteľ je oprávnený pri uzavretí poistnej zmluvy preskúmať hodnotu poistovaného majetku.
2. Poistnou hodnotou je v zmysle týchto zmluvných dojednaní nová cena budovaného stavebného diela, t.j. cena, za ktorú je možné stavebné dielo rovnaké alebo porovnateľné, t.j. rovnakého druhu a účelu, nadobudnúť formou výstavby, vrátane nákladov na dopravu, montáž, uvedenie do prevádzky a prípadných colných a iných poplatkov.
3. Pre účely tohto poistenia sa vyžaduje, aby poistná suma pre budované stavebné dielo nebola nižšia ako súhrn poistných hodnôt vecí po skončení stavebných prác, vrátane nákladov na dopravu, cla, poplatky, montážne práce.
4. Ak dôjde počas trvania poistnej zmluvy k zmene poistnej hodnoty budovaného stavebného diela o aspoň 10% poistnej sumy, poistník je povinný túto zmenu bezodkladne písomne oznámiť poistiteľovi. Na základe tohto oznámenia poistiteľ upraví poistnú sumu a výšku poistného stavebného poistenia.
5. Poistník je povinný predložiť do 1 mesiaca od skončenia poistnej doby doklady preukazujúce skutočnú výšku poistnej hodnoty stavebného diela. Poistník a poistiteľ sa dohodli, že v prípade, že poistná hodnota stavebného diela je vyššia ako poistná suma, poistiteľ dopočíta poistné podľa skutočnej poistnej hodnoty poisteného stavebného diela. Poistník sa zaväzuje uhradiť poistné v lehote určenej poistiteľom.

ČLÁNOK 4.

Poistné plnenie

1. V prípade poškodenia veci poskytne poistiteľ poistné plnenie vo výške primeraných nákladov na opravu potrebnú na uvedenie poškodenej veci do stavu bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti, vrátane nákladov na jej rozobratie a zloženie, nákladov na dopravu do a z opravovne a nákladov na colné poplatky, s odpočítaním ceny využiteľných zvyškov nahradzovaných častí. Pokiaľ by však výška poistného plnenia podľa tohto bodu prekročila časovú cenu veci, poskytne poistiteľ poistné plnenie spôsobom uvedeným v bode 2. tohto článku, ako by došlo k jej zničeniu.
2. V prípade zničenia alebo straty veci poskytne poistiteľ poistné plnenie v časovej cene, t.j. cene, akú mala vec bezprostredne pred vznikom poistnej udalosti, ktorá sa stanoví z novej ceny, pričom sa prihliada na stupeň opotrebenia alebo iného znehodnotenia alebo zhodnotenia veci, ku ktorému došlo jej opravou, modernizáciou alebo iným spôsobom, s odpočítaním ceny využiteľných zvyškov. Novou cenou sa rozumie cena, za ktorú je možné v mieste a čase vzniku poistnej udalosti stavebné dielo rovnaké alebo porovnateľné, t.j. rovnakého druhu a účelu nadobudnúť formou výstavby.
3. Pokiaľ poistený pri oprave alebo výmene veci nepostupoval v súlade s pokynmi poistiteľa, poistiteľ má právo poistné plnenie znížiť úmerne tomu, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť.
4. Poistiteľ nahradí náklady na provizómu opravu iba vtedy, pokiaľ sú súčasťou celkových nákladov na opravu a nezvyšujú celkové poistné plnenie poistiteľa, pokiaľ nestanoví poistiteľ po poistnej udalosti inak.

5. Pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté inak, do primeraných nákladov na opravu sa nezapočítavajú náklady na odmeny vyplatené za prácu nadčas, v noci, v dňoch pracovného kľudu a pracovného voľna, expresné príplatky, opravy v zahraničí, letecké dodávky náhradných dielov a cestovné náklady technikov a znalcov zo zahraničia. Do primeraných nákladov sa taktiež nezapočítavajú náklady na dopravu do opravovne mimo územia Slovenskej republiky a miesta vzdialeného viac ako 50 km od miesta vzniku poistnej udalosti.
6. Ak je pre prípad stanovenia výšky poistného plnenia časová cena poistenej veci nižšia ako 35% jej poistnej hodnoty a vec spĺňa všetky požiadavky na jej uvedenie do prevádzkyschopného stavu, potom poistiteľ poskytne poistné plnenie vo výške 35% z poistnej hodnoty.
7. Poistná suma alebo limit poistného plnenia je hornou hranicou plnenia za jednu alebo všetky poistné udalosti v priebehu poistnej doby. Pri vzniku poistnej udalosti sa zníži poistná suma alebo limit poistného plnenia o výšku vyplateného poistného plnenia. Poistiteľ a poistený sa však môžu dohodnúť, že sa poistné sumy, resp. limit poistného plnenia obnoví do pôvodnej výšky, pokiaľ poistník uhradí dodatočné poistné alikvotné vyplatenému poistnému plneniu a dobe od vzniku poistnej udalosti do konca poistnej doby. Pokiaľ dôjde k dohode ešte pred tým, ako bolo vyplatené poistné plnenie, môže byť pohľadávka na uhradenie dodatočného poistného započítaná proti príslušnej časti pohľadávky na poistné plnenie.

ČLÁNOK 5.

Podpoistenie

Ak je v čase vzniku poistnej udalosti poistná suma poisteného majetku nižšia ako jeho poistná hodnota, poistiteľ zníži poistné plnenie v rovnakom pomere, v akom je poistná suma k skutočnej výške poistnej hodnoty poistovaného majetku.

ČLÁNOK 6.

Spôsoby uloženia a zabezpečenia poistenej veci pre prípad krádeže v závislosti na jeho poistnej sume

1. Poistený je povinný zabezpečiť hnutelné veci a zásoby charakteru sypkých materiálov, nadrozmerých materiálov a materiálov s vysokou hmotnosťou, kde je manipulácia možná iba za použitia zdvíhacieho zariadenia, ktoré sú skladované na voľnom priestranstve tak, aby boli v čase poistnej udalosti zabezpečené podľa výšky poistnej sumy nasledovne:
 - a) do 6 600 EUR – objekt musí byť ohradený funkčným oplotením o výške min. 180 cm s uzamknutými vstupnými otvormi. Celý objekt musí byť v noci nepretržite osvetlený;
 - b) do 26 600 EUR – objekt musí spĺňať zabezpečenie podľa písm. a) tohto bodu a zároveň objekt musí byť nepretržite strážený min. jednočlennou strážnou službou;
 - c) do 50 000 EUR – objekt musí spĺňať zabezpečenie podľa písm. a) tohto bodu a zároveň objekt musí byť nepretržite strážený min. jednočlennou strážnou službou so strelnou zbraňou alebo služobným psom;
 - d) nad 50 000 EUR – objekt musí spĺňať zabezpečenie podľa písm. a) tohto bodu a zároveň objekt musí byť nepretržite strážený min. dvojčlennou strážnou službou so strelnou zbraňou alebo služobným psom.
2. Poistený je povinný zabezpečiť ostatný hnutelný majetok a zásoby tak, aby boli tieto v čase vzniku poistnej udalosti zabezpečené podľa výšky poistnej sumy nasledovne:
 - a) do 1 660 EUR – uložený na mieste poistenia v sklade (miestnosti), ktorého okná a ostatné otvory

- sú riadne uzamknuté z vnútornej strany takým spôsobom, že ich nie je možné z vonkajšej strany otvoriť bez ich mechanického poškodenia alebo zničenia; okná musia byť riadne zabezpečené uzatváracím mechanizmom; dvere musia byť uzamknuté funkčným zámkom s cylindrickou alebo magnetickou vložkou (nie visiacim);
- b) do 6 600 EUR – objekt musí spĺňať zabezpečenie podľa písm. a), tohto bodu, pričom dvere musia byť uzamknuté bezpečnostným zámkom (nie visiacim) s cylindrickou alebo magnetickou vložkou chránenou bezpečnostným štítom; dvere musia byť zabezpečené proti vyveseniu;
 - c) do 26 600 EUR – objekt musí spĺňať zabezpečenie podľa písm. a), tohto bodu, pričom dvere musia byť zabezpečené funkčnou kovovou mrežou a uzamknuté bezpečnostným zámkom (nie visiacim) s cylindrickou alebo magnetickou vložkou chránenou bezpečnostným štítom alebo minimálne dvoma visiacími zámkami s cylindrickou alebo magnetickou vložkou, so stmeňom s hrúbkou min. 8 mm. Zároveň musia byť okná a ostatné otvory zabezpečené pevne zabudovanou funkčnou kovovou mrežou a miesto poistenia musí byť nepretržite strážené minimálne jednočlennou strážnou službou;
 - d) do 50 000 EUR – objekt musí spĺňať zabezpečenie podľa písm. c) tohto bodu a miesto poistenia musí byť zároveň nepretržite strážené jednočlennou strážnou službou so strelnou zbraňou a so služobným psom;
 - e) nad 50 000 EUR – objekt musí spĺňať zabezpečenie podľa písm. c) tohto bodu a miesto poistenia musí byť zároveň nepretržite strážené dvojčlennou strážnou službou so strelnou zbraňou a so služobným psom.
3. Osoba (osoby) vykonávajúca stráženie objektu musí v čase výkonu strážnej služby:
 - a) byť nepretržite prítomná v stráženom objekte a aktívne dohliadať na strážené veci;
 - b) vykonávať obhliadky v mieste poistenia minimálne raz za 2 hodiny a to kontrolovateľným a preukázateľným spôsobom (napr. predpísaným záznamom o mieste, čase a stave kontrolovaného miesta, záznamom prostredníctvom kontrolných hodín, kamerovým systémom so záznamom);
 - c) okamžite informovať orgány polície o narušení stráženého objektu a najneskôr do odovzdania služby vykonať záznam o tomto narušení.
 4. Pokiaľ v čase a mieste vzniku poistnej udalosti nebude spôsob zabezpečenia predmetu poistenia zodpovedať podmienkam uvedeným v bode 1. a 2., poisťiteľ poskytne poistné plnenie iba do limitu, ktorý zodpovedá skutočnej úrovni zabezpečenia.

ODDIEL III POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

ČLÁNOK 1.

Poistné nebezpečenstvo, poistná udalosť

1. Poistenie zodpovednosti za škodu sa vzťahuje na právny predpisom stanovenú zodpovednosť poisteného za škodu, ktorá bola spôsobená treťou osobou (ďalej len „poškodený“) v priamej súvislosti so stavebnými prácami na stavenisku, ktoré je uvedené v poistnej zmluve ako miesto poistenia a ku ktorej došlo v dobe trvania poistenia.
2. Poistnou udalosťou je vznik neočakávanej a náhlejšej škodovej udalosti, ktorá je následkom poistného nebezpečenstva uvedeného v bode 1. tohto článku, s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťiteľa poskytnúť poistné plnenie.

ČLÁNOK 2. Výluky z poistenia

1. Poistenie sa nevzťahuje na zodpovednosť:
 - a) za škodu spôsobenú úmyselne;
 - b) za inú škodu ako škodu na živote a zdraví a škodu na veci, pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak;
 - c) za škodu prevzatú nad rámec stanovený právnymi predpismi alebo prevzatú v zmluve, pokiaľ taká zodpovednosť nevzniká poistenému i v prípade neexistencie takejto zmluvy;
 - d) za škodu, ak jej príčinou bolo porušenie právnej povinnosti pred dátumom uzavretia poistnej zmluvy;
 - e) za škodu spôsobenú priamo i nepriamo v súvislosti so spracovaním formaldehydu a azbestu;
 - f) za škodu spôsobenú pri výkone činnosti, u ktorých právny predpis ukladá povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu;
 - g) za škodu vyplývajúcu z pracovno-právnych vzťahov;
 - h) za škodu vzniknutú následkom znečistenia vôd a životného prostredia následkom úniku látok (napr. plynov, popolčeku, pár, dymu a pod.) alebo pôsobením teploty, vlhkosti, hluku a žiarením akéhokoľvek druhu;
 - i) za škodu na veciach dodaných poisteným alebo na veciach, na ktorých poistený vykonával objednanú činnosť, ak kuške došlo preto, že dodané veci boli vadné alebo objednaná činnosť bola vadne vykonaná;
 - j) z prepravných zmlúv;
 - k) za škodu v súvislosti s činnosťami, pri ktorých boli použité akékoľvek výbušniny alebo výbušné plyny;
 - l) za škody spôsobené vozidlami určenými k prevádzke na verejných komunikáciách, lietadlami, vznášadlami alebo plavidlami;
 - m) na majetku, ktorý je vo vlastníctve poisteného alebo je zmluvne prevzatý alebo prenájatý poisteným za účelom realizácie stavebného diela.
2. Poisťiteľ neposkytne poistné plnenie za:
 - a) náklady vynaložené na zhotovenie, opravu alebo výmenu ktorejkoľvek veci, ktorá je alebo môže byť poistená podľa oddielu II týchto zmluvných dojednaní;
 - b) škody na majetku, pozemkoch alebo stavbách spôsobené vibráciami, oslabením alebo odstránením podpier, ako i zodpovednosť za škody v dôsledku takýchto škôd na živote, zdraví alebo veci, ktoré nastanú po takejto škode alebo v jej dôsledku.

ČLÁNOK 3. Povinnosti poisteného

1. Okrem povinností stanovených poistnou zmluvou, všeobecnými poistnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, je poistený povinný:
 - a) oznámiť poisťiteľovi bez zbytočného odkladu každé zvýšenie poistného rizika, ktoré nastalo po uzavretí poistnej zmluvy;
 - b) bez zbytočného odkladu oznámiť poisťiteľovi vznik škodovej udalosti a skutočnosť, že poškodený uplatnil proti nemu právo na náhradu škody. Je povinný vyjadriť sa k svojej zodpovednosti za vzniknutú škodu, k požadovanej náhrade škody a k jej výške;
 - c) oznámiť poisťiteľovi, že proti nemu bolo v súvislosti so škodovou udalosťou zahájené konanie pred štátnym orgánom alebo rozhodcovské konanie, oznámiť meno svojho právneho zástupcu, informovať poisťiteľa o priebehu a výsledkoch konania o náhrade škody a postupovať v súlade s pokynmi poisťiteľa;

- d) vykonať opatrenia, aby nedošlo k premičaniu alebo k zániku práva na náhradu škody v súvislosti s prechodom práv na poisťiteľa;
 - e) umožniť poisťiteľovi kedykoľvek nahliadnuť do účtovných a iných dokladov, pokiaľ je to nutné k zisteniu alebo prevereniu hodnôt rozhodných pre stanovenie výšky poistného.
2. Poistený nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu poisťiteľa oprávnený:
- a) vykonať akýkoľvek úkon, ktorým by uznával svoju zodpovednosť;
 - b) uzavrieť zmier, uznať akékoľvek nároky na náhradu, vrátane nárokov na náhradu nákladov.

ČLÁNOK 4. Plnenie poisťiteľa

1. Z poistenia zodpovednosti za škodu má poistený právo, aby za neho poisťiteľ v prípade vzniku poistnej udalosti nahradil škodu:
 - a) na živote alebo zdraví;
 - b) na veci.
2. Poisťiteľ taktiež nahradí náklady občianskeho súdneho konania, vrátane trov právneho zastúpenia, ktoré je poistený na základe právoplatného rozhodnutia súdu povinný nahradiť poškodenému.
3. Pokiaľ sa k tomu poisťiteľ po vzniku škodovej udalosti písomne zaviazal, nahradí poistenému taktiež:
 - a) nevyhnutne vynaložené náklady občianskeho súdneho konania o náhrade škody, pokiaľ toto konanie je nevyhnutné k určeniu zodpovednosti poisteného alebo výšky škody, za ktorú poistený zodpovedá, vrátane trov právneho zastúpenia poisteného v tomto konaní;
 - b) náklady vynaložené poisteným na mimosúdne prejednanie nároku na náhradu škody,a to v rozsahu, v akom ich poisťiteľ vopred odsúhlasil.
4. Poisťiteľ nahradí za poisteného škodu a náklady vo vyššie uvedenom rozsahu za jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastali v priebehu poistnej doby až do výšky limitu poistného plnenia dohodnutého v poistnej zmluve.

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava

Vložka číslo: 21753/T

Oddiel: Sro

Obchodné meno: CS, s.r.o.

(od: 10.04.2008)

Sídlo: Strojárska 5487
Trnava 917 02

(od: 01.01.2014)

IČO: 44 101 937

(od: 10.04.2008)

Deň zápisu: 10.04.2008

(od: 10.04.2008)

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

(od: 10.04.2008)

Predmet činnosti: čistenie a zimná údržba komunikácií
recyklácia triedených materiálov
výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
inžinierska činnosť v stavebníctve
výkon činnosti stavbyvedúceho - inžinierske služby

(od: 31.01.2013)

(od: 21.03.2013)

(od: 21.03.2013)

(od: 10.04.2008)

(od: 10.04.2008)

(od: 10.04.2008)

vypracovanie dokumentácie a projektu
jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien
týchto stavieb

(od: 10.04.2008)

prípravné práce k realizácii stavieb

(od: 10.04.2008)

dokončovacie stavebné práce pri realizácii
exteriérov a interiérov

(od: 10.04.2008)

geodetické a kartografické práce

(od: 10.04.2008)

sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
služieb a výroby

(od: 10.04.2008)

kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému
spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

(od: 10.04.2008)

prenájom hnuteľných vecí

(od: 10.04.2008)

prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním
iných než základných služieb spojených s
prenájomom

(od: 10.04.2008)

podnikanie v oblasti nakladania s iným ako
nebezpečným odpadom

(od: 10.04.2008)

nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami
s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane
prípojného vozidla

(od: 10.04.2008)

odborné činnosti vo výstavbe podľa zákona č.
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch

(od: 17.06.2008)

	nákladná cestná doprava	(od: 21.01.2012)
Spoločníci:	Ing. <u>Miroslav Marcian</u> , PhD. Ulica Átriová 8687/16P Trnava 917 01	(od: 12.11.2014)
	Ing. <u>Igor Baďura</u> 441 Ružindol 919 61	(od: 04.07.2014)
	<u>Eudovít Kožuch</u> Drobná ulica 4587/3 Hrnčiarovce nad Parnou 919 35	(od: 04.07.2014)
	Ing. <u>Jaroslav Lenghardt</u> Ružová 765/14 Zeleneč 919 21	(od: 04.07.2014)
Výška vkladu každého spoločníka:	Ing. Miroslav Marcian, PhD. Vklad: 16 665 EUR (peňažný vklad) Splatené: 16 665 EUR	(od: 12.11.2014)
	Ing. Igor Baďura Vklad: 16 665 EUR (peňažný vklad) Splatené: 16 665 EUR	(od: 04.07.2014)
	Eudovít Kožuch Vklad: 16 665 EUR (peňažný vklad) Splatené: 16 665 EUR	(od: 04.07.2014)
	Ing. Jaroslav Lenghardt Vklad: 16 665 EUR (peňažný vklad) Splatené: 16 665 EUR	(od: 04.07.2014)
Štatutárny orgán:	konatelia	(od: 04.07.2014)
	Ing. <u>Miroslav Marcian</u> , PhD. Ulica Átriová 8687/16P Trnava 917 01 Vznik funkcie: 10.04.2008	(od: 12.11.2014)
	Ing. <u>Igor Baďura</u> 441 Ružindol 919 61 Vznik funkcie: 16.06.2014	(od: 04.07.2014)
Konanie menom spoločnosti:	Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.	(od: 10.04.2008)
Základné imanie:	66 660 EUR Rozsah splatenia: 66 660 EUR	(od: 31.05.2013)
Dátum výpisu:	26.02.2015	

