



Zmluva o dielo č. 323/2016

uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany:

obchodné meno: **ZONA REAL, a.s.**
sídlo: Čerešňová 1454/1B, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO: 47 707 526
registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5924/B
konajúci prostredníctvom: Mgr. Štefan Junga, predseda predstavenstva
Radoslav Junga, podpredseda predstavenstva
IČ pre DPH: SK2024056155
DIČ: 2024056155
bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
SWIFT kód:
osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných: Mgr. Štefan Junga, Ing. Ivan Katrenčík
technických: Mgr. Štefan Junga, Ing. Ivan Katrenčík
realizačných: Mgr. Štefan Junga, Ing. Ivan Katrenčík

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

názov: **mestská časť Bratislava-Staré Mesto**
sídlo: Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
IČO: 00 603 147
konajúci: Mgr. Radoslav Števcík, starosta mestskej časti
DIČ: 2020804170
bank. spoj.:
číslo účtu:
IBAN:
SWIFT kód:
osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných: Ing. Ladislav Vanda
technických: Ing. Peter Mandák
realizačných: Ing. Peter Mandák

(ďalej len „objednávateľ“ a spolu so zhotoviteľom ďalej len „zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenie

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Druh postupu: podlimitná zákazka
Názov zákazky: **Rozšírenie kapacity MŠ - Nadstavba MŠ, Gorazdova v nových triedach**
Druh zákazky: Stavebné práce
Kód podľa CPV: 45214100-1- Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
Úspešný uchádzač: ZONA REAL a.s, Čerešňová 1454/1B, 900 25 Chorvátsky Grob

(ďalej len "verejné obstarávanie").

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a zhotoviteľ ako úspešný uchádzač na základe výsledkov verejného obstarávania pristupujú k uzatvoreniu zmluvy v nasledovnom znení:

Čl. 1. Predmet zmluvy

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre objednávateľa dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo, a to v rozsahu a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

1.2 Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie realizácia prác a dodávok na akciu „**Rozšírenie kapacity MŠ - Nadstavba MŠ, Gorazdova v nových triedach**“ podľa projektovej dokumentácie „Rozšírenie kapacity MŠ – Nadstavba MŠ, Gorazdova v nových triedach“ vypracovanej spoločnosťou Sokol trade spol. s r.o. v zmysle zadávacích podmienok verejného obstarávania (ďalej aj „**dielo**“). Zhotoviteľ vykoná dielo kompletne na kľúč podľa požiadaviek objednávateľa. Zhotoviteľ vykoná dielo v súlade s platnými technickými normami a právnymi predpismi súvisiacimi s predmetom plnenia. Dielo zhotovené v rozsahu podľa tejto zmluvy bude mať obvyklé akostné technické ukazovatele.

1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Čl. 2. Miesto a čas plnenia

2.1 Miestom plnenia je: Gorazdova ul. 6, Bratislava, súpisné číslo 3410
parc. č. 3818, 3819 registra E, KÚ Staré Mesto

2.2 Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.1 budú:

2.2.1. Začatie zhotovenia diela: deň nasledujúci po sprístupnení miesta plnenia
(v súlade s čl. 2 bod 2.4 a čl. 6. bod 6.2 zmluvy)

2.2.2. Ukončenie prác na diele: 25.07.2016

2.3 Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania „Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela“ medzi objednávateľom a zhotoviteľom. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo, resp. jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pričom finančné plnenie zo strany objednávateľa bude podľa čl. 4 bodu 4.1 a 4.4 zmluvy. Ukončeným dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie stav, na základe ktorého je možné v zmysle platných právnych predpisov a noriem stavbu (dielo) a všetky jej súčasti riadne užívať za predpokladu riadneho vykonania diela.

2.4 V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska (miesta plnenia) v termíne do troch pracovných dní od účinnosti zmluvy, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa termín ukončenia a odovzdania diela o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa.

- 2.5 Objednávateľ je oprávnený sledovať postup realizácie diela a kontrolovať, či sa dielo vykonáva v súlade s touto zmluvou. V prípade, že objednávateľ bude mať na základe skutkového stavu pochybnosti o dodržaní postupu prác v zmysle harmonogramu, či v prípade omeškania voči harmonogramu prác viac ako 14 dní, prípadne v prípade zistenia iného rozporu pri realizácii diela, objednávateľ je oprávnený požadovať okamžitú nápravu. V prípade, ak zhotoviteľ zistený rozpor okamžite neodstráni, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť nápravu prostredníctvom tretej osoby, resp. ju zabezpečiť sám. Náklady spojené s odstránením rozporu pri realizácii diela znáša zhotoviteľ. Objednávateľ sa zaväzuje vopred informovať zhotoviteľa o zabezpečení nápravy prostredníctvom tretej osoby. Zhotoviteľ je povinný umožniť tretej osobe poverenej objednávatelom vstup na stavenisko a výkon potrebných stavebných prác.

Čl. 3. Cena diela

- 3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách, je pevná a nemenná.
- 3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 3.3 Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe rozpočtu v súlade s výsledkami verejného obstarávania vo výške:
- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| Cena diela bez DPH: | 220.209,88 EUR |
| DPH 20% | 44.041,97 EUR |
| Celková cena diela: | 264.251,85 EUR |
- 3.4 Zmluvná cena je vypočítaná ako súčet všetkých položiek určených podmienkami verejného obstarávania a podkladmi a dokumentáciou verejného obstarávania spolu s položkami, ktoré zhotoviteľ oprávnené navrhol v rámci verejného obstarávania po oboznámení sa so staveniskom (miestom plnenia) a jeho miestnymi podmienkami.
- 3.5 Návrh ceny a spôsob realizácie rešpektuje a zahŕňa skutočnosti, že sú obmedzené priestorové možnosti zariadenia staveniska, že musia byť realizované osobitné opatrenia verejného záujmu.
- 3.6 V cene sú zahrnuté všetky personálne náklady zhotoviteľa (poistenie pracovníkov a pod.) a náklady na udržanie, resp. v prípade potreby na zvýšenie produktivity práce (nadčasy, práce cez dni pracovného voľna a sviatky a pod.). V cene je zahrnuté poistenie zhotoviteľa k realizácii výstavby.
- 3.7 Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne a nemenné, tak ako sú uvedené v ponuke zhotoviteľa.
- 3.8 Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek príčinu za účelom žiadania zvýšenia ceny.

Čl. 4. Platobné podmienky

- 4.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávatelovi po vykonaní prác. Vystaviť faktúru je možné iba po riadnom vykonaní prác, ktoré boli dokončené, odskúšané a odsúhlasené zástupcom objednávatelom.
- 4.2 Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
- 4.3 Neoddeliteľnou prílohou faktúry je súpis vykonaných prác podpísaný poverenou osobou

objednávateľa. Faktúra i prílohy musia byť odsúhlasené objednávatelom.

- 4.4 Objednávateľ je povinný uhradiť 90 % fakturovanej sumy do 30 dní od doručenia správne vystavenej faktúry na účet zhotoviteľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, má objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi, pričom lehota povinnosti úhrady faktúry sa predlžuje o dobu opätovného doručenia opravenej faktúry. Ak sa objednávateľ rozhodne faktúru vrátiť, toto musí urobiť do 10 dní od doručenia faktúry.
- 4.5 Prílohou k faktúre musia byť najmä
- 4.5.1 dokumentácia k prevzatiu diela (atesty, potvrdenia o zhode, nakladanie s odpadom, ...)
 - 4.5.2 potvrdenie o odstránení zariadenia staveniska,
 - 4.5.3 potvrdenie o odstránení všetkých vád a nedorobkov,
 - 4.5.4 zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela,
 - 4.5.5 všetky dokumenty prislúchajúce k dielu a s obdobným dielom obvykle odovzdávané.
- 4.6 Objednávateľ má zádržné právo na 10% z ceny diela, a to po dobu troch mesiacov odo dňa odovzdania diela pre prípad výskytu drobných vád a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu, plynulému a bezpečnému užívaniu dokončeného diela. Uvedené prostriedky objednávateľ vyplatí zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní odo dňa uplynutia dojednanej lehoty, resp. pokiaľ v tejto lehote nebudú drobné vady a nedorobky odstránené, do siedmich dní odo dňa odstránenia týchto vád a nedorobkov.

Čl. 5. Záručná doba - zodpovednosť za vady

- 5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie a podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, resp. vlastnosti obvykle predpokladané pri obdobnom diele.
- 5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase jeho odovzdávania objednávatelovi a za vady, ktoré sa prejavili počas záručnej doby.
- 5.3 Záručná doba za zhotovené dielo je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávatelom.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vzniknuté vady.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle bodu 5.2 do 3 pracovných dní od doručenia uplatnenej reklamácie objednávatel'a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamácie. Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou.
- 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a vád ohrozujúcich riadnu prevádzku diela do 24 hodín od výzvy.
- 5.7 O odstránení prípadných porúch a vád bude spísaný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 5.8 V prípade, že zhotoviteľ nezačne odstraňovanie prípadných vád a porúch v termíne podľa bodu 5.5. a 5.6 tohto článku, objednávateľ si zabezpečí odstraňovanie vád a porúch prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa, o čom bude zhotoviteľ písomne informovať.
- 5.9 Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 14 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia (časti diela).

- 5.10 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví zmluvy. Za písomnú formu sa považuje aj forma elektronickej komunikácie prostredníctvom pracovných e-mailov zástupcov (zamestnancov) zmluvných strán.

Čl. 6. Podmienky vykonania diela

- 6.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi sprístupniť miesto plnenia najneskôr do 3 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, a to v takom stave, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 6.3 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na úhradu spotrebovaných energií a pripojenie na sieť hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 6.4 Vlastníctvo k realizovanému dielu počas jeho zhotovovania má objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele prechádza na objednávateľa dňom protokolárneho prevzatia diela (bez väd a nedorobkov).
- 6.5 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 6.6 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať poverení zamestnanci objednávateľa a kontrolné orgány.
- 6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia na stavenisku, zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ.
- 6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na predpísaných skúškach.
- 6.10 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov verejnej správy potrebné pre vykonanie diela.
- 6.11 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a touto zmluvou. Doklady o týchto skúškach podmieniajú prevzatie diela. Ide o nasledovné doklady :
- 6.11.1 atesty od výrobcov, certifikáty,
 - 6.11.2 skúšky materiálov,
 - 6.11.3 revízne správy, záručné listy,
 - 6.11.4 doklady o likvidácii odpadov zo stavebnej činnosti, evidenčné listy odpadov, podľa druhu odpadu,
 - 6.11.5 iné, pokiaľ sú potrebné v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, príp. požiadaviek objednávateľa.
- 6.12 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými

nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu diela.

- 6.13 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 6.14 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

Čl. 7. Sankcie

- 7.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. 1, po termíne uvedenom v bode 2.2, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % zo zmluvnej ceny za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd alebo neodstráni vadu v dohodnutom termíne podľa čl. 5 tejto zmluvy, zaplatí pokutu vo výške 100,- € za každý deň omeškania a za každú vadu samostatne. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na prípadnú náhradu škody, ktorá mu neodstránením väd a omeškaním vznikla.
- 7.3 Zhotoviteľ sa nebude môcť domáhať žiadnej príčiny ani vonkajšej, aby sa oslobodil z uvedených ustanovení o lehotách a z ustanovení harmonogramu, s výnimkou "vyššej moci" podľa čl. 8.
- 7.4 Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi nezaniká povinnosť zhotoviteľa nahradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi z dôvodu nedodržania termínu ukončenia diela, odstránenia väd a nedorobkov, reklamačných väd a z dôvodov uvedených v iných ustanoveniach tejto zmluvy.
- 7.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením fakturovanej čiastky (po splnení podmienok podľa čl. 4) je zhotoviteľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Čl. 8. Vyššia moc

- 8.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú od vôle, či konania zmluvných strán závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod., resp. za vyššiu moc sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Na účely tejto zmluvy sa za prípady vyššej moci považuje aj výskyt tovarov alebo služieb, ktorých okamžité zabezpečenie nie je na trhu možné, alebo výskyt iných okolností, ktoré neumožnia realizovať dielo v predpokladanom termíne. V prípade výskytu tovarov alebo služieb, okamžité zabezpečenie ktorých nie je na trhu možné, alebo v prípade výskytu iných okolností, ktoré neumožnia realizovať dielo v predpokladanom termíne, predlžuje sa termín plnenia o čas dodania týchto tovarov a služieb alebo o čas trvania takýchto okolností. Zhotoviteľ je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať písomne objednávateľa s kvalifikovaným odôvodnením a túto skutočnosť zaznamenať v stavebnom denníku.
- 8.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, k cene a k času plnenia. Ak nedôjde k dohode v súlade s príslušnými ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia. Ak v prípade výskytu vyššej moci.

Čl. 9. Zánik zmluvy

- 9.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 25.07.2016. Tým nie sú dotknuté ustanovenia

o platobných podmienkach, záručnej dobe a z toho vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán.

- 9.2 Zmluva zaniká uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená v zmysle bodu 9.1 tohto článku, riadnym splnením záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy, ako aj dohodou, odstúpením od zmluvy, výpoveďou, zánikom zhotoviteľa alebo vyhlásením konkurzu na zhotoviteľa.
- 9.3 Dohodou môžu zmluvné strany ukončiť zmluvný vzťah kedykoľvek, pričom dohoda musí mať písomnú formu a musí v nej byť uvedený spôsob vyporiadania záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy.
- 9.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy okrem prípadov uvedených v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník aj v týchto prípadoch:
- 9.4.1 keď zhotoviteľ do 7 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác a ak ani po písomnej výzve nezačne výstavbu v náhradnom termíne,
 - 9.4.2 z dôvodu omeškania, ak je vážne ohrozený termín ukončenia stavby,
 - 9.4.3 z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom, nedodržania kvality prác a materiálov,
 - 9.4.4 z dôvodu opakovaného porušovania povinností vyplývajúcich zo zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, neplnenia záväzkov alebo pokynov objednávateľa a všeobecne vo všetkých prípadoch, kedy si zhotoviteľ opakovane nesplnil svoje povinnosti a záväzky,
 - 9.4.5 keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok, ktoré je povinný dodať,
 - 9.4.5 z dôvodu porušenia podmienok verejného obstarávania zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom.
- 9.5 Výpoveďou je zmluvu oprávnený ukončiť objednávateľ kedykoľvek počas jej trvania z akéhokoľvek dôvodu, aj bez uvedenia dôvodu, a to písomne, so sedemdnňovou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť dňom doručenia výpovede. Zhotoviteľ má pre tento prípad skončenia zmluvného vzťahu právo na úhradu nákladov vynaložených na zhotovenie diela do okamihu doručenia výpovede. Počas plynutia výpovednej lehoty má zhotoviteľ nárok na úhradu nákladov na vykonanie prác nevyhnutných na zabezpečenie diela pred poškodením, zničením alebo znehodnotením dosiaľ vykonaných prác na diele.
- 9.6 V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne - najneskôr však do 7 pracovných dní opustí stavenisko a odstráni zariadenie staveniska. V opačnom prípade mu bude účtovaný poplatok vo výške zodpovedajúcej obvyklému nájomnému za užívanie miesta zhotovenia diela.
- 9.7 Písomnosti doručované zmluvnej strane súvisiace s čl. 9 sa považujú za doručené aj v prípade, ak k reálnemu doručeniu nedôjde, a to nasledovne: v prípade neprevzatia zásielky v odbernej lehote uplynutím posledného dňa uloženia zásielky, v prípade nedoručenia zásielky z dôvodu, že adresát je neznámy alebo z iného dôvodu, okamihom vrátenia zásielky odosielateľovi, a v prípade odmietnutia prevzatia zásielky okamihom odmietnutia prevzatia.

Čl. 10. Náhrady škody, poistenie

- 10.1 Zhotoviteľ je povinný podľa svojich možností a schopností vopred zabrániť možným škodám, a to najmä chránením stavby pred neodbornými zásahmi vlastných kapacít, subdodávateľov alebo iným vonkajším vplyvom.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za každú škodu, ktorá vznikne nerešpektovaním platných všeobecne záväzných právnych predpisov, a taktiež za škody na nových alebo jestvujúcich stavbách, dielach, susediacich objektoch a na vonkajšom vybavení (vrátane stromov), káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a pod. Tieto škody budú v plnej výške uhradené zhotoviteľom.

Čl. 11. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov verejnej správy.
- 11.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na podnikanie v rozsahu čl. 1 tejto zmluvy.
- 11.4 Objednávateľ nesmie bez predchádzajúcej písomnej dohody so zhotoviteľom užívať neodovzdané dielo.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami objednávateľa, resp. inými oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 11.6 Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávateľa zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom prípade znáša všetky následky a škody tým spôsobené.

Čl. 12. Osobitné ustanovenia vo vzťahu k financovaniu diela

- 12.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmet zmluvy je financovaný aj z dotácií zo štátneho rozpočtu na základe Zmluvy č. -0699/2015/SRŠ o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky uzatvorenej dňa 28.08.2015, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou, zverejnenou o. i. na webovom sídle objednávateľa pod č. 296/2015. Dodávateľ je povinný sa s predmetnou zmluvou oboznámiť a pri plnení povinností z tejto zmluvy postupovať tak, aby jeho konaním/opomenutím konania nedošlo k zmareniu účelu zmluvy o poskytnutí dotácií, a/alebo k neposkytnutiu dotácie, alebo jej časti, a/alebo aby objednávateľovi nespôsobil škodu.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vyhotovenie zúčtovania a zdokladovania použitia poskytnutej dotácie. Zároveň sa v súvislosti s plnením predmetu zmluvy zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania oprávneným orgánom.
- 12.3 V prípade nesplnenia povinností podľa tohto článku je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej výške dotácie, ktorú bude povinný vrátiť, ako aj všetkých sankcií, ktoré si voči nemu uplatní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, príp. iný oprávnený orgán. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

Čl. 13. Záverečné ustanovenia

- 13.1 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, avšak akékoľvek dodatky k zmluve musia byť v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 13.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní

od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho navrhla.

13.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- Príloha č. 1: ocenený výkaz výmer totožný s výkazom výmer poskytnutým verejným obstarávateľom
- Príloha č. 2: opis predmetu plnenia
- Príloha č. 3: vecný a časový harmonogram
- Príloha č. 4: zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 5: zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác a riadiacich zamestnancov kvalifikovaných osôb

13.4 Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatné náležitosti požadované vo vyhlásení a podmienkach verejného obstarávania.

13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

13.6 Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle obsiahnuté v zmluve zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom zmluvy túto zmluvu podpisujú.

V Bratislave, dňa 29.6.2016

V....., dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:


mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Mgr. Radoslav Števcík
starosta mestskej časti


ZONA REAL, a. s.
Mgr. Štefan Junga
predseda predstavenstva



ZONA REAL, a. s.
Radoslav Junga
podpredseda predstavenstva

Príloha č. 1

Rekapitulácia rozpočtu

	Náklady z rozp.	Cena bez DPH	Cena s DPH
1.	časť elektro	19 224,12	23 068,94
2.	časť vykurovanie	25 346,21	30 415,45
3.	stavebná časť	158 980,74	190 776,89
4.	zdravotechnika	16 658,81	19 990,57
	SPOLU	220 209,88	264 251,85

ZONA REAL, a.s.
Čerešňová 1B/1454
900 25 CHorvátsky Grob



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ - Nadstavba MŠ, Gorazdova v nových triedach
Objekt: - Nadstavba MŠ, Gorazdova v nových triedach - elektro časť

JKSO:	KS:
Miesto:	Dátum: 22.01.2016
Objednávateľ:	IČO:
	IČO DPH:
Zhotoviteľ:	IČO:
	IČO DPH:
Projektant:	IČO:
	IČO DPH:
Spracovateľ:	IČO:
	IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				19 224,12
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				19 224,12
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	19 224,12	3 844,82
Cena s DPH				23 068,94
v EUR				

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

ZONA REAL, a.s.
erešňová 1B/1454
900 25 Chorvátsky Grob

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ - Nadstavba MŠ, Gorazdova v nových triedach

Objekt: - Nadstavba MŠ, Gorazdova v nových triedach - elektro časť

Miesto:

Dátum:

22.01.2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	19 224,12
PSV - Práce a dodávky PSV	
723 - Zdravotechnika - plynovod	3 956,25
	3 956,25
M - Práce a dodávky M	
21-M - Elektromontáže	15 267,87
22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení	15 053,33
95-M - Revízie	46,02
	168,51
N00 - Nepomenované práce	0,00
	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 224,12

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ - Nadstavba MŠ, Gorazdova v nových triedach

Objekt: - Nadstavba MŠ, Gorazdova v nových triedach - elektro časť

Miesto: Dátum: 22.01.2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 224,119

PSV - Práce a dodávky PSV

3 956,252

723 - Zdravotechnika - plynovod

3 956,252

44	K	723100156	Chránička pre plynové potrubie z plasthliníkových rúrok D 20	m	2 564,000	1,543	3 956,252
----	---	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

M - Práce a dodávky M

15 267,867

21-M - Elektromontáže

15 053,332

45	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	60,000	0,543	32,580
46	M	3452104200	G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L	ks	60,000	0,155	9,300
15	K	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	3,000	2,890	8,670
16	M	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	3,000	1,905	5,715
19	K	210110002	Dvojpolový spínač - radenie 2, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	2,821	5,642
20	M	3450201390	Spínač 2 3553-02289 H3 hnedý	ks	2,000	1,763	3,526
7	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	4,000	3,089	12,356
8	M	3450201100	L-Spínač EP LUX c.5 IP44 NO	ks	4,000	2,549	10,196
17	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	3,089	6,178
18	M	3450201900	L-Spínač LIP-5000F c.5 IP44	ks	2,000	6,087	12,174
9	K	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	6,000	3,089	18,534
10	M	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	ks	6,000	2,097	12,582
11	K	210110005	Krížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	2,000	2,821	5,642
12	M	3450201660	Prepínač 7 do vlhka 3553-07629	ks	2,000	3,073	6,146
13	K	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1	ks	3,000	3,681	11,043
14	M	3450201700	L-Spínač LIP-1000F c.1 IP44	ks	3,000	5,172	15,516
21	K	210110095	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	2,000	4,192	8,384
22	M	3581900400	Pohybový snímač LUXA 102-150 c	ks	2,000	168,000	336,000
1	K	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	42,000	3,089	129,738
2	M	3450324600	Zásuvka 5514-2235 dvojnásobná	ks	42,000	2,645	111,090
3	K	210111022	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	8,000	4,575	36,600
4	M	3450330100	Zásuvka 5517-2640	ks	8,000	3,370	26,960

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
5	K	210111126	Priemyslová zásuvka nástenná 400 V, IP 67, typ IZG 1653 vrátane zapojenia 3P +N+ PE	ks	3,000	16,800	50,400
6	M	3450348300	Zásuvka IZS 1653	ks	3,000	3,550	10,650
98	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	8,000	3,111	24,888
99	M	3410362000	Istič DX-STANDARD 1P C6 6000A	ks	10,000	6,720	67,200
100	M	3410362010	Istič DX-STANDARD 1P C10 6000A	ks	4,000	10,920	43,680
102	M	3410362030	Istič DX-STANDARD 1P C16 6000A	ks	8,000	16,800	134,400
160	M	3410350299-1	Pomocný materiál pre elektroinštaláciu, svorky, krabice do sadrokartonu, prepojovacie svorkovnice, prepojovacie lišty...	súb	1,000	168,000	168,000
122	K	210120405	Istič vzduchový trojpólový + N do 63 A	ks	5,000	4,516	22,580
139	M	3580760233	Istič LPN-16B-3N	ks	5,000	19,056	95,280
47	K	210120410	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	18,000	3,111	55,998
48	M	3410360299	Prúdový chránič 2P 16A 10MA AC	ks	10,000	25,200	252,000
49	M	3410360300	Prúdový chránič 2P 25A 30MA AC	ks	10,000	29,400	294,000
69	K	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000	4,311	8,622
71	M	3410360314	Prúdový chránič 4P 40A 30MA AC	ks	3,000	33,600	100,800
72	M	3410360315	Prúdový chránič 4P 63A 30MA AC	ks	3,000	49,560	148,680
147	K	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	8,163	8,163
157	M	3412612208	Zapustený rozvádzač 96 modulov	ks	2,000	53,182	106,364
146	K	210190051	Montáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	1,000	46,789	46,789
150	K	210201005	Zapojenie svetidiel IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	7,000	8,526	59,682
151	M	3486301970	Žiarivkové zabudovateľné svetidlo 1x26W, IP23, EVG, D=228mm	ks	7,000	63,000	441,000
152	K	210201010	Zapojenie svetidiel IP54, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	8,000	9,628	77,024
153	M	3486801000	Nástenné núdzové svetidlo 1x11W, EVG, IP42, 1 hodina, 360x140 mm núdzový režim	ks	8,000	84,000	672,000
148	K	210201201	Zapojenie svetidiel IP20/40, 2 svetelný zdroj, závesného modulárneho, interierového s lineárnou žiarivkou	ks	59,000	6,720	396,480

12+12+14+6+4+4+2+5

149	M	3486301620	Stavebnicové svetidlo s lineárnou žiarivkou 2x36W, IP20, so štartérom, pružnou pripojovacou šnúrou, krabičkou a s lankami pre zavesenie na sýkmy strop	ks	59,000	75,600	4 460,400
32	K	210800022	Kábel medený uložený voľne CYKYLo 450/750 V 3x1,5	m	2 260,000	0,503	1 136,780
33	M	3410350373	CYKY3x1,5 Plochý kábel STN	m	2 260,000	0,496	1 120,960
34	K	210800023	Kábel medený uložený voľne CYKYLo 450/750 V 3x2,5	m	2 420,000	0,552	1 335,840
35	M	3410350374	CYKY 3x2,5 Plochý kábel STN	m	2 420,000	0,588	1 422,960
154	K	210800123	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x10	m	20,000	0,693	13,860
155	M	3410350101	CYKY 5x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	20,000	4,695	93,900
36	K	210812043	Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 4x1,5	m	650,000	0,451	293,150
37	M	3410350247	CYKY 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE	m	650,000	0,672	436,800

Alternativa CYKY, EYY

38	K	210812043	Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 4x1,5	m	300,000	0,451	135,300
39	M	3410350247	CYKY 4x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE	m	300,000	0,672	201,600

Alternativa CYKY, EYY

40	K	210812059	Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 5x2,5	m	58,000	0,503	29,174
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

p.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	M	3410350263	CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE	m	58,000	1,176	68,208
Alternatíva CYKY, EYY							
42	K	210812060	Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 5x4	m	60,000	0,521	31,260
43	M	3410350264	CYKY 5x4 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE	m	60,000	1,848	110,880
Alternatíva CYKY, EYY							
158	K	210812061	Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 5x6	m	16,000	0,541	8,656
159	M	3410350265	NYY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený VDE	m	16,000	2,772	44,352
Alternatíva CYKY, EYY							

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

46,023

24	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	4,000	2,743	10,972
25	M	3582010001	Počítačová sieť a príslušenstvo Zásuvka podpovrchová Modulo 50, 2xRJ45/u, Cat.5e, komplet osadená	ks	4,000	3,032	12,128
26	M	3582010008	Počítačová sieť a príslušenstvo Modul 2xRJ45/u, Cat.5e, do rámika Legrand Valena, biely	ks	4,000	3,864	15,456
27	M	3582010026	Počítačová sieť a príslušenstvo Modul 2xRJ45/u, Cat.6, do rámika Legrand Mosaic, biely	ks	1,000	2,990	2,990
28	M	3582010032	Počítačová sieť a príslušenstvo Zásuvka podpovrchová Modulo 45, 2xRJ45/s, Cat.6, komplet osadená	ks	1,000	4,477	4,477

95-M - Revízie

168,512

31	K	950103003	El.inšt.kontrola stavu el.okr.vr.inšt., ovlád.a ist.,prvk,ale bez príp.spotr.v priest.bezp.nad 10vývod	obv.	32,000	5,266	168,512
----	---	-----------	--	------	--------	-------	---------

N00 - Nepomenované práce

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ - Nadstavba MŠ, Gorazdova v nových triedach

Objekt: - Nadstavba MŠ, Gorazdova v nových triedach - vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 22.01.2016

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu 25 346,21

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 25 346,21

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	25 346,21	5 069,24

Cena s DPH v EUR 30 415,45

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

ZONA REAL, a.s.
Čerešňová 1B/1454
900 25 Chorvátsky Grob

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ - Nadstavba MŠ, Gorazdova v nových triedach

Objekt: - Nadstavba MŠ, Gorazdova v nových triedach - vykurovanie

Miesto: Dátum: 22.01.2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	25 346,21
TSP - Triedenie podľa TSP	228,57
05 - Búracie práce a demolácie	228,57
PSV - Práce a dodávky PSV	24 848,85
713 - Izolácie tepelné	2 399,49
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	3 446,07
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	13 320,66
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	2 492,34
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	3 190,30
OST - Ostatné	268,80
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 346,21

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ - Nadstavba MŠ, Gorazdova v nových triedach

Objekt: - Nadstavba MŠ, Gorazdova v nových triedach - vykurovanie

Miesto: Dátum: 22.01.2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 346,210

TSP - Triedenie podľa TSP

228,565

05 - Búracie práce a demolácie

228,565

1	K	05-001-oc	Vysekánie drážky v pôvodnom murive o rozmere 500x125	m	5,000	13,457	67,285
2	K	05-002-oc	Vysekánie drážky v pôvodnom murive o rozmere 75x120x250	ks	22,000	1,680	36,960
3	K	05-003-oc	Vysekánie drážky v pôvodnom murive o rozmere 75x120	m	4,000	3,360	13,440
4	K	05-004-oc	Omietnutie drážky v pôvodnom murive o rozmere 75x120 po inštalácii potrubia a úspešných tlakových skúškach	m	4,000	5,040	20,160
5	K	05-005-oc	Omietnutie drážky v pôvodnom murive o rozmere 75x120x250 po inštalácii potrubia a úspešných tlakových skúškach	ks	22,000	3,360	73,920
6	K	05-006-oc	Omietnutie drážky v pôvodnom murive o rozmere 500x125 po inštalácii potrubia a úspešných tlakových skúškach	m	5,000	3,360	16,800

PSV - Práce a dodávky PSV

24 848,845

713 - Izolácie tepelné

2 399,485

7	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 - montáž ochrannej rúrky nasunutím na rúrku 16x2	m	560,600	1,719	963,671
8	M	2861730110	Chránička (ochranná rúrka) červenej farby pre rúrku 16x2 mm a 18x2;	m	560,600	0,481	269,649
9	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	m	209,440	2,160	452,390
10	K	713-PC-003	PE tepelnoizolačné trubice IZOFLEX R 42/30	m	209,440	3,360	703,718
11	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,457	22,007	10,057

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

3 446,067

12	K	732-PC-502	Rýchlomontážna skupina DN25 HSM 25 E plus ; s obehovým čerpadlom tr. A ; so zmiešavacím ventilom Kvs = 8 ; o.č. 7 747 009 406	kus	2,000	714,000	1 428,000
13	K	732-PC-503	Kombinovaný rozeľovač / zberač pre dva vykurovacie okruhy DN32 ; HKV 2/32/32; o.č. 5 024 872	kus	1,000	378,000	378,000
14	K	732-PC-504	Prechodka US2 - prepojovací kus HKV DN32 s HS 25 a HSM 15/20/25 ; obj.č. 8 718 585 885	kus	2,000	210,000	420,000
15	K	732-PC-505	ES 0 prepojenie - oplňujúca sada potrebná pri kombinácii rýchlomontážnych skupín HS/HSM 15/20/25 v spojení s rozdeľovačom HKV DN32; obj.č. 67 900 475	kus	2,000	252,000	504,000
16	K	732-PC-513	Montáž HKV a HSM 25% z dodávky	sada	1,000	714,000	714,000
17	K	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,049	42,176	2,067

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							13 320,656
18	K	733161501	Potrubie plastlinikové HERZ PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch (20,9+9,8+11,5+10,1+7,8+6,5+13,6+16,2+13,7+10,7+9,5)*2+(0,3+0,8)*11*2 ; (16,5+16,4+16,7+9,4+6,8+5,7+5+5,4+15,8+13,1+11,2)*2+(0,3+0,8)*11*2 ; 3,8*2	m	560,600	9,661	5 415,957
19	K	733161516	Potrubie plastlinikové HERZ PE-RT 40x3,5 mm z rúrok rovných (0,6+34,1+0,6+6,3+5)*2*1,1 ; (0,6+36,1+0,6+6,3+5)*2*1,1	m	209,440	29,400	6 157,536
20	K	733161720	HERZ - Skrinka rozlovača pre montáž do steny ; hĺbka 80-110 mm ; výška 705-775 mm ; šírka 900/874/834 mm ; o.č. 1 8569 20	súb	2,000	193,200	386,400
21	K	733161820	HERZ - Kompaktné rozdeľovače v poniklovanom vyhotovení pripojenie rozdeľovača Eurokužel G1" ; pripojenie okruhov G3/4" ; 11-okruhový ; o.č. 1 8541 11	súb	2,000	336,000	672,000
22	K	733191111	Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	ks	44,000	4,994	219,736
23	K	733191112	Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32	ks	12,000	6,069	72,828
24	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm 560,6 ; 0 ; 0	m	560,600	0,302	169,301
25	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	209,440	0,371	77,702
26	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	126,867	1,176	149,196

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.							2 492,341
27	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	6,000	0,667	4,002
28	M	5510900434	HERZ Rýchloodvzdušňovač, teleso z kunej mosadze, tesnenie EPDM., PN 10, DN 15, obj.č. 1263001	ks	4,000	8,400	33,600
29	M	4228461307	Herz 1/2" THERMOFLEX, kohút naplnenie a vyprázdňovanie kotlov obj.č. 1411901	ks	2,000	12,600	25,200
30	K	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	23,000	0,779	17,917
31	M	4849211039	Príslušenstvo vykurovania HERZ Termostat"MINI" Tur-"H", šikmé drážky, 6-28 °C, priama montáž na VT M 30 x 1,5 Herz obj.č. 1920096	ks	23,000	12,600	289,800
32	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	2,575	10,300
33	M	4849213986	Príslušenstvo vykurovania HERZ - Gulový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom červenej farby pre rozdeľovače DN 25, obj.č. 1 2201 43	ks	2,000	16,800	33,600
34	M	4849213987	Príslušenstvo vykurovania HERZ - Gulový kohút MODUL s motýlikovým ovládačom modrej farby pre rozdeľovače DN 25, obj.č. 1 2201 53	ks	2,000	16,800	33,600
35	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	4,000	3,966	15,864
36	M	4228461563	Herz filter 1 1/2", veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm obj.č. 1411115	ks	1,000	42,000	42,000
37	M	4849213905	Príslušenstvo vykurovania HERZ Gulový kohút s predĺženým vretenom DN 40, teleso z kunej mosadze, guľa pochrómovaná, plne priechodná, obj.č. 1219025	ks	3,000	16,800	50,400
38	K	734209124	Montáž závitovej armatúry s 3 závitmi G 3/4	ks	23,000	3,019	69,437
39	M	4228461167	Herz Pripájací diel HERZ-3000, rohový, Rp 1/2 x G 3/4, obojstr. vypúšť. a napúšť., uzatvár. obj.č. 1346612	ks	23,000	25,200	579,600
40	K	734494217	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 6/4	ks	2,000	7,154	14,308
41	M	4849215685	Príslušenstvo vykurovania HERZ Plastový vodiaci obľúk pre rúrky 14 - 18 mm, obj.č. 3F11008	ks	88,000	1,260	110,880
42	M	5510900144	HERZ Dvoj. ružica, pre vonk. priem. rúr 14 - 20 mm, stredná vzdialenosť osí rúr 50 mm, obj.č. 1300350	ks	23,000	50,400	1 159,200
43	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	12,540	0,210	2,633

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá							3 190,296
44	M	4845406000	Nástenná konzola LK 101 H500 pre vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD výšky 500 mm	ks	43,000	8,400	361,200
45	M	4845406001	Nástenná konzola LK 101 H900 pre vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD výšky 900 mm	ks	8,000	10,920	87,360
46	M	4845406002	Sada 1 x odvzdušňovacia zátka a 1 x zaslepovacia zátka pre vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD	sada	23,000	8,400	193,200
47	K	735153300	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	23,000	1,287	29,601
48	K	735154031	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	4,403	8,806
49	M	4845389450	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 500x0700	ks	2,000	56,164	112,328
50	K	735154033	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	5,867	23,468
51	M	4845389900	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 500x1600	ks	4,000	84,648	338,592
52	K	735154034	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 500 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	2,000	6,234	12,468
53	M	4845390050	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 500x2000	ks	2,000	97,091	194,182
54	K	735154133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	6,009	24,036
55	M	4845394700	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 500x1600 úzke	ks	4,000	106,700	426,800
56	K	735154134	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	5,000	6,908	34,540
57	M	4845395000	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 500x2000 úzke	ks	5,000	125,342	626,710
58	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	4,354	4,354
59	M	4845395300	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0600 úzke	ks	1,000	67,346	67,346
60	K	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	4,736	9,472
61	M	4845396650	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 900x0500 úzke	ks	2,000	74,288	148,576
62	K	735154151	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	5,227	5,227
63	M	4845392188	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 20K s dvoma panelmi 900x700	ks	1,000	84,000	84,000
64	K	735154153	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	6,475	6,475
65	M	4845397333	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 900x1600 úzke	ks	1,000	168,000	168,000
66	K	735154252	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	6,660	6,660
67	M	4845405200	Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD VKP 33K s tromi panelmi a tromi konvektormi 900x1000	ks	1,000	170,891	170,891
68	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	34,229	1,344	46,004

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
OST - Ostatné							268,800
69	K	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	8,000	8,400	67,200
70	K	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	24,000	8,400	201,600

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ - Nadstavba MŠ, Gorazdova v nových triedach
Objekt: - Nadstavba MŠ, Gorazdova v nových triedach, Gorazdova 6, Bratislava - staveb

JKSO:	KS:
Miesto:	Dátum: 22.01.2016
Objednávateľ:	IČO:
	IČO DPH:
Zhotoviteľ:	IČO:
	IČO DPH:
Projektant:	IČO:
	IČO DPH:
Spracovateľ:	IČO:
	IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	158 980,74
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	158 980,74
DPH základná 20,00% z 0,00	0,00
znižená 20,00% z 158 980,74	31 796,15
Cena s DPH v EUR	190 776,89

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

ZONA REAL, a.s.
Čerešňová 1B/1454
900 25 Chorvátsky Grob

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ - Nadstavba MŠ, Gorazdova v nových triedach

Objekt: - Nadstavba MŠ, Gorazdova v nových triedach, Gorazdova 6, Bratislava - staveb

Miesto:

Dátum:

22.01.2016

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	158 980,74
HSV - Práce a dodávky HSV	70 500,93
1 - Zemné práce	1 322,47
2 - Zakladanie	2 093,51
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	639,02
4 - Vodorovné konštrukcie	1 226,44
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	10 725,35
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	53 107,07
99 - Presun hmôt HSV	1 387,07
PSV - Práce a dodávky PSV	87 836,62
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	292,75
713 - Izolácie tepelné	9 325,76
762 - Konštrukcie tesárske	934,16
763 - Konštrukcie - drevostavby	29 110,50
764 - Konštrukcie klampiarske	3 655,25
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	446,04
766 - Konštrukcie stolárske	19 934,96
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 190,38
771 - Podlahy z dlaždíc	1 601,84
776 - Podlahy povlakové	12 692,66
781 - Dokončovacie práce a obklady	2 438,68
783 - Dokončovacie práce - nátery	3 213,65
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	643,18
VRN02 - Prieskumné práce	342,67
VRN07 - Dopravné náklady	300,52
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	158 980,74

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacity MŠ - Nadstavba MŠ, Gorazdova v nových triedach

Objekt: - Nadstavba MŠ, Gorazdova v nových triedach, Gorazdova 6, Bratislava - staveb

Miesto: Dátum: 22.01.2016

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

158 980,738

HSV - Práce a dodávky HSV

70 500,934

1 - Zemné práce

1 322,470

90	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne 0,6*6,81*4*0,8+0,6*3,91*0,8+0,6*3,91*0,8+0,3*3,91*2*0,8	m3	18,706	26,710	499,637
91	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne 0,6*1,2*0,8+1,5*1,5*0,4 " výťah+zaklad požiarneho schodiska	m3	1,476	23,544	34,751
153	K	130201001-1	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne 3,89*0,6*1,2*2 " obvodový základ ; 6,81*0,6*1,5*2 " základ v kontakte so stenou resp. starým základom ; 6,81*0,6*1,2*2 " stredové úasy ; Súčet	m3	27,666	24,739	684,429
154	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím 0,9*0,5*1	m3	0,450	32,512	14,630
94	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m 0,6*1,2*0,8+1,5*1,5*0,4 " výťah+zaklad požiarneho schodiska ; 0,6*6,81*4*0,8+0,6*3,91*0,8+0,6*3,91*0,8+0,3*3,91*2*0,8 ; Súčet	m3	20,182	1,015	20,485
95	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,182	3,396	68,538

2 - Zakladanie

2 093,514

92	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 0,6*6,81*4*0,8+0,6*3,91*0,8+0,6*3,91*0,8+0,3*3,91*2*0,8 ; 0,6*1,2*0,8+1,5*1,5*0,4 " výťah+zaklad požiarneho schodiska ; Súčet	m3	2,635	20,194	53,211
96	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 0,6*6,81*4*0,8+0,6*3,91*0,8+0,6*3,91*0,8+0,3*3,91*2*0,8 ; 0,6*1,2*0,8+1,5*1,5*0,4 " výťah+zaklad požiarneho schodiska ; Súčet	m3	20,182	75,454	1 522,813
97	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25 (0,3+1,61+0,6+6,81+0,6+1,61+0,3+0,675)*3,91*0,1	m3	4,889	78,473	383,654
100	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zväz. sietí KARI	t	0,100	1 028,596	102,860
98	K	274351217	Debnie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné (2,6+2,6+3,91+0,3+1,8+0,6+1,52)*0,2	m2	2,666	8,577	22,866
99	K	274351218	Debnie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	2,666	3,042	8,110

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
3 - Zvislé a kompletne konstrukcie							639,024
155	K	317121251	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	4,000	6,544	26,176
156	M	5934113200	Keramický predpätý preklad KPP 12 120x65x1500 mm POROTHERM 4 * 1,01	ks	4,040	8,987	36,307
157	K	317121251	Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	7,000	6,608	46,256
158	M	5934078800	Keramický preklad KP 7 70x238x1750 mm POROTHERM 7 * 1,01	ks	7,070	15,673	110,808
159	M	5934113100	Keramický predpätý preklad KPP 12 120x65x1250 mm POROTHERM 3 * 1,01	ks	3,030	6,620	20,059
104	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,072	1 110,861	79,982
101	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30 0,3*0,3*1,37*7	m3	0,863	85,525	73,808
102	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie dielce 0,3*4*1,37*7	m2	11,508	14,725	169,455
103	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie dielce	m2	11,508	2,090	24,052
160	K	340238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm 1,55*0,96+0,42*1,2	m2	1,992	26,165	52,121
4 - Vodorovné konstrukcie							1 226,435
161	K	413351213	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zataženia do 10 kPa - zhotovenie 1,06*0,5 "otvor dolný" ; 1*0,5 "otvor horný" ; Súčet	m2	1,030	10,970	11,299
162	K	413351214	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zataženia do 10 kPa - odstránenie	m2	1,030	3,397	3,499
36	K	434121416	Osadzovanie schodiskových stupňov kamenných na schodnice, drsných	m	47,921	12,157	582,576
37	M	5838523100	Doska obkladová brúsená stupeň 2602 hrúbky 3 cm II/2 17,970297029703 * 1,01	m2	18,150	34,659	629,061
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							10 725,348
105	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií 1,6*1,5*6+0,78*0,55*5+0,78*1,1*14+1,4*0,78*13+0,62*0,78*2+1,66*1,5*2+1,5*1,7*2 ; 4,74+16,022+13,18+21,38 "schuco fasáda" ; Súčet	m2	109,122	0,999	109,013
108	K	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká (1+1,2+1,2)*0,44+(1+2,1+2,1)*0,4 ; 1,5*27*0,3 ; (1,3+2,1+2,1)*0,4 ; Súčet	m2	17,926	8,184	146,706
107	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástretek (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie 7,9*3,3-1,3*2,1+12,8*3,4-1,1*1,2-1*1,2	m2	64,340	4,583	294,870
109	K	612465135	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit Jadrová omietka (Baumit GrobPutz 4) hr. 10 mm 7,9*3,3-1,3*2,1+12,8*3,4-1,1*1,2-1*1,2	m2	64,340	5,797	372,979

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
138	K	612465181	Vnútrná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaMaxima hr. 3 mm 7,9*3,3-1,3*2,1+12,8*3,4-1,1*1,2-1*1,2 ; (1+1,2+1,2)*0,44+(1+2,1+2,1)*0,4 ; 1,5*27*0,3 ; (1,3+2,1+2,1)*0,4 ; Súčet	m2	82,266	7,238	595,441
152	K	623461151	Vonkajšia omietka šľachtená škrabaná v stupni zložitosti 1-2 pilierov	m2	26,100	21,496	561,046
151	K	625260161	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm JUB Jubizol S70 (EPS), natľkacie kotvy (1,5*12)*(0,3+0,3+0,55+0,3)	m2	26,100	28,507	744,033
113	K	631312521	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 12/15 hr. 60 mm 13,25*29,265-0,6*18,4	m2	376,721	6,003	2 261,456
115	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI 0,00209*362*1,1	t	0,832	1 125,409	936,340
137	K	631591115	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby, popr. na plochých strechách, s utlačením a urovnaním povrchu, z keramytu alebo penového skla 362,22*0,2*0,76	m3	55,057	85,429	4 703,464

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

53 107,073

28	K	936173111	Osadenie doplnkových ocelových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri hm. jednotlivo do 20 kg	ks	26,000	11,426	297,076
29	M	936173111-1	Ocelová konštrukcia výroba s protipožiarňým náterom 3693 * 1,01	kg	3 729,930	6,212	23 170,325
30	K	936173111	Osadenie doplnkových ocelových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri hm. jednotlivo do 20 kg 14 " prvok K1 ; 14 " prvok K2 ; 22 " prvok K3 ; 7 " detail B ; 14 " prvok RF1 ; 1 " prvok ZP1 ; Súčet	ks	72,000	11,419	822,168
27	K	936173113	Osadenie doplnkových ocelových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri hm. jednotlivo 50-100 kg 23+14+3+2+1+20	ks	63,000	75,104	4 731,552
31	K	936173113	Osadenie doplnkových ocelových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri hm. jednotlivo 50-100 kg 2 " prvok ZV2 ; 2 " prvok ZV3 ; 1 " prvok PR1 ; 2 " prvok PR1 ; Súčet	ks	7,000	70,072	490,504
26	K	936173114	Osadenie doplnkových ocelových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri hm. jednotlivo 100-500 kg	ks	6,000	146,117	876,702
32	K	936173114	Osadenie doplnkových ocelových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri hm. jednotlivo 100-500 kg 12 " prvok ZV1	ks	12,000	157,221	1 886,652
33	K	936173115	Osadenie doplnkových ocelových konštrukcií na konštr. múrov a valov pri hm. jednotlivo 500-1000 kg 2 " prvok PV1 ; 5 " prvok PV2 ; Súčet	ks	7,000	282,000	1 974,000
34	M	936173111-2	Ocelové konštrukcie a vyhotovenie detailov s protipožiarňým náterom 7276,9 * 1,2	ks	8 732,280	0,966	8 435,382
35	K	9364111-m	Chodisko vedľajšie požiarne, modulové od výrobcu Josef Steiner, žiarovo pozinkované	kpl	1,000	4 401,120	4 401,120
171	K	9364111-m1	Požiarňý rebrik na strechu s chrbtovou ochranou a výstuhou chrbtovej ochrany výrobca Josef steiner alebo ekv., žiarovopozinkovaný	kpl	1,000	1 439,460	1 439,460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
117	K	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	625,300	1,595	997,35
118	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	625,300	1,062	664,069
87	K	941942001	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m 20*6+20*6+4*8+4*8+15*7,5	m2	416,500	0,948	394,842
89	K	941942801	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m 20*6+20*6+4*8+4*8+15*7,5	m2	416,500	0,730	304,045
88	K	941942901	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m 416,500*2	m2	833,000	0,568	473,144
119	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	362,220	2,863	1 037,036
163	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t 3,89*0,6*1*2 "obvodový základ" ; 6,81*0,6*0,2*2 "základ v kontakte so stenou resp. starým základom" ; 6,81*0,6*0,2*2 "stredové pásy" ; Súčet	m3	7,936	57,211	454,026
164	K	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t 1,06*0,4*0,5	m3	0,212	16,576	3,514
165	K	962032231	Búranie muríva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t 2,35*1	m3	2,350	15,506	36,439
166	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t 3,91*8,535*0,1	m3	3,337	52,318	174,585
167	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	2,000	0,326	0,652
168	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojité alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t 1,48*1,76	m2	2,605	3,786	9,863
169	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t 1*2,5	m2	2,500	3,062	7,655
170	K	968062745	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t 2*3,91*2,54	m2	19,863	1,254	24,908

99 - Presun hmôt HSV

1 387,070

120	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	197,654	5,699	1 126,430
195	K	998011032-1	Skládovanie stavebného odpadu	t	18,000	14,480	260,640

PSV - Práce a dodávky PSV

87 836,622

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

292,747

121	K	711111211	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protirádónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad, vodorovná 3,97*7	m2	27,790	10,443	290,211
172	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,117	21,677	2,536

713 - Izolácie tepelné

9 325,755

PČ	Typ	Kód	Popís	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
124	K	713111122	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s pribitím na konštrukciu (3,2+4,3+4,3+3,2)*29,265 ; -3,2*4,15*2-8,15*3,2 ; 2,6*4,15*2+8,15*2,6 ; Súčet	m2	429,105	2,311	991,662

125	M	6313670586	Isover DOMO hr. 200 mm (3,2+4,3+4,3+3,2)*29,265 ; -3,2*4,15*2-8,15*3,2 ; 2,6*4,15*2+8,15*2,6 ; Medzisúčet ; 429,105 ; Súčet	m2	875,374	7,928	6 939,965
-----	---	------------	---	----	---------	-------	-----------

122	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	376,721	1,255	472,785
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

123	M	2837653603	EPS Floor 4000 elastifikovaný penový polystyrén hrúbka 20 mm min. obj.hm. 10 kg/m3 ; 184,667156862745 * 2,04	m2	376,721	2,168	816,731
-----	---	------------	---	----	---------	-------	---------

173	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	5,490	19,055	104,612
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	---------

762 - Konštrukcie tesárske

934,155

181	K	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	64,000	1,295	82,880
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

183	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	64,000	4,360	279,040
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	---------

184	M	6053301400	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=100-395cmxh. 100mmxB=120-140mm 0,1*0,18*4*5*3	m3	1,080	141,334	152,641
-----	---	------------	--	----	-------	---------	---------

189	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	16,000	4,625	74,000
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

190	M	6051593400	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 180x180,250mm 0,32 * 1,1	m3	0,352	197,963	69,683
-----	---	------------	---	----	-------	---------	--------

185	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1,080	0,443	0,478
-----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

186	M	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo 0,65 * 0,0022	m3	0,001	179,909	0,180
-----	---	------------	---	----	-------	---------	-------

182	K	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60°, z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	64,000	0,828	52,992
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

187	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty 8" doplnenie svorníkov oceľ. platní na spevnenie pôvodného krovu	m3	8,000	23,910	191,280
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	---------

188	K	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,994	31,168	30,981
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

763 - Konštrukcie - drevostavby

29 110,504

145	K	763115212	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami RF 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 75 4,9*3,2+24*4-0,9*2-3,8*2-1,8*2-0,9*2+4,8*3,2+4,8*3,2 ; 3,6*3,6 ; 5,35*3,2+6,8*3,4+1,2*3,35+1,2*3,35+1*3-0,7*2-0,7*2-0,8*2 ; 6,265*3,7-3,8*2 ; Súčet	m2	203,021	27,426	5 568,054
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

179	K	763119112	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok úholníkom Al 25x25 mm	m	420,000	1,014	425,880
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	---------

180	K	763119210	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter (Grundierung)	m2	542,000	0,500	271,000
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	---------

144	K	763126600	Predsadená SDK stena Rigips hr. 25 mm, doska RB 12.5 mm do malty Rifix 1,3*(29,265)-0,6*8,1 ; 1,3*29,265-0,6*4,2*2 ; Súčet	m2	66,190	24,260	1 605,769
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
146	K	763126611	Predsadená SDK stena Rigips hr. 62.5 mm, opláštená doskou RF 12.5 mm s tepelnou izoláciou, spriahnutá na ocel. konštrukcii R-CD <i>24,2*4,7-3,8*2-0,9*2-0,9*2 jedna strana hrubej priečky 230mm</i>	m2	102,540	22,568	2 314,1
147	K	763126651	Predsadená SDK stena Rigips hr. 115 mm, opláštená doskou RF 12.5 mm s tepelnou izoláciou, voľne stojaca na podkonštrukcii CW100 <i>24,2*4,7-3,8*2-0,9*2-0,9*2 druhá strana hrubej priečky 230mm</i>	m2	102,540	26,719	2 739,766
7	K	763128114	Jednoduchá stena sadrokartónová RIGIPS na OK, izolácia hr.40 mm,dosky DICKE hr.25 mm,hr.steny 150 mm <i>55</i>	m2	55,000	47,858	2 632,190
131	K	763138113	Podhlád RIGIPS RF 1x12, 5-DK,strop trámový drevený,upevnenie priame <i>(3,2*4,3*4,3*3,2)*29,265 ; -3,2*4,15*2-8,15*3,2 ; 2,6*4,15*2+8,15*2,6 ; Súčet</i>	m2	429,105	24,666	10 584,304
194	K	763167141	SDK obklady KNAUF K254 drevených trámov prierezu 10x14 cm dosky GKFI hr. 12,5 mm	m	254,500	5,046	1 284,207
199	K	763714225	Montáž dreveného obkladu zo sušeného dreva šírky 160 mm, pero + drážka	m2	15,000	8,303	124,545
200	M	6054201490	Drevený obklad smrek 19x160, triedy 3A STN 480055, sušené 14±2%, hoblinový, bez defektov, hniloby, hrčí	m2	15,000	40,367	605,505
132	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	279,817	3,414	955,161
764 - Konštrukcie klampiarske							3 655,249
77	K	764351401	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 250 mm <i>18,2 *N34</i>	m	18,200	15,475	281,645
78	K	764351403	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové štvorhranné r.š. 330 mm <i>48 *N36</i>	m	48,000	16,291	781,968
80	K	764358401	Hák pre medzistrešné alebo zaatíkové žľaby z farbeného PZ plechu r.š. 1100 mm	ks	60,000	5,903	354,180
79	K	764359411	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	9,000	13,513	121,617
82	K	764391410	Záveterná lišta z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 250 mm	m	30,500	6,853	209,017
83	K	764410470	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	12,750	12,926	164,807
84	K	764410470	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm <i>7,4 * N61</i>	m	7,400	15,440	114,256
85	K	764410470	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm <i>19,5 * N62</i>	m	19,500	15,291	298,175
86	K	764410480	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm <i>18 *N62</i>	m	18,000	16,396	295,128
81	K	764430420	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm <i>34,2 *N33</i>	m	34,200	10,248	350,482
75	K	764451401	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 75 mm	m	18,000	13,892	250,056
76	K	764451402	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	25,000	12,721	318,025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
201	K	764900002	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, kontaktná - 135g/m2	m2	96,200	1,093	105,147
174	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,287	37,441	10,746

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

446,044

192	K	765331281	Montáž betónovej krytiny BRAMAC, jednoduchých striech, sklon od 7°	m2	52,000	6,227	323,804
191	K	765332810	Demontáž betónovej krytiny uloženej na sucho, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	52,000	2,341	121,732
193	K	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	20,336	0,508

766 - Konštrukcie stolárske

19 934,955

58	K	766621335	Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 1600 mm x v. 1500 mm a s interier. a exterier. parapetami	ks	4,000	50,700	202,800
59	M	6114121400	Plastové okno H/B 1600/ 1500 mm SALAMANDER dvojkrídlové, trojsklo, otváracé, otvaravo-sklopné s interier. a exterier. parapetami	ks	4,000	230,360	921,440
60	K	766621335	Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 1600 mm x v. 1500 mm a s interier. a exterier. parapetami	ks	2,000	44,787	89,574
61	M	6114121400	Plastové okno H/B 1600/ 1500 mm SALAMANDER dvojkrídlové, trojsklo, otváracé, otvaravo-sklopné s interier. a exterier. parapetami	ks	2,000	249,534	499,068
62	K	766621335	Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. 1600 mm x v. 1500 mm a s interier. a exterier. parapetami	ks	2,000	46,125	92,250
63	M	6114121400	Plastové okno H/B 1600/ 1500 mm SALAMANDER dvojkrídlové, trojsklo, otváracé, otvaravo-sklopné s interier. a exterier. parapetami	ks	2,000	250,007	500,014
68	K	766623534	Montáž okien kompletiz. zdvojených do parapet. pásov drevo-hlinik, otvár., skláp., 2krídl. nad 2,10 do 2,90 m2 s interier a exterier. parapetami	ks	2,000	40,638	81,276

2 " N56

69	M	6114120600	Plastové okno H/B 1500/ 1700 mm SALAMANDER dvojkrídlové otváracé, otvaravo-sklopné s interier a exterier parapetami	ks	2,000	238,839	477,678
70	K	766623534	Montáž okien kompletiz. zdvojených do parapet. pásov drevo-hlinik, otvár., skláp., 2krídl. nad 2,10 do 2,90 m2 s interier a exterier. parapetami	ks	2,000	47,821	95,642

2,000 " N57

71	M	6114120700	Plastové okno H/B 1500/ 1800 mm SALAMANDER dvojkrídlové, trojsklo, otváracé, otvaravo-sklopné s interier a exterier parapetami	ks	2,000	235,807	471,614
24	K	766641111	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením v. 2 m x š. 0,9 m s prahom	ks	1,000	34,684	34,684
25	M	6114122300	Plastové dvere plne H/B 2100/ 900 mm SALAMANDER	ks	1,000	154,490	154,490
8	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého do zárubne, jednokrídlové s prahom	ks	8,000	3,689	29,512
9	M	6116014100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 70x197 cm prefa, dub tmavý s prahom	ks	1,000	37,319	37,319
10	M	6116400400	Drevené plné dvere jednokrídlové, bez zárubne, 70x197 cm biela farba, dub tmavý s prahom	ks	1,000	222,671	222,671
11	M	6116400800	Drevené plné dvere jednokrídlové, bez zárubne, 80x197 cm iná farba, dub tmavý s prahom	ks	1,000	238,175	238,175
12	M	6116401100	Drevené plné dvere jednokrídlové, bez zárubne, 90x197 cm iná farba, dub tmavý s prahom	ks	5,000	293,837	1 469,185
13	K	766661132	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého do zárubne, dvojkrídlové s prahom	ks	1,000	5,895	5,895

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	M	6116402800	Drevené plné dvere dvojkrídlové, bez zárubne, 165x197 cm iná farba dub tmavý s prahom	ks	1,000	491,013	491,013
38	K	766670999	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 55x78 cm C 02 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	5,000	11,151	55,755
39	M	6113900100	Strešné okno VELUX GZL 1050 C02, 55x78cm	ks	5,000	127,018	635,090
40	M	6113903300	Lemovanie VELUX EDW 120mm C02	ks	5,000	46,675	233,375
41	M	6113904830	Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 C02 55x78 cm	ks	5,000	77,448	387,240
42	M	6113907605	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX C02 55x78 cm	ks	5,000	15,416	77,080
53	K	766671001	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x98 cm M 04 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	2,000	15,561	31,122
54	M	6113900300	Strešné okno VELUX GZL 1050 M04, 78x98cm	ks	2,000	143,155	286,310
55	M	6113903500	Lemovanie VELUX EDW 120mm M04	ks	2,000	51,880	103,760
56	M	6113904855	Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 M04 78x98 cm	ks	2,000	68,680	137,360
57	M	6113907635	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX M04 78x98 cm	ks	2,000	16,610	33,220
43	K	766671002	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x118 cm M 06 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	14,000	14,385	201,390
44	M	6113900400	Strešné okno VELUX GZL 1050 M06, 78x118cm	ks	14,000	174,219	2 439,066
45	M	6113903600	Lemovanie VELUX EDW 120mm M06	ks	14,000	59,630	834,820
46	M	6113904860	Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 M06 78x118 cm	ks	14,000	75,445	1 056,230
47	M	6113907640	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX M06 78x118 cm	ks	14,000	14,968	209,552
48	K	766671003	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 78x140 cm M 08 so zatepľovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	13,000	15,909	206,817
49	M	6113900500	Strešné okno VELUX GZL 1050 M08, 78x140cm	ks	13,000	170,093	2 211,209
50	M	6113903700	Lemovanie VELUX EDW 120mm M08	ks	13,000	58,589	761,657
51	M	6113904865	Zatepľovacia sada VELUX BDX 2000 M08 78x140 cm	ks	13,000	75,247	978,211
52	M	6113907645	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX M08 78x140 cm	ks	13,000	16,019	208,247
72	K	766702122	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové a viac krídlové hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	3,000	35,580	106,740

3 * N8

73	M	6117101000	Drevené zárubne pre požiarne dvere rámové atyp	m	23,400	54,775	1 281,735
----	---	------------	--	---	--------	--------	-----------

7,8*3 * N8

74	M	6118735000	Prah bukový L=62 B=5 cm	ks	10,000	5,976	59,760
15	K	766702211	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídľ. hr.steny do 170 mm	ks	5,000	30,782	153,910
16	M	6117100200	Drevené zárubne 70x197 cm pre požiarne dvere jednokrídlové rámové, dub tmavý	ks	1,000	128,956	128,956
17	M	6117100300	Drevené zárubne 80x197 cm pre požiarne dvere jednokrídlové rámové	ks	1,000	123,655	123,655
18	M	6117100400	Drevené zárubne 90x197 cm pre dvere jednokrídlové rámové s prahom, dub tmavý	ks	2,000	119,794	239,588
19	M	6117103138	Zárubňa vnútorná, normal, laminovaná, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.ZFOJK17	ks	1,000	69,700	69,700
20	K	766702212	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídľ hr.steny nad 170 do 350 mm	ks	2,000	38,565	77,130
21	M	6117100400	Drevené zárubne 90x197 cm pre dvere jednokrídlové rámové s prahom, dub tmavý	ks	2,000	130,538	261,076
22	K	766702213	Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere jednokrídľ. hr.steny nad 350 mm	ks	1,000	43,945	43,945
23	M	6117100400	Drevené zárubne 90x197 cm pre dvere jednokrídlové rámové s prahom, dub tmavý	ks	1,000	137,500	137,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
175	K	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	2,522	19,607	49,449

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

4 190,382

64	K	76711111101	Stĺpkovo priečnikový tepelnoizolačný fasádní systém z hliníka Schuco FW50+ ,trojsklo s dodávkou a montážou alebo primeraná alt. farba ocelová, vrátane kompletnej dodávky a montáže s potrebnými prvkami a profilmi a s pomocným materiálom	m2	4,740	49,684	235,502
4,74 " N46							

65	K	76711111101	Stĺpkovo priečnikový tepelnoizolačný fasádní systém z hliníka Schuco FW50+ ,trojsklo s dodávkou a montážou alebo primeraná alt. farba ocelová, vrátane kompletnej dodávky a montáže s potrebnými prvkami a profilmi a s pomocným materiálom	m2	16,022	52,343	838,640
16,022 " N46							

66	K	76711111101	Stĺpkovo priečnikový tepelnoizolačný fasádní systém z hliníka Schuco FW50+ ,trojsklo s dodávkou a montážou alebo primeraná alt. farba ocelová, vrátane kompletnej dodávky a montáže s potrebnými prvkami a profilmi a s pomocným materiálom	m2	13,180	47,204	622,149
13,18 " N46							

67	K	76711111101	Stĺpkovo priečnikový tepelnoizolačný fasádní systém z hliníka Schuco FW50+ ,trojsklo s dodávkou a montážou alebo primeraná alt. farba ocelová, vrátane kompletnej dodávky a montáže s potrebnými prvkami a profilmi a s pomocným materiálom	m2	21,380	48,728	1 041,805
21,38 " N46							

150	K	76711111101-2	Sendvičový panel isofire roof (AVG rh. 150mm s izoláciou z minerálnej vlny, s hrebenáčom a oplechovaním, vrátane kompletnej dodávky a montáže s potrebnými profilmi a pomocným materiálom	m2	35,490	40,921	1 452,286
1,3*8,4 ; 2,7*5,1+2,7*4 ; Súčet							

771 - Podlahy z dlaždíc

1 601,844

133	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	62,070	8,292	514,684
24,03+2,04+36 "2.09,2.10 + vstup ; Súčet							

134	M	5978650090	BOTANICA dlaždice (Samba), rozmer 333x333x8 mm, farba biela	m2	63,311	17,090	1 081,985
62,07 * 1,02							

176	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,364	14,217	5,175
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

776 - Podlahy povlakové

12 692,655

135	K	776591000	Lepenie povlakových podláh pre športové plochy	m2	341,350	3,515	1 199,845
136	M	2841288185	TOPFLOR PVC povrch 1,5mx15m, hrúbka 4,5 mm	m2	375,485	30,564	11 476,324
341,35 * 1,1							

177	K	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	1,389	11,869	16,486
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

781 - Dokončovacie práce a obklady

2 438,682

139	K	781445103	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x400 mm	m2	55,816	11,434	638,200
140	M	5978650040	AMAPOLA obkladačka, rozmer 198x398x7 mm, farba biela	m2	56,932	15,625	889,563
55,816 * 1,02							

142	K	781445103	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x400 mm	m2	28,200	11,130	313,866
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	---------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
143	M	5978650040	AMAPOLA obkladačka, rozmer 198x398x7 mm, farba biela	m2	28,764	16,725	481,0
			28,2 * 1,02				
141	K	781491111-1	Plastový profil pre obklad do tmelu - roh steny a kút steny	m	32,500	3,410	110,825
178	K	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,386	13,341	5,150

783 - Dokončovacie práce - nátery

3 213,650

197	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	68,000	2,187	148,716
148	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	1 736,478	1,686	2 927,702

24,2*4,7-3,8*2-0,9*2-0,9*2 "jedna strana hrubej priečky 230mm ;
24,2*4,7-3,8*2-0,9*2-0,9*2 "druhá strana hrubej priečky 230mm ;
(3,2+4,3+4,3+3,2)*29,265 ; -3,2*4,15*2-8,15*3,2 ;
2,6*4,15*2+8,15*2,6 ; 1,3*(29,265)-0,6*8,1 ; 1,3*29,265-
0,6*4,2*2 ; 4,9*3,2+24*4-0,9*2-3,8*2-1,8*2-0,9*2+4,8*3,2+4,8*3,2
; 3,6*3,6 ; 5,35*3,2+6,8*3,4+1,2*3,35+1,2*3,35+1*3-0,7*2-0,7*2-
0,8*2 ; 6,265*3,7-3,8*2 ; 1,3*(29,265)-0,6*8,1 ; 1,3*29,265-
0,6*4,2*2 ; 4,9*3,2+24*4-0,9*2-3,8*2-1,8*2-0,9*2+4,8*3,2+4,8*3,2
; 3,6*3,6 ; 5,35*3,2+6,8*3,4+1,2*3,35+1,2*3,35+1*3-0,7*2-0,7*2-
0,8*2 ; 6,265*3,7-3,8*2 ; (3,2+4,3+4,3+3,2)*29,265 ; -
3,2*4,15*2-8,15*3,2 ; 2,6*4,15*2+8,15*2,6 ; 7,9*3,3-
1,3*2,1+12,8*3,4-1,1*1,2-1*1,2 ;
(1+1,2+1,2)*0,44+(1+2,1+2,1)*0,4 ; 1,5*27*0,3 ;
(1,3+2,1+2,1)*0,4 ; 7,5*7 ; Súčet

149	K	783897010	Antigraffiti preventívny náter trojnásobný Barbakan na preveciu stredne nasiakavých materiálov	m2	48,000	2,859	137,232
			8*6				

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

643,182

VRN02 - Prieskumné práce

342,665

196	K	000200061	Prieskumné práce - stavebný prieskum stavebno - statického stavu - preverenie počtu výstuže v preklade odsekanie kr. vr. prekladu	kpl	1,000	342,665	342,665
-----	---	-----------	---	-----	-------	---------	---------

VRN07 - Dopravné náklady

300,517

198	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	kpl	1,000	300,517	300,517
-----	---	-----------	---	-----	-------	---------	---------

Objaviteľ: MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – STARÉ MESTO
 Projektant: Kolumber Peter
 Dodávateľ:

Spracoval: Kolumber Peter
 Stavba : Rozšírenie kapacity MŠ - Nadstavba MŠ, Gorazdova v n
 Dátum: 12.10.2015

Stavba : VYBUDOVANIE MATERSKEJ ŠKÔLKY
 Objekt : Zdravotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Formular 4-1-c

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
Vnútrotný vodovod						
Pipelife						
1	PEX_AL_PEX rúrka Ø 32x3,0 mm	6,000	m	18,00	108,00	20
2	PEX_AL_PEX rúrka Ø 26x3,0 mm	17,000	m	13,00	221,00	20
3	PEX_AL_PEX rúrka Ø 20x3,0 mm	14,000	m	9,43	132,02	20
4	Nástenka pre rohový ventil 20-1/2"	28,000		3,00	84,00	20
5	Montážna kolajnica rozteč 100mm - 2 otvory	14,000	ks	13,00	182,00	20
6	Koleno 20/90°	17,000	ks	6,00	102,00	20
7	Koleno 26/90°	11,000	ks	7,50	82,50	20
8	Koleno 32/90°	2,000	ks	8,00	16,00	20
9	T-Kus 32-32-26	1,000	ks	10,00	10,00	20
10	T-Kus 32-20-32	4,000	ks	9,50	38,00	20
11	T-Kus 32-26-26	1,000	ks	11,00	11,00	20
12	T-Kus 26-26-20	3,000	ks	9,00	27,00	20
13	T-Kus 26-20-26	8,000	ks	8,78	70,24	20
14	T-Kus 26-20-20	5,000	ks	8,50	42,50	20
15	T-Kus 20-20-20	14,000	ks	7,80	109,20	20
16	T-Kus 26-1/2"-26 ZD	1,000	ks	7,00	7,00	20
17	Prechod 32x1" ZV	2,000	ks	5,00	10,00	20
18	Prechod 26x3/4" ZD	4,000	ks	4,50	18,00	20
	Prechod koleno 20x1/2" ZD	14,000	ks	5,00	70,00	20
Armacell						
19	Izolácia TUBOLIT DG 13/35	6,000	m	3,00	18,00	20
20	Izolácia TUBOLIT DG 13/28	17,000	m	2,88	48,96	20
21	Izolácia TUBOLIT DG 13/22	14,000	m	2,50	35,00	20
Alca plast						
22	Rohový ventil s filtrom 1/2x3/8" - ARV001	26,000	ks	40,00	1 040,00	20
Reflex SK s.r.o.						
23	Expanzná nádoba na studenú vodu, DD8, 8litrov	1,000	ks	150,00	150,00	20
24	Prietokový armatúra R3/4"	1,000	ks	80,00	80,00	20
25	Nástenná konzola	1,000	ks	20,00	20,00	20
Ivar						
26	Spätná klapka 3/4"	1,000	ks	30,00	30,00	20
27	Ventil 1", FF, páka	1,000	ks	15,00	15,00	20
28	Ventil 3/4", FF, páka	1,000	ks	14,00	14,00	20
29	Ventil 1/2", FF, páka záhradný	1,000	ks	10,00	10,00	20
30	Ventil 1/2", vypúšťací	1,000	ks	9,50	9,50	20
Flamco						
31	Poistný ventil 1/2"/6bar, Prescor	1,000	ks	45,00	45,00	20

Vnútrotný vodovod spolu:

2 855,92

Vnútrotná kanalizácia

Rehau s.r.o.

32	Potrubie DN32/500mm - HTEM	2,000	ks	5,00	10,00	20
33	Potrubie DN50/150mm - HTEM	13,000	ks	6,00	78,00	20
34	Potrubie DN50/250mm - HTEM	4,000	ks	7,00	28,00	20
35	Potrubie DN50/500mm - HTEM	7,000	ks	7,80	54,60	20
36	Potrubie DN50/1000mm - HTEM	5,000	ks	10,00	50,00	20
37	Potrubie DN110/500mm - HTEM	19,000	ks	15,00	285,00	20
38	Potrubie DN110/1000mm - HTEM	2,000	ks	18,00	36,00	20
39	Potrubie DN110/2000mm - HTEM	2,000	ks	20,00	40,00	20
40	Odbočka 110/110/45° - HTDA	1,000	ks	9,00	9,00	20
41	Odbočka 110/110/45° - HTEA	14,000	ks	11,00	154,00	20
42	Odbočka 110/50/45° - HTEA	4,000	ks	10,50	42,00	20
43	Odbočka 50/50/45° - HTEA	7,000	ks	8,00	56,00	20

Strana 1

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Formular 4-1a

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	
44	Odbočka 50/40/45° - HTEA	1,000	ks	7,00	7,00	
45	Koleno 50/30° - HTB	10,000	ks	5,00	50,00	
46	Koleno 50/45° - HTB	6,000	ks	6,00	36,00	20
47	Koleno 50/87° - HTB	3,000	ks	5,00	15,00	20
48	Koleno sifónové 50/32-40 - HTSW	13,000	ks	11,00	143,00	20
49	Koleno 32/87° - HTB	2,000	ks	4,50	9,00	20
50	Koleno 110/87° - HTB	3,000	ks	6,00	18,00	20
51	Koleno 110/45° - HTB	8,000	ks	6,00	48,00	20
52	Redukcia 110/50 - HTR	2,000	ks	5,50	11,00	20
53	Redukcia 40/32 - HTR	1,000	ks	3,00	3,00	20
54	Odvetrávacie hlavica DN110	1,000	ks	55,00	55,00	20
55	Čistiaci kus DN110 - HTRE	1,000	ks	15,00	15,00	20
56	Hrdlová zátku DN110 - HTM	1,000	ks	1,00	1,00	20
57	Mazadlo na hrdlové spoje 250g	1,000	ks	10,00	10,00	20
	Alca plast s.r.o.				0,00	
58	Zápachová uzávierka pre umývadlo - A400	13,000	ks	12,00	156,00	20
59	Flexi manžeta na pripojenie WC - A970	13,000	ks	5,00	65,00	20
	Hutterer & Lechner s.r.o.				0,00	
60	HL 905.1 - privzdušňovacia hlavica, poomietková, biela	2,000	kus	20,00	40,00	20
61	HL 21 - lievnik s protizápachovým uzáverom	1,000	ks	10,00	10,00	20

Vnútna kanalizácia spolu:

1 534,60

Zariadenia a zariadenie predmety

Jika, s.r.o.

61	Záchodová misa samostatne stojaca s vodorovným odpadom - WC klozet BABY biely	13,000	ks	100,00	1 300,00	20
62	Sedátko na WC BABY, biele	13,000	ks	30,00	390,00	20
63	Poomietkový modul s nosným rámom - Basic Tank system	13,000	ks	300,00	3 900,00	20
64	Poomietkový modul so samonosným rámom - Pro WC system	1,000	ks	310,00	310,00	20
65	Tlačidlo PL3 dual flush	14,000	ks	60,00	840,00	20
66	Výlevková misa s mriežkou samostatne stojaca	1,000	ks	350,00	350,00	20
67	Zmiešavacia nástenná batéria - LYRA s výtokovým ramenom 210mm	1,000	ks	80,00	80,00	20
68	Inštalácia sada pre umývadla / WC	26,000	ks	20,00	520,00	20

Cersanit s.r.o.

69	Záchodová misa závesná PARVA so sedátkom Duroplast	1,000	ks	200,00	200,00	20
70	Umývadlo PARVA 40 ONE HOLE RIGHT K27-009-P	13,000	ks	35,00	455,00	20

Tatramat, s.r.o.

71	Elektrický zásobník ohrievač teplej vody, EOY 150	1,000	ks	1 125,00	1 125,00	20
----	---	-------	----	----------	----------	----

Hansgrohe s.r.o.

72	Zmiešavacia stojanková batéria TALIS E2, chróm	14,000	ks	80,00	1 120,00	20
----	--	--------	----	-------	----------	----

Alca plast s.r.o.

73	Výpusť umyvadlová click/clack 5/4", veľká zátku - A392	14,000	ks	19,00	266,00	20
----	--	--------	----	-------	--------	----

Zariadenia a zariadenie predmety spolu:

10 856,00

Práce

74	Montáž trubíc Tubolit DG	37,000	m	1,00	37,00	20
75	Montáž rúr HT DN110	15,500	m	5,00	77,50	20
76	Montáž rúr HT do DN75	9,000	m	4,50	40,50	20
77	Montáž kolien, redukcií, odbočiek, zápachových uzáverov	121,000	ks	4,00	484,00	20
78	Montáž potrubia PeX-AL-PeX	37,000	m	6,00	222,00	20
79	Montáž a lisovanie fittingov PeX-AL-PeX	129,000	ks	1,00	129,00	20
80	Montáž nezamrzného ventilu	4,000	kus	4,00	16,00	20
81	Montáž interiérového ventilu, rohového ventilu	17,000	ks	1,50	25,50	20
82	Montáž WC a umývadiel	28,000	ks	10,00	280,00	20
83	Skúška tesnosti kanalizácie	24,500	m	0,99	24,26	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Formular 4-1-c

Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
84	Tlaková skúška vodovodu	37,000	m	0,80	29,60	20
85	Prepláchnutie vodovodného potrubia do DN80	37,000	m	0,77	28,49	20
86	Presun hmôt pre zdravotníctvo v objektoch výšky do 6 m	0,615	t	30,00	18,44	20
Práce spolu:					1 412,29	
Za rozpočet celkom					16 658,81	

Opis predmetu plnenia a jeho technická špecifikácia:

„Rozšírenie kapacity MŠ- Nadstavba MŠ Gorazdova v nových triedach“

Budova je situovaná v intraviláne v Bratislave v mestskej časti Staré mesto na parcele 3819. Objekt je napojený na všetky potrebné inžinierske siete (kanalizácia, voda, plyn, elektrická energia).

Objekt je v západnej časti jednopodlažný s podpivničením, vo východnej časti jednopodlažný s nevyužívaným podkrovím. Tieto časti sú navzájom prepojené jednopodlažnou presklenou verandou.

Projekt rieši využitie podkrovných priestorov pre rozšírenie kapacity materskej školy. Samotné rozšírenie rieši novú dispozíciu podkrovia, úpravu strechy, prístupové a únikové schodiská.

Po rekonštrukcii vzniknú v podkrovných priestoroch 3 triedy pre deti v predškolskom veku. Kapacita jednej triedy je navrhovaná pre 20 detí.

Základom dispozičného riešenia je stredová úniková chodba, ktorá je ukončená na západnej strane východom na spojovacie presklené schodisko a na východnej strane východom na požiarne únikové schodisko. Z tejto chodby sú prístupné všetky miestnosti na podlaží a to: toalety s umyvárňou, šatňa, 3 triedy, jedáleň a prípravovňa jedla.

ZONA REAL, a.s.
Čerešňová 1B/1454
900 25 CHorvátsky Grob



Rozšírenie kapacity MŠ – Nadstavba MŠ, Gorazdova v nových triedach

Objednávateľ: mestská časť Bratislava – Staré mesto


Zhotoviteľ: ZONA REAL, a.s.

Termín začatia:

Termín dokončenia:

	Júl			
	1	2	3	4
Prevzatie a odovzdanie staveniska	4.7.			25.7.
Búracie a demontážne práce				
Úprava stien a omietky				
Úprava UK- ZTI- ELI				
Montáž SDK				
Konštrukcie stolárske				
Konštrukcie kovové				
Izolácie tepelné				
Nátery a maľby				
Konštrukcie tesárske				

ZONA REAL, a.s.
 Čerešňová 1B/1454
 900 25 CHorvátsky Grob


 Radoslav Junga
 predseda predstavenstva


 Radoslav Junga
 podpredseda predstavenstva

Zoznam subdodávateľov


Týmto vyhlasujem, že nemám v úmysle zadávať časti prác tretím osobám

V Chorvátskom Grobe 02.02.2016

ZONA REAL, a.s.
Čerešňová 1B/1454
900 25 CHorvátsky Grob



Mgr. Štefan Junga
predseda predstavenstva




Radoslav Junga
podpredseda predstavenstva

Príloha č. 5


Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác a riadiacich zamestnancov kvalifikovaných osôb.

<i>Meno</i>	<i>Funkcia</i>	<i>Vek</i>	<i>Vzdelanie</i>	<i>Prax v stavebníctve</i>
Mgr. Štefan Junga	Predseda predstavenstva	52	Vysokoškolské 2. stupňa	17 rokov
Ing. Ivan Katrenčík	Vedúci odd. PPaM	25	Vysokoškolské 2. stupňa	5 rokov
Ing. Ladislav Puskajler	Stavbyvedúci, odborné zameranie: pozemné stavby	58	Vysokoškolské 2. stupňa stavebné	30 rokov
Eduard Kucman	Materiálovo technologické zabezpečenie, majster stavby	44	Stredoškolské s maturitou	16 rokov
Ing. Ladislav Hoffman	Stavbyvedúci,	60	Vysokoškolské 2. stupňa stavebné	32 rokov

ZONA REAL, a.s.
Čerešňová 1B/1454
900 25 Chorvátsky Grob


Mgr. Štefan Junga

predseda predstavenstva


Radoslav Junga

podpredseda predstavenstva