

Zmluva o dielo č. 2016/09/19

uzatvorená podľa § 536 - 565 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov na uskutočnenie stavebných prác :
„Kolkáreň – hracia plocha“.

Čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:	Mesto Žarnovica
	Námestie SNP č.33, 966 81 Žarnovica
zastúpený:	Kamil Danko, primátor mesta
IČO:	00321117
DIČ:	2021111543
osoby oprávnené konať	Ing. Judita Džadoňová, prednostka MsÚ
vo veciach zmluvných	Ing. Anna Staňová, vedúca OV IaŽP
a technických:	VÚB, a. s., Žiar nad Hronom
Bankové spojenie:	IBAN SK72 0200 0000 0000 1482 4422
Tel., fax:	045/6830011, 6812152
e-mail:	prednosta@zarnovica.eu , anna.stanova@zarnovica.eu

a

2. Zhotoviteľ:	Ing. Milan Maslen - REKOSTAV ss-vp
	Jilemnického 1087/1, 966 81 Žarnovica
zapísaný v Živnostenskom	ŽR č. 612-1399
registri:	Ing. Milan Maslen
zastúpený:	
osoby oprávnené konať	Ing. Milan Maslen
vo veciach zmluvných	Ing. Milan Maslen
a technických:	30463050
IČO:	1020616773
DIČ:	SK1020616773
IČ DPH:	VUB a. s. pob. Žarnovica
Bankové spojenie:	SK16 0200 0000 0023 1379 2554
Číslo účtu :	0456716097,0908931630
Tel., fax:	maslen@rekostavsk.sk
e-mail:	

Čl. II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je realizácia diela: **„Kolkáreň – hracia plocha“ na ulici Bystrickej, v Mestskom športovom areáli, v budove súpisné číslo 1073** pri dodržiavaní platných STN prislúchajúcich tomuto typu prác a dodávok.
2. Objednávateľ objednáva u zhotoviteľa vykonanie diela a zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávatelia dielo uvedené v ods. 1 v súlade s projektovou dokumentáciou stavby: „Rekonštrukcia budovy pre šport a rekreačné účely v Mestskom športovom areáli v Žarnovici na Bystrickej ulici“ – I. etapa.

7. K zmene ceny môže dôjsť aj v prípade zmeny zákonnej sadzby DPH. Zhotoviteľ predloží dodatok k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, ktorý po vzájomnom odsúhlasení bude podkladom pre zmenu ceny diela dodatkom k tejto Zmluve o dielo.

Čl. V. Fakturácia

V oblasti platenia za vykonanie diela sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

1. Cena diela bude uhradená zhotoviteľovi na základe vystavenej faktúry. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác, ktorý bude potvrdený povereným zástupcom objednávateľa na stavbe, ktorým je Pavel Pán. Zhotoviteľ použije pri fakturácii DPH vo výške podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platného v čase fakturácie.
2. Konečný súpis vykonaných prác potvrdí objednávateľ až po ukončení prác, podpísaní zápisnice o odovzdaní a prevzatí prác a odstránení všetkých väd a nedorobkov na realizovanom diele. Na základe potvrdeného súpisu má zhotoviteľ právo vystaviť faktúru ihneď po podpísaní súpisu vykonaných prác
3. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia do podateľne objednávateľa.
4. Faktúra bude obsahovať:
 - a) meno a adresu sídla zhotoviteľa, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, jeho IČO a IČ DPH, ak je mu pridelené,
 - b) meno a adresu sídla objednávateľa, jeho IČO, DIČ,
 - c) poradové číslo faktúry,
 - d) číslo zmluvy,
 - e) dátum vyhotovenia faktúry, lehotu splatnosti,
 - f) množstvo a druh dodaného súvisiaceho tovaru alebo rozsah a druh dodanej súvisiacej služby,
 - g) výšku fakturovanej čiastky bez DPH,
 - h) sadzbu dane,
 - i) celkovú fakturovanú čiastku,
 - j) pečiatku a podpis osoby oprávnenej vyhotoviť faktúru.
5. Prílohy faktúr bude tvoriť súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom objednávateľa.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v odsekoch 4 a 5 tohto článku, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti bude plynúť dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do podateľne objednávateľa.
7. Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa platného zákona o dani z pridanej hodnoty zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmenu inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7 dní po tom, čo ku zmene došlo. Predmetná povinnosť platí aj v prípade zmeny inkasných dát počas záručnej doby.

Čl. VI. Vykonávanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri rešpektovaní všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky a dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených touto zmluvou.
2. Spôsob vykonávania a kontroly diela sa všeobecne riadi § 550 až 553 Obchodného zákonníka, pokiaľ táto zmluva neupravuje inak.
3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.

14. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie odsekov 12. a 13. tohto článku zmluvy aj u svojich zmluvných partnerov resp. subdodávateľov, prostredníctvom ktorých zabezpečuje predmet zmluvy alebo jeho časť.
15. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku a príľahlých komunikáciách, určených na dopravu materiálu, poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady.
16. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť pracovisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom podľa článku VII. tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ, po písomnom upozornení zhotoviteľa, oprávnený veci vo vlastníctve zhotoviteľa nachádzajúce sa na stavenisku nechať odstrániť zo staveniska tretími osobami na náklady a zodpovednosť zhotoviteľa.
17. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník. Do stavebného denníka bude zapisovať všetky dôležité okolnosti týkajúce sa vykonania diela, najmä časový postup prác, údaje potrebné pre posúdenie kvality vykonaných prác a ďalšie okolnosti, ktoré vyplývajú z § 28 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Stavebný denník bude predkladať k dennému podpisu zástupcovi zhotoviteľa na stavbe. Stavebný denník musí byť na stavbe trvale prístupný. Do stavebného denníka môžu robiť zápisy stavbyvedúci zhotoviteľa, štatutárne orgány zmluvných strán a ďalšie osoby, ktoré uvádza ustanovenie § 28 vyššie uvedenej vyhlášky.
18. Zhotoviteľ je povinný priebežne počas realizácie prác odstraňovať zo stavby na vlastné náklady všetky obaly, prepravky a tiež zvyšky materiálov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený vykonať tieto práce a má právo vzniknuté náklady odpočítať zhotoviteľovi z fakturovaných prác.
19. Od začatia realizácie prác až po ich prevzatie objednávateľom znáša zhotoviteľ zodpovednosť za škody na zhotovovanom diele. V prípade poškodenia, straty alebo zničenia už vykonaných prác pred ich prevzatím, je zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť alebo nahradiť na vlastné náklady.

Čl. VII. Spolupráca objednávateľa a zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ určuje za svojho zástupcu na stavbe Ing. Milana Maslena, ktorý je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, riadení vykonávaných prác, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, kontrolných dňoch, vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní diela alebo jeho ucelenej časti a vyhotovovaní faktúr.
2. Na spoluprácu so zhotoviteľom objednávateľ ustanovuje Pavla Pána. Uvedený zástupca objednávateľa zastupuje objednávateľa pri kontrole vykonávaných prác, pri mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela.
3. Poverený zástupca objednávateľa (ods. 2 tohto článku) má právo dávať zhotoviteľovi príslušné pokyny pri vykonávaní prác ako aj v prípade ohrozenia života alebo diela, prípadne k dielu príľahlého majetku a zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.
4. Poverený zástupca objednávateľa má právo žiadať zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo stavby zamestnanca, ktorý si neplní svoje povinnosti alebo podľa jeho názoru sa správa nevhodne alebo svojím správaním ohrozuje riadne pokračovanie prác svojich spolupracovníkov alebo iných osôb zúčastnených na realizácii diela. Takýto zamestnanec musí byť v čo najkratšej dobe nahradený iným.
5. Zmeny v poverených osobách zhotoviteľa a objednávateľa sú obe zmluvné strany povinné oznámiť si písomne do 5 dní.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemným logom tak, aby mal objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci

Čl. X. Záručná doba

1. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom podľa článku IX. tejto zmluvy. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov.
2. Ak prevezme objednávateľ dielo, na ktorom sa objavia počas užívania v čase trvania záručnej doby akékoľvek vady, zhotoviteľ je povinný ich bezplatne odstrániť na svoje náklady v najskoršej možnej lehote od doručenia písomnej reklamácie.
3. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa prerušuje plynutie záručnej doby a táto plynie znovu po odstránení vady.
4. Záručná doba na dielo bude predĺžená o dobu, počas ktorej nemohlo byť dielo užívané z dôvodu nedostatkov alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov podľa tohto odseku zmluvy bude predmetom dohody zmluvných strán.

Čl. XI. Prerušenie prác a zmena záväzkov

1. V prípade, že v priebehu výstavby objednávateľ dá zhotoviteľovi písomný pokyn k prerušeniu prác bez toho, aby zhotoviteľ dal k tomu príčinu, prerušuje sa plynutie zmluvných lehôt bez nároku na zmluvnú pokutu. Po uplynutí prekážky sa predĺži príslušná lehota plnenia záväzku o dobu prerušenia prác, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Preukázateľné, účelne vynaložené náklady a ušlý zisk, spojené s takýmto prerušením a odsúhlasené objednávateľom, má zhotoviteľ právo objednávateľovi vyfaktúrovať.
2. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa môže uskutočňovať iba písomne, formou číslovaných dodatkov k tejto zmluve. Tieto budú platné po potvrdení oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktorí sú uvedení v článku I. tejto zmluvy.

Čl. XII. Odobratie prác a odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu, najmenej 14 dní, s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
2. Od tejto zmluvy je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. Za písomné doručenie sa nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou).
3. Objávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy o dielo alebo odobrať zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v cenovej ponuke zhotoviteľa z nasledovného podstatného porušenia zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa:
 - ak je zhotoviteľ v omeškaní so svojim zmluvným záväzkom a nevykoná opatrenia na nápravu ani **do 14 dní** od upozornenia alebo príkazu povereného zástupcu objednávateľa,
 - ak zhotoviteľ nezačal realizovať práce v dohodnutých zmluvných termínoch **do 14 dní** od odovzdania staveniska,
 - ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite, v súlade s podmienkami zmluvy, STN, STN EN, TKP stavby a technologických postupov, a ani po písomnom upozornení nedošlo k zlepšeniu kvality vykonávaných prác,
 - ak zhotoviteľ neplní príkazy povereného zamestnanca objednávateľa,
 - ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu z dôvodu nemajetnosti zhotoviteľa, alebo začatie reštrukturalizácie podniku,

6. Zaplatením zmluvnej pokuty resp. úroku z omeškania nezaniká nárok na náhradu škody, ktorú je možné vymáhať aj samostatne.

Čl. XVI. Záverečné ustanovenia

1. Vzájomné vzťahy zmluvných strán a ich práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými súvisiacimi platnými právnymi predpismi.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Cenová ponuka zhotoviteľa
3. Zmluva môže byť zmenená iba písomne, číslovanými dodatkami, odsúhlasenými a podpísanými oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
4. Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami potvrdený.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.

V Žarnovici, dňa: 19.9.2016

Za zhotoviteľa:

Ing. Milan Maslen
majiteľ firmy

V Žarnovici, dňa: 19.9.2016

Za objednávateľa:



Kamil Danko
primátor mesta

Prílohy zmluvy o dielo

Príloha č. 1: Ponukový rozpočet diela

Odberateľ: Mesto Žarnovica

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Ing.Tomáš Országh

JKSO :

Dátum: 1.9.2016

Stavba :Rekonštrukcia budovy pre šport a rekreačné účely v Žarnovici


Objekt :ETAPA I



Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				8 237,40
1	011	62599-1101	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi hr. 20 mm,ostenie	15,130	m2	18,60	281,42
2	011	62599-1101	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi hr. 20 mm,ostenie	2,150	m2	18,90	40,64
3	MAT	283 1F9207	Profil soklový z hliníku SP 100 - 2500	46,000	m	2,25	103,50
4	MAT	283 1F9302	Profil rohový so sieťkou z PVC 80x120 - 2500	81,600	m	0,95	77,52
5	MAT	283 1F9302	Profil rohový so sieťkou z PVC 80x120 - 2500	32,800	m	0,95	31,16
6	011	62599-1107	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobasil hr.100 mm	179,280	m2	35,11	6 294,52
7	011	62599-3010	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 50 mm	39,010	m2	36,11	1 408,65
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 890,56
8	003	94194-1031	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	179,280	m2	1,52	272,51
9	003	94194-1191	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	179,280	m2	1,11	199,00
10	003	94194-1831	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	179,280	m2	1,01	181,07
11	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	281,950	m2	0,80	225,56
12	013	96203-1132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	156,250	m2	1,85	289,06
13	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídla okien do 1,5 m2	3,000	kus	0,30	0,90
14	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídla dverí do 2 m2	10,000	kus	0,32	3,20
15	013	96806-2244	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 1 m2	1,260	m2	3,53	4,45
16	013	96807-2455	Vybúranie kov. dvemých zárubní do 2 m2	14,400	m2	5,85	84,24
17	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	21,721	t	9,50	206,35
18	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	108,605	t	0,24	26,07
19	013	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	21,721	t	6,11	132,72
20	013	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný c	21,721	t	11,00	238,93
21	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	6,388	t	4,15	26,51
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				
			71 - IZOLÁCIE				
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				754,41
22	711	71119-3131	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K	42,850	m2	17,56	752,45
23	711	99871-1101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,170	t	11,55	1,96
			713 - Izolácie tepelné				5 307,75
24	713	71311-1121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	281,950	m2	2,29	645,67
25	MAT	283 2B0102	Parozábrana Jutafoł N štandard 110 g/m2	284,760	m2	0,71	202,18
26	MAT	631 411860	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 8 cm	284,760	m2	5,31	1 512,08
27	MAT	631 411940	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 16 cm	284,760	m2	10,10	2 876,08
28	713	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	3,417	t	21,00	71,76
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				
			723 - Vnúťorný plynovod				758,52
29	721	72311-0204	Potrubie plyn. z ocel. rúrok záv. čiernych 11353 DN 25	56,000	m	13,25	742,00
30	721	72315-0366	Chránička plyn. potrubia D 44,5/2,6	0,500	m	9,65	4,83
31	721	72323-1113	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	1,000	kus	9,58	9,58
32	721	99872-3101	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	0,192	t	11,00	2,11

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			725 - Zariadenie predmety				72,02
33	721	72511-0814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	2,000	súbor	3,00	6,00
34	721	72512-9202	Montáž pískárov keramických	3,000	súbor	20,00	60,00
35	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	2,000	súbor	3,01	6,02
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE				
			731 - Kotle				87,21
36	731	73124-9125	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plyné palivo nad 23 do 35 kW	1,000	súbor	85,00	85,00
37	MAT	484 174380	Kotol PROTHERM-Medved' 40 KLZ zem. plyn	1,000	kus	0,00	0,00
38	731	99873-1101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške do 6 m	0,105	t	21,00	2,21
			733 - Rozvod potrubia				1 048,88
39	731	73322-2102	Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d15	8,000	m	8,52	68,16
40	731	73322-2103	Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d18	8,000	m	9,84	78,72
41	731	73322-2104	Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d22	16,000	m	10,25	164,00
42	731	73322-2105	Potrubie Cu polotvrde-mäkké pájkovanie d28	42,000	m	17,56	737,52
43	731	99873-3101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	0,023	t	21,00	0,48
			734 - Armatúry				175,66
44	731	73421-2113	Ventil odvodušňovací závitový samočinný ON13 7311 DN 15	5,000	kus	7,14	35,70
45	731	73422-1605	Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovl. RD RV80 G 1/2	5,000	kus	15,89	79,45
46	731	73422-1672	Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD 80R	5,000	kus	12,09	60,45
47	731	99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,003	t	21,00	0,06
			735 - Vykurovacie telesá				791,73
48	731	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	5,000	kus	5,21	26,05
49	731	73515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo200	5,000	kus	19,85	99,25
50	MAT	484 528161	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1900 Korad P	5,000	kus	132,11	660,55
51	731	99873-5101	Presun hmôt pre vykुर. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	0,280	t	21,00	5,88
			76 - KONŠTRUKCIE				
			763 - Konštrukcie - drevostavby				7 236,01
52	763	76313-2220	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. ocel. konštr. CD, bez tep. izol. GKF 15 mm	281,950	m2	19,99	5 636,18
53	763	76315-9210	Stierka Specialliessspachtel hr. 2 mm	281,950	m2	5,45	1 536,63
54	763	99876-3101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	5,746	t	11,00	63,21
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				5 172,46
55	767	76721-1111	Demontáž schodov rovných ocel. konštr.	1,000	kpl	220,00	220,00
56	767	76721-1112	Montáž schodov rovných na ocel. konštr. zvaraním	1,000	kpl	250,00	250,00
57	767	76764-1201	Montáž presklenenej steny s dverami,	1,000	kus	150,00	150,00
58	MAT	611 3A0488	Presklenená stena s dverami, bezpečnostné sklo	23,480	m2	170,00	3 991,60
59	767	76764-1202	Montáž dverí plastových jednokrídlových 800 x 2400 mm	1,000	kus	60,00	60,00
60	MAT	611 432700	Dvere vchodové plastové bez priečok 80x240	1,000	kus	500,00	500,00
61	767	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,041	t	21,00	0,86
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE				
			783 - Nátery				50,96
62	783	78341-4140	Nátery olejové kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	56,000	m	0,91	50,96
			PRÁCE A DODÁVKY M				
			M21 - 155 Elektromontáže				7 946,74
63	921	21001-0002	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16 mm	350,000	m	0,81	283,50

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
64	MAT	345 700I01	Rúrka el-inšt PVC ohybná FX 16 IEC, izolačná	350,000	m	0,34	119,00
65	921	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	25,000	kus	0,93	23,25
66	MAT	345 600K01	Škatuľa KP prístrojová KU 68-1901, D75x42	25,000	kus	0,16	4,00
67	921	21011-0001	Spínač nástenný IP20-44, rad.1	5,000	kus	2,82	14,10
68	MAT	345 350T01	Spínač rad.1	5,000	kus	3,04	15,20
69	921	21011-1012	Zásuvka zapustená IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná	2,000	kus	3,31	6,62
70	MAT	345 400A11	Zásuvka 1-nás. 5518A-A2349 B, Tango	2,000	kus	3,66	7,32
71	921	21011-1103	Zásuvka priemys. nástenná 16A / 500V, IP44, 3P+Z (+N)	1,000	kus	4,16	4,16
72	MAT	358 000D22	Zásuvka nástenná 16A, IP44, 3P+Z : IZS 1645	1,000	kus	3,62	3,62
73	921	21020-1003	Svietidlo žiarivkové 1x24W,	13,000	kus	7,90	102,70
74	921	21020-1070	Svietidlo žiarivkové 1x24W,	16,000	kus	9,60	153,60
75	921	21020-1072	Svietidlá žiarivkové 3321060 záv 2x58W, IP20 2xtenidlo	27,000	kus	9,40	253,80
76	MAT	348 211054	Svietidlo žiarivkové 2x58 IP 20	27,000	kus	90,00	2 430,00
77	MAT	422 6B0101	RozvádzačHR	1,000	kus	806,00	806,00
78	MAT	422 6B0102	Rozvádzač R1	1,000	kus	186,00	186,00
79	MAT	422 6B0103	Rozvádzač R2	1,000	kus	249,00	249,00
80	MAT	422 6B0103	Rozvádzač R3	1,000	kus	538,00	538,00
81	MAT	341 000M40	Vodič CY (H07V-U 6) 6,00 drôt, zel/žltý	20,000	m	0,52	10,40
82	MAT	341 000M52	Vodič CY (H07V-U 16) 16,0 drôt, zel/žltý	20,000	m	1,32	26,40
83	921	21081-0041	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5	170,000	m	0,93	158,10
84	MAT	341 201M01	Kábel Cu jadro 750V CYKY 2Ox1,5	240,000	m	0,84	201,60
85	MAT	341 201M03	Kábel Cu CHKE 2x1,5	170,000	m	0,84	142,80
86	921	21081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	220,000	m	0,93	204,60
87	921	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	40,000	m	0,93	37,20
88	MAT	341 201M17	Kábel Cu CHKE R 3x2,5	40,000	m	1,51	60,40
89	921	21081-0056	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	30,000	m	0,93	27,90
90	MAT	341 201M43	Kábel Cu CHKE 5x2,5	30,000	m	2,33	69,90
91	921	21081-0057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	40,000	m	1,07	42,80
92	MAT	341 201M38	Kábel Cu jadro 750V CYKY 4Bx16	20,000	m	7,47	149,40
93	MAT	341 201M44	Kábel Cu CHKE R 5x4	20,000	m	7,00	140,00
94	921	21090-1090	Kábel 1kV pevne uložený AYKY 4x25	42,000	m	1,07	44,94
95	MAT	341 411M03	Kábel Al jadro 1kV AYKY 4x25	42,000	m	2,29	96,18
96	921	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	40,000	hod	12,00	480,00
97	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	30,000	hod	14,00	420,00
98	921	21001-0002	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 16 mm	350,000	m	0,81	283,50
99	MAT	345 700I01	Rúrka el-inšt PVC ohybná FX 16 IEC, izolačná	350,000	m	0,34	119,00
100	921	21001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	25,000	kus	0,93	23,25
101	MAT	345 600K01	Škatuľa KP prístrojová KU 68-1901, D75x42	25,000	kus	0,34	8,50
			Cena spolu bez dph				39 530,32 €
			Dph 20%				7 906,06 €
			Cena vrátane DPH				47 436,39 €



J. K. SIAV s.r.o.

 Strojárska a inštalatérsky podnik

 Banská Bystrica, ul. 1. mája 10, 015 01

 IČO: 36224222

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia budovy pre šport a rekreačné účely v Žarnovici
 Objekt: Rekonštrukcia budovy pre šport - búracie práce + podlahy



Objednávateľ: Mesto Žarnovica

Zhotoviteľ:

Miesto: Žarnovica

Spracoval: Ing. Tomáš Országh

Dátum: 1.9.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1368,12

1	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 ručne	m3	55,630	12,350	687,031
2	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 do 20m	m3	55,630	1,177	65,477
3	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hominy 1-4 nad 20-50m	m3	55,630	1,566	87,117
4	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	55,630	3,250	180,798
5	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	111,270	1,000	111,270
6	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hominy tr.1-4 do 100 m3	m3	55,630	4,250	236,428

2

Zakladanie

1097,60

7	011	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	11,200	98,000	1 097,600
---	-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

19,38

8	011	342242031	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 Profi P 8 brúsených, na maltu POROTHERM Profi (115x500x249)	m2	1,240	15,630	19,381
---	-----	-----------	---	----	-------	--------	--------

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1329,84

9	005	612462412	Vnúťorná jadrová omietka stien, hr. 20 mm	m2	38,770	7,650	296,591
10	005	612462441	Vnúťorná sanačná omietka stien BAUMIT Sanova jemná omietka, hr. 3 mm	m2	38,770	16,500	639,705
11	011	631501111	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného	m3	11,980	32,850	393,543

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4754,16

12	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	4,350	18,918	82,293
13	013	962052211	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	17,780	57,650	1 025,017
14	013	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	15,210	39,350	598,514
15	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, - 0,02000t	m2	63,660	1,400	89,124

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia budovy pre šport a rekreačné účely v Žarnovici
Objekt: Rekonštrukcia budovy pre šport - búracie práce + podlahy

Objednávateľ: Mesto Žarnovica

Zhotoviteľ:

Miesto: Žarnovica

Spracoval: Ing. Tomáš Országh

Dátum: 1.9.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
16	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	85,880	6,980	599,442
17	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	669,590	0,363	243,061
18	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	85,880	4,250	364,990
19	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	669,590	0,480	321,403
20	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	85,880	8,000	687,040
21	013	979089012a	Poplatok za skladovanie - zemina z výkopov	t	92,910	8,000	743,280

99 Presun hmôt HSV

371,84

22	006	998982123	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú iným spôsobom výšky do 21 m	t	46,480	8,000	371,840
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	---------

PSV Práce a dodávky PSV

767 Konštrukcie doplnkové kovové

167,08


23	767	767163100	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	2,700	2,560	6,912
24	553	5534667240	Nerezové zábradlie, horizontálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 90 cm, kotvenie do podlahy	m	2,700	59,320	160,164
25	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%		1,100	0,000

776 Podlahy povlakové

340,20

26	775	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	183,890	1,850	340,197
----	-----	-----------	---	----	---------	-------	---------

Celkom bez DPH				9 448,22 €
DPH 20%				1 889.64 €
Cena vrátane DPH				11 337.86 €


 SIAV
 Strojárska a inžinierska spoločnosť
 Ing. Tomáš Országh
 Žarnovica 2016

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia budovy pre šport a rekreačné účely v Žarnovici
 Objekt: Rekonštrukcia budovy pre šport - rozvody vody, uk, plyn



Objednávateľ: Mesto Žarnovica

Zhotoviteľ:

Miesto: Žarnovica

Spracoval: Ing. Tomáš Országh

Dátum: 1. 9 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

713

Izolácie tepelné

196,56

1	713	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	70,000	2,11	147,70
2	283	2837741552	Tubolit DG 28 x 6 izolácia-trubica AZ FLEX Amacell	m	28,000	0,42	11,76
3	283	2837741540	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Amacell	m	8,000	0,59	4,72
4	283	2837741563	Tubolit DG 32 x 6 izolácia-trubica AZ FLEX Amacell	m	34,000	0,88	29,92
5	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%		1,29	2,46

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 497,66

6	721	722172100	Potrubic z plastických rúr PP-R D20/1.9	m	8,000	6,55	52,40
7	721	722172102	Potrubic z plastických rúr PP-R D32/2.9	m	34,000	9,54	324,36
8	721	722221083	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G1"	ks	3,000	3,25	9,75
9	551	5511871150	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1"	ks	2,000	10,11	20,22
10	551	55118711508	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 3/4"	ks	1,000	10,11	10,11
11	721	722221430	Montáž pripojovacej záhradnej hadice G 1/2	m	2,000	2,00	4,00
12	551	5511873730	Záhradná hadica 1/2"	m	2,000	8,38	16,76
13	721	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov	ks	80,000	4,84	387,20
14	286	2860026810	PP-R T-kus redukovaný 32/20	ks	4,000	1,20	4,80
15	286	2860026820	PP-R T-kus redukovaný 32/25	ks	4,000	0,74	2,96
16	286	2860027310	PP-R nátrubok 20 INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	6,000	0,20	1,20
17	286	2860027780	PP-R zátka 20 INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	5,000	0,21	1,05
18	286	2860028080	PP-R DG prechod 32x1" s vnút. a vonk. závitom	ks	4,000	4,20	16,80
19	286	2860028470	PP-R nástenka 20x1/2" INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	4,000	1,60	6,40
20	286	2860026580	PP-R kríž INSTAPLAST 20 - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	4,000	1,10	4,40
21	286	2860026050	PP-R koleno INSTAPLAST 20/45° - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	4,000	0,40	1,60

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia budovy pre šport a rekreačné účely v Žarnovici
Objekt: Rekonštrukcia budovy pre šport - rozvody vody, uk, plyn



Objednávateľ: Mesto Žarnovica

Zhotoviteľ:

Miesto: Žarnovica

Spracoval: Ing. Tomáš Országh

Dátum: 1. 9 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	286	2860026150	PP-R koleno INSTAPLAST 20/90° - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	20,000	0,20	4,00
23	286	2860026240	PP-R koleno INSTAPLAST 20/90° vnútorné/vonkajšie - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	10,000	0,20	2,00
24	286	2860026170	PP-R koleno INSTAPLAST 32/90° - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	15,000	0,29	4,35
25	721	722250005	Montáž hadicového navijáka D 25	súb.	1,000	12,80	12,80
26	449	4493202250	Hadicový navijak 25/60 PHHP	ks	1,000	610,00	610,00
27	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%		0,50	0,50
725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety							300,21
28	721	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	3,000	4,81	14,43
29	642	6424310211	Pisoár keramický vrátane stlačného ventilu, sifónu	ks	3,000	90,00	270,00
30	551	5511874620	Rohový ventil, 1/2" x 3/8", s matkou, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	3,000	5,00	15,00
31	721	998725201	Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky do 6 m	%		0,20	0,78
732 Ústredné kúrenie, strojovne							394,16
32	731	732331511	Expanzomat - Basic s membránou, bez poistného ventilu, tlak 3 bary, objem 8 l	súb.	1,000	40,00	40,00
33	731	732331512	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 12 l-UK	súb.	1,000	30,00	30,00
34	731	732331514	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 35 l-UK	súb.	1,000	50,00	50,00
35	731	732331999	D+M komína	súb.	1,000	270,00	270,00
36	731	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%		1,00	4,16
733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							858,64
37	731	7331261998	Montáž tvarovky, armatúry - lisovacej	ks	14,000	4,89	68,46
38	551	5511904090	Prechod, med', rozmer 18x1/2 s koncom na vonkajšie lisovanie a vonkajším závitom	ks	8,000	6,63	53,04
39	551	5511901060	Press T-kus 1x1x1 6130, med', rozmer 18x15x18 s koncami na vnútorné lisovanie SANHA	ks	2,000	3,30	6,60
40	551	5511874999	Gulový ventil 1/2"	ks	4,000	5,29	21,16
41	731	733151033	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 15/1,0 mm	m	4,000	15,00	60,00

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia budovy pre šport a rekreačné účely v Žarnovici

Objekt: Rekonštrukcia budovy pre šport - rozvody vody, uk, plyn

Objednávateľ: Mesto Žarnovica

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Tomáš Országh

Miesto: Žarnovica

Dátum: 1. 9 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
42	731	733151036	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 18/1,0 mm	m	22,000	17,00	374,00
43	731	733151039	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 22/1,0 mm	m	8,000	19,00	152,00
44	731	733151042	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných lisovaním D 28/1,0 mm	m	4,000	28,00	112,00
45	731	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%		1,30	11,38

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

244,00

46	731	734222652	Ventil regulačný závitový s hlavicaou ručného ovládania V 4252 - priamy G 1/2	ks	2,000	9,54	19,08
47	484	4848903410	Termostatická hlavica kvapalinová, GIACOMINI	ks	2,000	13,00	26,00
48	731	734252120	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4	ks	1,000	2,50	2,50
49	484	4848900840	Poistný ventil, 3/4"	ks	1,000	21,50	21,50
50	731	734291330	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	2,000	3,11	6,22
51	551	5518200119	Filter magnetický 3/4"	ks	1,000	105,00	105,00
52	551	5518200116	Filter závitový 3/4", mosadz	ks	1,000	3,00	3,00
53	731	734315000	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu DN 15	ks	1,000	6,00	6,00
54	551	5512441000	Oceľový guľový kohút na horúcu vodu	ks	1,000	9,89	9,89
55	731	734494213	Ostatné meracie armatúry, nátrubok	ks	6,000	5,21	31,26
56	551	5519013550	Nátrubok 15mm-mosadzná tvarovka	ks	2,000	1,50	3,00
57	197	1977300355	Predĺženie 3/4"x40 mosadzná tvarovka	ks	4,000	2,50	10,00
58	731	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%		0,20	0,55

M Práce a dodávky M

95-M Revízie

100,00

59	950	950507224	Plynové kotle do 50 kW - revízia + revízia hydrantu	súb.	1,000	100,00	100,00
----	-----	-----------	---	------	-------	--------	--------

Celkom bez DPH				3 591,23 €
DPH 20%				718,25 €
Cena vrátane DPH				4 309,48 €

ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia budovy pre šport a rekreačné účely v Žarnovici
Objekt: Rekonštrukcia budovy pre šport - Menej práce pre 1. etapu

Objednávateľ: Mesto Žarnovica

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto: Žarnovica

Dátum: 1.9.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

725		Zdravotechnika - zariadenia predmety				167,65	
1	721	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvítu s automatickým splachovaním	súb	3,000	10,33	30,99
2	642	6425211400	Pisoár biely keramický, vrátane sifónu	ks	3,000	35,00	105,00
3	721	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	3,000	4,10	12,30
4	551	5511874620	Rohový ventil, 1/2" x 3/8", s matkou, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	3,000	6,12	18,36
5	721	998725201	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	%		0,50	1,00

Celkom bez DPH				167,65 €
DPH 20%				33,53 €
Cena vrátane DPH				201,18 €



ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia budovy pre šport a rekreačné účely v Žarnovici

Objekt: Rekonštrukcia budovy pre šport - elektro časť

Objednávateľ: Mesto Žarnovica

Zhotoviteľ:

Spracoval: Ing. Tomáš Országh

Miesto: Žarnovica

Dátum: 1.9.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže 469,54

1	921	210110001	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	18,000	2,28	41,04
2	345	3450201320	Spínač 1 do vlhka 3553-01629	ks	18,000	3,75	67,50
3	920	210190054	Montáž rozvádzača HR	ks	1,000	165,00	165,00
4	920	2101900541	Montáž rozvádzača 1	ks	1,000	61,00	61,00
5	920	2101900542	Montáž rozvádzača 2	ks	1,000	61,00	61,00
6	920	2101900543	Montáž rozvádzača 3	ks	1,000	74,00	74,00

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení 816,84

7	922	220711040	Montáž a zapojenie pohybových senzorov	ks	1,000	16,00	16,00
8	404	4046201420	Senzor pohybu	ks	1,000	12,00	12,00
9	348	3486301000	Žiarivkové svietidlo 1x24W	ks	13,000	25,00	325,00
10	348	3486301001	Žiarivkové svietidlo 1x24W	ks	16,000	28,99	463,84

Celkom bez DPH				1 286,38 €
DPH 20%				257,28 €
Cena vrátane DPH				1 543,66 €

STAV
Súhlasím s týmto zadáním
Ing. Tomáš Országh