

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: **Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE**

JKSO:
Miesto: Modra

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
ARCHIKON , Letná 40 , Koice

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	1 553 996,02
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 553 996,02
---------------------	---------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 553 996,02	310 799,20

Cena s DPH	v	EUR	1 864 795,22
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o

Projektant: ARCHIKON , Letná 40 , Koica
Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	1 553 996,02	1 864 795,22
01	SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť	929 848,27	1 115 817,92
02	SO-02 Obnova záhradných stavieb a oplotenie	173 606,35	208 327,62
03	SO-03 Úpravy dvora	54 041,28	64 849,54
04	SO-04 Parkové úpravy	279 498,25	335 397,90
04.1	SO-04 Parkové úpravy / časť 04.1 - Výsadba	76 464,22	91 757,06
04.2	SO-04 Parkové úpravy / časť 04.2 - Stavebná časť záhrada	189 831,25	227 797,50
04.2.1	Búracie, rekonštrukčné a iné práce	79 216,80	95 060,16
04.2.2	Dláždzené plochy	15 524,22	18 629,06
04.2.3	Chodníky CH1+3	7 774,78	9 329,74
04.2.4	Chodníky CH2	38 510,13	46 212,16
04.2.5	Stredový chodník	12 483,56	14 980,27
04.2.6	Prítok vody do jazera+Mlynský náhon	36 321,76	43 586,11
04.3	SO-04 Parkové úpravy / časť 04.3 - ELI	10 853,18	13 023,82
04.3S	SO-04 Parkové úpravy / časť 04.3 - ELI - špecifikácia svietidiel	2 349,60	2 819,52
05	SO-05 Vodné objekty	12 709,78	15 251,74
06	SO-06 Vonkajšia kanalizácia	30 292,28	36 350,74
R	Rozpočtová rezerva 5%	73 999,81	88 799,77
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 553 996,02	1 864 795,22

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Modra

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				929 848,27
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				929 848,27
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	929 848,27	185 969,65
Cena s DPH			v EUR	1 115 817,92

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	929 848,27
HSV - Práce a dodávky HSV	258 865,12
1 - Zemné práce	13 361,75
2 - Zakladanie	9 939,80
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	17 704,73
4 - Vodorovné konštrukcie	14 942,31
5 - Komunikácie	281,28
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	84 209,93
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	112 500,12
99 - Presun hmôt HSV	5 925,20
PSV - Práce a dodávky PSV	565 180,45
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	7 112,62
713 - Izolácie tepelné	12 805,38
723 - Zdravotechnika	6 252,53
725 - Zdravotechnika	30 310,54
726 - Gastrotechnika	13 504,70
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	62 700,77
762 - Konštrukcie tesárske	73 084,87
763 - Konštrukcie	10 144,85
764 - Konštrukcie klampiarske	43 100,61
765 - Konštrukcie	51 179,62
766 - Konštrukcie stolárske	153 830,94
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	10 690,66
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	20 907,63
771 - Podlahy z dlaždíc	27 450,36
775 - Podlahy vlysové a parketové	6 680,89
776 - Podlahy povlakové	2 500,12
781 - Dokončovacie práce a obklady	12 356,17
783 - Dokončovacie práce	6 123,92
784 - Dokončovacie práce	11 432,99
787 - Dokončovacie práce	3 010,28
M - Práce a dodávky M	105 802,70
21-M - Elektromontáže	66 521,70
33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	39 281,00

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

929 848,27

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s rSpracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

929 848,27

HSV - Práce a dodávky HSV

258 865,12

1 - Zemné práce

13 361,75

1	K	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, - 0,13800t	m2	20,000	1,54	30,80
---	---	-----------	---	----	--------	------	-------

*Buracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočísťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.*

Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.

Je nutné dodržiavať BOZP.

40,0*0,50 " B 17 okap. chodník " 20,000

Súčet 20,000

2	K	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	130,366	39,35	5 129,90
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

9,21*5,41*0,50 " B3 , m.č. 1.10 " 24,913

5,41*2,98*0,33 5,320

9,613*5,616*0,48 " B2 m.č. 1.12 " 25,914

2,0*5,60*0,48 " 1.19 " 5,376

5,488*4,40*0,48 " časť m.č. 1.20 " 11,591

2,20*4,10*1,18 " 1.21 " 10,644

2,364*6,40*0,48 " 1.22 " 7,262

28,75*0,70 " B1 , m.č. 1.08 " 20,125

24,33*0,79 " m.č 1.07 " 19,221

Súčet 130,366

3	K	131211119	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	65,183	7,88	513,64
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

130,366*0,5 65,183

Súčet 65,183

4	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	96,880	11,34	1 098,62
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

(40,25+22,30+31,35+27,2)*0,80*1,0 " drenáž 96,880

Súčet				96,880			
5	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	48,440	0,88	42,63
Technologický postup TP-01 Zemné práce - samostatné piloha							
96,880*0,50				48,440			
6	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	8,449	50,57	427,27
Technologický postup TP-01 Zemné práce - samostatné piloha							
5,41*0,45*1,18 " B3 , m.č. 1.10 "				2,873			
1,20*0,40*0,34 " B13 , m.č. 1.05 "				0,163			
1,19*0,30*0,34				0,121			
4,14*0,45*1,83 " v.č. D1.1 - 08 "				3,409			
1,27*0,81*1,83				1,883			
Súčet				8,449			
7	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,579	10,11	15,96
Technologický postup TP-01 Zemné práce - samostatné piloha							
3,157*0,5				1,579			
8	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	196,959	2,32	456,94
Technologický postup TP-01 Zemné práce - samostatné piloha							
(130,366+96,88+3,157)-38,736 " výk. - zásyp pre drenáž výk. zem. "				191,667			
5,292				5,292			
Súčet				196,959			
9	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 969,590	0,21	413,61
Technologický postup TP-01 Zemné práce - samostatné piloha							
196,959*10				1 969,590			
Súčet				1 969,590			
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - výkop. zemina	t	334,830	3,10	1 037,97
nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona							
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	79,955	3,29	263,05
Technologický postup TP-01 Zemné práce - samostatné piloha							
2*(22,516*0,99*0,11) " P6 , m.č. 1.09 "				4,904			
121,05*0,60*0,50 " drenáž štrkopiesok "				36,315			
121,05*0,8*0,40 " drenáž výk. zemina "				38,736			
Súčet				79,955			
12	M	5833743700	Štrkopiesok preddrvený 0-16 n	m3	41,219	22,18	914,24
Štrkopiesok preddrvený 0-16 n EUROBETON							
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	25,000	3,29	82,25
Technologický postup TP-01 Zemné práce - samostatné piloha							

25,0 " horný zásyp drenáž .potr.uzavretý z
ilovitej zeminy "

25,000

Súčet 25,000

14	M	5812118000	Zemina ílovitá žiaruvzdorná surová Jehnedno II	t	51,000	55,00	2 805,00
----	---	------------	--	---	--------	-------	----------

surový íl
ENVIGEO

50,0*1,02 51,000

15	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,796	1,43	8,29
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

2*(0,99*22,516*0,13) " P6 " 5,796

Súčet 5,796

16	M	5833756509	Riečny štrk tiedený premývaný	t	10,436	11,65	121,58
----	---	------------	-------------------------------	---	--------	-------	--------

Riečny štrk tiedený premývaný
EUROBETON

2 - Zakladanie

9 939,80

17	K	211971121	Zhotov. optast. vypne z geotext. v ryne alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	242,100	1,09	263,89
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-02 - Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre
inžinierske siete
- samostatná príloha

121,05*2,0 " drenáž " 242,100

Súčet 242,100

18	M	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 400	m2	246,942	1,45	358,07
----	---	------------	--	----	---------	------	--------

Geotextília netkaná polypropylénová
Tatrutex PP 400
TATRATLEX

19	K	212752126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	121,050	8,29	1 003,50
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

Technologický postup
TP-02 - Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre
inžinierske siete
- samostatná príloha

20	K	262501172	Vrty pre injektáž vykonávané v podzemí vrtacími kladivami D 13-56 mm, úpadne až horizontálne v hornine V	m	26,400	110,00	2 904,00
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

Technologický postup
TP-25 - razené pilóty- samostatná príloha

21	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,802	37,28	29,90
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

Technologický postup
TP-03 Podkladové vrstvy - samostatné príloha

1,895*0,50*0,10 " základ. pásy " 0,095

5,45*0,45*0,10 0,245

0,90*0,90*0,10 0,081

0,81*0,40*0,10 0,032

1,19*0,50*0,10 0,060

4,14*0,45*0,10+1,27*0,81*0,10 " v.č. 0,289

D1.1 - 08 "

Súčet 0,802

22	K	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37	m3	31,156	99,51	3 100,33
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Technologický postup:
TP-04 Betónové konštrukcie všeobecne - samostatné
príloha

6,53*2,20*0,10 " ZD1 , v.č. D1.08 " 1,437

1,0*0,60*0,10		0,060
1,895*1,87*0,10		0,354
1,90*2,17*0,10		0,412
3,15*6,375*0,10		2,008
9,62*5,76*0,10	" ZD2 "	5,541
5,39*2,845*0,10	" ZD3 "	1,533
9,18*5,48*0,10	" ZD4 "	5,031
9,20*5,64*0,10	" ZD5 "	5,189
4,31*5,655*0,10	" ZD6 "	2,437
2,70*1,90*0,10	" ZD7 "	0,513
0,30*0,15*0,10		0,005
6,56*2,955*0,10+5,46*0,435*0,10		2,176
-1,19*0,50*0,10		-0,060
-0,81*0,10*0,10		-0,008
-0,90*0,90*0,10		-0,081
8,96*4,01*0,10		3,593
Medzisúčtet		30,140
2,84*5,96*0,06	"P19 , 2NP "	1,016
Medzisúčtet		1,016
Súčtet		31,156

23	K	273362423	výstuž základových dosiek zo zvar. siete KAKI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 200x200 mm	m2	381,992	2,75	1 050,48
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

Technologický postup

TP-06 Betonárska výstuž - samostatné príloha

301,4*1,20	" ZD 1 - ZD7 "	361,680
(2,84*5,96)*1,20	" P16 , 2NP "	20,312
Súčtet		381,992

24	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	5,174	77,07	398,76
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

Technologický postup:

TP-04 Betónové konštrukcie všeobecne - samostatné príloha

2*(0,95*0,50*0,18)	" bet. zákl. v m.č. 1.05 , 1.06 "	0,171
4,14*0,45*1,73	" v.č. D1.1 - 08 "	3,223
1,27*0,81*1,73		1,780
Súčtet		5,174

25	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	10,124	22,22	224,96
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Technologický postup

TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava

-samostatná príloha

2*(0,95+0,50)*0,18*2	" m.č. 1.05 , 1.06 "	1,044
2*(0,10+0,75)*0,075*2		0,255
Medzisúčtet		1,299
4,14*1,16+4,14*0,60	" v.č. D1.1-08 "	7,286
(1,27*0,60+0,36*0,60)		0,978
(1,0*0,187)*3		0,561
Medzisúčtet		8,825
Súčtet		10,124

26	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	10,124	3,34	33,81
<i>Technologický postup</i> <i>TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava</i> <i>-samostatná príloha</i>							
27	K	281811113	Ocelové injekčné rúrky dĺžky do 1, 5 m, vnútorného priemeru rúrok nad 50,80 mm do 76,20 mm, (3,0")	m	18,000	27,42	493,56
<i>Technologický postup</i> <i>TP-25 - pilóty- samostatná príloha</i> 12*1,5 " podchytenie pilastra mikropilotou , v.č. D1.2 -05 " 18,000 Súčet 18,000							
28	K	281811123	Priplatok k cene za každý ďalší i začatý 1m dĺžky, vnútorného priemeru rúrok nad 50,80 do 76,20 mm, (3,0")	m	8,400	9,35	78,54
<i>Technologický postup</i> <i>TP-25 - pilóty- samostatná príloha</i> 12*0,7 8,400 Súčet 8,400							
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie							17 704,73
29	K	311231114	Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 7-15 MVC 2, 5	m3	15,539	207,81	3 229,16
<i>Technologický postup</i> <i>TP-11 Murované konštrukcie</i> <i>-samostatná príloha</i> 2,67*2,31*0,25 " 1NP , m.č.1.20 , 1.11 , 1,542 v.č. D1.16 " 2,55*2,31*0,25 1,473 1,98*2,31*0,25 1,143 1,58*2,31*0,25 0,912 -1,14*2,15*0,25 -0,613 -0,30*0,30*0,25 -0,023 1,86*3,31*0,25 1,539 Medzisúčet 5,973 2,30*3,12*0,25 " 2NP , VŠ a miestn. " 1,794 -1,14*2,15*0,25 -0,613 2,0*3,12*0,25 1,560 -1,14*2,15*0,25 -0,613 1,98*3,12*0,25 1,544 1,73*3,12*0,25 1,349 2,038*3,12*0,25 1,590 Medzisúčet 6,611 (4,50+3,50)*0,45*0,50 " domurovanie pod nový žb veniec " 1,800 (5,0+2,70)*0,30*0,50 " v.č. D1.1 -11 " 1,155 Medzisúčet 2,955 Súčet 15,539							
30	K	316381216	Krycie dosky komínov a ventilácií z bet. C 16/20, s debnením,výstužou a poterom, s presahom, hr. nad 80 do 100 mm	m2	6,930	36,75	254,68

Technologický postup
TP-04 Betónové konštrukcie všeobecne - samostatné príloha
TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava
-samostatná príloha
TP-06 Betonárska výstuž - samostatné príloha

(0,70*0,70)*6	2,940
(1,300*0,70)*3	2,730
(1,80*0,70)*1	1,260
Súčet	6,930

31	K	317165121	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1150 mm	ks	27,000	14,32	386,64
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Technologický postup
TP-11 Murované konštrukcie
-samostatná príloha

32	K	317165125	Prekladový trámec YTONG šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm	ks	5,000	29,99	149,95
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

Technologický postup
TP-11 Murované konštrukcie
-samostatná príloha

33	K	317944311	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv do č.12	t	0,916	1 490,81	1 365,58
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

Technologický postup
TP-08 Ocelové konštrukcie - samostatné príloha

0,5025	" 1NP , ozn. P2 "	0,503
0,413	" 2NP , ozn. P6 !	0,413
Súčet		0,916

34	K	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	1,493	1 473,41	2 199,80
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

Technologický postup
TP-08 Ocelové konštrukcie - samostatné príloha

0,1029	" ozn. P1 , lč140 , dl. 1800*4ks , na +4,06 "	0,103
0,162	" 1NP , ozn. P1 , v.č. D1.2-06 "	0,162
0,475	" ----- P3 , 3ks "	0,475
0,256	" ----- P4 , 2ks "	0,256
0,1798	" 2 NP , ozn. P5 "	0,180
0,1523	" ----- P7 "	0,152
0,165	" ----- P8 "	0,165
Súčet		1,493

35	K	340238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	2,957	34,21	101,16
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

Technologický postup
TP-11 Murované konštrukcie
-samostatná príloha

0,70*0,80	" 1NP "	0,560
0,60*0,60		0,360
0,883*0,70		0,618
0,50*0,25		0,125
(0,225*1,32)*2	" 2NP "	0,594
0,85*0,68		0,578
0,18*0,68		0,122
Súčet		2,957

36	K	340239212	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	7,968	32,96	262,63
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

Technologický postup
TP-11 Murované konštrukcie
-samostatná príloha

1,15*1,18	" 1NP "	1,357
(1,07*1,32)*2		2,825
0,735*2,02		1,485
1,25*0,90		1,125
1,20*0,98		1,176
Súčet		7,968

37	K	341321610	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr.C 30/37	m3	5,120	102,63	525,47
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

Technologický postup:
TP-04 Betónové konštrukcie všeobecne - samostatné
príloha

2*(2,48*0,25*0,91)	" steny VŠ "	1,128
2*(1,67*0,25*0,91)		0,760
2,48*2,17*0,30	" dno "	1,614
Medzisúčet		3,502
3,48*0,30*0,57	" podporná stena VŠ "	0,595
3,48*0,30*0,98		1,023
Medzisúčet		1,618
Súčet		5,120

38	K	341351103	Debnenie stien a priečok jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	6,055	20,16	122,07
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

Technologický postup
TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava
-samostatná príloha

3,48*0,30	" podporná stena VŠ "	1,044
3,48*(0,87+0,57)		5,011
Súčet		6,055

39	K	341351104	Debnenie stien a priečok jednostranné odstránenie-tradičné	m2	6,055	3,95	23,92
----	---	-----------	---	----	-------	------	-------

Technologický postup
TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava
-samostatná príloha

40	K	341351107	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	17,896	23,29	416,80
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Technologický postup
TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava
-samostatná príloha

2*(2,48+2,17)*0,91	" steny VŠ "	8,463
2*(1,67+1,98)*0,91		6,643
2*(2,48+2,17)*0,30	" dno "	2,790
Súčet		17,896

41	K	341351108	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-tradičné	m2	17,896	3,60	64,43
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

Technologický postup
TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava
-samostatná príloha

42	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505	t	0,688	1 192,80	820,65
----	---	-----------	------------------------------	---	-------	----------	--------

Technologický postup
TP-06 Betonárska výstuž - samostatné príloha

0,0927+0,523+0,0718	" v.č. D 1.2 - 02 "	0,688
Súčet		0,688

43	K	342241520	Priečky z tenat KLINKER na maltu klinker z plných tehál rozmeru 290x140x65 mm, hr. 14 cm	m2	11,786	87,03	1 025,74
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Technologický postup
TP-11 Murované konštrukcie
-samostatná príloha

3,93*3,45 " 1NP m.č. 1.07 " 13,559
-0,90*1,97 -1,773
Súčet 11,786

44	K	342242021	Priečky z tehál pálených POROTHERM 11,5 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (115x500x238)	m2	128,574	20,39	2 621,62
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Technologický postup
TP-11 Murované konštrukcie
-samostatná príloha

1,545*3,90-0,80*1,97 " 1NP , m.č. 1.11 " 4,450
(1,62+0,81)*2,30 " 1.22 - 1.24 " 5,589
(3,04+0,49)*2,30-(0,60+0,80)*1,97 5,361
2,48*2,0 4,960
1,95*2,30-0,60*1,97 " 1.25 - 1.29 " 3,303
1,0*2,0 2,000
(1,10+2,05)-3,0-0,90*1,97 " 1.2 a , 1.04 " -1,623
4,30*3,0-(0,70+0,0+0,90)*1,97 9,748
4,30*3,90-(0,9+0,60+0,70)*1,97 "1.09 " 12,436
2*(3,04*3,90) " 1.09 b,c,e " 23,712
Medzisúčet 69,936
(4,465*3,15)*2 " 2NP " 28,130
(0,90*2+2,0)*3,15 11,970
2,33*3,15 7,340
2,12*3,15-0,60*1,97 5,496
1,81*3,15 5,702
Medzisúčet 58,638
Súčet 128,574

45	K	342242022	Priečky z tehál pálených POROTHERM 14 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238)	m2	160,900	23,52	3 784,37
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Technologický postup
TP-11 Murované konštrukcie
-samostatná príloha

(2,35+2,0)*2,50-0,80*1,97 " 1NP, 1.16 - 1.18 " 9,299
8,85*2,0+0,42*2,0 18,540
(5,77+2,39)*2,50 " 1.12 - 1.14 " 20,400
-(2*0,80+0,90)*1,97 -4,925
(1,095+1,13)*2,30 5,118
(4,03+2,13+2,32)*3,0 " 1.31 ,1.30 , 1.19b " 25,440
-(0,80+0,90)*1,97 -3,349
(4,13*3,0)-1,60*1,97 " 1.02 a,b , 1.04 " 9,238
Medzisúčet 79,761
8,035*3,15 " 2NP " 25,310
-2*(0,60+0,90)*1,97 -5,910
(1,30+1,20)*3,15 7,875
4,25*3,15 13,388
(2,1654+0,50+4,75)*3,15 23,359

-0,90*1,97	-1,773
2,12*3,15-0,90*1,97	4,905
(2,35+2,84)*3,15-2*(0,60*1,97)	13,985
Medzisúčet	81,139
Súčet	160,900

46	K	346244381	Pletovanie oceť. valcov. nosníkov jednostranné tehľami na maltu pri výške stojiny do 300 mm	m2	5,012	26,59	133,27
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

Technologický postup
TP-11 Murované konštrukcie
-samostatná príloha

(1,30*0,14)*4	" P1 "	0,728
(3,0*0,14)*2	" P2 "	0,840
(1,30*0,14)*6	" P3 "	1,092
(1,0*0,14)*4	" P4 "	0,560
(1,60*0,14)*2	" P5 "	0,448
(2,30*0,14)*2	" P6 "	0,644
(1,20*0,14)*2	" P7 "	0,336
(1,30*0,14)*2	" P8 "	0,364
Súčet		5,012

47	K	346481111	Zapletovanie valcovaných nosníkov rabičovým pletivom	m2	18,450	11,75	216,79
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Technologický postup
TP-22 Vnútročné a vonkajšie omietky
- samostatné príloha

(0,80+2*0,20)*1,25	" P1 "	1,500
(0,80+2*0,20)*2,90	" P2 "	3,480
(0,80+2*0,20)*1,20*3	" P3 "	4,320
(0,70+2*0,20)*0,90*2	" P4 "	1,980
(0,70+2*0,20)*1,60	" P5 "	1,760
(0,70+2*0,20)*2,30	" P6 "	2,530
(0,70+2*0,20)*1,20	" P7 "	1,320
(0,80+2*0,20)*1,30	" P8 "	1,560
Súčet		18,450

4 - Vodorovné konštrukcie

14 942,31

48	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	0,463	100,56	46,56
----	---	-----------	---	----	-------	--------	-------

Technologický postup:
TP-04 Betónové konštrukcie všeobecne - samostatné
príloha

5,3*0,0575	" zálievka plechodosák "	0,305
2,75*0,0575		0,158
Súčet		0,463

49	K	411354255	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným, výšky vln do 50 mm hr. 0,9 mm , plech Ruukki hr. 0,9 mm	m2	8,050	24,51	197,31
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

Technologický postup
TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava
-samostatná príloha

5,3+2,75	" strop pri VS a pri schodisku "	8,050
Súčet		8,050

50	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,032	1 192,19	38,15
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------

Technologický postup
TP-06 Betonárska výstuž - samostatné píloha

0,0184+0,0131 0,032

Súčet 0,032

51	K	411361921	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvarovaných sietí	t	0,084	1 485,03	124,74
----	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

Technologický postup
TP-06 Betonárska výstuž - samostatné píloha

0,073*1,15 0,084

Súčet 0,084

52	K	413941121	Osadenie ocelových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L do č. 12, alebo výšky do 120 mm	t	0,027	592,67	16,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

Technologický postup
TP-08 Ocelové konštrukcie - samostatné píloha

0,027 " oc. nosník I120 , 1NP , v.č. D1.2.02 " 0,027

Súčet 0,027

53	M	1338022000	Tyč ocelová prierezu I 12 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,029	880,00	25,52
----	---	------------	--	---	-------	--------	-------

Tyč ocelová prierezu I 12 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185
FERONA

54	K	413941123	Osadenie ocelových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22, alebo výšky do 220 mm	t	0,478	569,60	272,27
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

Technologický postup
TP-08 Ocelové konštrukcie - samostatné píloha

0,0686 " I140 , v.č. D1.2.02 " " 0,069

0,4087 " I140 , 180 , U80 , v.č. D1.2-03 " 0,409

Súčet 0,478

55	M	1348331000	Tyč ocelová prierezu U DN 180 mm, I180 , I140 ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,516	880,00	454,08
----	---	------------	--	---	-------	--------	--------

Tyč ocelová prierezu U DN 180 mm, I180 , I140 ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1
FERONA

56	K	413949991	Spojovacie prvky k oc. nosníkom - kotviace plechy , skrutky , tmely Hilty	kom pl.	1,000	215,59	215,59
----	---	-----------	---	---------	-------	--------	--------

Technologický postup
TP-08 Ocelové konštrukcie - samostatné píloha

57	K	417321616	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	38,339	90,00	3 450,51
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Technologický postup:
TP-04 Betónové konštrukcie všeobecne - samostatné píloha

133,2*0,30*0,30 " V1 , v.č. D1.2 -01 " 11,988

115,6*0,30*0,30 " V 2 " 10,404

99,2*0,30*0,30 " V3 " 8,928

24,6*0,30*0,30 " V4 " 2,214

34,4*0,30*0,30 " V5 " 3,096

Medzisúčet 36,630

2*(8,05*0,25*0,25) " vence VŠ , V1 , V2 " 1,006

11,25*0,25*0,25 " V3 " 0,703

Medzisúčet 1,709

Súčet 38,339

58	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	257,875	16,74	4 316,83
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Technologický postup
TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava
-samostatná príloha

2*(133,20*0,30)	" V1 "	79,920
2*(115,6*0,30)	" V2 "	69,360
2*(99,20*0,30)	" V3 "	59,520
2*(24,6*0,30)	" V 4 "	14,760
2*(34,40*0,30)	" V5 "	20,640
Medzisúčet		244,200
2*(8,05*0,25)*2	" vence VŠ , V1 , V2 "	8,050
2*(11,25*0,25)		5,625
Medzisúčet		13,675
Súčet		257,875

59	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	257,875	2,44	629,22
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava
-samostatná príloha

60	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	3,122	1 100,00	3 434,20
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------

Technologický postup
TP-06 Betonárska výstuž - samostatné príloha

2,821+0,3006	" v.č. D1.2 -01 , 02 "	3,122
Súčet		3,122

61	K	452384123	Podklad. pod drenáž rúry z bet. prost., C 8/10 v otvorenom výkope,	m	121,050	14,22	1 721,33
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

Technologický postup
TP-03 Podkladové vrstvy - samostatné príloha

5 - Komunikácie

281,28

62	K	564211112	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 60 mm , + stabilizér	m2	8,775	1,77	15,53
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

Technologický postup
TP-03 Podkladové vrstvy - samostatné príloha

63	K	564251112	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 160 mm	m2	3,530	4,30	15,18
----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

Technologický postup
TP-03 Podkladové vrstvy - samostatné príloha

64	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	m2	12,300	5,30	65,19
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

Technologický postup
TP-03 Podkladové vrstvy - samostatné príloha

8,77+3,53	" plochy pred vstupom "	12,300
Súčet		12,300

65	K	596312111	Kladenie dlažby kameninovej komunikácií pre peších do lôžka z kameniva ťaženého	m2	3,530	15,64	55,21
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

Vonkajšie dlažby ukladáme do pieskového alebo
betónového lôžka.

Ukladanie do piesku

Na dobre zhutnené a dôsledne vyhotovené podložie
nanesieme v rovnomernej hrúbke pieskové lôžko z
jemného štrku.

Do tohto lôžka sa kladie kamenná dlažba podľa
kladačského plánu.

Začneme ukladanie celých dlažbových kociek. Dlažbu
je možné murárskym kladivom tiež zhruba upravovať
podľa potrebnej veľkosti a tvaru, alebo je možné
použiť uhlovú brúsku s diamantovým kotúčom pre
presné tvarovanie

Ukladanie do betónu

Na pripravený podklad nanesieme betónovú vrstvu,
latou ho zrovnáme na požadovanú hrúbku, nanášame
len toľko betónu, koľko stihneme v dobe
spracovateľnosti položiť kameňovi.

Dlažba musí byť pred položením čistý bez
mechanických nečistôt. Dlažbu ukladáme podľa
kladačského plánu a gumeným kladivom ho
doklepávame do betónu, tak aby sme vytvorili
povrchovú rovinu a prípadne spád.

Dlažbu je možné murárskym kladivom tiež zhruba
upravovať podľa potrebnej veľkosti a tvaru, alebo je
možné použiť uhlovú brúsku s diamantovým kotúčom
pre presné tvarovanie

3,53 " žulové kocky , plocha pred
vstupom " 3,530

Súčet 3,530

66	M	583851410	Žulové kocky štiepané vel 60 -80 mm , hr. 80 mm	m2	3,601	23,10	83,18
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

Žulové kocky štiepané
vel 60 -80 mm ,
hr. 80 mm
Zdenko Ducký-KAMENTA

67	K	596911111	Kladenie zamkovej dlažby hr. 6 cm do pieskového lôžka hr. 40 mm , plocha do do 20 m2	m2	1,660	15,06	25,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

Vonkajšie dlažby ukladáme do pieskového alebo
betónového lôžka.

Ukladanie do piesku

Na dobre zhutnené a dôsledne vyhotovené podložie
nanesieme v rovnomernej hrúbke pieskové lôžko z
jemného štrku.

Do tohto lôžka sa kladie kamenná dlažba podľa
kladačského plánu.

Začneme ukladanie celých dlažbových kociek. Dlažbu
je možné murárskym kladivom tiež zhruba upravovať
podľa potrebnej veľkosti a tvaru, alebo je možné
použiť uhlovú brúsku s diamantovým kotúčom pre
presné tvarovanie

Ukladanie do betónu

Na pripravený podklad nanesieme betónovú vrstvu,
latou ho zrovnáme na požadovanú hrúbku, nanášame
len toľko betónu, koľko stihneme v dobe
spracovateľnosti položiť kameňovi.

Dlažba musí byť pred položením čistý bez
mechanických nečistôt. Dlažbu ukladáme podľa
kladačského plánu a gumeným kladivom ho
doklepávame do betónu, tak aby sme vytvorili
povrchovú rovinu a prípadne spád.

Dlažbu je možné murárskym kladivom tiež zhruba
upravovať podľa potrebnej veľkosti a tvaru, alebo je
možné použiť uhlovú brúsku s diamantovým kotúčom
pre presné tvarovanie

1,66 " P12 , m.č. 1.43 " 1,660

Súčet 1,660

68	M	5921952270	Dlažba Low value Premac HAKA 6N BEZŠPÁROVÁ SIVÁ	m2	1,693	12,99	21,99
----	---	------------	--	----	-------	-------	-------

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

84 209,93

69	K	611421133	Vnútná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková	m2	448,318	7,76	3 478,95
<i>Technologický postup</i> TP-22 Vnútné a vonkajšie omietky - samostatné príloha							
(69,20+51,84)*1,3 " klemby , m.č. 1.05				157,352			
, 1.06 "							
(29,22+90,84)*1,3 " 1.07 , 1.08 "				156,078			
(36,30+30,89)*1,3 " 1.34 , 1.35 "				87,347			
(8,0+28,57)*1,30 " 1.36b , 1.37 "				47,541			
Súčet				448,318			
70	K	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	60,000	7,15	429,00
<i>Technologický postup</i> TP-22 Vnútné a vonkajšie omietky - samostatné príloha							
60 " miesta po vybúr. priečok "				60,000			
Súčet				60,000			
71	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	120,000	9,51	1 141,20
<i>Technologický postup</i> TP-22 Vnútné a vonkajšie omietky - samostatné príloha							
120,0				120,000			
Súčet				120,000			
72	K	612462499	Sanácia vlhkého muriva bez kontakt. terénom - Thermopal Sp 50% pokrytie, podklad. omietka , sanačná omietka , sanač. omiet. tuková.neutralizátor Esco Fluat	m2	138,295	60,77	8 404,19
<i>Technologický postup</i> TP-22 Vnútné a vonkajšie omietky - samostatné príloha							
(4,13+0,80)*1,50 " m.č. 1.03, ozn. H1 , skladba O1 , D1.1-18 "				7,395			
(3,73+0,70)*1,50 " m.č. 1.01 "				6,645			
(5,51*2+4,50)*1,50 " 1.09b, e "				23,280			
-0,70*1,50				-1,050			
2,20*1,50 " 1.05 "				3,300			
2,20*1,50 " 1.17 "				3,300			
2,10*1,50 " 1.27 "				3,150			
(6,53+5,8*2)*2,50 " 1.31 1.30 , 1.19b.c.a "				45,325			
-1,60*1,50				-2,400			
2,50*1,50 " 1.27 "				3,750			
(4,60*2)*1,50 " 1.33 , 1.32 "				13,800			
(7,0+16,10)*1,50				34,650			
-(0,90+1,0)*1,50				-2,850			
Súčet				138,295			
73	K	612462599	Sanácia obvod. muriva v kontakte s terénom - sanačná omietka štuk Thermopal hr. 3mm , sanač. omietka hr.30mm, podklad omietka, špric 50% pokrytie	m2	333,159	41,18	13 719,49

Technologický postup

TP-22 Vnútorne a vonkajšie omietky

- samostatné príloha

(30,01*2+3,93)*3,60	" H2 , skladba O2 vid.	230,220
D1.1-18, m.č. 1.07,1.08 "		
4,30*1,50	" 1.09c,b,e "	6,450
(3,06+9,17)*1,50	" 1.06 !	18,345
12,305*1,50	" 1.05 "	18,458
5,66*1,50	" 1.17 1.18 "	8,490
9,755*1,50	" 1.14 ,1.15 ,1.18 "	14,633
3,84*1,50-1,50*1,50	" 1.10 "	3,510
2*(0,40*0,60)		0,480
5,485*1,50	" 1.21 , 1.24 "	8,228
2,25*1,50	" 1.28 ,1.29 "	3,375
1,80*1,50	" 1.27 "	2,700
2,47*1,50	" 1.31 "	3,705
2,95*1,50	" 1.32 "	4,425
6,76*1,50	" 1.33 "	10,140
Súčet		333,159

74	K	612465126	Vnútorná omietka stien BAUMIT, sadrová, ručné miešanie a nanášanie, Baumit UnoRed (Baumit UnoRed) hr. 10 mm	m2	644,072	8,00	5 152,58
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

Technologický postup

TP-22 Vnútorne a vonkajšie omietky

- samostatné príloha

(105,012+81,2)*2	" nové prieč. hr. 150 mm	372,424
1NP +2NP "		
(46,224+58,4)*2	" ----- hr. 100 mm ----	209,248
----- "		
62,4	" vonk. strana VŠ "	62,400
Súčet		644,072

75	K	615481111	Pokrytie valcovaných nosníkov rabcovým pletivom	m2	1,000	15,00	15,00
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

Technologický postup

TP-22 Vnútorne a vonkajšie omietky

- samostatné príloha

76	K	617451221	Vnútorná omietka cementová svetlíkov, výtahových šachiet alebo nádržíek hladká	m2	62,400	7,27	453,65
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

Technologický postup

TP-22 Vnútorne a vonkajšie omietky

- samostatné príloha

77	K	622422211	Úprava vonkajších omietok vapenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% hladkých	m2	560,300	4,50	2 521,35
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

Technologický postup

TP-22 Vnútorne a vonkajšie omietky

- samostatné príloha

560,3	" fasády dvorové "	560,300
Súčet		560,300

78	K	622451143	Vonkajšia omietka cementová stien alebo stitov štuková plstou hladená, v stupni zložitosti I až II	m2	36,000	15,00	540,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Technologický postup

TP-22 Vnútorne a vonkajšie omietky

- samostatné príloha

36,0	" komín nad streš. časť "	36,000
Súčet		36,000

79	K	622462401	Vonkajšia sanačná omietka stien BAUMIT Sanova prednástreš, krytie 50%	m2	126,400	7,00	884,80
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-22 Vnútorne a vonkajšie omietky
- samostatné píloha

126,4 " vonk. sokel fasády" 126,400
Súčet 126,400

80	K	622462411	Vonkajšia sanačná omietka stien BAUMIT Sanova trasová omietka WTA, hr. 20 mm	m2	126,400	15,00	1 896,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Technologický postup
TP-22 Vnútorne a vonkajšie omietky
- samostatné píloha

81	K	622462441	Vonkajšia sanačná omietka stien BAUMIT Sanova jemná omietka, hr. 4 mm	m2	126,400	6,54	826,66
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-22 Vnútorne a vonkajšie omietky
- samostatné píloha

82	K	622466184	Vonkajšia omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit VivaRenova hr. 3 mm	m2	695,740	6,04	4 202,27
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

Technologický postup
TP-22 Vnútorne a vonkajšie omietky
- samostatné píloha

695,74 " uličné fasády " 695,740
Súčet 695,740

83	K	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	6,879	96,27	662,24
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

Technologický postup
TP-16 Mazaniny a potery- samostatné píloha

2,68*2,37*0,10 " VŠ " 0,635
-0,70*2,37*0,10 -0,166
Medzisúčet 0,469
5,70*3,93*0,12 " P5 , m.č. 1.07 rampa " 2,688
29,22*0,10 " P5 , m.č. 1.08 " 2,922
8,0*0,10 " P13 , m.č. 1.36b " 0,800
Medzisúčet 6,410
Súčet 6,879

84	K	631325741	Mazanina z betónu prostého (m2) vystužená ocelovými vláknami (Dramix), betón tr. C 25/30 hr. 60 mm	m2	301,400	9,43	2 842,20
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

Technologický postup
TP-16 Mazaniny a potery- samostatné píloha

301,4 " ZD 1 - ZD7 " 301,400
Súčet 301,400

85	K	631346711	Mazanina z betónu ľahkého (m2) ekostyrénového, betónová zmes LC 0,2 D 0,2 hr. 50 mm	m2	461,185	6,55	3 020,76
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

Technologický postup
TP-16 Mazaniny a potery- samostatné píloha

461,185 " ozn. P25 doplahy pôjdu " 461,185
Súčet 461,185

86	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	35,926	40,61	1 458,95
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Technologický postup
TP-03 Podkladové vrstvy - samostatné píloha

2,68*2,37*0,10 " VŠ " 0,635
-0,70*2,37*0,10 -0,166
Medzisúčet 0,469
301,4*0,10 " pod ZD1 - ZD7 " 30,140

			Medzisúčtet		30,140		
			8,0*0,20 " P13 , m.č. 1.36b "		1,600		
			1,66*0,20 " P12 , m.č. 1.43 "		0,332		
			Medzisúčtet		1,932		
			2,84*5,96*0,20 " P19 , 2NP "		3,385		
			Medzisúčtet		3,385		
			Súčtet		35,926		
87	K	631591125	Násyp LIAPOR nad kľembou prízemnej časti	m3	122,308	119,00	14 554,65
Technologický postup TP-03 Podkladové vrstvy - samostatné príloha							
			21,67*6,217*0,66 " P26 , v.č. D1.1 - 11, rez 6-6 "		88,917		
			4,742*5,64*0,30 " vid. rez 3-3, +6,505 "		8,023		
			4,742*8,871*0,30		12,620		
			9,18*3,086*0,45 " vid. rez 4-4 , +6,74 "		12,748		
			Súčtet		122,308		
88	K	632440031	Penetračný náter pred nanesením samonivelizačných poterov Baunit Grund (jednonásobný)	m2	282,600	0,36	101,74
Technologický postup TP-16 Mazaniny a potery- samostatné príloha							
			176,67 " P9 , 1 NP "		176,670		
			32,73 " P10 , m.č. 1.42 "		32,730		
			Medzisúčtet		209,400		
			34,22+9,85+3,71+1,21 " P9 , 2NP m.č. 2.14 , 2.16 , 2.17 , 2.18"		48,990		
			6,53+3,98+8,55+5,15 " 2.22 ,2.23 ,2.24 ,2.25 "		24,210		
			Medzisúčtet		73,200		
			Súčtet		282,600		
89	K	632451031	Vyrovnávací poter MC 15 v ploche hr. od 10 do 20 mm (podkladný) - pod ocelové preklady P1 - P8	m2	6,720	4,63	31,11
Technologický postup TP-16 Mazaniny a potery- samostatné príloha							
			6,72 " oc preklady P1 - P8 "		6,720		
			Súčtet		6,720		
90	K	632451136	Poter pieskovocementový 400kg/m3, liatý hladný dreveným hladidlom l hr. nad 40 do 50 mm	m2	304,707	11,25	3 427,95
Technologický postup TP-16 Mazaniny a potery- samostatné príloha							
			301,4 " podlahy na teréne prevetrávané "		301,400		
			1,67*1,98 " VŠ "		3,307		
			Súčtet		304,707		
91	K	632477009	Liaty samonivelačný poter KNAUF plávajúci, na vrstve tepelnej alebo kročajovej izolácie hr.54 mm	m2	76,980	24,43	1 880,62
Technologický postup TP-16 Mazaniny a potery- samostatné príloha							
			21,66 " P16 , 2NP "		21,660		
			55,32 " P17 , 2NP "		55,320		
			Súčtet		76,980		

92	K	632477403	Samonivelizačná podl. hmota CEMIX, na vnútorné použitie, ozn. 050, hr. 5 mm	m2	302,570	8,63	2 611,18
<i>Technologický postup</i> <i>TP-16 Mazaniny a potery- samostatné príloha</i> 209,40+73,18 "1NP P9+ 2NP P9 " 282,580 19,99 " 2NP , P19 " 19,990 Súčet 302,570							
93	K	632477409	Prebrúsenie samonivel. poteru s vysatím a očistenie pôv. bet. podkladu	m2	282,580	2,81	794,05
<i>Technologický postup</i> <i>TP-16 Mazaniny a potery- samostatné príloha</i> 176,67+32,73 " 1NP P9, P10 " 209,400 73,18 "2NP , P9 " 73,180 Súčet 282,580							
94	K	632990001	Prevetrávanie podlahy na teréne systémom IGLÚ 16 vrátane vetracích komínov	m2	301,400	24,08	7 257,71
<i>Technologický postup</i> <i>TP-16 Mazaniny a potery- samostatné príloha</i>							
95	K	632990002	Zapustené soklíky D + M - biela soklová lišta vložená do zapusteného hliníkového profilu , vrátane doplnkov	m	138,300	13,75	1 901,63
<i>Technologický postup</i> <i>TP-16 Mazaniny a potery- samostatné príloha</i> 50,0 " 1NP , m.č. 1.01 , 1.02a , 1.03 , 1.04 " 50,000 88,30 " 2NP , m.č. 2.01 , 2.02 , 2.05 , 2.06 " 88,300 Súčet 138,300							
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							112 500,12
96	K	941941031	Montáž tesnenia tanku pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 345,710	4,00	5 382,84
<i>Technologický postup</i> <i>TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava</i> <i>-samostatná príloha</i> 785,71+560,0 1 345,710 Súčet 1 345,710							
97	K	941941191	Prípratok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	5 382,840	0,50	2 691,42
<i>Technologický postup</i> <i>TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava</i> <i>-samostatná príloha</i> 1345,710*4 5 382,840							
98	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 345,710	1,00	1 345,71
<i>Technologický postup</i> <i>TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava</i> <i>-samostatná príloha</i>							
99	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	344,860	7,42	2 558,86
<i>Technologický postup</i> <i>TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava</i> <i>-samostatná príloha</i> 344,86 "m.č. 1.05 - 1.08 , 1.34 - 1.37 " 344,860 Súčet 344,860							
321	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	282,000	1,50	423,00
<i>Technologický postup</i> <i>TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava</i> <i>-samostatná príloha</i>							

322	K	944944109	Mesh sieťovina, perforovaná PVC , na okrajoch oká, upevnenie k lešeniu gumolanom, celoplošne farebná tlač vrátane grafického návrhu , D + M + demont.	m2	252,000	10,56	2 661,12
Technologický postup TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava -samostatná príloha							
100	K	952900000	Repasované výrobky	kpl	1,000	59 701,00	59 701,00
-podrobná špecifikácia v prílohe REPASOVANÉ VÝROBKÝ							
101	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 405,350	1,66	2 332,88
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m zametáním, vysávaním							
745,81+659,54				"1NP+2NP "	1 405,350		
Súčet					1 405,350		
102	K	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	276,000	4,47	1 233,72
Technologický postup TP-08 Ocelové konštrukcie - samostatné príloha							
276				" kotenie pomúrnic do žb vncov "	276,000		
Súčet					276,000		
103	M	553000001	Dodávka - kotviace prvky kovové pre pomúrnicu	ks	276,000	3,85	1 062,60
Dodávka - kotviace prvky kovové pre pomúrnicu (závitové tyče, podložky, matice, prílohy) ALLMEDIA							
104	K	953944991	Vetracia mriežka osadenie + dod. 500/350 ozn. 5/Z	ks	4,000	40,56	162,24
Vetracia mriežka osadeni na stenu							
105	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	200,040	2,15	430,09
Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné. Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanického búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné. Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím. Je nutné dodržiavať BOZP.							
(5,616+4,115)*3,10				" 1NP , m.č. 1.13 - 1.15 "	30,166		
-(0,60+0,80)*1,97					-2,758		
(4,40+2,0+4,40)*3,10				" 1.19 - 1.21 "	33,480		
-3*(0,60*1,97)					-3,546		
-0,80*0,90					-0,720		
1,0*3,0-0,60*1,97				" 1.22 "	1,818		
10,128*3,10-4*(0,60*1,97)					26,669		
0,90*3,10-0,90*2,0				" 1.23 - 1.25 "	0,990		
6,0*3,10-1,60*2,10				"1,08 "	15,240		
Medzisúčet					101,339		
6,751*3,02-0,80*1,97				" 2NP , m.č. 2.13 - 2.12 "	18,812		
(3,30+3,40)*3,02				" 2.14 - 2.16 "	20,234		
-(0,90+0,80)*1,97					-3,349		

(2,10+2*0,90)*3,02	11,778
-2*(0,60*1,97)	-2,364
2*(0,80*3,02)	4,832
(4,18+2,32+1,52)*3,02 " 2,17 -2.19,21 "	24,220
-2*(0,60*1,97)	-2,364
(2,193+1,20)*3,02-0,60*1,97	9,065
4,45*3,02-0,80*1,97 " 2.22 - 2.23 "	11,863
2,50*3,02-0,80*1,97 " 2.05 "	5,974
Medzisúččet	98,701
Súččet	200,040

106	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	18,361	19,09	350,51
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočistovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

7,907*3,10*0,201 " 1 NP hr. 201 mm , m.č. 1.13 - 1.15 "	4,927
-2*(0,80*1,97*0,21)	-0,662
5,448*3,10*0,201 " 1.19 -1.21 "	3,395
-0,80*1,97*0,201	-0,317
3,866*2,10*0,175 " 1.13 -1.39 "	1,421
-1,50*2,10*0,175	-0,551
3,92*3,45*0,17-0,90*1,97-0,17 " 1.08 "	0,356
1,078*0,20*0,30 " 1.20 časť z kom. mur. "	0,065
Medzisúččet	8,634
5,925*3,02*0,17 " 2NP , m.č. 2.09 "	3,042
-0,90*1,97*0,170	-0,301
4,67*3,02*0,170-0,90*1,97*0,17 " 2.10 "	2,096
0,50*3,02*0,20 " 2.08 "	0,302
0,50*0,50*3,02 " komín. murivo "	0,755
8,251*2,03*0,20 " ozn. B7 , vybúr. vnút. primur. m.č. 2.07 "	3,350
0,40*0,40*3,02	0,483
Medzisúččet	9,727
Súččet	18,361

107	K	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	3,325	25,18	83,72
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.
0,50*0,50*4,0 " vid. rez 1-1 , v.č. D1.1-12
" 1,000
0,50*0,50*3,50 0,875
0,50*0,50*5,80 " rez 6-6 " 1,450
Súčet 3,325

108	K	962041314	Búranie betón. regálov na uskladnenie vína hr.do 120 mm, -0,20000t	m2	20,715	4,37	90,52
-----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.
(5,51+4,30+2*2,0)*1,50 " B4 , m.č. 1.07
" 20,715
Súčet 20,715

109	K	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	1,610	60,46	97,34
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.
5,70*0,50*0,565 " B16 , m.č. 1.13 " 1,610
Súčet 1,610

110	K	962081131	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm, -0,05500t	m2	1,185	3,10	3,67
-----	---	-----------	--	----	-------	------	------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
0,65*0,90 " 2NP , m.č. 2.03 " 0,585
0,60*1,0 "1NP , ozn. D1 " 0,600
Súčet 1,185

111	K	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	2,614	76,09	198,90
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

2,05*4,25*0,30 " B9, m.č. 1,20 " 2,614

Súčet 2,614

112	K	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, mazanín, betón hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,167	102,41	17,10
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	-------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

1,67*0,10 " B1 m.č. 1.04 " 0,167

Súčet 0,167

113	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, mazanín, betón hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	22,588	77,91	1 759,83
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

51,84*0,10 " B3 , m.č 1.10 " 5,184

12,95*0,10 " B2 , m.č. 1.12 " 1,295

8,44*0,10 " B2 , m.č. 1.19 " 0,844

(16,88+7,50)*0,10 " m.č. 1.20 , 1.21 " 2,438

13,96*0,10 " m.č. 1.22 " 1,396

28,75*0,10 " B1 m.č.1.08 " 2,875

37,76*0,10 " 1.06 " 3,776

24,33*0,10 " 1.07 " 2,433

8,73*0,10 " 1.13 " 0,873

14,74*0,10 " B2 , m.č. 2.05 " 1,474

Súčet 22,588

114	K	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	3,396	67,74	230,05
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

28,80*0,10 " B13 , m.č. 1.05 " 2,880
5,16*0,10 " B2 , m.č. 2.06 " 0,516
Súčet 3,396

115	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	271,630	1,89	513,38
-----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

28,75 " ozn. B1 , 1NP m.č. 1.08 , v.č. D1.1-01 " 28,750
12,95 " ozn. B2 , m.č. 1.12 " 12,950
16,83+14,94 " ----- m.č. 1.14 , 1.15 " 31,770
8,44+16,88+7,50 " ----- m.č. 1.19, 1.20 , 1.21 " 32,820
13,96 " ----- m.č.1.22 " 13,960
7,99+20,34+21,45 " B15 m.č.1.16 1.30,1.33 " 49,780
10,38+4,37+5,65+8,0 " ----- 1.34 -1.36,1.31 " 28,400
29,30 " 1.32 " 29,300
Medzisúčet 227,730
14,74 " ozn. B2 , 2NP m.č.2.05 " 14,740
3,56+7,54 " ozn. B15 , m.č. 2.14 , 2.15 " 11,100
13,45+4,61 " ----- 2.16 , 2.18 " 18,060
Medzisúčet 43,900
Súčet 271,630

116	K	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	51,840	3,31	171,59
-----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

51,84 " B3 , 1NP , m.č. 1.10 " 51,840
Súčet 51,840

117	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	48,000	0,50	24,00
<i>Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.</i> <i>Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.</i> <i>Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.</i> <i>Je nutné dodržiavať BOZP.</i>							
10			" ozn. D1 , 1NP , š. 800 mm "		10,000		
11			" š. 600 mm "		11,000		
6			" š. 900 mm "		6,000		
3			" š. 1000 mm "		3,000		
			Medzisúčtet		30,000		
4			" ozn. D1 , 2NP ,š. 900 mm vnút. dver. "		4,000		
5			" š. 800 mm "		5,000		
5			" š. 600 mm "		5,000		
4			" š. 860 mm "		4,000		
			Medzisúčtet		18,000		
			Súčtet		48,000		
118	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	11,000	0,91	10,01
<i>Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.</i> <i>Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.</i> <i>Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.</i> <i>Je nutné dodržiavať BOZP.</i>							
11			" 1NP "		11,000		
			Súčtet		11,000		
119	K	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,07500t	m2	3,871	9,54	36,93
<i>Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.</i> <i>Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.</i> <i>Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.</i> <i>Je nutné dodržiavať BOZP.</i>							
(0,74*1,188)*2			" ozn. D2 , 2NP "		1,758		
0,67*1,16					0,777		
			Medzisúčtet		2,535		
0,84*0,54			" ozn. D2 , 1NP "		0,454		
0,90*0,98					0,882		
			Medzisúčtet		1,336		

Súčet

3,871

120	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	83,410	5,72	477,11
<i>Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.</i> <i>Na dočistiťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanického búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.</i> <i>Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.</i> <i>Je nutné dodržiavať BOZP.</i>							
(1,20*1,03)*2 " ozn. D2 , 2NP "					2,472		
(1,05*1,78)*3					5,607		
(1,05*1,60)*3					5,040		
1,05*1,10					1,155		
(1,04*1,79)*4					7,446		
(1,0*1,79)*2					3,580		
1,20*1,33					1,596		
1,17*1,32					1,544		
1,22*1,32					1,610		
1,20*1,35					1,620		
1,21*1,30					1,573		
1,20*1,30					1,560		
1,25*1,30					1,625		
Medzisúčet					36,428		
(1,21*0,94)*2 " ozn. D2 , 1NP "					2,275		
1,14*0,91					1,037		
(1,20*0,90)*3					3,240		
1,21*0,90					1,089		
(1,80*0,90)*2					3,240		
(1,075*1,286)*4					5,530		
1,068*1,282					1,369		
1,053*1,286					1,354		
1,071*1,565					1,676		
1,128*1,595					1,799		
1,128*1,350					1,523		
1,128*1,310					1,478		
(1,128*1,565)*2					3,531		
1,110*1,565					1,737		
1,80*0,60					1,080		
(1,0*1,20)*3					3,600		
1,0*1,32					1,320		
1,105*1,32					1,459		
1,105*1,305					1,442		
1,068*1,305					1,394		
(1,128*1,31)*2					2,955		

1,128*1,28	1,444
1,128*1,25	1,410
Medzisúčet	46,982
Súčet	83,410

121	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitéch alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	60,146	4,74	285,09
-----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočistenie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

(1,41*2,10)*3	" ozn. D2 , 2NP "	8,883
1,43*2,10		3,003
(1,42*2,10)*3		8,946
(1,21*2,10)*3		7,623
1,26*1,75		2,205
(1,17*1,75)*3		6,143
1,31*1,75		2,293
(1,847*1,58)*2		5,837
1,658*1,58		2,620
1,65*2,10		3,465
1,20*2,05		2,460
Medzisúčet		53,478
(1,228*1,81)*3	" ozn. D2 , 1NP "	6,668
Medzisúčet		6,668
Súčet		60,146

122	K	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08800t	m2	12,916	12,27	158,48
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočistenie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

1,0*1,97	" D1 , 1NP "	1,970
1,0*2,0		2,000
0,98*1,97		1,931
Medzisúčet		5,901
0,85*2,03	" D1 , 2NP "	1,726
0,86*2,05		1,763
(0,86*2,05)*2		3,526
Medzisúčet		7,015
Súčet		12,916

123	K	968062456	Vybúranie drevených dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06700t	m2	37,425	8,18	306,14
<i>Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.</i> <i>Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.</i> <i>Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.</i> <i>Je nutné dodržiavať BOZP.</i>							
2,10*2,80				" ozn. D1 v obv. mur. "		5,880	
1,38*2,0						2,760	
0,80*1,97						1,576	
(0,90*2,0)*2						3,600	
(2,20*2,0)*2						8,800	
0,98*2,90						2,842	
1,55*2,38						3,689	
1,25*2,0				" vnútorné "		2,500	
1,369*2,0						2,738	
1,60*1,90						3,040	
Súčet						37,425	
124	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	54,846	16,35	896,73
<i>Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.</i> <i>Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.</i> <i>Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.</i> <i>Je nutné dodržiavať BOZP.</i>							
0,90*1,84				" D1 , 1NP "		1,656	
(0,80*1,97)*10						15,760	
(0,60*1,97)*11						13,002	
(0,90*1,97)*2						3,546	
Medzisúčet						33,964	
(0,90*1,97)*4				" D1, 1NP "		7,092	
(0,80*1,97)*5						7,880	
(0,60*1,97)*5						5,910	
Medzisúčet						20,882	
Súčet						54,846	
125	K	968072641	Vybúranie kovových stien plných, , -0,02500t	m2	-3,300	3,66	-12,08

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

1,50*-2,20 " ozn. D6. 1NP " -3,300

Súčet -3,300

126	K	971033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	ks	9,000	9,50	85,50
-----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

9 " ozn. E , pre vetr.syst.lglu " 9,000

Súčet 9,000

127	K	971033461	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 600 mm, -0,29200t	ks	10,000	20,00	200,00
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.

9 " ozn. E " 9,000

1 " B/2100 búr. nadpraž. 900 x 200 x 600 " 1,000

Súčet 10,000

128	K	971033481	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 1000 mm, -0,41300t	ks	25,000	38,00	950,00
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

1,0 " ozn. A1570 , 2NP búr. pre parapet 1,05*1,0*011 " 1,000

18 " ozn. E , otvor pre odvetr. syst. lglu " 18,000

6 " ozn. A/1500, 1370, 1200,560 , búr. nadpražia " 6,000

Súčet 25,000

129	K	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	4,694	3,67	17,23
-----	---	-----------	---	----	-------	------	-------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

0,90*2,05	" 2NP "	1,845
0,90*2,10		1,890
1,318*2,05-0,85*2,05		0,959
Súčet		4,694

130	K	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	2,109	37,07	78,18
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

0,90*2,05*0,25	" 1NP , vid. rez C - C "	0,461
1,0*2,0*0,30	" 1,01 "	0,600
1,0*1,79*0,25	" 2NP	0,448
1,0*2,0*0,30		0,600
Súčet		2,109

131	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,945	35,00	33,08
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

0,90*2,10*0,50	" 1NP "	0,945
Súčet		0,945

132	K	971033681	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 900 mm, -1,87500t	m3	12,563	45,00	565,34
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

2*(1,20*0,94*0,87)	" 1NP "	1,963
0,36*2,62*0,80	" ozn. B2620 "	0,755

1,0*2,62*0,631	1,653
1,0*0,98*0,631	0,618
1,18*0,90*0,878	0,932
0,90*2,05*0,697	1,286
Medzisúčet	7,207
1,60*2,40*0,65 " 2NP "	2,496
0,388*2,05*0,65	0,517
1,30*2,12*0,85	2,343
Medzisúčet	5,356
Súčet	12,563

133	K	971033691	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.nad 900 mm, -1,87500t	m3	1,043	50,00	52,15
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

0,30*3,45*1,008 " 2NP "	1,043
Súčet	1,043

134	K	973031325	Vysekánie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t	ks	10,000	6,67	66,70
-----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

10 " pre ulož. oc. nosníkov "	10,000
Súčet	10,000

135	K	973031336	Vysekánie kapsy z tehál plochy do 0, 25 m2, hl.do 450 mm, -0,12600t	ks	24,000	11,29	270,96
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

4 " P1 , pre osad. oc. prekladov "	4,000
2 " P2 "	2,000
6 " P3 "	6,000
4 " P4 "	4,000
8 " P5 - P8 "	8,000
Súčet	24,000

136	K	974031164	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	9,340	6,03	56,32
			Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné. Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné. Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím. Je nutné dodržiavať BOZP.				
			(4,54+4,20+0,60) " rýha v m.č. 1.05 , 1.06 "	9,340			
			Súčet	9,340			
137	K	975021311	Podchyt. nadzakladneno muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva 450-600 mm	m	0,900	50,00	45,00
			Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné. Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné. Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím. Je nutné dodržiavať BOZP.				
			0,90 " pri búr. nadpražia B/2100 "	0,900			
			Súčet	0,900			
138	K	975021711	Podchyt. nadzakladneno muriva pod stropom nad vybúraným otvorom pri hr. muriva 900-1500 mm	m	7,089	115,00	815,24
			Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné. Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné. Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.				
			1,28*4+0,894+1,075 " pri búr. nadpražia A/1500 , 1370, 1200 , 1560 "	7,089			
			Súčet	7,089			
139	K	975043111	Jednoradové podchyt. stropov do v. 3, 50 m a jeho zataženia do 750 kg/m	m	13,000	12,16	158,08
			Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné. Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné. Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím. Je nutné dodržiavať BOZP.				
			2*(2,20+4,30) " m.č. 1.20 starý stav "	13,000			
			Súčet	13,000			
140	K	976061119	Vybúranie vnútorných parapetných dosiek , - 0,0050t	m	99,214	2,02	200,41

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

1,41*3	" 2NP "	4,230
1,43+1,42*3		5,690
1,20*2+1,21*3		6,030
1,26+1,17*3		4,770
1,31+1,05*7		8,660
1,874*2+1,65		5,398
1,04*4+1,0*2		6,160
1,20*4+1,65+1,17		7,620
1,22+0,67+0,74+1,21+1,25		5,090
Medzisúčet		53,648
1,21*2+1,41	" 1NP "	3,830
1,20*3+1,21		4,810
1,80*2+1,075*4		7,900
1,068+1,053+1,071		3,192
1,128*5+1,110+1,228*3		10,434
0,84+1,80++1,0*3+1,07		6,710
1,105*2+1,068+1,128*2		5,534
1,128*2+0,90		3,156
Medzisúčet		45,566
Súčet		99,214

141	K	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, - 0,05000t	m2	670,707	2,99	2 005,41
-----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

138,295+333,159	" plochy sanač, omietky ozn.H1 , H2 , výk.vid odd. 6 "	471,454
-(22,516*2)*3,60	" m.č. 1.09	-162,115
Medzisúčet		309,339
34,84*1,30	" D18 , m.č. 1.28 klemby "	45,292
30,89*1,30	" 1.29 "	40,157
28,59*1,30	" 1.32 "	37,167
51,84*1,30	" 1.10 "	67,392
69,20*1,30	" 1.11 "	89,960

Medzisúčtet	279,968
81,4 " 2NP stop , 2.06 - 2.11 "	81,400
Medzisúčtet	81,400
Súčtet	670,707

142	K	978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškrábaním škár v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	560,300	0,40	224,12
-----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

560,3 " fsáda dvorová " 560,300 |

Súčtet 560,300 |

143	K	978036171	Otlčenie stacntenych a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,04500t	m2	695,740	1,50	1 043,61
-----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

695,74 " uličné fasády " 695,740 |

Súčtet 695,740 |

144	K	978057831	Odsekanie a odobratie ker. soklíkov, -0,00300t	m	50,550	1,26	63,69
-----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.

3,8+17,20 " 1NP ozn. B8 " 21,000 |

13,0+7,4+5,10+4,05 29,550 |

Súčtet 50,550 |

145	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	230,088	2,90	667,26
-----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

2*(0,96+1,733)*1,50 " 1NP , m.č. 1.04 na stav. stenách " 8,079 |

-0,80*1,50		-1,200
4,18*1,18	" ozn. B5 , m.č. 1.14 "	4,932
(4,40+1,40)*1,60	" B8 m 1.21 "	9,280
6,20*2,10+1,20*2,10	" 1.22 "	15,540
4,0+0,60+1,70+2,0	" B5 , 1.33 "	8,300
4,10*2,20	" B5 , 1.36 "	9,020
(2*22,561+3,93)*3,60	" B14 , 1.09 "	176,587
-0,90*2,0		-1,800
0,90*1,50	" m.č.1.37 "	1,350
Súčet		230,088

146	K	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	7,500	3,77	28,28
-----	---	-----------	--	----	-------	------	-------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočistovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanického búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

147	K	979011111	Zvlášť oprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	220,970	9,02	1 993,15
-----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

552,424*0,40 220,970

Súčet 220,970

148	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	558,338	6,23	3 478,45
-----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

149	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5 121,500	0,28	1 434,02
-----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

512,150*10 5 121,500

150	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	558,338	22,00	12 283,44
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

99 - Presun hmôt HSV 5 925,20

151	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	790,027	7,50	5 925,20
-----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

PSV - Práce a dodávky PSV 565 180,45

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 7 112,62

152	K	711113211	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom 1x z kryštalickej izol.	m2	10,512	1,19	12,51
-----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

Technologický postup
TP-12 HYDROIZOLÁCIE - samostatné piloha

2,48*2,17 " VŠ " 5,382

1,895*0,50 " nové základ. pásy " 0,948

5,45*0,45	2,453
0,90*0,90	0,810
0,81*0,40	0,324
1,19*0,50	0,595
Súčet	10,512

153	M	2353200800	AQUAFIN-IC, 25 kg kryštálická hydroizolačná hmota SCHOMBURG	kg	7,884	1,74	13,72
-----	---	------------	---	----	-------	------	-------

AQUAFIN-IC,
25 kg kryštálická hydroizolačná hmota
SCHOMBURG

154	K	711119991	Izolačná stierka Aquafin 1K	m2	333,190	8,86	2 952,06
-----	---	-----------	-----------------------------	----	---------	------	----------

Technologický postup
TP-12 HYDROIZOLÁCIE - samostatné píloha

333,19 " H2 sanač. omietka "

Súčet 333,190

155	K	711119992	Neutralizátor ESCO FLUAT (Schomburg izol.)	m2	471,454	3,79	1 786,81
-----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

Technologický postup
TP-12 HYDROIZOLÁCIE - samostatné píloha

138,295+333,159 " H1+ H2 plochy sanač.
omietok "

Súčet 471,454

156	K	711119993	Injektovanie trhliny Aquafin i 380	m	132,570	16,63	2 204,64
-----	---	-----------	------------------------------------	---	---------	-------	----------

Technologický postup
TP-12 HYDROIZOLÁCIE - samostatné píloha

68,62+63,95 " H2 obvod. "

Súčet 132,570

157	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	69,697	2,05	142,88
-----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch
výšky nad 6 do 12 m

713 - Izolácie tepelné

12 805,38

158	K	713121111	Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne	m2	461,185	1,01	465,80
-----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

Montáž tepelnej izolácie na strop
položené voľne na pevný podklad

6,692*(19,42+15,923) " ozn. P25 , podlahy
pôjdu, rez 1 - 1 "

-1,0*1,83 " v.č. D 1.1 - 11 "

(6,45*9,63)*0,50

6,45*28,22 " rez 2-2 "

0,923*4,105

2,05*4,70

Súčet 461,185

159	M	EPS150S200	Polystyrén EPS 150 S hr.200mm Easyterm	m2	470,409	14,08	6 623,36
-----	---	------------	--	----	---------	-------	----------

EPS 150 S hr.200mm penový polystyrén
hrúbka 200 mm
ISOVER

160	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	782,575	0,48	375,64
-----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou
s prelepením spojov páskou

301,4 " podlahy na ter. s
prevetrávaním ZD 1 -ZD7 "

461,185 " P 25 "

19,99 " P19 , 2NP "

Súčet					782,575		
161	M	2832210100	Oddel'ovacia fólia	m2	899,961	0,59	530,98
Oddel'ovacia fólia hr. 0,20 mm VTM-PARO							
162	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	321,390	0,66	212,12
Montáž tepelnej izolácie na podlahu z polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve							
301,4 " podlahy na ter. prevetrávané "					301,400		
19,99 " P19 , 2NP "					19,990		
Súčet					321,390		
163	M	2837653067	ISOVER EPS Neofloor 150 031 sivý penový polystyrén hrúbka 100 mm, podlahy	m2	327,818	9,68	3 173,28
EPS Neofloor 150 031 sivý penový polystyrén hrúbka 100 mm, podlahy ISOVER							
164	K	713191129	Izolácie polozenia parozábrany	m2	683,305	0,48	327,99
Položenie parozábrany vrátane prelepenia spojov páskou							
461,185 " P25 podlahy pôjdu, parozábr. "					461,185		
86,31 " P22 , 2NP parozábr. "					86,310		
58,83 " P21 , 2NP m.č. 2.12 "					58,830		
Medzisúčet					606,325		
21,66 " P16 , 2NP (Ethafoam) "					21,660		
55,32 " P17 , 2NP ----- "					55,320		
Medzisúčet					76,980		
Súčet					683,305		
165	M	2832208024	Parozábrana JUTAFOL N 140 STANDARD (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2	m2	697,360	0,90	627,62
Parozábrana JUTAFOL N 140 STANDARD (1,5 x 50bm), množstvo v 1 role:75m2 JUTAFOL							
166	M	2830010409	Ethafoam hrúbka 5,0 mm	m2	88,527	1,32	116,86
Kročajová izolácia Ethafoam hrúbka 5,0 mm RAVAGO							
167	K	713191221	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	m2	217,200	0,88	191,14
montáž dilatčných pásikov z tepelnej izolácie s prichytením na stenu							
118,8+83,0 " 1NP , P1+ P2 "					201,800		
15,4 " 2NP , P19 "					15,400		
Súčet					217,200		
168	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	126,448	1,27	160,59
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m							

723 - Zdravotechnika

6 252,53

169	K	723100199	Vnúťorný rozvod plynu	kpl	1,000	6 252,53	6 252,53
-špecifikácia v samostatnej prílohe							

725 - Zdravotechnika

30 310,54

170	K	725119199	Zdravotechnika	kpl	1,000	30 310,54	30 310,54
-----	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	-----------

726 - Gastrotechnika

13 504,70

171	K	726000000	Gastrotechnika	kpl	1,000	13 504,70	13 504,70
-----	---	-----------	----------------	-----	-------	-----------	-----------

-špecifikácia v samostatnej prílohe

731 - Ústredné kúrenie, kotolne

62 700,77

172	K	731111099	Ústredné vykurovanie	kpl	1,000	62 700,77	62 700,77
-----	---	-----------	----------------------	-----	-------	-----------	-----------

-špecifikácia v samostatnej prílohe

762 - Konštrukcie tesárske

73 084,87

173	K	762081099	Zvláštné výkony na stavenisku - ručné otesávanie drev. prvkov, drevené spoj. prvky	m3	33,980	25,55	868,19
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Technologický postup

TP-27 Tesárske práce - samostatné príloha

19,62 " objem dreva pultová strecha " 19,620

14,36 " objem dreva REZ 4-4 , juhozáp.časť s rohov. arkierom " 14,360

Súčet 33,980

174	K	762084211	Priplatok k cene pre debnenie a latovanie krovov, výšky nad 4 do 12 m	m2	1 593,230	0,55	876,28
-----	---	-----------	---	----	-----------	------	--------

Technologický postup

TP-27 Tesárske práce - samostatné príloha

175	K	762211120	Montáž dreveného schodiska priamočiareho bez podstupnic š. ramena do 1, 50 m, stupňa z dosiek	m	2,471	2,79	6,89
-----	---	-----------	---	---	-------	------	------

Technologický postup

TP-27 Tesárske práce - samostatné príloha

2,471 " rez 6-6 strecha, v.č. D1.1 -11 2,471

Súčet 2,471

176	M	605 1260600	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.38-50mmxB=100-160mm	m3	0,432	203,50	87,91
-----	---	-------------	---	----	-------	--------	-------

SM stavebné rezivo - rezané na mieru

K-TEN DREVO

177	K	762295000	Spojovacie prostriedky pre schodiská a zábradlia - klince, glej	m3	0,400	5,27	2,11
-----	---	-----------	---	----	-------	------	------

Technologický postup

TP-27 Tesárske práce - samostatné príloha

178	K	762331812	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 120 - 224 cm2, -0.01400t	m	2 268,500	1,24	2 812,94
-----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

Búracie práce budú realizované mechanickým

búraním za pomoci strojov, búracích kladív,

prikleповých vítačok, a iné.

Na dočistenie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.

Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.

Je nutné dodržiavať BOZP.

179	K	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m	689,500	1,49	1 027,36
-----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

180	K	762331814	Demontáž viazaných konštrukcií krokov so sklonom do 60°, prierez. plochy 288 - 450 cm2, -0.03200t	m	835,680	1,74	1 454,08
-----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

181	K	762331815	Demontáž viazaných konštrukcií krokov so sklonom do 60°, prierez. plochy nad 450 cm2, -0.04000t	m	80,650	1,99	160,49
-----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

182	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krokov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	2 268,470	3,57	8 098,44
-----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

Technologický postup

TP-27 Tesárske práce - samostatné príloha

490,5 " rez 1-1 sev...časť - sedl. str. ozn.1 120/180 krokvy " 490,500

93,60 " ozn.7 , 120/160 klieština " 93,600

47,50 " ozn. 9 , 120/140 vzpera " 47,500

40,80 " ozn. 10 , 120/120 pásik " 40,800

70,20 " rez 1-1 záp. časť - sedl. str. , ozn1 120/180 krok." 70,200

14,40 " ozn.7 120/160 klieština " 14,400

10,0 " ozn. 9 120/140 vzpera " 10,000

7,20 " ozn.10 120/120 pásik " 7,200

Medzisúčet 774,200

355,80+71,40 " rez 2-2 záp.časť-sedl. str. ozn.14 120/180 kr." 427,200

73,50+7,20 " ozn.20, 30 120/160 klieština , klieš. vrcholova " 80,700

48,60 " ozn.22 120/140 vzpera " 48,600

38,40 " ozn. 23 120/120 pásik " 38,400

Medzisúčet 594,900

80,75 " rez 3-3 , záp. časť spoj. krč., ozn. 26 120/180 krok." 80,750

13,50	" ozn. 30 ,120/160 klieština "	13,500
Medzisúččet		94,250
130,46+38,70+26,91	" rez 4-4, ozn 31 120/180 krokvy juh.záp.dvor "	196,070
29,70+19,0	" ozn. 37 120/160 klieť.	48,700
31,50+16,80	" ozn. 39 120/140 vzpera , ozn. 40 120/120 pás."	48,300
Medzisúččet		293,070
228,75	" rez 6-6 , vých.časť-pult. str., ozn. 42 120/180krok."	228,750
7,0+28,80	" ozn. 48 120/160 kliešť, vrch., ozn. 52 120/120 pás."	35,800
29,40+16,80	" ozn. 51 120/140 vzpera "	46,200
Medzisúččet		310,750
105,30	" neprístupný krov- juhových. sedl. str., ozn.53 120/180 krokva "	105,300
21,60	" ozn. 59 120/160 klieština"	21,600
15,0+9,60	" ozn. 61 120/140 vzpera , ozn. 62 120/120 pásik "	24,600
Medzisúččet		151,500
45,0	" neprist. krov - juhových. časť pult. str. ozn. 64 120/180 krokva "	45,000
4,80	" ozn. 70 120/120 pásik "	4,800
Medzisúččet		49,800
Súččet		2 268,470

183	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	689,500	4,47	3 082,07
-----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

Technologický postup

TP-27 Tesárske práce - samostatné piloha

30,0+32,40	" rez 1-1 sev..časť - sedl. str. ozn.5,6 160/160 stlp. kliešť. "	62,400
72,0	" ozn.8 , 160/180 stredná väznica "	72,000
42,0	" ozn. 11 , 160/180 úžlabie a nárožie "	42,000
2,4	" ozn. 12 , 160/180 výmena "	2,400
4,50	" rez 1-1 záp. časť - sedl. str. , ozn. 5 160/160 stlpik."	4,500
7,0	" ozn.6 160/160 klieština "	7,000
9,75	" ozn. 8 160/180 stredná väznica "	9,750
Medzisúččet		200,050
36,30	" rez 2-2 záp.časť-sedl. str. ozn.18 160/160 stlp "	36,300
31,50	" ozn.19 160/160 klieština "	31,500
54,0	" ozn.21 160/180 stredná väznica "	54,000
38,40	" ozn. 24 160/180 úžlabie a nárožie "	38,400
Medzisúččet		160,200
15,05+14,85	" rez 4-4, juhozáp. - s rohov. arkierom, ozn 25,36 160/160 stlp, klieština "	29,900
18,0+4,30+1,75+2,90	" ozn. 38 160/180 stredná väznica "	26,950
48,0	" ozn. 41 160/180 úžlabie a nárožie "	48,000
Medzisúččet		104,850

16,45+38,80	" rez 6-6 , vých.časť-pult. str., ozn. 46 160/160 stlp."	55,250
25,20+16,20	" ozn. 47 160/160 klieština."	41,400
48,0+24,0	" ozn. 49, 50 160/180 stredná váz. a vrcholová väznica "	72,000
Medzisúčet		168,650
10,20	" neprístupný krov- juhových. sedl. str., ozn.57 160/160 stlp "	10,200
10,80	" ozn. 58 160/160 klieština"	10,800
18,35	" ozn. 60 160/180 stredná väznica "	18,350
Medzisúčet		39,350
4,50	" neprist. krov - juhových. časť pult. str. ozn. 67 160/160 stlp"	4,500
6,40+5,50	" ozn. 68 , 69 160/180stredná väznica , nárožie "	11,900
Medzisúčet		16,400
Súčet		689,500

184	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	809,330	5,17	4 184,24
-----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

Technologický postup

TP-27 Tesárske práce - samostatné píloha

72,0	" rez 1-1 sev..časť - sedl. str. ozn.2 180/180 pomúrnica "	72,000
72,0+86,0	" ozn.3 ,4 , 180/240 dolná väznica , väzný trám "	158,000
7,0	" ozn. 13 , 180/240 stlpik v nároží "	7,000
12,0	" rez 1-1 záp. časť- bez nárož. a úžlab.sedl. str. , ozn.2 180/180 "	12,000
12,0+15,50	" ozn. 3,4 180/240 dol. väznica , väzný trám "	27,500
Medzisúčet		276,500
72,0	" rez 2-2 záp.chasť-sedl. str. ozn.15 180/180 pomúrnica "	72,000
72,0	" ozn.16 180/240 dokné väznice "	72,000
75,15	" ozn.17 180/240 väzný trám "	75,150
12,0	" ozn. 17 180/240 väzný trám vikiere "	12,000
Medzisúčet		231,150
11,70	" rez 3 - 3 , západ. časť - spoj. krč.sedl.str. ozn. 27 180/180pom. "	11,700
11,70+26,48	" ozn. 28 , 29 , 180/240 doln. váz. a väzný trám "	38,180
Medzisúčet		49,880
3,0+3,35+6,90+7,20+3,95+4,15	" rez 4-4, juhozáp. ozn 33 180/240 výmeny. "	28,550
17,10	" ozn. 33b 180/240 dolná krátča "	17,100
31,20+6,55+5,45+4,45+2,90	" ozn. 34 180/240 väzný trám "	50,550
Medzisúčet		96,200
24,0	" rez 6-6 , vých.časť-pult. str., ozn. 43 180/180 pomurnica."	24,000
48,0	" ozn. 44 180/240 dolná väznica."	48,000
Medzisúčet		72,000
18,0	" neprístupný krov- juhových. sedl. str., ozn.54 180/180 pomur. "	18,000

18,0	" ozn. 55 180/240 dolná väznica "	18,000
35,60	" ozn. 56 180/240 väzný trám "	35,600
Medzisúčet		71,600
12,0	" neprist. krov - juhových. časť pult. str. ozn. 65 180/180 pom."	12,000
Medzisúčet		12,000
Súčet		809,330

185	K	762332149	Montáž viazaných konštr. krovov striech z reziva prierez. plochy cez 450 cm2	m	80,650	6,88	554,87
-----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

<i>Technologický postup</i>		
<i>TP-27 Tesárske práce - samostatné píloha</i>		
53,55+20,70	" rez 6-6 , vých.časť , ozn. 45 180/280 väzný trám "	74,250
6,40	" neprist. krov - juh.vých. pult. str. , ozn.66 180/280 väzný tr."	6,400
Súčet		80,650

186	M	6051591000	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 120x120,140,180mm	m3	112,673	229,00	25 802,12
-----	---	------------	---	----	---------	--------	-----------

SM stavebné rezivo - rezané na mieru
K-TEN DREVO

187	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a konralaty z dosiek na zraz	m2	111,000	2,69	298,59
-----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

<i>Technologický postup</i>		
<i>TP-27 Tesárske práce - samostatné píloha</i>		
40,0	" rez 2-2 záp. časť sedl. str. "	40,000
25,0	" rez 4-4 juhoz. "	25,000
46,0	" neprist. krov, juhových. pult. str. "	46,000
Súčet		111,000

188	M	6051271100	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.18-22mmxB=170-240mm	m3	2,194	219,00	480,49
-----	---	------------	---	----	-------	--------	--------

SM stavebné rezivo - rezané na mieru
K-TEN DREVO

189	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	5 010,000	0,47	2 354,70
-----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------

<i>Technologický postup</i>		
<i>TP-27 Tesárske práce - samostatné píloha</i>		
1482,0	" rez 1-1 sev. časť. late 40/60 mm "	1 482,000
210,0	" rez 1-1 , záp. časť "	210,000
1476,0	" rez 2-2 , záp. časť "	1 476,000
264	" rez 3-3 záp. časť "	264,000
990,0	" rez 4-4 juhozáp. časť "	990,000
396+192	" neprist. krov "	588,000
Súčet		5 010,000

190	M	6053340500	Laty smrek akost' I do 25cm2 L=201-300 cm	m3	15,169	219,00	3 322,01
-----	---	------------	---	----	--------	--------	----------

SM stavebné rezivo - rezané na mieru
K-TEN DREVO

191	K	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	1 900,147	1,06	2 014,16
-----	---	-----------	------------------------------------	---	-----------	------	----------

Technologický postup
TP-27 Tesárske práce - samostatné píloha

192	M	6053340509	Laty smrek akost' I do 35cm2 L=201-300 cm	m3	5,225	203,50	1 063,29
-----	---	------------	---	----	-------	--------	----------

SM stavebné rezivo - rezané na mieru
K-TEN DREVO

193	K	762341811	Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° , z dosiek hrubých, hobľovaných, -0.01600t	m2	111,000	4,80	532,80
-----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

194	K	762342811	Demontáž tatovania striecni so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, - 0.00700t	m2	5 010,000	0,57	2 855,70
-----	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

195	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	124,770	25,00	3 119,25
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Technologický postup
TP-27 Tesárske práce - samostatné píloha

196	K	762395009	Spojovacie prostriedky tesárské drevené, strecha nad prízemím	m2	283,000	4,55	1 287,65
-----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

Technologický postup
TP-27 Tesárske práce - samostatné píloha

197	K	762521912	Vyrezanie časti podlahy, bez vyrezania vankúšov, z dosiek hr. do 32 mm, plochy jednotlivo do 1,00 m2	m2	4,000	14,11	56,44
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

Technologický postup
TP-27 Tesárske práce - samostatné píloha

1*4 " P18 , 2NP m.č. 2.06 " 4,000
Súčet 4,000

198	K	762522812	Demontáž drevenej palubovej podlahy s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0.03000t vrátane drev. sokl. lišty	m2	102,780	2,27	233,31
-----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

28,73+18,89 " ozn. B11 , m.č. 2.08 , 2.09 , 2NP " 47,620
9,2+45,96 " m.č. 2.10 , 2.07 " 55,160
Súčet 102,780

199	K	762522911	Podlahy tesárske vyrezanie časti podlahy, vyrezanie vankúšov hr.do 100 mm	m	6,500	1,50	9,75
-----	---	-----------	---	---	-------	------	------

Technologický postup
TP-27 Tesárske práce - samostatné píloha

200	K	762522999	Drevená fošňová podlaha pavlače -dubové fošne brúsené , hlbková tlak. imprenácia, hr.40,, š. 150 mm, vrátane impreg.trámov 120/15 mm dl.54m 0,972 m3 , D + M		30,040	124,20	3 730,97
-----	---	-----------	--	--	--------	--------	----------

Technologický postup
TP-27 Tesárske práce - samostatné príloha

30,04 " m.č. 2.42 " 30,040

Súčet 30,040

201	K	762523104	Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a fošien	m2	41,500	3,34	138,61
-----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

Technologický postup
TP-27 Tesárske práce - samostatné príloha

9,0 " rez 3-3 záp.časť " 9,000

10,50 " rez 4-4 juhozáp. " 10,500

22,0 " rez 6-6 vých." 22,000

Súčet 41,500

202	M	6051260600	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost' I hr.38-50mmxB=100-160mm	m3	2,241	213,00	477,33
-----	---	------------	---	----	-------	--------	--------

SM stavebné rezivo - rezané na mieru
K-TEN DREVO

203	K	762523932	Doplnenie podláh doskami hr.24 až 32mm palubových plochy do 1, 00 m2	m2	5,000	18,75	93,75
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

Technologický postup
TP-27 Tesárske práce - samostatné príloha

204	K	762524911	Vyrezanie časti podlahy, položených vankúšov hr. do 100 mm vrátane nastavenia a príložiek	m	6,500	3,91	25,42
-----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

Technologický postup
TP-27 Tesárske práce - samostatné príloha

205	K	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	80,150	1,57	125,84
-----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

Technologický postup
TP-27 Tesárske práce - samostatné príloha

28,70+3,30+1,95+32,4 " 160/180 " 66,350

9,20+4,60 " 160/140 " 13,800

Súčet 80,150

206	K	762822130	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2	m	60,300	1,87	112,76
-----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

Technologický postup
TP-27 Tesárske práce - samostatné príloha

60,30 " 160/240 " 60,300

Súčet 60,300

207	M	6051592600	Hranol mäkké rezivo - omietané smrekovec akost' I L=400-650cm 160x160,180,240mm	m3	4,899	229,00	1 121,87
-----	---	------------	---	----	-------	--------	----------

SM stavebné rezivo - rezané na mieru
K-TEN DREVO

208	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	4,536	8,89	40,33
-----	---	-----------	---	----	-------	------	-------

Technologický postup
TP-27 Tesárske práce - samostatné príloha

209	K	762990001	Drevená konštrukcia strechy , drevo hobľované brúsené + náter D + M m.č. 109b - 1.09d , vid. det. výkr.D1.1 - 20	m2	12,470	16,05	200,14
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Technologický postup
TP-27 Tesárske práce - samostatné príloha

210	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	701,356	0,53	371,72
-----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m

763 - Konštrukcie

10 144,85

211	K	763123141	Predsadená SDK stena KNAUF W625 hr. 87,5 mm, jednoduchá kca UW 75 a CW 75 dosky 1x GKFI hr. 12,5 mm, TI 75 mm	m2	4,568	24,84	113,47
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

Predsadené sadrokartónová stena
Knauf W625, jednoduchá nosná konštrukcia z UW a CW
hr. steny 87,5 mm,
UW75 a CW75,
TI 75 mm, dosky GKFI 12,5 mm
 (0,80+0,65)*3,15 " 2NP m.č.2.12 "

4,568

Súčet

4,568

212	K	763138213	Podhlád SDK Rigips RFI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	95,060	19,38	1 842,26
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Podhlády sadrokartónové Rigips,
závesný systém,
jednoúrovňová podkonštr. CD, RFI 12,5 mm

9,38+1,68+4,03+3,09+1,81+58,83 " 2NP ,
 2.07 - 2,12 "

78,820

10,90+3,15+2,19 " 2.38 -
 2.40 "

16,240

Súčet

95,060

213	K	763147111	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr.konštrukcie 30 mm,doska RB 12,5 mm	m2	12,209	12,54	153,10
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Obklad steny sadrokartónom RIGIPS,
hr. 30 mm, RB 12,5 mm

2*(0,80*3,15) " 2NP . m.č. 2.09 , 2.11 "

5,040

1,40*1,20+1,40*0,20 " 1NP , m.č. 1.09b "

1,960

1,05*1,20+1,05*0,20 " 1.09c "

1,470

1,35*1,20+1,35*0,20 " 2.09 , 2.11 "

1,890

1,32*1,20+1,325*0,20

1,849

Súčet

12,209

214	K	763151170	SDK suchá podlaha KNAUF F141 z panelov 2000x600x25 mm so suchým podsypom Liapor hr. 50 mm	m2	145,140	33,19	4 817,20
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Technologický postup
TP-16 Mazaniny a potery- samostatné piloha

13,17+36,88+36,26 " P22 , 2NP m.č. 2.26 ,
 2.27 , 2.28 "

86,310

58,83 " P21 , 2NP m.č. 2.12

58,830

Súčet

145,140

215	K	763158110	SDK suchá podlaha KNAUF vyrovnanie nerovností hmotou Fließpachtel hr. do 10 mm	m2	145,140	10,65	1 545,74
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Technologický postup
TP-16 Mazaniny a potery- samostatné piloha

216	K	763158211	Priplatok k SDK suchá podlaha za každých ďalších 10 mm podsypu Liapor	m2	784,530	1,80	1 412,15
-----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

Technologický postup
TP-03 Podkladové vrstvy - samostatné piloha

86,31*5 " P22 "

431,550

58,83*6

352,980

Súčet

784,530

217	K	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	98,839	2,64	260,93
-----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m

764 - Konštrukcie klampiarske

43 100,61

218	K	764211203	Krytiny hladké z medeného Cu plechu, z tabúl 2000 x 1000 mm, sklon nad 45° , ozn. 17/K oplech. vežičky s lucernou	m2	22,000	71,32	1 569,04
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Technologický postup
TP-24 Klampiarske práce- samostatné príloha

219	K	764217291	Oddeľovacia štruktúrovaná rohož s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny medené	m2	24,200	10,15	245,63
Technologický postup TP-24 Klampiarske práce- samostatné píloha							
220	K	764239210	Lemovanie z medeného Cu plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm , far. prírod. zvetralá	m	170,000	57,54	9 781,80
Technologický postup TP-24 Klampiarske práce- samostatné píloha							
170,0 " ozn. 1K , predný , bočný a zadný diel , dilat. lišta "					170,000		
Súčet					170,000		
221	K	764241220	Lemovanie z medeného Cu plechu, rúr, na vlnitej, hladkej, drážkovanej krytine, D 75 - 100 mm - zn. 5/K	ks	1,000	45,33	45,33
Technologický postup TP-24 Klampiarske práce- samostatné píloha							
222	K	764241240	Lemovanie z medeného Cu plechu, rúr, na vlnitej, hladkej, drážkovanej krytine, D 150 - 200 mm	ks	2,000	94,01	188,02
Technologický postup TP-24 Klampiarske práce- samostatné píloha							
2 " 5/K "					2,000		
Súčet					2,000		
223	K	764252227	Žľaby z medeného Cu plechu, pododkľapové polkruhové r.š. 330 mm , plech predzvetraný	m	240,000	39,44	9 465,60
Technologický postup TP-24 Klampiarske práce- samostatné píloha							
240,0 " ozn. 2/K "					240,000		
Súčet					240,000		
224	K	764292249	Úžľabie z medeného Cu plechu, r.š. 550 mm , ozn. 9/K , farba prírodná zvetraná	m	50,000	41,98	2 099,00
Technologický postup TP-24 Klampiarske práce- samostatné píloha							
225	K	764421870	Demontáž oplechovania ríms rš od 400 do 500 mm, -0,00252t	m	99,214	0,77	76,39
Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné. Na dočistenie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné. Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím. Je nutné dodržiavať BOZP.							
226	K	764510260	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 380 mm , ozn. 18/K 23/K , f. prírod. zvetraná	m	49,500	29,99	1 484,51
Technologický postup TP-24 Klampiarske práce- samostatné píloha							
0,75+0,85+0,90*4 " ozn. 18/K , 9/K , 20/K "					5,200		
1,10*15+1,20*15 " ozn. 21/K , 22/K "					34,500		
1,40*7 " ozn. 23/K "					9,800		
Súčet					49,500		
227	K	764521240	Oplechovanie okapnice z medeného Cu plechu, r.š. 240 mm	m	240,000	20,52	4 924,80
Technologický postup TP-24 Klampiarske práce- samostatné píloha							
240,0 " ozn. 4/K "					240,000		

Súčet				240,000			
228	K	764530210-1	Oplechovanie muriva z medeného Cu plechu rš 300 mm vrátane dilat. lišty rš. 140 mm -farba prírod. zvetralá ozn. 7/K, 8/K	m	55,000	32,33	1 778,15
Technologický postup TP-24 Klampiarske práce- samostatné píloha							
20,0+35,0 " ozn. 7/K , 8/K "				55,000			
Súčet				55,000			
229	K	764530219	Oplechovanie atík z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 290 mm , ozn. 13/K	m	10,000	27,86	278,60
Technologický postup TP-24 Klampiarske práce- samostatné píloha							
230	K	7645302201	Oplechovanie muriva z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 350 mm - ozn. 6/K	m	100,000	30,17	3 017,00
Technologický postup TP-24 Klampiarske práce- samostatné píloha							
231	K	764530220	Oplechovanie atík z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 340 mm - ozn. 11/K	m	15,000	27,86	417,90
Technologický postup TP-24 Klampiarske práce- samostatné píloha							
232	K	764530230	Oplechovanie atík z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 440 mm , ozn. 12/K	m	20,000	33,20	664,00
Technologický postup TP-24 Klampiarske práce- samostatné píloha							
233	K	764530250	Oplechovanie atík z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 590 mm , ozn. 10/K	m	65,000	43,97	2 858,05
Technologický postup TP-24 Klampiarske práce- samostatné píloha							
234	K	764554253	Zvodové rúry z medeného Cu plechu, kruhové priemer 100 mm , plech predzvetraný	m	115,000	32,87	3 780,05
Technologický postup TP-24 Klampiarske práce- samostatné píloha							
115,0 " ozn. 3/K "				115,000			
Súčet				115,000			
235	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	426,739	1,00	426,74
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m							

765 - Konštrukcie

51 179,62

236	K	765311810	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel bobroviok na sucho do sutiny, -0,06700t	m2	1 593,230	1,13	1 800,35
Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné. Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné. Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím. Je nutné dodržiavať BOZP.							
237	K	765312305	Keramická krytina TONDACH Bobrovka drážková hladká, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	1 593,230	25,00	39 830,75
Technologický postup TP-14 Strechy zo skladaných krytín - samostatné píloha							
1477,6 " ozn.S1 , v.č. D1.1-12 "				1 477,600			
Medzisúčet				1 477,600			
76,02 " S2 , rez 4-4 "				76,020			
Medzisúčet				76,020			

30,31+9,30 " S3 strecha + laterna 39,610

Medzisúččet 39,610

Súččet 1 593,230

238	K	765901441	Strešná fólia TONDACH Tuning Fol N nad 35°, na krokvy	m2	1 786,663	4,00	7 146,65
-----	---	-----------	---	----	-----------	------	----------

Technologický postup
TP-14 Strechy zo skladaných krytín
- samostatné piloha

1553,62*1,15 " S1 + S2 " 1 786,663

Súččet 1 786,663

239	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	581,566	4,13	2 401,87
-----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m

766 - Konštrukcie stolárske

153 830,94

240	K	766211500	Montáž madiel schodiskových drevených atypických z 1 kusa priebežných, š. do 150 mm - vnútorné schodisko m.č. 1.01	m	11,500	7,26	83,49
-----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

Technologický postup
TP-20 stolárske práce - samostatné piloha

241	M	6113950510	Drevené madlo k zábradliu profil 40 x 40 mm	m	12,075	35,75	431,68
-----	---	------------	---	---	--------	-------	--------

Drevené madlo k zábradliu profil 40 x 40 mm
atypický výrobok
EURODESING

242	K	766211811	Demontáž madiel schodiskových drevených - 0,0019t	m	27,110	1,74	47,17
-----	---	-----------	---	---	--------	------	-------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

13,976+13,134 " D10 " 27,110

Súččet 27,110

243	K	766411199	Drevené obloženie schod. stupňov a podesty, D + M, m.č., 101 a 2.02 vnútorné schodisko	m2	17,320	89,64	1 552,56
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Technologický postup
TP-20 stolárske práce - samostatné piloha

244	K	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t	m2	111,471	3,94	439,20
-----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

2*(9,214+5,635)*1,76 " ozn.D4, m.č. 1.10 " 52,268

-2,20*1,70 -3,740

-1,60*1,70 -2,720

2,0*1,76 3,520

1,369*1,76 2,409

2*(12,36+5,41)*1,76 " m.č. 1.11 " 62,550

-1,60*1,76 -2,816

Súčet 111,471

245	K	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	111,471	0,71	79,14
-----	---	-----------	--	----	---------	------	-------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanického búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

246	K	766681811	Demontáž okeníc drevených dvojkrídlových - 0,00461t	ks	3,000	2,36	7,08
-----	---	-----------	---	----	-------	------	------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanického búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

3 " ozn. D8 , 1NP m.č. 1.10 ,1.11 " 3,000

Súčet 3,000

247	K	766999991	Výplne otvorov - drevené okná , dvere , požiarne dvere - cena inf. upresní sa po výb. dodavateľa	kpl	1,000	148 359,60	148 359,60
-----	---	-----------	--	-----	-------	------------	------------

Technologický postup
TP-20 stolárske práce - samostatné príloha

248	K	766999993	Prepážka z kaleného skla, WC prepážka s dverami v m.č. 1.09 b,c, ozn. 57A/S , 57B/S	ks	2,000	797,50	1 595,00
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

Technologický postup
TP-20 stolárske práce - samostatné príloha

249	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 525,949	0,81	1 236,02
-----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

10 690,66

250	K	767131801	Demontáž stien a priečok z plechu -0,02200t	m2	1,773	5,39	9,56
-----	---	-----------	---	----	-------	------	------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanického búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

0,90*1,97 " D6 " 1,773

Súčet 1,773

251	K	767330303	Montáž oblúkovej striešky z komorového polykarbonátu resp. akrylátu	ks	1,000	59,02	59,02
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

Technologický postup
TP-08 Ocelové konštrukcie - samostatné príloha

1 " 1NP , m.č. 1.09b - 1.9d " 1,000

Súčet 1,000

252	M	2838008080	LEXAN Thermoclear I. -dutinková doska z polykarbonátu, hr. 10,0mm, farba číra, š. 2100xdl. 6000/7000mm	m2	12,470	19,18	239,17
-----	---	------------	--	----	--------	-------	--------

LEXAN Thermoclear I.
-dutinková doska z polykarbonátu,
hr. 10,0mm,
farba číra,
š. 2100xdl. 6000/7000mm
LEXAN

4,30*2,90 12,470

Súčet 12,470

253	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	18,072	3,43	61,99
-----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

Technologický postup
TP-08 Ocelové konštrukcie - samostatné píloha

6,024*3 " ozn. 9/Z mreža oc. ok. " 18,072

Súčet 18,072

254	M	553120001	Mreže oc. ozn. 9/Z	ks	3,000	38,50	115,50
-----	---	-----------	--------------------	----	-------	-------	--------

Mreže oc. ozn. 9/Z
atypický výrobok
PROMONT

255	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	87,120	1,21	105,42
-----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

Technologický postup
TP-08 Ocelové konštrukcie - samostatné píloha

87,12 " ochr. uholník L40/40/4 , v. m.č. 1.07 " 87,120

Súčet 87,120

256	M	1333151000	1x ocelová prierezu L rovnoramenný uholník 40x40x4 mm, ozn. 11 373 podľa EN ISO 5235JRG1	t	0,089	2 145,00	190,91
-----	---	------------	--	---	-------	----------	--------

Týč ocelová prierezu L rovnoramenný uholník
40x40x4 mm,
ozn. 11 373 podľa EN ISO 5235JRG1
FERONA

257	K	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	1 099,813	0,61	670,89
-----	---	-----------	--	----	-----------	------	--------

Technologický postup
TP-08 Ocelové konštrukcie - samostatné píloha

1099,813 " vnúät. oc. schodisko atyp, 1 099,813
v.č. D1.1 - 08 "

Súčet 1 099,813

258	M	553110001	Dodávka ocelové schodisko vnútorné vrátane náterov	ks	1,000	3 770,00	3 770,00
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

Dodávka ocelové schodisko
vnútorné vrátane náterov
atypický výrobok
PROMONT

259	K	767995191	Výplne otvorov - Hliníkové dvere protipožiarne ozn. 4/PO , 5/P , 9/PO	kpl	1,000	3 195,50	3 195,50
-----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

Technologický postup
TP-08 Ocelové konštrukcie - samostatné píloha

260	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	120,000	1,14	136,80
-----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.

Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.

Je nutné dodržiavať BOZP.

8,0*5 " ozn. D5 , oc. mreže okien , 1NP 40,000

20,0*4 " ozn. D5 , ----- 2NP " 80,000

Súčet 120,000

261	K	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	85,000	0,69	58,65
-----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.

Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.

Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.

Je nutné dodržiavať BOZP.

85,0 " D9 " 85,000

Súčet 85,000

262	K	767996805	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 500 kg, -0,00100t	kg	4 000,000	0,47	1 880,00
-----	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.

Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.

Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.

Je nutné dodržiavať BOZP.

1500+2500 " ozn. D7 vonk. oc. schodisko 4 000,000

Súčet 4 000,000

263	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	109,584	1,80	197,25
-----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

20 907,63

264	K	7690110	Vzduchotechnika rozpočet vid. elab. VZT	kpl	1,000	20 907,63	20 907,63
-----	---	---------	---	-----	-------	-----------	-----------

-špecifikácia v samostatnej prílohe

771 - Podlahy z dlaždíc

27 450,36

265	K	771275105	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu veľ. 150 x 150 mm	m2	9,032	20,46	184,79
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

Technologický postup

TP-15 Podlahy z dlaždíc - samostatná príloha

0,672 " 2Np m.č. 2.07 " 0,672

8,36 " 1NP , P9 " 8,360

Súčet 9,032

266	M	5976559000	Dlaždice keramické glazované hladké B 150x150	m2	9,213	26,40	243,22
Dlaždice keramické glazované hladké B 150x150 RAKO							
267	K	771575108	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vel. 290 x 140 mm	m2	189,640	16,92	3 208,71
Technologický postup TP-15 Podlahy z dlaždíc - samostatné píloha							
268	M	597000001	Tehlová dažba (historická dlažba) vel. 290 x 140 x 3 mm	m2	193,433	42,90	8 298,28
Tehlová dažba (historická dlažba) vel. 290 x 140 x 30 mm KLINKER							
269	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických gres. do tmelu vel. 300 x 300 mm - ozn. ker.dl. 2 , 3 "	m2	206,650	11,17	2 308,28
Technologický postup TP-15 Podlahy z dlaždíc - samostatné píloha 53,71+152,94 " ozn. 2 , 3 , v.č. D1.1 - 10 " Súčet							
					206,650		
					206,650		
270	M	5976498998	Gresová dlažba 300x300 mm sivá s cement. povrchom (mat /polomat , 1.tr. oteruvzd. pei- IV, protišmyk r11 , ozn. 2	m2	54,784	13,75	753,28
Gresová dlažba 300x300 mm sivá s cement. povrchom (mat /polomat , 1.tr. oteruvzd. pei-IV, protišmyk r11 , ozn. 2 RAKO							
271	M	5976498999	Gresová dlažba 300 x 300 mm sivá s cementovým povrchom (mat/polomat)1.tr. , oteruvzd. pei -IV , protišmyk r9 , ozn. 3	m2	155,999	13,75	2 144,99
Gresová dlažba 300 x 300 mm sivá s cementovým povrchom (mat/polomat)1.tr. , oteruvzd. pei -IV , protišmyk r9 , ozn. 3 RAKO							
272	K	771575310	Montáž podláh z dlaždíc keramických gres. diagonálne do tmelu vel. 200 x 200 mm - ozn. ker. dl. 4	m2	59,550	12,07	718,77
Technologický postup TP-15 Podlahy z dlaždíc - samostatné píloha							
273	M	5976404799	Gresová dlažba 200x200x10 tmavosivá - svetlosivá (mat), 1.tr.oteruvzd. -pei - IV , protišmyk. r10	m2	63,719	13,75	876,14
Gresová dlažba 200x200x10 tmavosivá - svetlosivá (mat), 1.tr.oteruvzd. -pei - IV , protišmyk. r10 RAKO							
274	K	771575315	Montáž podláh z dlaždíc keramických chres. diagonálne do tmelu vel. 300 x 300 mm - ozn. ker. dl. 5	m2	32,380	11,53	373,34
Technologický postup TP-15 Podlahy z dlaždíc - samostatné píloha							
275	M	5976412599	Gresová dlažba 300x300 mm tmavosivá - svetlosivá (amat) , 1.tr. oter. - pie -IV , protišmyk. r10	m2	34,647	13,75	476,40
Gresová dlažba 300x300 mm tmavosivá - svetlosivá (amat) , 1.tr. oter. - pie -IV , protišmyk. r10 RAKO							
276	K	771575546	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu vel. 600 x 600 mm	m2	220,090	11,50	2 531,04
Technologický postup TP-15 Podlahy z dlaždíc - samostatné píloha 220,09 " ozn. 1 , v.č. D 1.1 - 10 " Súčet							
					220,090		
					220,090		

277	M	5978700299	Gresová dlažba 600 x 600 mm sivá s cementovým povrchom(mat /polomat) 1.tr. oteruvzd. - pei iIV, protišmyk r9 , vo vstup. priest. Gresová dlažba 600 x 600 mm sivá s cementovým povrchom(mat /polomat) 1.tr. oteruvzd. - pei iIV, protišmyk r9 , vo vstup. priest. RAKO	m2	224,492	21,89	4 914,13
278	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	270,314	1,55	418,99
775 - Podlahy vlysové a parketové							6 680,89
279	K	775413110	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových pribíjaním Technologický postup TP-20 stolárske práce - samostatné piloha 104,0 " 1NP , 1.34 , 1.35 , 1.37 , 1.38 " Súčet	m	104,000	1,54	160,16
280	M	6119800950	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: hladká, drevený masív,dub, buk a parený buk (30x10 mm) dĺž. 2,3 a 2,7 m Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: hladká, drevený masív,dub, buk a parený buk (30x10 mm) dĺž. 2,3 a 2,7 m BEFAG	m	105,040	1,43	150,21
281	K	775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl lepených vrátane lišt -0,02500t Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné. Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné. Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím. Je nutné dodržiavať BOZP. 13,89+22,32+36,10 " ozn. B22 , m.č. 2.22 , 2.23 , 2.24 , 2NP " Súčet	m2	72,310	11,45	827,95
282	K	775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúl lepených vrátane lišt -0,02500t Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné. Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné. Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím. Je nutné dodržiavať BOZP. 9,08+23,67 " 1NP ozn. B20 , m.č. 1.24 , 1.26 " 43,13+14,94+17,43 " 1.27 ,1.38, 1.39 " Súčet	m2	108,250	11,45	1 239,46
283	K	775550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, šírka do 190 mm, položená voľne Technologický postup TP-20 stolárske práce - samostatné piloha	m2	135,560	5,23	708,98

284	M	6119806000	Veľkoplošné parkety GASTON 15 Buk Royal 2200x186x15 mm	m2	138,271	24,42	3 376,58
Veľkoplošné parkety Buk parený rustikal 2200x184x15 mm BEFAG							
285	K	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	135,550	0,45	61,00
Technologický postup TP-20 stolárske práce - samostatné píloha							
286	M	2837712000	Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON	m2	139,617	0,61	85,17
Podložka pod plávajúce podlahy biela hr. 2 mm MIRELON							
287	K	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	66,095	1,08	71,38
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m							

776 - Podlahy povlakové

2 500,12

288	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC	m	55,000	0,97	53,35
Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné. Na dočistenie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné. Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím. Je nutné dodržiavať BOZP.							
289	K	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt mäkkých soklových WL 50 life	m	35,000	4,29	150,15
Technologický postup TP-17 Lepenie podlahových povlakov z PVC - samostatné píloha							
290	M	2841291859	Soklová lišta	m	36,750	3,85	141,49
Soklová lišta Tarkett							
291	K	776511810	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	87,130	1,97	171,65
Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné. Na dočistenie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné. Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím. Je nutné dodržiavať BOZP.							
30,17+12,93 " B21 , 2NP m.č. 2.13 , 2.12 "					43,100		
2,06+5,77 " 2.17 , 2.19 "					7,830		
11,96+22,57 " 2.20 , 2.21 "					34,530		
1,67 " B1 , m.č. 1.04 "					1,670		
Súčet					87,130		
292	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	58,830	7,15	420,63
Technologický postup TP-17 Lepenie podlahových povlakov z PVC - samostatné píloha							
58,83 " P21 , 2NP m.č. 2.12 "					58,830		

Súčet				58,830			
293	M	2841291640	Homogénna vinylová podlaha hr. 2mm , trieda záťaže 34/43 stredná trieda abrazívnosti - Eclipse Premium Tarkett	m2	60,595	22,00	1 333,09
Homogénna vinylová podlaha hr. 2mm , trieda záťaže 34/43 stredná trieda abrazívnosti - Eclipse Premium Tarkett Tarkett							
294	K	776994111	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh z pásov alebo zo štvorcov	m	67,700	1,65	111,71
Technologický postup TP-17 Lepenie podlahových povlakov z PVC - samostatné príloha							
295	M	2841291810	Zvarovacia šnúra-kaučuk	m	69,054	1,49	102,89
Zvarovacia šnúra-kaučuk Tarkett							
296	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,850	0,61	15,16
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m							

781 - Dokončovacie práce a obklady

12 356,17

297	K	781445104	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x600 mm	m2	375,360	18,49	6 940,41
Technologický postup TP-18 Keramické obklady - samostatné príloha							
298	M	5978650199	Keramické obkladačky glazované, rozmer 600x200 mm , biele jednofar. matné , EN 14411.2012 RAKO PORTO	m2	382,867	13,75	5 264,42
Keramické obkladačky glazované, rozmer 600x200 mm , biele jednofar. matné , EN 14411.2012 RAKO							
299	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	122,048	1,24	151,34
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m							

783 - Dokončovacie práce

6 123,92

300	K	783114630	Nátery oceľ.konstr. olejové, ľahkých C, veľmi ľahkých CC emailovanie vnútorné - 35µm	m2	42,949	4,38	188,12
Technologický postup: TP-23 Natieračské práce - samostatná príloha							
16,50 " m.č. 1.03 "					16,500		
9,796*2,7 " m.č.2.05 "					26,449		
Súčet					42,949		
301	K	783180013	Nátery oceľových konštrukcií ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC vodou riediteľné farby protipožiarne napeňujúce, Plamostop P9 hr. 200 µm	m2	28,628	7,34	210,13
Technologický postup: TP-23 Natieračské práce - samostatná príloha							
5,0*2,395 " m.č. 1,03 "					11,975		
(9,796*0,85)*2 " m.č. 2.05 "					16,653		
Súčet					28,628		
302	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	32,700	3,88	126,88
Technologický postup: TP-23 Natieračské práce - samostatná príloha							
32,70 " P10 , m.č. 1.42 "					32,700		
Súčet					32,700		

303	K	783711309	Nátery tesárskych konštrukcií , podlahu P18 prebrusit' a napustiť tvrdým voskovým olejom	m2	47,340	9,29	439,79
Technologický postup: TP-23 Natieračské práce - samostatná príloha							
304	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	3 990,678	1,10	4 389,75
Technologický postup: TP-23 Natieračské práce - samostatná príloha							
2*(0,18+0,18)*275,7 " pomúrnica 180/180 "				198,504			
2268,5*0,52				1 179,620			
689,5*0,68				468,860			
835,7*0,76				635,132			
80,65*0,92				74,198			
5010*0,20 " late "				1 002,000			
1900*0,22 " kontr. late "				418,000			
14,364 "rez 4-4 , ozn. 33b krátča "				14,364			
Súčet				3 990,678			
305	K	783782403	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Synpregnitom	m2	101,638	2,01	204,29
Technologický postup: TP-23 Natieračské práce - samostatná príloha							
2*(0,16+0,18)*66,35 " strop. trámy 160/180 "				45,118			
2*(0,16+0,24)*60,30 " 160/240 "				48,240			
2*(0,16+0,14)*13,80 " 160/140 "				8,280			
Súčet				101,638			
306	K	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	43,057	0,70	30,14
Technologický postup: TP-23 Natieračské práce - samostatná príloha							
6,70*2,0+3,58*1,60 " 2NP , ozn. B12 , m.č. 2.6 , 2.15 "				19,128			
-1,20*0,82				-0,984			
2,30*1,60				3,680			
2,15*2,0 " 2.18 "				4,300			
(6,183+2,40)*1,60 " 2.05 "				13,733			
2*(0,80*2,0)				3,200			
Súčet				43,057			
307	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním - sokle vnút.	m2	24,038	5,90	141,82
Technologický postup: TP-23 Natieračské práce - samostatná príloha							
247,4*0,07 " 1NP , m.č. 1.05 - 1.09 , 1.36 , 1.39 ,1.41 , 1.42 "				17,318			
96,*0,07 " 2NP , 2.14 , - 2.16 , 2.22 , 2.24 ,2.25 - 27 "				6,720			
Súčet				24,038			
308	K	783824220	Nátery syntetické farby tmavosivej betónových povrchov dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	1,371	6,19	8,49
Technologický postup: TP-23 Natieračské práce - samostatná príloha							
(1,0*0,27)*3 " bet. schod. m.č. 1.05 "				0,810			
(1,0*0,187)*3				0,561			
Súčet				1,371			

309	K	783851212	Nátery epoxidové odolné ropným látkám (denBraven 20.15)	m2	7,690	8,53	65,60
Technologický postup: TP-23 Natieračské práce - samostatná príloha							
			3,86 " P3 , m.č. 1.22 "		3,860		
			3,30+0,53 " P7 , m.č. 1.20 "		3,830		
			Súčet		7,690		

310	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	95,060	3,20	304,19
Technologický postup: TP-23 Natieračské práce - samostatná príloha							
311	K	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	4,600	3,20	14,72
Technologický postup: TP-23 Natieračské práce - samostatná príloha							

784 - Dokončovacie práce

11 432,99

312	K	784411302	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky nad 3, 80 m	m2	62,400	0,71	44,30
Technologický postup: TP-19 Maliarske práce - samostatná príloha							
			62,4 " VŠ "		62,400		
			Súčet		62,400		

313	K	784451271	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	4 774,350	2,20	10 503,57
Technologický postup: TP-19 Maliarske práce - samostatná príloha							
			754,81+1800 " 1NP stropy + steny "		2 554,810		
			659,54+1560,0 " 2NP "		2 219,540		
			Súčet		4 774,350		

314	K	784461221	Štrukturovaný povrch na stenách, schodisku na podklad jemnozrnný do výšky 3,80 m	m2	138,300	6,40	885,12
Technologický postup: TP-19 Maliarske práce - samostatná príloha							

787 - Dokončovacie práce

3 010,28

315	K	787292599	Zasklievanie časti vnútor. schodiska - sklo kalené hr. 10 mm + fólia , kotvenie do U profilov , D + M	m2	15,384	192,50	2 961,42
Zasklievanie časti vnútor. schodiska - sklo kalené hr. 10 mm + fólia , kotvenie do U profilov							
			(1,90*2,94)*2 " od +1,60 po +3,10 , v.č. D1.1 - 17 "		11,172		
			(1,08*1,3)*3 " na +3,44 "		4,212		
			Súčet		15,384		

316	K	998787202	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	29,614	1,65	48,86
Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m							

M - Práce a dodávky M

105 802,70

21-M - Elektromontáže

66 521,70

317	K	210010099	Elektroinštalácia D + M	kpl	1,000	39 640,98	39 640,98
-špecifikácia v samostatnej prílohe							
318	K	210010099	Elektroinštalácia - slaboprúd D + M	kpl	1,000	26 880,72	26 880,72
-špecifikácia v samostatnej prílohe							

33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

39 281,00

319	K	330010000	Výtah D + M	ks	1,000	25 080,00	25 080,00
-----	---	-----------	-------------	----	-------	-----------	-----------

HLAVNÉ PARAMETRE: Pozícia: V1 Typ zariadenia: bezstrojovný výtah GeN2 Comfort Model: Variable
 Nosnosť / počet osôb: 630 kg / 8 os. Rýchlosť: 1 m/s Zdvih: 2,75 m Počet výťahov: 1 Počet staníc/ nástupišť: 3/3 Priechodná:
 Áno Typ riadenia: DCL - jednosmerne zberné Skupina výťahov: simplex - 1 jednotka v skupine Pohon: elektrický trakčný s
 rekvenčným pohonom pre plynulý rozbeh a dojazd výťahu -
 bezprevodový pohon účinnosť až 90% s rekuperáciou

KABÍNA Estetika kabíny: AMBIANCE• kolekcia NATURAL alebo MODERN - estetika STANDARD Rozmery kabíny (š x hl x v): 1100 mm x 1490 mm x 2200 mm Delenie panelov kabíny Vertikálne Materiál stien/ odtien: Skinplate / výber zo vzorkovníka Povrch podlahy: PVC / výber zo zorkovníka Prevedenie stropu / odtien: Rovný / biely Prevedenie osvetlenia: LED spoza ovládacieho panela a v rohoch kabíny Okopové lišty: Áno Madlo: Áno Zrkadlo typ / umiestnenie: Nie Ovládaci panel / povrch: Vystúpený plochý na celú výšku kabíny s ukazovateľom polohy a smeru/ nerez Vstupný portál v kabíne/ odtien: Výbava pre imobilných: Nerez / brus 220 Zmysle vyhlášky č.532/2002 z.z. o preprave osôb so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie (brailové označenie, hlas. syntetizér, sklopná trubková sedacka, dvojité madlo, zvuková signalizácia prízjazdu kabíny)

DVERE Otváranie: Automatické jednostranné teleskopické - TLD 900 mm x 2000 mm (š x v) Typ dverí: PrimaS Typ zárubne / materiál: SF / Nerez / brus 220

Materiál šachtových dverí: Nerez / brus 220

Materiál kabinových dverí: Nerez / brus 220

Požiarna odolnosť: EI30

Pohon kabinových dverí: PAX

Ochrana dverí: Svetelná clona na výšku dverí

OTIS

320	K	330020000	Zvislá plošina Z300 D + M	ks	1,000	14 201,00	14 201,00
-----	---	-----------	---------------------------	----	-------	-----------	-----------

Zvislá schodisková plošina

- ▣ typové označenie : Z 300
- ▣ výrobca : ARES spol. s r.o.
- ▣ max. nosnosť : 300 kg
- ▣ menovitá rýchlosť : 0,11 ms⁻¹
- ▣ pohon : elektromechanický reťazový
- ▣ zdvih : cca 3 500 mm
- ▣ počet zastávok : 2
- ▣ umiestnenie plošiny : v murovanej šachte
- ▣ Dvere : v hornej a dolnej stanici presklenné dvere s elektrozámkom
- ▣ prevedenie plošiny: nepriechodná, nástup a výstup na jednom mieste
- ▣ rozmery plošiny : 1810 x 1070 mm
- ▣ dolný dojazd : 70 mm
- ▣ príkon : 1,1 kW
- ▣ napájanie : 3x400V, CYKY 5Cx1,5mm²
- ▣ istič 3x400V, 6A, char.C
- ▣ pospojovanie CY zelenožltý 6mm²

ARES

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Časť: 01.2 - SO-01 Kaštieľ / časť 01.2 - repasovane výrobky

JKSO:

Miesto: Modra

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	59 701,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	59 701,00
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	59 701,00	11 940,20

Cena s DPH	v EUR	71 641,20
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Časť: 01.2 - SO-01 Kaštieľ / časť 01.2 - repasovane výrobky

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	59 701,00
R-1 - SO-01_KAŠTIEL, Výkaz repasovaných výrobkov s nacenením	59 701,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	59 701,00

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Časť: 01.2 - SO-01 Kaštieľ / časť 01.2 - repasovane výrobky

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 701,00

R-1 - SO-01_KAŠTIEL, Výkaz repasovaných výrobkov s nacením

59 701,00

1	K	D1	UR vstupná brána, drevená výplň	ks	1,000	2 250,00	2 250,00
---	---	----	---------------------------------	----	-------	----------	----------

Drevená, dvojkrídlová, polkruhovo ukončená, v strede s jednokrídlovou bránkou pre peších. Kridla i bránka zvlakové, tvorené širokými lištami vytvárajúcimi obrazec kosoštvorca. Prostredná kazetka dekorovaná motívom listu. Pánty trňové, s plochým dole rozšíreným oporným štítkom a s vodorovnými plochými spevňujúcimi pásmi s listovým ukončením. Kľučka s ozdobným štítkom, rukoväť na konci rozšírená, volutovo tvarovaná, zatočená dovnútra. Osadená je v kovovej zárubni. Rozmer šxv=2600x3000

Stav.technický stav: dobrý

Uplatňuje sa ako vstupná brána do objektu.

Datovanie: dnešná brána je dobrou remeselnou kópiou pôvodnej vstupnej brány do objektu, 70. - 90. roky 20. storočia .

Zachovať na mieste, lokálne poškodenia, najmä v spodnej časti remeselne obnoviť . Realizovať bežné remeselné zásahy, ktoré nesmú negatívne zasiahnuť do tvaru a celkového výrazového charakteru brány.

2	K	D2	UR vstupné dvere, 4 kridla	ks	1,000	990,00	990,00
---	---	----	----------------------------	----	-------	--------	--------

Drevená, dvojkrídlová, pravouhlá, dvojité. Vnútorňa dverná výplň je plná, rámovej konštrukcie, dolné kazety štvorcového tvaru, horné obdĺžnikové, všetky s vykrojenými rohmi, kazety v ráme zdobenom astragalom. Vodorovný deliaci pás zdobený radom listu vavrína. Krycia lišta dole s hladkou pätkou, drienok zdobený radom vavrínového listu, ukončený kyticou akantového listu. Štítok zámku obdĺžnikový, ozdobný hore i dole ukončený tvarom trojlistka. , Kľučka so štítkom v tvare rozety, rukoväť v tvare písmena S, s volutovým zakončením. Zámok krabicový, jednoduchý, obdĺžnikového tvaru, jeho kľučka oválna, v tvare olivy. Pánty krížového typu, oporný štítok a zvislé pruhy s listovým ozdobným ukončením. Pôvodný náter zelenej farby. Vonkajšie dvere dvojkrídlové, rámovej konštrukcie, v dolnej časti kazetované, nad kazetami 10 tabuľková presklenná otváracia časť, fixovaná o rám polobrtlikmi v guľkou. Pánty kruhové, s guľovitým ukončením. Kľučka nová, typová. Posledný náter vnútorných dverí zelenej farby.

Stav. technický stav: dobrý, drobné mechanické poškodenia.

Uplatňuje sa ako vstupná dverná výplň do severozápadného kridla objektu

Datovanie: vnútorné dvere 1. pol. 19. storočia, vonkajšie dvere 1912.

Zachovať, v prípade nutnosti realizovať bežné remeselné zásahy, ktoré nesmú negatívne zasiahnuť do tvaru a celkového výrazového charakteru dverí. Zachovať a remeselne obnoviť všetky kovania. Obnoviť pôvodný náter pravdepodobne zelenej farby vonkajšieho aj vnútorného kridla. Typovú kľučku vonkajších dverí nahradiť atypickou.

3	K	D3	UR dverná výplň, 4 kridla	ks	1,000	840,00	840,00
---	---	----	---------------------------	----	-------	--------	--------

Drevená, dvojité, dvojkrídlová, pravouhlá, rámovej konštrukcie, v dolnej časti obdĺžnikovou kazetou, nad ktorou je 12 obdĺžnikových presklenných tabuliek. Výplň von a dnu otvára, osadená v jednoduchej úzkej hladkej zárubni. Vnútorne dvere krabicovým mosadzným zámkom a oválnou olivovou kľučkou, z druhej strany rovnako oválna olivová kľučka s dekoratívnym štítkom. V dolnej i v hornej časti zástrčky tanierovou okrúhlou úchytkou a dekoratívnym listovým štítkom. Vonkajšie krídla majú nové kľučky. Pánty vnútorných krídiel v tvare šachovej figúrky, vonkajšie v guľovitým ukončením.

Stav. technický stav: dobrý, drobné mechanické poškodenia. Uplatňuje sa ako vstupné dvere na pavlač v severozápadnom krídle. Datovanie: vnútorné dvere 2. pol. 19. storočia, vonkajšie krídla 1912

Zachovať, nutnosti realizovať bežné remeselné zásahy v rozsahu podľa potreby, ktoré nesmú negatívne zasiahnuť do tvaru a výrazu dverí. Zhotoviť nový náter. Chrániť a zachovať všetky kovania. Nové kľučky vonkajších krídiel nahradiť kľučkou vhodnou k závesom, mosadznou, piškótového tvaru, charakteristickú pre 1. pol. 20. storočia. Mosadzné časti očistiť od nánosov farieb, železné natrieť.

4	K	D5	R dverná výplň, 4 krídla	ks	1,000	950,00	950,00
---	---	----	--------------------------	----	-------	--------	--------

Drevená, dvojité, dvojkrídlová, pravouhlá, plná, rámovej konštrukcie, s troma nad sebou postavenými kazetami, v ráme z profilovanej lišty. Dýha vytvárajúca dekor kosoštvorca. Krycia lišta polkruhov. Záмок mosadzný, krabicový, na stranách polkruhovo prehnutý. Kľučka oválna, mosadzná. Druhá kľučka oválna so štítkom s listovým ukončením na oboch stranách v strede rozšíreným do tvaru srdca. Zástrčka hore i dole, dlhá s plochým hladkým štítkom a kruhovou úchytkou. Zárubňa po obvode s profilovanou lištou. Pánty mosadzné, vysoké, s ukončením v tvare šachovej figúrky. Druhá dverná výplň je jednoduchá, rovnako plná s troma kazetami v profilovanom ráme. Má novú kľučku, mosadzné pánty so žaluďovým ukončením (D7). Drevené ostenie je kazetované.

Stav. technický stav: dobrý

Uplatňuje sa dverná výplň medzi priestormi v južnej časti severozápadného krídla. Datovanie: pánty v tvare šachovej figúrky a krabicový záмок 18. storočia, dverná výplň k nim prislúchajúca je zo zač. 20. storočia, 1912 (?). Druhá dverná výplň z konca 19. storočia.

Zachovať na mieste, realizovať bežné remeselné zásahy v rozsahu podľa potreby, ktoré nesmú negatívne zasiahnuť do tvaru a výrazu dverí. Presondovať na bielo natreté časti vr. zárubne, po posúdení reštaurátorom farbu zmyť a obnoviť dýhované povrchy. Mosadzné prvky očistiť, kovanie prekontrolovať, repasovať, sfunkčniť.

5	K	D6	R dverná výplň, 4 krídla	ks	1,000	980,00	980,00
---	---	----	--------------------------	----	-------	--------	--------

Drevená, dvojité, dvojkrídlová, pravouhlá, plná, rámovej konštrukcie, s troma nad sebou postavenými kazetami, ráme z profilovanej lišty. Dýha vytvárajúca dekor kosoštvorca. Krycia lišta polkruhov. Záмок mosadzný, krabicový, na stranách polkruhovo prehnutý. Kľučka oválna, mosadzná. Druhá kľučka oválna so štítkom s listovým ukončením na oboch stranách v strede rozšíreným do tvaru srdca. Zástrčka hore i dole dlhá, s plochým hladkým štítkom a kruhovou úchytkou. Zárubňa s obvode s profilovanou lištou. Pánty mosadzná, vysoké, s ukončením v tvare šachovej figúrky. Nadstavec drevený, na stranách presahuje zárubňu dverí. Jeho boky sú polkruhovo vykrojené, v strede s plastickým terčíkom a dvoma obdĺžnikovými kazetami. Ostenie dverí s dvoma vysokými štíhlými kazetami. Dverná výplň zo strany schodiska je plná, s troma kazetami s profilovaným obvodom. Kľučka dverí je nová, pánty kruhové s guľčkovým ukončením (položka D7).

Stav. technický stav: dobrý

Uplatňuje sa dverná výplň medzi priestorom schodiska a južných miestností v severozápadnom krídle.

Datovanie: dvere zo strany schodiska rok 1912, dverná výplň zo strany miestnosti: kovania 18. storočia, dverné krídla rok 1912.

Zachovať na mieste, realizovať bežné remeselné zásahy v rozsahu podľa potreby, ktoré nesmú negatívne zasiahnuť do tvaru a výrazu dverí. Chrániť, zachovať staršie kovania. Kľučku na dverách zo strany schodiskovej haly odporúčame vymeniť za typ slohovo korešpondujúcim s pántami. (mosadznú, piškótovú, prípadne osemhrannú, štítkom, hladký, s polkruhovým prevýšením). Ich farebnú úpravu bielej farby je možné akceptovať.

Presondovať na bielo natreté časti, po posúdení reštaurátorom farbu zmyť a obnoviť dýhované povrchy. Mosadzné prvky očistiť, kovanie prekontrolovať, repasovať, sfunkčniť.

6	K	D7	R dverná výplň, 4 krídla	ks	1,000	980,00	980,00
---	---	----	--------------------------	----	-------	--------	--------

Drevená, dvojkrídlová, pravouhlá, plná, rámovej konštrukcie, s troma nad sebou postavenými kazetami obdĺžnikového tvaru. Kazety v profilovanom ráme. Zárubňa s profilovanou lištou. Krycia zatváracia lišta s dvoma polprútmí. Pántyokrúhle, ukončením v tvare žaluďa. Kľučka nová, atypická.

Stav. technický stav: dobrý

Uplatňuje sa dverná výplň medzi schodiskovým priestorom a severnými miestnosťami v severozápadnom krídle.

Datovanie: pol. 19. storočia

Zachovať na mieste, realizovať bežné remeselné zásahy v rozsahu podľa potreby, ktoré nesmú negatívne zasiahnuť do tvaru a výrazu dverí. Presondovať na bielo natreté časti, po posúdení reštaurátorom farbu zmyť a obnoviť pôvodné povrchy. Mosadzné prvky očistiť, kovanie prekontrolovať, repasovať, sfunkčniť

7	K	D8	UR dverná výplň, 1 krídlo	ks	1,000	150,00	150,00
---	---	----	---------------------------	----	-------	--------	--------

Drevená, jednokridlová, pravouhlá, plná, osadená v líci fasády. Osadená v kamennej jednoduchej pravouhlej šambráne. O šambránu upevnená pomocou trňových pántov s oporným štítkom dole rozšíreným do tvaru trojuholníka a spevnená dvoma jednoduchými hladkými vodorovnými pásmi. Zatváraná jednoduchou hasprou.

Stav. technický stav: dobrý

Uplatňuje sa dverná výplň do podkrovia v juhovýchodnom kridle. Datovanie: 19. storočie.

Zachovať na mieste, realizovať bežné remeselné zásahy v rozsahu podľa potreby, ktoré nesmú negatívne zasiahnuť do tvaru a výrazu dverí. Zachovať kamennú šambránu. Zhotoviť nový náter.

8	K	D9	UR dverná výplň a portal	ks	1,000	350,00	350,00
---	---	----	--------------------------	----	-------	--------	--------

Stav. technický stav: dobrý

Uplatňuje sa ako dverná výplň do podkrovia.

Zachovať na mieste, realizovať bežné remeselné zásahy, ktoré nesmú negatívne zasiahnuť do tvaru a výrazu dverí. Poškodené časti vymeniť a chýbajúce doplniť. Nový náter. Farebné riešenie bude upresnené v rámci autorského dozoru.

9	K	D10	UR dverná výplň, 1 kridlo	ks	1,000	250,00	250,00
---	---	-----	---------------------------	----	-------	--------	--------

Oceľová, jednokridlová, pravouhlá, plná, interiérová, osadená v ocelevej zárubni.

Stav. technický stav: dobrý

Uplatňuje sa ako dverná výplň do podkrovia.

Zachovať na mieste, realizovať bežné remeselné zásahy, ktoré nesmú negatívne zasiahnuť do tvaru a výrazu dverí. Poškodené časti vymeniť a chýbajúce doplniť. Nový náter. Farebné riešenie bude upresnené v rámci autorského dozoru.

10	K	D13	R drevený obklad, schody, zábr.	ks	1,000	4 280,00	4 280,00
----	---	-----	---------------------------------	----	-------	----------	----------

Drevené obloženie je súčasťou schodiskového priestoru, je tvorené jednotlivými panelmi v hornej časti s vodorovným pádom dekorovaným rastlinným ornamentom. Napravo od vstupu je jeho súčasťou lavička s operadlom dekorovaným tromi znakmi: dvoma levmi, orlicou. Nad lavičkou je vľavo polička, vpravo skrinka s plnými dvierkami a kovovým krabicovým zámkom. Dvierka sú rovnako dekorované štylizovaným vyrezávaným rastlinným ornamentom s motívom listov a jeleňov. Súčasťou tohto prvku sú i dve drevené dvere, pravé, severné, ktoré sú v tvare lomeného oblúka, sú jednokridlové, plné, plocha lomeného oblúka je s motívom rastlinných vyrezávaných prvkov. Ľavé dvere, južné sú plné, v tvare lomeného oblúka, v strede s malým okienkom s kovovou mriežkou.

Tieto dvere majú zaujímavé kovanie zámok krabicový s tepaným dekorom rokaia a páskovej rozviliny, ktorá pokračuje na plochu dverí. Pánty sú trňové, s listovým ukončením zdobeným gravírovaním. Kľučka je vytvorená prepletaným kovovým prútom.

Drevené, trojramenné samonosné schodisko, krivočiare. Medzipodesta a podesta z drevených paluboviek. Zábradlie tvorené stĺpkami s kuželkami, madlo polkruhovo vytočené.

Stav. technický stav: vyhovujúci

Uplatňuje sa ako drevené obloženie schodiskovej haly v severozápadnom kridle. Datovanie: časť obloženia je staršia, pravdepodobne import z nemeckých krajín datovaná do 16. stor. - južná časť, sev. zadná strana, časť severných dverí. Časť je novšia, z roku 1912. Schodisko 1912. Kovanie ľavých, južných dverí 17. - 18. storočie.

Zachovať na mieste, realizovať bežné remeselné zásahy v rozsahu podľa potreby, ktoré nesmú negatívne zasiahnuť do tvaru a výrazu dverí. Povrchovo ošetriť. Preskúmať reštaurátorom. V prípade potreby ošetriť proti dverokaznému hmyzu.

11	K	D14	R obklad steny	ks	1,000	975,00	975,00
----	---	-----	----------------	----	-------	--------	--------

Drevené obloženie stien miestnosti, v spodnej časti s nízkym vystupujúcim soklom. Tvorené je jednoduchými kazetami tvaru obdĺžnika postaveného na šírku v profilovanom ráme. Obloženie je ukončené profilovanou rímso. Výška obloženia je 85 cm.

Stav. technický stav: vyhovujúci

Uplatňuje sa ako drevené obloženie jednej miestnosti v severozápadnom kridle na 2.nadz. podl.

Datovanie: 1912

Zachovať na mieste, realizovať bežné remeselné zásahy v rozsahu podľa potreby, ktoré nesmú negatívne zasiahnuť do tvaru a výrazu dverí. Obnoviť povrchovú úpravu (asi šelak)

12	K	D15	UR vežička (lucerna)	ks	1,000	2 220,00	2 220,00
----	---	-----	----------------------	----	-------	----------	----------

Drevená konštrukcia lucerny hranatého prierezu so zdobenou vyrezávanou rozetou.

Stav. technický stav: neznámy

Celé demontovať, preskúmať a postupovať podľa zisteného stavu. Drevenú konštrukciu repasovať, konzervovať, podľa potreby poškodené časti nahradiť v krajnom prípade zhotoviť kópiu. Nové oplechovanie medeným predpatinovaným plechom (oplechovanie zahrnuté v rozpočte stavebnej časti).

13	K	K3	UR pavlač	ks	1,000	4 840,00	4 840,00
----	---	----	-----------	----	-------	----------	----------

Kovové, tvorené jednoduchou tyčovinou kruhového prierezu v strede s prstencom. Pavlač nesú kovové konzoly, tvorené vodorovnou a šikmou vzperou, ukončené rôznymi motívmi tepaných listov. V mieste konzol prechádza zábradlie do tiahlí ukotvených o stenu, ktorých vodorovná časť je tvorená rôznymi motívmi štylizovaných rastlinných kruhových ornamentálnych prvkov. Na južnej strane sú tiahla dekorované bohato, severným smerom dekorácia ubúda a tvoria ju len jednoduché esička.

Stav.technický stav: dobrý (po obnove ?).

Uplatňuje sa ako konštrukcia a zábradlie pavlače severozápadného krídla.

Datovanie: ide pravdepodobne o neskororenesančné zábradlie z 2. pol. 17. storočia. Je po generálnej oprave, ktorá prebehla pravdepodobne v 90. rokoch 20.storočia. Generálna oprava pavlače prebehla i v rokoch 1974.

Zachovať na mieste, realizovať bežné remeselné zásahy v rozsahu podľa potreby, ktoré nesmú negatívne zasiahnuť do tvaru a výrazu konštrukcie. Chýbajúcu časť zábradlia doplniť (viď. Výkaz zámočníckych výrobkov pol. Z3, tam je aj rozpočtované). Prvok Z3 sa vyrobí rovnakou technológiou, tj. kovaním.

14	K	K4	UR konzola s kandelábrrom	ks	1,000	210,00	210,00
----	---	----	---------------------------	----	-------	--------	--------

Kovová konzola na zavesenie lampáša, tvorená vodorovnou tyčou zdobenou rastlinnými rokajovými a akantovými rozvilinami.

Stav.technický stav: dobrý (po obnove ?).

Uplatňuje sa ako konzola pre lampu na dvorovej fasáde juhozápadného krídla. Datovanie: 18. storočie. Je po generálnej oprave, ktorá prebehla pravdepodobne v 90. rokoch 20. storočia.

Zachovať, realizovať bežné remeselné zásahy v rozsahu podľa potreby, ktoré nesmú negatívne zasiahnuť do tvaru a výrazu konzoly. Lampu prekáblovat', osadiť zdrojom svetla, sfunkčniť.

15	K	K5	UR kovová strieška	ks	2,000	233,00	466,00
----	---	----	--------------------	----	-------	--------	--------

Kovová strieška nad exteriérovými dverami, tvorený dekorovanými konzolami a plechovou krytinou.

Stav.technický stav: dobrý (po obnove ?).

Uplatňuje sa 2x ako prestrešenie nad dverami do dvora.

Zachovať, realizovať bežné remeselné zásahy v rozsahu podľa potreby, ktoré nesmú negatívne zasiahnuť do tvaru a výrazu konzoly, najmä očistiť od starých náterov, hrdze, nový náter.

16	K	M1	UR teleso portika	ks	1,000	550,00	550,00
----	---	----	-------------------	----	-------	--------	--------

Teleso portika, tvorené na 1. nadz. podl. 4 toskánskymi betónovými (?) stĺpmi na plnom murovanom sokli, v zadnej časti dva polostĺpy. Zaklenutý je 3 českými plackami, ktoré v strede sadajú na konzoly v tvare kanelúvaného polkruhu. Nesie polkruhovo tvarovaný preklad. Prvé nadz. podl. je od 2. nadz. podlažia portika oddelené profilovanou horizontálnou rímsoou. Druhé nadz. podlažie je tvorené vpredu 3 toskánskymi stĺpmi a dvoma polostĺpmi pri stene. Rovnako nesie polkruhovo tvarovaný preklad. V čelnej časti tvorí murované zábradlie pavlače. Ukončený je fabiónovou rímsoou s profilovaným pásom. Portikus je ukončený plechovou elmicovou strechou, ktorá nesie drevenú otvorenú konštrukciu lucerny, hranatého prierezu, zdobenou vyrezávanou rozetou.

Stav.technický stav: narušený sadaním južnej časti a následnou tvorbou trhlín.

Datovanie: rok 1912

Zásahy do striešky a lucerny sú popísané na inom mieste. Zachovať, remeselné obnoviť v rozsahu podľa potreby. Sanácia statických porúch: viď statika - injektážou podzákladia -rozpočtované v stavebnej časti.Soklovú časť obnoviť použitím komplexného sanačného omietkového systému WTA. U stĺpov preskúmať materiál, z ktorého sú zhotovené, následne aplikovať podľa zisteného stavu buď náter alebo stĺpy očistiť a obnoviť pôvodný povrch (ako na portikuse nad studňou). Farebnosť riešiť počas výstavby, odlišiť zrkadlá na úrovni 2. nadz. podl. Obnoviť profiláciu rímsy.

17	K	M2	UR teleso portika	ks	1,000	400,00	400,00
----	---	----	-------------------	----	-------	--------	--------

Teleso portika, tvorené dvoma stĺpmi a dvoma polostĺpmi toskánskeho typu, stĺpy postavené na plnom murovanom sokli, sú pravdepodobne z umelého kameňa. Nesú vysoký preklad s polkruhovým oblúkom. Ukončený je profilovanou korunnou rímsoou. Nesie stanovú striešku s keramicou bobrovkou.

Stav.technický stav: vyhovujúci, soklová časť poškodená vzliňajúcou vlhkosťou. Uplatňuje sa na dvorovej fasáde juhozápadného krídla.

Datovanie: rok 1912.

Zachovať, remeselné obnoviť, predovšetkým soklovú časť. Obmedziť negatívny vplyv zemnej vlhkosti použitím soklového omietkového sanačného systému podľa WTA. Preskúmať studňu a v prípade možnosti ju sfunkčniť.

18	K	M3	UR vstupný portal	ks	1,000	1 520,00	1 520,00
----	---	----	-------------------	----	-------	----------	----------

Vstupný portál tvorený polkruhovým oblúkom so zvýrazneným vystupujúcim čelom a rovnou hornou profilovanou rímou.
Plocha portálu kamenná, ríma tehlová.
Polkruhový oblúk a plocha portálu zdobená pásovou bosážou.

Stav. technický stav: vyhovujúci, mechanické poškodenia v soklovej časti. Uplatňuje sa ako vstupný portál do prejazdu objektu v juhozápadnom krídle.
Datovanie: kamenná časť je renesančná, 17. storočie, osadenie portálu a tehlová ríma sú z roku 1912. Ide s najväčšou pravdepodobnosťou o transfer staršieho portálu.

Zachovať, remeselne obnoviť v rozsahu podľa potreby, predovšetkým soklovú časť. Oprava spočíva v očistení kameňa od uvoľnených zvetraných častí, domodelovanie príp. chýbajúceho materiálu a nový náter v rámci náteru fasády.

19	K	M4	UR klenba s lunetami	ks	1,000	450,00	450,00
----	---	----	----------------------	----	-------	--------	--------

Valená klenba so styčnými lunetami, hrany luniet s náznakom hrebienkov, čelo klenby vysoké, polkruhové, lunety trojboké.
Stav.technický stav: vyhovujúci, klenby nie sú staticky narušené.

Uplatňuje sa klenba prejazdu a miestností 1. nadz. podl. juhozápadného, severozápadného a severovýchodného krídla na 2. nadz. pod. juhozápadného krídla. .
Datovanie: 16. - 17. storočie.

domurovať osekane pätky klenieb

20	K	M5	UR valená klenba	ks	1,000	380,00	380,00
----	---	----	------------------	----	-------	--------	--------

Valená klenba s trojbokými lunetami v kútoch miestnosti použité rohové, kútové lunety. Čelo klenby vysoké, polkruhové, lunety trojboké. Vzhľadom k pôvodnej funkcii objektu, mlyn s bývaním, a hlavne k veľkému počtu následných rekonštrukčných etáp, hlavne 20. storočí, nepredpokladáme nálezy starších výmalieb.

Stav.technický stav: dobrý, klenba nie je staticky narušená.

Uplatňuje sa klenba miestnosti s arkierom juhozápadného krídla na 2. nadz. podl. Datovanie: 17. storočie.
Na niektorých miestach došlo k osekaniu pätky klenieb je nutné ich domurovať.

21	K	M6	UR valená klenba	ks	1,000	180,00	180,00
----	---	----	------------------	----	-------	--------	--------

Valená klenba s obkročnými trojbokými lunetami, lunety trojboké, čelo polkruhové.

Stav.technický stav: dobrý, klenba nie je staticky narušená.

Uplatňuje sa klenba chodbičky sprístupňujúcej priestory čiernej kuchyne na 1. nadz. podl. juhozápadného krídla.
Datovanie: 16. - 17. storočie.

bežná obnova povrchov. zahrnuté v stavebnej časti

22	K	M7	UR valená klenba	ks	1,000	200,00	200,00
----	---	----	------------------	----	-------	--------	--------

Valená klenba s trojbokými lunetami, lunety trojboké, čelo klenby pomerne vysoké, polkruhové.

Stav.technický stav: dobrý, klenby nie sú staticky narušené.

Uplatňuje sa klenba miestnosti na 1. a 2. nadz. podl. v juhozápadnom a severozápadnom krídle.
Datovanie: 16. - 17. storočie.

bežná obnova povrchov zahrnutá v stavebnej časti

23	K	M9	UR schodisko	ks	1,000	665,00	665,00
----	---	----	--------------	----	-------	--------	--------

Trojramenné krivočiare schodisko s murovanou konštrukciou zábradlia medzi 1. a 2. ramenom, tvorenou stĺpmi hranatého prierezu a plným murovaným zábradlím. Stĺpy ukončené hranatou rímsou, zábradlie s tromi podstavcami pre kvetináče sledujúcimi zábradlie. Schodnice betónové, nástupnica presahuje podstupnicu. Podesta medzi 1. a 2. ramenom z keramickej kosoštvorcovej dlažby. Tretie rameno vedie do podkrovia, má kovové zábradlie z jednoduchej hranatej zvislej tyčoviny a dreveným madlom.

Stav. technický stav: dobrý, drobné mechanické poškodenia.

Uplatňuje sa schodisko spájajúce 1. nadz. podl. s podkroviem v severovýchodnom kridle. Datovanie: rok 1922 - 1923.

Kovové zábradlie odkrodovať a natrieť matným ochranným náterom, uvoľnené časti odstrániť. Diagonálnu dlažbu podiast neodstraňovať ale opraviť, očistiť atď. zahrnuté v stavebnej časti.

24	K	M10	UR rímsa fabionová	ks	1,000	50,00	50,00
----	---	-----	--------------------	----	-------	-------	-------

Hladká jednoduchá tehlová fabionová rímsa štvrtkruhového prierezu. Na dvorovej fasáde spodný okraj rímasy plytko useknutý.

Stav. technický stav: dobrý, na niekoľkých miestach opadaná omietka. Uplatňuje na uličnej i dvorovej fasáde celého objektu. Datovanie: 17. - 19. storočie

remeselne obnoviť. zahrnuté v obnove fasád.

25	K	M11	R erb mesta Modra	ks	1,000	220,00	220,00
----	---	-----	-------------------	----	-------	--------	--------

Umelo kamenný erb mesta Modra. Štít je štiepený, v pravej (zlatej) polovici vyrastá zo (zeleného) šikmého vršku - správne by to malo byť trojvršie - (zelený) vinič s tromi strapcami hrozna; v ľavej (červenej) polovici sú tri (strieborné) brvná. Nad mestským znakom je umiestnená hradbová koruna, ktorá v tejto polohe prináležala mestu ako jeho typický atribút.

Stav. technický stav: dobrý

Uplatňuje sa na dvorovej fasáde severovýchodného kridla. Jeden erb mesta je umiestnený v juhovýchodnom kridle.

Datovanie: tento erb je odliatok pôvodného, ktorý bol umiestnený na dvorovej fasáde juhozápadného kridla vedľa prejazdu. Odliatok je z 2. pol. 20. storočia

Na začiatku stavebných prác odborne demontovať a uložiť na bezpečné miesto. O budúcom umiestnení rozhodne v priebehu výstavby KPÚ. Realizovať bežné remeselné zásahy, ktoré nesmú negatívne zasiahnuť do tvaru a celkového výrazového charakteru erb. Ponechať bez značenia farby.

26	K	M12	R erb Polzer Hoditz	ks	1,000	220,00	220,00
----	---	-----	---------------------	----	-------	--------	--------

Sádrový odliatok erb. Rodový erb je štvrtý. V 1. a 4. (striebornom) poli je (červený) lev držiaci v predných labách zlomený šíp s červenými pierkami na konci. V 2. a 3. modrom poli je (zlatá) hviezda. Rodový erb na objekte v Modre obsahuje štít s rodovým znamením, ale chýbajú mu prilby, klenoty a príkrývadlá. Nad štítom je len (pre fyzickú osobu) atypická koruna, ktorá mierne pripomína listy palisádovej koruny. Skôr by sa nad týmto štítom dala očakávať zvyčajná hodnostná koruna (rytierov) - s 5 perličkami.

Stav. technický stav: dobrý

Uplatňuje sa na dvorovej fasáde severovýchodného kridla, v jej východnej časti. Jeden erb je umiestnený v juhovýchodnom kridle.

Datovanie: tento erb je odliatok pôvodného, z roku 1912, ktorý bol umiestnený na vstupnom portáli do objektu. Odliatok je 2. pol. 20. storočia

Na začiatku stavebných prác odborne demontovať a uložiť na bezpečné miesto. O budúcom umiestnení rozhodne v priebehu výstavby KPÚ. Realizovať bežné remeselné zásahy, ktoré nesmú negatívne zasiahnuť do tvaru a celkového výrazového charakteru erb. Ponechať bez značenia farby.

27	K	M13	R Erb AT	ks	1,000	150,00	150,00
----	---	-----	----------	----	-------	--------	--------

Kamenný erb Rakúska: na (červenom) štíte je (strieborné) brvno. Farby nie sú naznačené.

Stav. technický stav: dobrý

Uplatňuje sa na dvorovej fasáde severozápadného kridla., v jej západnej časti. Datovanie: tento erb je pravdepodobne pôvodný, z roku 1912.

Na začiatku stavebných prác odborne demontovať a uložiť na bezpečné miesto. O budúcom umiestnení rozhodne v priebehu výstavby KPÚ. Realizovať bežné remeselné zásahy, ktoré nesmú negatívne zasiahnuť do tvaru a celkového výrazového charakteru erb. Ponechať bez značenia farby.

28	K	M14	R štukový medailón	ks	1,000	420,00	420,00
----	---	-----	--------------------	----	-------	--------	--------

Štukový medailón kruhového tvaru, s plochou lištou po obvode. Samotný medailón tvorený štylizovanými listami s vyhnutými okrajmi vymedzený pásom astragalu a plochou lištou.

Stav.technický stav: dobrý

Uplatňuje sa ako dekorácia stropu na 2. nadz. podl. v severozápadnom a juhozápadnom krídle.

Datovanie: rok 1912

V prípade dreveného schodiska zachovať na mieste, remeselne obnoviť tak, aby sa obnovila plasticita a pôvodná profilácia ornamentálnych prvkov medailónu. V prípade predizby riaditeľne odborne demontovať, uložiť na bezpečné miesto a po sanácii stropu opätovne umiestniť na strop.

29	K	M15	UR fabionová rímsa	ks	1,000	645,00	645,00
----	---	-----	--------------------	----	-------	--------	--------

Fabiönová interiérová rímsa v spodnej časti ohraničená radom profilovaným priebežných lišt.

Stav.technický stav: dobrý

Uplatňuje sa na 2. nadz. podl. v severozápadnom krídle. Datovanie: rok 1912

Zachovať na mieste všade, remeselne obnoviť tak, aby sa obnovila plasticita a pôvodná profilácia rímasy. V prípade predizby riaditeľne odborne demontovať, uložiť na bezpečné miesto a po sanácii stropu opätovne umiestniť na strop.

30	K	M16	UR štuková šambrána	ks	1,000	280,00	280,00
----	---	-----	---------------------	----	-------	--------	--------

Štuková šambrána okna s profilovanou lištou po obvode. V spodnej časti v strede dve výrazne voluty zatočené proti sebe. Hore v strede erb rodiny Polzer.

Stav.technický stav: dobrý

Uplatňuje sa ako okenná šambrána okenného otvoru schodiskového priestoru v severozápadnom krídle.

Datovanie: rok 1912.

Zachovať na mieste, remeselne obnoviť tak, aby sa obnovila plasticita a pôvodná profilácia erbu a šambrány.

31	K	M17	R prvky arkiera-horná a dolná rímsa, medziokenné stĺpiky a krakorce	ks	1,000	10 250,00	10 250,00
----	---	-----	---	----	-------	-----------	-----------

Kamenná rímsa okenného otvoru nárožného arkiera. Horná rímsa profilovaná, pod rímsoy kamenný vlys s rastlinnou rytou ornamentikou roziet, v strede s dnes nečitateľným erbom. (?). Dolná rímsa, jednoduchá, kamenná, medziokenné stĺpiky kamenné.

Stav.technický stav: narušený, ornamentálny vlys poškodený novou okennou výplňou. Uplatňuje sa ako rímsa nárožného arkiera v juhozápadnom krídle

Datovanie: 2. pol. 17. storočia.

Zachovať na mieste, obnoviť reštaurátorským spôsobom. Chýbajúce časti vlysu riešiť podľa návrhu reštaurátora.. Ostatné kamenné prvky arkiera (dolnú rímsoy, medziokenné stĺpiky a dolnú rímsoy a krakorce) opraviť pod dozorom reštaurátora.

32	K	M18	R reliéf Hubertusa	ks	1,000	1 990,00	1 990,00
----	---	-----	--------------------	----	-------	----------	----------

Sádrový reliéf sv. Huberta znázorňujúci kľačiaceho svätca v ľavej dolnej časti reliéfu a stojaceho jeleň a mohutným parožíom. V dolnej časti nápisová časť s rytým nápisom: Sante Hubertus ompronobis

Stav.technický stav: narušený, časť reliéfu (čiapka svätca) ulomená. Uplatňuje sa vedľa vstupných dverí do severozápadného krídla.

Datovanie: pôvodne bol reliéf kamenný, je na kresbách rodiny Polzer. Tento sádrový odliatok je jeho kópia pravdepodobne z 90. rokov 20. storočia.

Zachovať na mieste, obnoviť, doplniť chýbajúcu časť.

33	K	M19	UR šambrány okien (5 exist+1kópia)	ks	6,000	420,00	2 520,00
----	---	-----	------------------------------------	----	-------	--------	----------

Jednoduchá hladká úzka štuková šambrána s obvodovou páskou a hore s rovnou profilovanou nadokennou rímsoy.

Stav.technický stav: dobrý

Uplatňuje sa ako okenná šambrána dvorovej fasády severozápadného krídla na 2. nadz. podl.

Datovanie: 2. pol. 19. storočia, úpravy 2. pol. 20. storočia.

Zachovať na mieste, v prípade nutnosti remeselne obnoviť . Realizovať bežné remeselné zásahy, ktoré nesmú negatívne zasiahnuť do tvaru a celkového výrazového charakteru šambrány. 1x zhotoviť kópiu

34	K	M20	UR šambrána elipsovité štuková	ks	1,000	480,00	480,00
----	---	-----	--------------------------------	----	-------	--------	--------

Jednoduchá oválna šambrána s obvodovou lištou.

Stav.technický stav: dobrý

Uplatňuje sa ako šambrána okenného otvoru schodiskového prístavku juhozápadného krídla.

Datovanie: 18. storočia.

Zachovať na mieste, v prípade nutnosti remeselne obnoviť . Realizovať bežné remeselné zásahy, ktoré nesmú negatívne zasiahnuť do tvaru a celkového výrazového charakteru šambrány.

35	K	M21	UR keramická pec	ks	1,000	420,00	420,00
----	---	-----	------------------	----	-------	--------	--------

Keramická pec hranolového tvaru, s murovaným soklom. Bočné kachlice dekorované kazetou, pec ukončená profilovanou rímou zdobenou vajcovcom. Dvierka liatinové, dolné s úchytkou z porcelánu.

Stav.technický stav: dobrý.

Uplatňuje sa na podeste schodiska na 2. nadz. podl. severozápadného kridla.

Datovanie: rok 1912

Zachovať na mieste, v prípade nutnosti remeselne obnoviť. Realizovať bežné remeselné zásahy, ktoré nesmú negatívne zasiahnuť do tvaru a celkového výrazového charakteru telesa pece.

36	K	O1	UR okenná výplň	ks	5,000	360,00	1 800,00
----	---	----	-----------------	----	-------	--------	----------

Drevená, štvorkrídlová, pravouhlá, osadená v líci fasády, dvojité, von a dnu otvára. V strede s pevným priečnikom a hornou stojkou. Na priečniku a nad hornými kridlami plytká rímsička. Jednotlivé kridla dvojtabuľkové. Dolné kridla zatvárané na klapačku so zástrčkou, s guľovitým ukončením. Horné kridla vnútorné i vonkajšie zatvárané na stojku, vonkajšie s polobrtlíkom, vnútorné s obrtlíkom s guľovitým ukončením. Pánty kruhového prierezu, ukončené guľkou. Kridla spevnené rovnými rohovníkmi. Z vnútornej stany má okenná výplň okenice, dvojkrídlové, kridlo s dvoma obdĺžnikovými kazetami, pánty ukončené guľkou.

Stav.technický stav: dobrý, krajné dve ľavé okenné výplne sú kópie starších okien, majú sčasti staršie kovanie (obrtlíky), nové olivy a nové typové pánty.

Uplatňuje sa ako okenná výplň severozápadného kridla na 2. nadz. podl. dvorovej fasády. Datovanie: 2. pol. 19. storočia, kópia pravdepodobne z 90. rokov 20. storočia.

Okno očistiť od farby a nečistôt, pred farbením pretmeliť, obrúsiť, prípadne vymeniť poškodené časti.

Okna repasovať aj s okenicami, parapetom, dreveným obložením nadpražia a ostenia. Ne funkčné kovania sfunkčniť, historické kovanie nenahrádzať novým, nové kovania použiť tvarovo príbuzné. Farebnosť sa určí v priebehu prác

37	K	O2	UR okenná výplň	ks	1,000	720,00	720,00
----	---	----	-----------------	----	-------	--------	--------

Drevená, dvojité, pravouhlá, osadená v líci fasády, dnu otvára. Dvojkrídlová, jednotlivé kridla 9 tabuľkové. Vonkajšie kridlo je nové, typové, s novou kľučkou a typovými pántami. Vnútorné kridla zatvárané na klapačku, klapačka s dvoma polprúťmi a dvoma zástrčkami. Pánty kruhové, ukončené guľkou.

Okenný otvor s plastickou štukovou šambránou dole volutovo stočenou, hore v strede erb rodiny Polzer - Hoditz.

Stav.technický stav: vonkajšie kridla evidentne poklesnuté

Uplatňuje sa ako okenná výplň schodiskového priestoru severozápadného kridla. Datovanie: vnútorné kridla - rok 1912, vonkajšie 2. pol. 20. storočia.

Okno očistiť od farby a nečistôt, pred farbením pretmeliť, obrúsiť, prípadne vymeniť poškodené časti. Poklesnutie kridiel opraviť, spevniť rohy. Okna repasovať aj s okenicami, parapetom, dreveným obložením nadpražia a ostenia. Ne funkčné kovania sfunkčniť, historické kovanie nenahrádzať novým, nové kovania použiť tvarovo príbuzné. Farebnosť sa určí v priebehu prác

38	K	O3	UR okenná výplň	ks	1,000	220,00	220,00
----	---	----	-----------------	----	-------	--------	--------

Drevená, dvojité, oválna, osadená v líci fasády, von a dnu otvára, jednotabuľková. Zatváraná na polobrtlík s guľovitým ukončením. Vonkajšie kridlo osadené v drevenom ráme. Pánt kruhového prierezu s guľčkovým ukončením

Stav.technický stav: dobrý

Uplatňuje sa ako okenná výplň schodiskového priestavu juhozápadného kridla na 2. nadz. podl.

Datovanie: rok 1912.

Okno očistiť od farby a nečistôt, pred farbením pretmeliť, obrúsiť, prípadne vymeniť poškodené časti.

Okna repasovať aj s okenicami, parapetom, dreveným obložením nadpražia a ostenia. Ne funkčné kovania sfunkčniť, historické kovanie nenahrádzať novým, nové kovania použiť tvarovo príbuzné. Farebnosť sa určí v priebehu prác

39	K	O4	UR okenná výplň	ks	1,000	280,00	280,00
----	---	----	-----------------	----	-------	--------	--------

Drevená, dvojité, pravouhlá, osadená v líci fasády, von a dnu otvára. Vonkajšie okno jednokrídlové, kridlo štvortabuľkové, priečle vytvárajú križ, zatvárané je na polobrtlík s guľkou. Vnútorné kridlo dvojkrídlové, kridla šesťtabuľkové, zatvárané na zástrčku. Pánty oboch kridiel kruhového prierezu s guľčkovým ukončením

Stav.technický stav: dobrý

Uplatňuje sa ako okenná výplň schodiskového priestavu juhozápadného kridla na 1. nadz. podl.

Datovanie: vnútorné kridla 2. pol. 19. storočia, vonkajšie kridla rok 1912.

Okno očistiť od farby a nečistôt, pred farbením pretmeliť, obrúsiť, prípadne vymeniť poškodené časti.

Okna repasovať aj s okenicami, parapetom, dreveným obložením nadpražia a ostenia. Ne funkčné kovania sfunkčniť, historické kovanie nenahrádzať novým, nové kovania použiť tvarovo príbuzné. Vonkajšie kridlo nahradiť novými 6-tabuľkovými von otváracími kridlami na spôsob vnútorného. Farebnosť sa určí v priebehu prác.

40	K	O5	UR okenná výplň	ks	1,000	300,00	300,00
----	---	----	-----------------	----	-------	--------	--------

Drevená, dvojité, pravouhlá, dnu otváráva. Obe okná dvojkrídlové šesťtabuľkové.

Stav.technický stav: dobrý

Uplatňuje sa ako okenná výplň pri schodisku na 1. nadz. podl.

Okno očistiť od farby a nečistôt, pred farbením pretmeliť, obrúsiť, prípadne vymeniť poškodené časti. Okna repasovať aj s okenicami, parapetom, dreveným obložením nadpražia a ostenia. Ne funkčné kovania sfunkčnit', historické kovanie nenahrádzať novým, nové kovania použiť tvarovo príbuzné. Vonkajšie krídlo nahradiť novými 6-tabuľkovými von otváracími krídlami na spôsob vnútorného. Farebnosť sa určí v priebehu prác.

41	K	O6	UR okenná výplň	ks	1,000	280,00	280,00
----	---	----	-----------------	----	-------	--------	--------

Drevená, dvojité, pravouhlá, dnu otváráva. Obe okná dvojkrídlové dvojtabuľkové.

Stav.technický stav: dobrý

Uplatňuje sa ako okenná výplň do dufartu na 1. nadz. podlaží.

Okno očistiť od farby a nečistôt, pred farbením pretmeliť, obrúsiť, prípadne vymeniť poškodené časti. Okna repasovať aj s okenicami, parapetom, dreveným obložením nadpražia a ostenia. Ne funkčné kovania sfunkčnit', historické kovanie nenahrádzať novým, nové kovania použiť tvarovo príbuzné. Vonkajšie krídlo nahradiť novými 6-tabuľkovými von otváracími krídlami na spôsob vnútorného. Farebnosť sa určí v priebehu prác.

42	K	O7	UR okenná výplň	ks	1,000	190,00	190,00
----	---	----	-----------------	----	-------	--------	--------

Ocelová dvanásťtabuľková mreža osadená v betónovom ostení v líci fasády.

Stav.technický stav: dobrý

Uplatňuje sa ako okenná výplň v krove.

Mrežu očistiť od farby a nečistôt, pred farbením pretmeliť, obrúsiť, prípadne vymeniť poškodené časti a doplniť sklenú výplň do jednotlivých tabuliek. Farebnosť sa určí v priebehu prác.

43	K	Z4	R socha sv. Urban	ks	1,000	9 200,00	9 200,00
----	---	----	-------------------	----	-------	----------	----------

Kamenná socha sv. Urbana, postavená na podstavci, dole v tvare kužielky, smerom hore sa kónicky zužujúcom. Socha riešená en face, svätec oblečený v dlhom, vpredu riasenom plášti, v zdvihnutých rukách pred telom drží knihu. Brada a vlasy svätca dlhé, na hlave má tiáru. Na podstavci doska s nápisom: Svätý Urban ochrana vinohradov.

Stav. technický stav: narušený, silné zvetranie, odlomená pravá ruka, lišajníky, mechanické poškodenia.

Uplatňuje sa na dvore, pri dvorovej fasáde juhozápadného krídla Datovanie: 19. storočie.

V juhovýchodnom krídle pri vstupe do pivnice je už vyrobená kópia sochy sv. Urbana, zrejme sa s reštaurovaním začalo, ale samotný originál nebol zreštaurovaný.

44	K	Z5	UR liatinová pumpa	ks	1,000	540,00	540,00
----	---	----	--------------------	----	-------	--------	--------

Liatinová pumpa., vpredu s nádržou na vodu z umelého kameňa. Pumpa osadená v strede murovanej konštrukcie tvorenej po stranách plným soklom a štyrmi toskánskymi kamennými stĺpmi, ktoré nesú hornú murovanú časť s polkruhovými oblúkmi a stanovou striedkou s keramikou bobrovkou.

Pumpa je osadená na mieste pôvodnej studne (ústna informácia správcu objektu)

Stav. technický stav: dobrý, murovaná časť narušená vzliňajúcou vlhkosťou. Uplatňuje sa na dvore, pred dvorovou fasádou juhozápadného krídla.

Datovanie: 20. storočie.

Zachovať na mieste, tento prvok vhodne doplní priestor dvora. Spodnú časť murovanej konštrukcie remeselné obnoviť.

45	K	Z6	UR fontána vo dvore	ks	1,000	3 450,00	3 450,00
----	---	----	---------------------	----	-------	----------	----------

Nádvorná fontána, nádrž betónová, čelo sedlového tvaru, v strede nádrže kovová tryska na vodu. Čelná stena z umelého kameňa, v strede polkruhovo prevýšená. V jej strede je na obdĺnikovej podložke chrlič v tvare štylizovanej levej hlavy.

Stav. technický stav: narušený, nádrž na vodu s hĺbkovými prasklinami. Uplatňuje sa na dvore, je súčasťou dvorovej fasády severovýchodného krídla.

Datovanie: 2. pol. 20. storočia

Zachovať na mieste, tento prvok vhodne doplní priestor dvora. Spodnú časť murovanej konštrukcie remeselné obnoviť, praskliny vyplniť, nevhodné minulé opravy odstrániť a previesť z umelého kameňa. Sfunkčnenie fontány vid' osobitný stavebný objekt „vodné objekty“

(súčet položiek tohto výkazu je v rozpočte stavebnej časti zahrnutý ako jedna položka)

Pozn.: UR - umeleckoremeselná obnova, R - reštaurátorská obnova.

Pri dvernej výplni, pokiaľ nie je uvedené inak, sú 2 krídla a dverná výplň sa rozumie aj so zárubňou

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Časť: 01.3 - SO-01 Kaštieľ / časť 01.3 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Modra

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	30 310,54
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	30 310,54

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	30 310,54	6 062,11

Cena s DPH	v EUR	36 372,65
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Časť: 01.3 - SO-01 Kaštieľ / časť 01.3 - Zdravotechnika

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 30 310,54

PSV - Práce a dodávky PSV 30 310,54

713 - Izolácie tepelné 376,41

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia 9 729,95

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 4 719,67

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety 15 484,51

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 30 310,54

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Časť: 01.3 - SO-01 Kaštieľ / časť 01.3 - Zdravotechnika

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 310,54

PSV - Práce a dodávky PSV

30 310,54

713 - Izolácie tepelné

376,41

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	211,000	1,10	232,10
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

2	M	2837741547	Tubolit DG 22 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	12,240	0,55	6,73
---	---	------------	---	---	--------	------	------

Tubolit DG 22 x 9 izolácia-trubica Armacell

3	M	2837741552	Tubolit DG 28 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	70,380	0,66	46,45
---	---	------------	---	---	--------	------	-------

Tubolit DG 28 x 9 izolácia-trubica Armacell

4	M	2837741565	Tubolit DG 25 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	132,600	0,68	90,17
---	---	------------	---	---	---------	------	-------

Tubolit DG 25 x 9 izolácia-trubica Armacell

5	K	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,029	33,01	0,96
---	---	-----------	--	---	-------	-------	------

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

9 729,95

6	K	721140802	Demontaz potrubia z tlakových rur odpadového alebo dažďového do DN 100, - 0.01492t	m	95,000	4,22	400,90
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

7	K	721140806	Demontaz potrubia z tlakových rur odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200 -0.03065t	m	160,000	5,89	942,40
---	---	-----------	--	---	---------	------	--------

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

8	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 75x1, 8	m	104,000	12,38	1 287,52
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

9	K	721171109	Potrubié z PVC - U odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	160,000	13,07	2 091,20
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
10	K	721171111	Potrubié z PVC - U odpadové hrdlové D 140x2, 8	m	75,000	18,35	1 376,25
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
11	K	721171112	Potrubié z PVC - U odpadové hrdlové D 160x3, 9	m	49,000	19,91	975,59
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
12	K	721173204	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	12,000	7,79	93,48
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
13	K	721173205	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	15,000	8,01	120,15
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
14	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	20,000	2,46	49,20
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
15	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	10,000	2,71	27,10
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
16	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	21,000	4,01	84,21
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
17	K	721212305	Podlahový vpust s bočným odpadom zo šedej liatiny DN 100	ks	6,000	34,61	207,66

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

18	K	721242115	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100	ks	23,000	55,00	1 265,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

19	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	18,000	23,49	422,82
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

20	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch - do DN 300	m	388,000	0,91	353,08
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

21	K	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,463	22,82	33,39
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

4 719,67

22	K	722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	145,000	2,13	308,85
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

23	K	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PP d20x2,5mm	m	12,000	8,14	97,68
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

24	K	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PP d26x3,0mm	m	69,000	14,30	986,70
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

25	K	722171314	Potrubie z viacvrstvových rúr PP d32x3,0mm	m	130,000	20,02	2 602,60
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

26	K	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	52,000	2,15	111,80
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

27	M	5511874500	Flexi hadice k baterii (8x12), 8x12 (F1/2"xM10), 40 cm, nerez IVAR	ks	52,000	3,19	165,88
----	---	------------	--	----	--------	------	--------

Flexi hadice k baterii (8x12), 8x12 (F1/2"xM10), 40 cm, nerez IVAR

28	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	211,000	1,10	232,10
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

29	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	211,000	1,00	211,00
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

30	K	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,147	20,85	3,06
----	---	-----------	--	---	-------	-------	------

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

15 484,51

31	K	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	9,000	6,74	60,66
----	---	-----------	--	------	-------	------	-------

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

32	K	725119105	Montáž splachovacej nádrčky plastovej s rohovým ventilom vysokopoložených	ks	7,000	21,42	149,94
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

33	M	5513005446	Splachovacia nádržka vysokopoložená s retiazkou	ks	7,000	33,00	231,00
----	---	------------	---	----	-------	-------	--------

Splachovacia nádržka vysokopoložená s retiazkou
T-2454 (417011)
SAM HOLDING

81	M	5514706000	Madlo invalidné krakorcové sklopné FUNKTION KOLO 85 mm	ks	2,000	236,50	473,00
----	---	------------	--	----	-------	--------	--------

Madlo invalidné krakorcové sklopné,
FUNKTION KOLO 85 mm
Kód produktu: L1061101

82	M	5514705500	Madlo invalidné krakorcové pevné FUNKTION KOLO 60 mm	ks	2,000	171,60	343,20
----	---	------------	--	----	-------	--------	--------

Madlo invalidné krakorcové pevné
FUNKTION KOLO 60 mm
Kód produktu: L1054502

76	K	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom	ks	15,000	33,11	496,65
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

77	M	6420141380	Klozet závesný farba-biela	ks	15,000	60,50	907,50
Klozet závesný farba-biela WHWC Nila (Polo) 20319 MULTI							
78	K	725119711	Montáž predstenového systému záchodov (napr.GEBERIT)	súb.	15,000	40,60	609,00
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
79	M	5513005457	Duofix pre WC s variabilnou výškou GEBERIT	ks	15,000	115,50	1 732,50
predstenový systém záchodu T020113 SIKO							
37	K	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, - 0,01720t	súb.	2,000	4,95	9,90
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
38	K	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb.	4,000	31,32	125,28
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
39	M	6425211400	Pisoár biely	ks	4,000	291,50	1 166,00
pisoár biely automatické splachovanie JIKA - Domino							
40	K	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	10,000	4,45	44,50
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
41	K	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	21,000	32,17	675,57
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
42	M	6420136110	Umývadlo biele	ks	8,000	22,00	176,00
Umývadlo biele 50x39,5 s otvorom pre batériu MULTI							
80	M	6420137840	Pultové umývadlo dĺžka 120 biele	ks	2,000	264,00	528,00
Pultové umývadlo dĺžka 120 biele 120x48 KOLO							
43	M	6420136160	Umývadlo-biela imobilné	ks	3,000	55,00	165,00

44	K	725239102	Montáž bidetu stojaceho	ks	1,000	16,67	16,67
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
45	M	6420135130	Bidet stojací	ks	1,000	68,20	68,20
Bidet stojací JIKA - Lyra							
46	K	725241512	Montáž - vanička sprchová štvorcová 800x800 mm	súb.	1,000	40,73	40,73
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
47	M	6429385100	Vanička sprchová štvorcová - biela	ks	1,000	99,00	99,00
Vanička sprchová štvorcová - biela 900x900 MULTI							
48	K	725310821	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	súb.	4,000	4,45	17,80
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
49	K	725319114	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 1000 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	6,000	14,12	84,72
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
50	M	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500	ks	6,000	36,30	217,80
Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500 MULTI							
51	K	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, diturvitovej, -0,03470t	súb.	2,000	7,00	14,00
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
52	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	7,000	24,99	174,93
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
53	M	6420144360	Výlevka biela stacionárna	ks	7,000	132,00	924,00
Výlevka biela stacionárna JIKA - Mira							
54	K	725539100	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 30 L	súb.	8,000	37,41	299,28

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

55	M	5413000170	akumulačný elektrický tlakový závesný ohrievač - do 30 l	ks	8,000	111,10	888,80
Elektrický tlakový ohrievač vody s objemom 30 litrov je vhodný pre jedno alebo viac odberných miest. Určený je pre zvislú nástennú montáž. typ EURO 30 SIK ELIZ							
56	K	725539150	Montáž elektrického zásobníka prietokového	súb.	18,000	42,93	772,74
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
57	M	5413000270	elektrický tlakový ohrievač prietokový	ks	18,000	115,50	2 079,00
Malý elektrický tlakový ohrievač vody pre jedno, alebo viac odberných miest, nepoužívaných súčasne. MBH 6 ELIZ							
58	K	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, - 0,00049t	ks	15,000	1,41	21,15
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
59	K	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb.	65,000	4,95	321,75
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
60	M	5514100500	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný 1/2" s vrškom	ks	65,000	3,85	250,25
Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný 1/2" s vrškom IVAR							
61	K	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	10,000	3,25	32,50
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
62	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	7,000	7,82	54,74
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
63	M	5514671040	nástenná batéria DN 15	ks	7,000	23,10	161,70
nástenná batéria DN 15 NOVA - Titánia							
64	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	19,000	9,30	176,70

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

65	M	5511875100	Batéria stojánková umyvadlová páková 1/2''	ks	16,000	16,50	264,00
Batéria stojánková umyvadlová páková 1/2'' NOVA - Titánia							
66	M	5513006140	Umyvadlová stojanková batéria pre imobilných	ks	3,000	30,80	92,40
Umyvadlová stojanková batéria pre imobilných RAV - Svitava S6 26							
67	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	6,000	9,98	59,88
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
68	M	5513006660	Drezová batéria stojacia	ks	6,000	30,80	184,80
Drezová batéria stojacia NOVA - Titánia							
69	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	3,11	3,11
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
70	M	5514652580	batéria páková sprchová	ks	1,000	19,80	19,80
batéria páková sprchová NOVA-Titánia							
71	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	19,000	2,72	51,68
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
72	M	5514703200	Uzávierka zápachová-sifón umývadlový DN40	ks	19,000	4,40	83,60
Uzávierka zápachová-sifón umývadlový DN40 ALCA - umývadlový biely							
73	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	6,000	2,93	17,58
Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
74	M	2863120185	Drezový odtok jednodielny D 50 úsporný	ks	6,000	8,80	52,80
Drezový odtok jednodielny D 50 úsporný ALCA -drezový biely							
75	K	998725102	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,894	23,60	44,70
Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Časť: 01.4 - SO-01 Kaštieľ / časť 01.4 - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Modra

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	62 700,77
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	62 700,77
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	62 700,77	12 540,15

Cena s DPH	v EUR	75 240,92
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Časť: 01.4 - SO-01 Kaštieľ / časť 01.4 - Ústredné vykurovanie

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	62 700,77
PSV - Práce a dodávky PSV	60 589,97
713 - Izolace tepelné	1 378,29
731 - Ústřední vytápění - kotelny	35 149,26
733 - Ústřední vytápění - potrubí	11 421,18
734 - Ústřední vytápění - armatury	5 768,04
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	6 771,56
769 - Montáž vzduchotechnických zařízení	101,64
M - Práce a dodávky M	790,80
23-M - Montáže potrubí	698,42
25-M - Povrchová úprava strojů a zařízení	92,38
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 320,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	62 700,77

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Časť: 01.4 - SO-01 Kaštieľ / časť 01.4 - Ústredné vykurovanie

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 700,77

PSV - Práce a dodávky PSV

60 589,97

713 - Izolácie tepelné

1 378,29

1	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	17,000	1,10	18,70
---	---	-----------	---	---	--------	------	-------

Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

6+11

17,000

Súčet

17,000

2	M	2837741402	6x18 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	6,120	0,22	1,35
---	---	------------	--	---	-------	------	------

6x18 izolácia-trubica
Tubolit DG
ARMACELL

3	M	2837741205	10x22 izolácia-trubica	m	11,220	0,55	6,17
---	---	------------	------------------------	---	--------	------	------

10x22 izolácia-trubica
Tubolit DG
ARMACELL

4	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	615,000	1,10	676,50
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------

Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

164+77+264+110

615,000

5	M	2837710100	Izolácia potrubia- 18/6" Izoflex	m	167,280	0,22	36,80
---	---	------------	----------------------------------	---	---------	------	-------

Izolácia potrubia- 18/6"
Tubolit DG
ARMACELL

6	M	2837710200	Izolácia potrubia- 22/ 6" Izoflex	m	78,540	0,33	25,92
---	---	------------	-----------------------------------	---	--------	------	-------

Izolácia potrubia- 22/ 6"
Tubolit DG
ARMACELL

7	M	2837710700	Izolácia potrubia- 28/13" Izoflex	m	269,280	0,55	148,10
---	---	------------	-----------------------------------	---	---------	------	--------

Izolácia potrubia- 28/13" Izoflex
Tubolit DG
ARMACELL

8	M	2837711000	Izolácia potrubia- 35/13" Izoflex	m	112,200	0,77	86,39
---	---	------------	-----------------------------------	---	---------	------	-------

Izolácia potrubia- 35/13
Tubolit DG
ARMACELL

9	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	88,000	1,10	96,80
<i>Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.</i> <i>Vykonávať montážne práce môže len odborné spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie</i>							
55+33					88,000		
Súčet					88,000		
10	M	2837741186	15x28 izolácia-trubica	m	56,100	0,99	55,54
15x28 izolácia-trubica Tubolit DG ARMACELL							
11	M	2837741187	15x35 izolácia-trubica	m	33,660	1,21	40,73
15x35 izolácia-trubica Tubolit DG ARMACELL							
12	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	11,000	1,10	12,10
<i>Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.</i> <i>Vykonávať montážne práce môže len odborné spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie</i>							
7+4					11,000		
13	M	2837741397	20x42 izolácia-trubica	m	7,140	1,43	10,21
20x42 izolácia-trubica Tubolit DG ARMACELL							
14	M	2837741518	20x54 izolácia-trubica	m	4,080	2,75	11,22
20x54 izolácia-trubica Tubolit DG ARMACELL							
15	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	55,000	1,10	60,50
<i>Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.</i> <i>Vykonávať montážne práce môže len odborné spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie</i>							
16	M	2837711200	Izolácia potrubia- 42/15" Izoflex	m	55,000	1,32	72,60
Izolácia potrubia- 42/15 Tubolit DG ARMACELL							
17	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	24,880	0,75	18,66
<i>Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m</i>							

731 - Ústřední vytápění - kotelny

35 149,26

18	K	1	Zdroj tepla č.1		0,000	0,00	0,00
19	K	731249126p	Montáž zdroja tepla č.1-kotle a prísluž.	súb.	1,000	1 650,00	1 650,00
- Montáž vyhradených technických zariadení môže vykonávať len organizácia s oprávnením v zmysle vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z. - Pred uvedením do prevádzky sa vykoná odborná prehliadka (úradná skúška) tlakových nádob stabilných v zmysle vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z. - Potrubie bude označené v zmysle platnej STN 13 3005, STN 13 3007							

20	M	4849110950p	Kaskáda plynových kondenzačných kotlov, Viessmann Vitodens 200-W 3x45kW s kaskádovou regul. Vitotronic 300-K MW2B snímač vonk. t. + výstup. t. + zásobníka	ks	1,000	12 225,40	12 225,40
Kaskáda plynových kondenzačných kotlov, Viessmann Vitodens 200-W 3x45kW s kaskádovou regul. Vitotronic 300-K MW2B snímač vonk. t. + výstup. t. + zásobníka Obj. č.: B2HA155 Výrobca: VIESSMANN							
21	M	4849110130	Hydraulická kaskáda, Vitodens 200-W, radová zostava 3x45kW, vrátane podstatných čerpadlových skupín	ks	1,000	3 055,80	3 055,80
Hydraulická kaskáda, Vitodens 200-W, radová zostava 3x45kW, vrátane podstatných čerpadlových skupín VIESSMANN							
22	M	48491062504	Hydraulická vyhýbka	ks	1,000	848,10	848,10
Hydraulická vyhýbka DN 80 obj. č.: ZK02627 VIESSMANN							
23	M	48491062604	Rozšírenie regulácie 2.+3. HK MW2B	ks	1,000	257,40	257,40
Rozšírenie regulácie 2.+3. HK MW2B obj. č.: 7164403 VIESSMANN							
24	M	4849106270	Regulácia Vitotronic 200-H, typ HK3B	ks	1,000	986,70	986,70
Regulácia Vitotronic 200-H, typ HK3B Obj. č.: Z009463 VIESSMANN							
25	M	48491061904	Komun.modul LON pre Vitotronic 300-K	ks	1,000	158,40	158,40
Komunikačný modul LON pre Vitotronic 300-K Typ MW1/MW2 Obj. č.: 7172174 VIESSMANN							
26	M	48491062004	Komun.modul LON	ks	1,000	158,40	158,40
Komunikačný modul LON obj. č.: 7172173 VIESSMANN							
27	M	3091062104	Komunikačné vedenie LON	ks	1,000	33,00	33,00
Komunikačné vedenie LON obj. č.: 7143495 VIESSMANN							
28	M	48491062204	Koncový odpor (2ks)	ks	1,000	14,08	14,08
Koncový odpor (2ks) obj. č.: 7143497 VIESSMANN							
29	M	48491062304	Neutralizácia GENO-Neutra V N-70	ks	1,000	266,20	266,20
Neutralizácia GENO-Neutra V N-70 Obj. č.: 7441823 VIESSMANN							
30	M	48491062404	Neutralizačný granulát 8kg	ks	1,000	79,20	79,20
Neutralizačný granulát 8kg Obj. č.: 9521702 VIESSMANN							
31	M	48491063104	Rozdelovač 2-násobný DN32	ks	2,000	413,60	827,20
Rozdelovač 2-násobný DN32 mosadzný s tep. izoláciou obj. č.: 7741068 VIESSMANN							
32	M	48491063204	Upevnenie na stenu pre rozdelovač DN32	ks	2,000	36,30	72,60
Upevnenie na stenu pre rozdelovač DN32 obj. č.: 7011090 VIESSMANN							
33	M	4849106330p	Rýchlomont.sada M32, DN32, Alha2 60	ks	2,000	540,10	1 080,20

RMS Rýchlomont.sada M32, DN25,
Alha2.1 32-60
obj.č.: 7741080
VIESSMANN

34	M	48491062805	Rýchlomont.sada M32, DN25, Alha2 60	ks	2,000	647,90	1 295,80
			RMS Rýchlomont.sada M32, DN32, Alha2.1 25-60 obj.č.: 7741079 VIESSMANN				
35	M	4849106290p	Redukcia DN25-DN32	ks	2,000	37,40	74,80
			Redukcia DN25-DN32 obj.č.: 7194333 VIESSMANN				
36	M	48491063404	Rozširovacia sada zmiešavača NTC 10K	ks	4,000	198,00	792,00
			Rozširovacia sada zmiešavača NTC 10K obj.č. 7441998 VIESSMAN				
37	M	4849106360p	Montážna sada pre doplňk.sadu 2011	ks	4,000	42,90	171,60
			Montážna sada pre doplňk.sadu 2011 obj.č.: 7454467 VIESSMANN				
38	M	4849104930ň	Membr.exp.nádoba 80L	ks	1,000	107,80	107,80
			Membr.exp.nádoba 80L farba strieborná Obj.č.: 9572904 VIESSMANN				
39	M	4849104950p	Uzatvárací ventil 1"	ks	1,000	48,40	48,40
			Uzatvárací ventil 1" PN 10 obj.č.: 9565673 VIESSMANN				
40	M	4849104970	Spal.kask.Vitodens 200-W 3x45kW, radová	ks	1,000	537,90	537,90
			Spal.kask.Vitodens 200-W 3x45kW, radová Obj.č.: ZK00678 VIESSMANN				
41	M	48491049802	Revízný kus priamy D=150mm	ks	1,000	129,80	129,80
			Revízný kus priamy D=150mm PPs obj.č.: 7516590 VIESSMANN				
42	M	4849104990p	Základná súprava šachty D=150mm	ks	1,000	234,30	234,30
			Základná súprava šachty D=150mm obj.č.: 7180237 VIESSMANN				
43	M	48441400296	Koleno dymovodu 45st. D=150mm	ks	1,000	71,50	71,50
			Koleno dymovodu 45st. D=150mm PPs obj.č.: 7516596 VIESSMANN				
44	M	48441400315	Dymovod D=150mm, L=2000mm	ks	3,000	82,50	247,50
			Dymovod D=150mm, L=2000mm PPs obj.č.: 7516578 VIESSMANN				
45	M	4844140033	Dymovod D=150mm, L=500mm	ks	1,000	33,00	33,00
			Dymovod D=150mm, L=500mm PPs obj.č.: 7516584 VIESSMANN				
46	M	48441400394	Úpravňa vody Aquaset 500-N	ks	1,000	1 021,90	1 021,90
			Úpravňa vody Aquaset 500-N obj.č.: 7511786 VIESSMANN				
47	M	4844140041pp	Sol' pre obnovu 25kg	ks	11,000	31,90	350,90

Soľ pre obnovu 25kg
Obj.č.: 7419725
VIESSMANN

48	M	63141500105	Tepel.izolácia nadstrešnej časti dymovodu,D=150mm s povrch.upravou-hliník.plech	sub.	1,000	69,08	69,08
Tepel.izolácia nadstrešnej časti dymovodu, D=150mm ISOVER s povrch.upravou-hliník.plech KJG							
49	M	1422609500	Rúrka hladká kruhová D 273 mm hrúbka 7,0 mm ozn.11 353.0	m	3,000	55,00	165,00
Rúrka hladká kruhová D 273 mm hrúbka 7,0 mm ozn.11 353.0 FERONA							
50	M	VA-7400-8915	Ventily - solenoidové,dn 15	ks	1,000	65,78	65,78
Elektromagnetický solenoidový ventil TORK. Použitie ventilu je pre vodu, vzduch a neutrálne plyny a minerálne oleje. Telo ventilu je vyrobené z mosadze, vnútorná časť z nerez ocele. Solenoidový ventil je dodávaný ako komplet vr. cievky a konektora. Technické údaje: - dimenzie DN 15 - Kvs 4,2 m3/h - bez napätia zatvorený - p min. 0,5 bar...p max. 16bar - krytie IP 65 s konektorom - teplota max. 130°C TORK							
51	K	731100801pp	Demontážne jestv.plynovej kotolne 2x35kW	ks	1,000	1 078,00	1 078,00
Demontážne jestv.plynovej kotolne 2x35kW							
52	K	2	Zdroj tepla č.2		0,000	0,00	0,00
53	K	731249126p	Montáž zdroja tepla č.1-kotle a prísluž.	súb.	1,000	1 650,00	1 650,00
- Montáž vyhradených technických zariadení môže vykonávať len organizácia s oprávnením v zmysle vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z. - Pred uvedením do prevádzky sa vykoná odborná prehliadka (úradná skúška) tlakových nádob stabilných v zmysle vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z. - Potrubie bude označené v zmysle platnej STN 13 3005, STN 13 3007							
54	M	4849111170p	Plynový kondenzačný kotol,Viessmann Vitodens 222-W 26kW,s Vitotronic 100 HC1B (nab.46L zásobník	ks	1,000	3 026,10	3 026,10
Plynový kondenzačný kotol,Viessmann Vitodens 222-W 26kW, s Vitotronic 100 HC1B (nab.46L zásobník obj.č.: B2LB126 sada odtok. lievika Vitodens/Vitopend Obj. č.: 7459591 expanzná nádoba pre pitnú vodu pre Vitopend/Vitodens 111-W/222-W Obj. č.: 7824494 VIESSMANN							
55	M	4849110130m	Montážna pomôcka na omietku (arm.+pv)	ks	1,000	239,80	239,80
Montážna pomôcka na omietku 10bar obj.č.: 7248408 VIESSMANN							
56	M	48491102104	Ovládanie Vitotrol 200A	ks	1,000	146,30	146,30
Ovládanie Vitotrol 200A nahradená za: Vitotrol 100UTB (Vitotrol 200A nie je kompatibilné s Vitotronicom 100) Obj.č. Z007694 Viessmann							
57	K	731360101pp	Montáž odvodu spalín	súb.	1,000	220,00	220,00

Montáž treba vykonávať podľa technologického predpisu výrobcu.
Komin musí byť označený štítkom s vyznačenými údajmi podľa normy (STN EN 1443)

58	M	48481011404	AZ-prechod strechou (škridlicovo červená)	ks	1,000	92,40	92,40
AZ-prechod strechou (škridlicovo červená) vedenie cez strechu D=60/100 Obj. č.: 7373231 VIESSMANN							
59	K	734223010	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 stupačkového	ks	13,000	3,63	47,19
Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
11+2				13,000			
Súčet				13,000			
60	M	4848101150pp	Univerzálna strešná taška (škridlicovo červená)	ks	1,000	30,80	30,80
strešná taška bobrovka/červená Obj. č.: 7452500 VIESSMANN							
61	M	4848101160pp	AZ-revizny kus, priamy	ks	1,000	37,40	37,40
AZ-revizny kus, priamy D=60/100 Obj. č.: 7373228 VIESSMANN							
62	M	4848101170pp	AZ-posuvné hrdlo	ks	1,000	27,50	27,50
AZ-posuvné hrdlo D=60/100 Obj. č.: 7373236 VIESSMANN							
63	M	4848101180pp	Univerzálna krycia lišta	ks	1,000	31,90	31,90
Univerzálna krycia lišta D=100 Obj. č.: 7357535 VIESSMANN							
64	M	48481011904	AZ rúra D=60/100, L=1000mm	ks	7,000	30,80	215,60
AZ rúra D=60/100, L=1000mm Obj. č.: 7373224 VIESSMANN							
65	M	4848101200pp	AZ koleno 45st. (2 ks)	ks	1,000	44,00	44,00
AZ koleno 45st. (2 ks) D=60/100 Obj. č.: 7373227 VIESSMANN							
66	M	4848101210pp	Upevňovací strmeň	ks	2,000	5,17	10,34
Upevňovací strmeň biely D=100 Obj. č.: 7176762 VIESSMANN							
67	M	1422129100	Rúrka hladká kruhová D 219 mm hrúbka 6,3 mm ozn.11 353.0	m	4,000	33,00	132,00
Rúrka hladká kruhová D 219 mm hrúbka 6,3 mm ozn.11 353.0 FERONA							
68	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	272,779	3,63	990,19
Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m							

733 - Ústřední vytápění - potrubí

11 421,18

69	K	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	5,000	8,92	44,60
----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

*Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie*

70	K	733111104	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	10,000	9,58	95,80
<i>Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie</i>							
71	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	50,000	11,75	587,50
<i>Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie</i>							
72	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	30,000	14,56	436,80
<i>Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie</i>							
73	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	6,000	16,88	101,28
<i>Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie</i>							
74	K	733111108	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	m	3,000	21,12	63,36
<i>Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie</i>							
75	K	733124115	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 40/32	ks	4,000	16,74	66,96
<i>Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie</i>							
76	K	733124117	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/40	ks	2,000	21,78	43,56
<i>Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie</i>							
77	K	733161511	Potrubie plasthliníkové 16x2 mm z rúrok rovných	m	50,000	11,33	566,50
<i>Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie</i>							
78	K	733161513	Potrubie plasthliníkové 20x2 mm z rúrok rovných	m	100,000	12,76	1 276,00

*Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie*

79	K	733161514	Potrúbie plasthliníkové 26x3 mm z rúrok rovných	m	240,000	15,95	3 828,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

*Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie*

80	K	733161515	Potrúbie plasthliníkové 32x3 mm z rúrok rovných	m	100,000	22,22	2 222,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

*Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie*

81	K	733161514	Potrúbie plasthliníkové 40x3,5 mm z rúrok rovných	m	50,000	31,79	1 589,50
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

*Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie*

82	K	733190107	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok závitových	m	104,000	0,42	43,68
----	---	-----------	--	---	---------	------	-------

*Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie*

3+6+30+50+10+5

104,000

83	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	550,000	0,43	236,50
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

*Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie*

140+70+240+100

550,000

Súčet

550,000

84	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	50,000	0,53	26,50
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

*Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie*

85	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	125,093	1,54	192,64
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m

734 - Ústřední vytápění - armatury

5 768,04

86	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	10,000	16,50	165,00
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

*Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie*

6+4

10,000

87	M	4845395450	Vykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 21VK 600x800 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a jedným konvekt., úprava PLAN	ks	6,000	102,30	613,80
ykur. teleso doskové - ocel'. radiátor KORAD 21VK 600x800 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a jedným konvekt., úprava PLAN U.S.Steel Košice							
88	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	9,000	2,71	24,39
Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
89	M	5511871140	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2"	ks	9,000	3,30	29,70
Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2" IVAR							
90	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	9,000	3,34	30,06
Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
91	M	5511871150	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 3/4"	ks	9,000	6,05	54,45
Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 3/4" IVAR							
92	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	1,000	3,65	3,65
Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
93	M	5511130300	Poistný ventil, 1"	ks	1,000	38,50	38,50
Poistný ventil, 1" IVAR							
94	K	734212113	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný nízkotlak.parných sústav, PN 0 ON 13 7311 DN 15	ks	8,000	13,42	107,36
Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
95	K	734212114	Ventil odvzdušňovací závitový samočinný nízkotlak.parných sústav, PN 0 ON 13 7311 DN 20	ks	2,000	17,38	34,76
Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
96	K	734223010	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 stupačkového	ks	13,000	3,63	47,19
Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
11+2					13,000		
Súčtet					13,000		
97	M	1411752	Herz ventil regulačný STRÖMAX-M 3/4",	ks	13,000	35,20	457,60

Herz ventil regulačný
STRÖMAX-M 3/4",

98	K	7342230104	Montáž ventilu závitového regulačného G 1/2 stupačkového	ks	7,000	3,63	25,41
Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadit' ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
5+2					7,000		
99	M	1411751	Herz ventil regulačný STRÖMAX-M 1/2"	ks	7,000	30,80	215,60
Herz ventil regulačný STRÖMAX-M 1/2"							
100	K	734223020	Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového	ks	15,000	4,01	60,15
Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadit' ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
14+1					15,000		
Súčet					15,000		
101	M	1411753	Herz ventil regulačný STRÖMAX-M 1",	ks	15,000	49,50	742,50
Herz ventil regulačný STRÖMAX-M 1",							
102	K	734223030	Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 stupačkového	ks	2,000	4,72	9,44
Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadit' ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
103	M	4845400450	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 600x800 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	4,000	71,50	286,00
Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 600x800 s pripoj. vpravo/vľavo,s dvoma panelmi a dvoma konvekt. U.S.Steel Košice							
104	M	1411754	Herz ventil regulačný STRÖMAX-M 1 1/4",	ks	2,000	74,80	149,60
Herz ventil regulačný STRÖMAX-M 1 1/4",							
105	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	54,000	1,48	79,92
Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadit' ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
106	M	1926011	HERZ Termostatická hlavica HERZ-DESIGN na termostatické ventily , 6 - 28 °C	ks	54,000	9,35	504,90
HERZ Termostatická hlavica HERZ-DESIGN na termostatické ventily , 6 - 28 °C							
107	K	7342291424	Montáž ventilu	ks	54,000	4,95	267,30
Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadit' ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							

108	M	1346601	Herz Pripájací diel HERZ-3000, priamy, Rp 1/2 x G 3/4, obojstr. vypúšť. a napúšť., uzatvára. obj.č. 134660	ks	54,000	17,82	962,28
Herz Pripájací diel HERZ-3000, priamy, Rp 1/2 x G 3/4, obojstr. vypúšť. a napúšť., uzatvára. obj.č. 134660							
109	M	1300231	prechodka plast -kov	ks	108,000	2,31	249,48
prechodka plast -kov HERZ							
110	K	734240000	Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2	ks	3,000	2,17	6,51
Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
111	M	5511871640	Vodorovná spätná klapka , 1/2",	ks	3,000	4,40	13,20
Vodorovná spätná klapka , 1/2", IVAR							
112	K	734240005	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	1,000	3,63	3,63
Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
113	M	5511871650	Vodorovná spätná klapka , 3/4"	ks	1,000	6,05	6,05
Vodorovná spätná klapka , 3/4"							
114	K	734240010	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	3,000	4,01	12,03
Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
115	M	5511871660	Vodorovná spätná klapka 1"	ks	3,000	7,70	23,10
Vodorovná spätná klapka 1" IVAR							
116	K	734291320	Montáž filtra závitového G 1/2	ks	1,000	2,84	2,84
Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
117	M	5511871570	Filter závitový, 1/2",	ks	1,000	3,30	3,30
Filter závitový, 1/2", IVAR							
118	K	734291330	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	1,000	3,64	3,64
Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
119	M	5511871580	Filter závitový, 3/4",	ks	1,000	5,50	5,50
Filter závitový, 3/4", IVAR							
120	K	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	4,02	4,02
Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							

121	M	5511871590	Filter závitový, 1", Filter závitový, 1", IVAR	ks	1,000	7,70	7,70
122	K	734291370	Montáž filtra závitového G 2 PN Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie	ks	1,000	7,34	7,34
123	M	5511871620	Filter závitový, 2", Filter závitový, 2", IVAR	ks	1,000	27,50	27,50
124	K	734315365	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu závitovo-navarovacieho DN 15 skrutkovaním Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie	ks	6,000	6,33	37,98
125	M	1076004	Guľový kohút DN 15 G 1/2" Guľový kohút DN 15 G 1/2" IVAR	ks	6,000	3,30	19,80
126	K	734315370	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu závitovo-navarovacieho DN 20 skrutkovaním Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie	ks	11,000	7,78	85,58
127	M	1076006	Guľový kohút DN 20 G 3/4" Guľový kohút DN 20 G 3/4" IVAR	ks	11,000	4,40	48,40
128	K	734315375	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu závitovo-navarovacieho DN 25 skrutkovaním Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie	ks	10,000	9,22	92,20
129	M	1076008	Guľový kohút DN 25 G 1" Guľový kohút DN 25 G 1" IVAR	ks	10,000	6,60	66,00
130	K	734315380	Montáž ocelového guľového kohúta na horúcu vodu závitovo-navarovacieho DN 32 skrutkovaním Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie	ks	2,000	10,54	21,08
131	M	1076010	Guľový kohút DN 32 G 1 1/4" Guľový kohút DN 32 G 1 1/4"	ks	2,000	13,20	26,40
132	K	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160 Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie	ks	1,000	49,70	49,70

133	K	734424912	Kohútik k tlakomerom	ks	1,000	17,94	17,94
<i>Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie</i>							
134	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	62,730	0,28	17,56

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

6 771,56

135	K	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	4,000	16,50	66,00
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

*Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie*

1+3

4,000

136	M	4845390100	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VK 600x400 s pripoj. vpravo/vľavo, s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	1,000	44,00	44,00
-----	---	------------	--	----	-------	-------	-------

*Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VK 600x400 s pripoj. vpravo/vľavo, s jedným panelom a jedným konvekt.
U.S.Steel Košice*

137	M	4845390200	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VK 600x600 s pripoj. vpravo/vľavo, s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	3,000	45,10	135,30
-----	---	------------	--	----	-------	-------	--------

*Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VK 600x600 s pripoj. vpravo/vľavo, s jedným panelom a jedným konvekt.
U.S.Steel Košice*

138	K	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,000	16,50	66,00
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

*Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie*

139	M	4845390300	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VK 600x800 s pripoj. vpravo/vľavo, s jedným panelom a jedným konvekt., z toho 1ks úprava PLAN	ks	4,000	77,00	308,00
-----	---	------------	--	----	-------	-------	--------

*Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 11VK 600x800 s pripoj. vpravo/vľavo, s jedným panelom a jedným konvekt., z toho 1ks úprava PLAN
U.S.Steel Košice*

140	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	5,000	16,50	82,50
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

*Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie*

141	M	4845395250	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 21VK 600x600 s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným konvekt., z toho 1ks úprava PLAN	ks	5,000	93,50	467,50
-----	---	------------	---	----	-------	-------	--------

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD
21VK 600x600
s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a jedným
konvekt.,
z toho 1ks úprava PLAN
U.S.Steel Košice

142	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	17,000	16,50	280,50
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Technologický postup uskutočňovania prác sa musí
riadiť ustanoveniami príslušných STN
ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a
schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne
spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

15+2 17,000

Súčet 17,000

143	M	4845400550	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 600x1000 s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvekt., z toho 10ks úprava PLAN	ks	15,000	118,80	1 782,00
-----	---	------------	--	----	--------	--------	----------

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD
22VK 600x1000
s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma
konvekt.,
z toho 10ks úprava PLAN
U.S.Steel Košice

144	M	4845400650	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 22VK 600x1200 s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma konvekt., úprava PLAN	ks	2,000	137,50	275,00
-----	---	------------	--	----	-------	--------	--------

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD
22VK 600x1200
s pripoj. vpravo/vľavo, s dvoma panelmi a dvoma
konvekt.,
úprava PLAN
U.S.Steel Košice

145	K	735154242	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	14,000	16,50	231,00
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Technologický postup uskutočňovania prác sa musí
riadiť ustanoveniami príslušných STN
ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a
schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne
spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

146	M	4845404400	Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD 33VK 600x1000 s pripoj. vpravo/vľavo, s tromi panelmi a tromi konvekt., z toho 9ks úprava PLAN	ks	14,000	154,00	2 156,00
-----	---	------------	---	----	--------	--------	----------

Vykur. teleso doskové - oceľ. radiátor KORAD
33VK 600x1000
s pripoj. vpravo/vľavo, s tromi panelmi a tromi
konvekt.,
z toho 9ks úprava PLAN
U.S.Steel Košice

147	M	4848906370p	Zátka, odvzdušnenie	sada	54,000	0,77	41,58
-----	---	-------------	---------------------	------	--------	------	-------

Zátka, odvzdušnenie
U.S.Steel Košice

148	M	48489008204	Sada konzol	sada	54,000	1,65	89,10
-----	---	-------------	-------------	------	--------	------	-------

Sada konzol
U.S.Steel Košice

149	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	8,000	3,62	28,96
-----	---	-----------	---	----	-------	------	-------

Technologický postup uskutočňovania prác sa musí
riadiť ustanoveniami príslušných STN
ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a
schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne
spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

1+3+4 8,000

150	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	46,000	7,02	322,92
<i>Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.</i> <i>Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie</i> 14+2+15+4+6+5 Súčet							
151	K	735191904	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	m2	260,000	0,41	106,60
<i>Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.</i> <i>Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie</i>							
152	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	260,000	0,41	106,60
<i>Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.</i> <i>Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie</i>							
153	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	260,000	0,70	182,00
<i>Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.</i> <i>Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie</i>							

769 - Montáž vzduchotechnických zařízení

101,64

154	K	769021006	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	5,000	3,37	16,85
<i>Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.</i> <i>Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie</i>							
155	M	4290035029	pozink. ocel'. potrubie L=1000 mm DN 160	m	5,000	4,31	21,55
pozink. ocel'. potrubie L=1000 mm DN 160							
156	K	769035078	Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	2,73	2,73
<i>Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.</i> <i>Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie</i>							
157	M	4290047534	Krycia mriežka hranatá 200x200 IMOS	ks	1,000	8,06	8,06
Krycia mriežka hranatá 200x200 IMOS							
158	K	769035093	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	1,000	2,89	2,89
<i>Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.</i> <i>Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie</i>							
159	M	4290047808	Krycia mriežka kruhová KMK 160 IMOS	ks	1,000	11,31	11,31
Krycia mriežka kruhová KMK 160 IMOS							
160	K	769036000	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	4,31	4,31

Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

161	M	4290040340	Protidažďová žalúzia AL 200x200 IMOS	ks	1,000	32,28	32,28
-----	---	------------	--------------------------------------	----	-------	-------	-------

Protidažďová žalúzia AL 200x200 IMOS

162	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,886	1,87	1,66
-----	---	-----------	---	---	-------	------	------

Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m

M - Práce a dodávky M

790,80

23-M - Montáže potrubí

698,42

163	K	230050002	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 50	kg	15,000	1,09	16,35
-----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

164	M	4848520500	Objímka na rúrky ocelové, veľkosť 1/2"	ks	4,000	0,33	1,32
-----	---	------------	--	----	-------	------	------

Objímka na rúrky ocelové, veľkosť 1/2"
Rabovský

165	M	4848521500	Objímka na rúrky ocelové, veľkosť 1"	ks	6,000	0,39	2,34
-----	---	------------	--------------------------------------	----	-------	------	------

Objímka na rúrky ocelové, veľkosť 1"
Rabovský

166	M	4848522000	Objímka na rúrky ocelové, veľkosť 5/4"	ks	14,000	0,44	6,16
-----	---	------------	--	----	--------	------	------

Objímka na rúrky ocelové, veľkosť 5/4"
Rabovský

167	M	4848522500	Objímka na rúrky ocelové, veľkosť 6/4"	ks	2,000	0,50	1,00
-----	---	------------	--	----	-------	------	------

Objímka na rúrky ocelové, veľkosť 6/4"
Rabovský

168	M	4848523000	Objímka na rúrky ocelové, veľkosť 2"	ks	2,000	0,55	1,10
-----	---	------------	--------------------------------------	----	-------	------	------

Objímka na rúrky ocelové, veľkosť 2"
Rabovský

169	M	2867182075	Tyč závitová M8x1000mm pozink	ks	28,000	0,96	26,88
-----	---	------------	-------------------------------	----	--------	------	-------

Tyč závitová M8x1000mm pozink
Rabovský

170	M	2867182048	Kotva HKD M8x100mm	ks	28,000	0,13	3,64
-----	---	------------	--------------------	----	--------	------	------

Kotva HKD M8x100mm
HILTY

171	K	230050031	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	98,404	2,65	260,77
-----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

50+10*0,000444+20*2,42

98,404

172	M	5531000000	Ocelové konštrukcie	kg	98,404	3,85	378,86
-----	---	------------	---------------------	----	--------	------	--------

Ocelové konštrukcie
Atypická vlastná výroba

25-M - Povrchová úprava strojů a zařízení

92,38

173	K	250010101	Základný náter jednozložkový, technolog. zariad. nečlenité.	m2	17,094	1,82	31,11
-----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

2/0,117

17,094

Súčet

17,094

174	K	250010201	Ostatné nátery jednozložkové, technolog. zariad. nečlenené.	m2	13,333	2,93	39,07
-----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

1/0,15*2

13,333

175	M	2464201600	Riedidlo do syntetickej farby S 2003 S 6005	kg	2,000	2,36	4,72
-----	---	------------	---	----	-------	------	------

Riedidlo do syntetickej farby S 2003 S 6005
CHEMOLAK

176	M	2462167400	Email syntetický vonkajší Industrol modrý S 2013	kg	1,000	7,54	7,54
-----	---	------------	--	----	-------	------	------

Email syntetický vonkajší modrý S 2013
CHEMOLAK

177	M	2462151100	Farba syntetická základná šedá S 2000	kg	2,000	4,97	9,94
-----	---	------------	---------------------------------------	----	-------	------	------

Farba syntetická základná šedá S 2000
CHEMOLAK

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 320,00

178	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	72,000	16,50	1 188,00
-----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------

Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

179	K	HZS000214	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie - revízia komína	hod	8,000	16,50	132,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------

Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Časť: 01.5 - SO-01 Kaštieľ / časť 01.5 - ELI

JKSO:

Miesto: Modra

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	23 087,08
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	23 087,08

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	23 087,08	4 617,42

Cena s DPH	v EUR	27 704,50
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Časť: 01.5 - SO-01 Kaštieľ / časť 01.5 - ELI

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	23 087,08
D1 - materiál - silnoprúd	10 923,00
D2 - ROZVÁDZAČE-silnoprúd	5 223,90
D3 - RH	1 738,00
D4 - R1.1	546,70
D5 - R1.2	667,70
D6 - R1.3	1 408,00
D7 - R2.1	338,80
D8 - R2.3	524,70
D9 - MATERIÁL - BLESKOZVOD A UZEMNENIE	3 989,90
D10 - ZEMNÉ PRÁCE-silnoprúd	2 950,28
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	23 087,08

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Časť: 01.5 - SO-01 Kaštieľ / časť 01.5 - ELI

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 087,08

D1 - materiál - silnoprúd

10 923,00

1	K	Pol1	Svetelná rampa	m	6,000	0,00	0,00
Svietidlá podľa 05_ELII-v.4VV.xlsx nebrat' do úvahy Vysvetlenie č.4 Svietidlá ocenené samostanou prílohou							
2	K	Pol2	SVIETIDLO na svetelnú rampu	ks	5,000	0,00	0,00
Svietidlá podľa 05_ELII-v.4VV.xlsx nebrat' do úvahy Vysvetlenie č.4 Svietidlá ocenené samostanou prílohou							
3	K	Pol3	zdroj	ks	5,000	0,00	0,00
Svietidlá podľa 05_ELII-v.4VV.xlsx nebrat' do úvahy Vysvetlenie č.4 Svietidlá ocenené samostanou prílohou							
4	K	Pol4	žiarivkové - 2 trubicové (2x36W)	ks	57,000	0,00	0,00
Svietidlá podľa 05_ELII-v.4VV.xlsx nebrat' do úvahy Vysvetlenie č.4 Svietidlá ocenené samostanou prílohou							
5	K	Pol5	zdroj 36W	ks	114,000	0,00	0,00
Svietidlá podľa 05_ELII-v.4VV.xlsx nebrat' do úvahy Vysvetlenie č.4 Svietidlá ocenené samostanou prílohou							
6	K	Pol6	Stropné/nástenné	ks	111,000	0,00	0,00
Svietidlá podľa 05_ELII-v.4VV.xlsx nebrat' do úvahy Vysvetlenie č.4 Svietidlá ocenené samostanou prílohou							
7	K	Pol7	Závesné	ks	18,000	0,00	0,00
Svietidlá podľa 05_ELII-v.4VV.xlsx nebrat' do úvahy Vysvetlenie č.4 Svietidlá ocenené samostanou prílohou							
8	K	Pol8	So senzorom pohybu	ks	2,000	0,00	0,00
Svietidlá podľa 05_ELII-v.4VV.xlsx nebrat' do úvahy Vysvetlenie č.4 Svietidlá ocenené samostanou prílohou							
9	K	Pol3	zdroj	ks	125,000	0,00	0,00
Svietidlá podľa 05_ELII-v.4VV.xlsx nebrat' do úvahy Vysvetlenie č.4 Svietidlá ocenené samostanou prílohou							
10	K	Pol9	Núdzové iba pre núdzový režim	ks	21,000	0,00	0,00
Svietidlá podľa 05_ELII-v.4VV.xlsx nebrat' do úvahy Vysvetlenie č.4 Svietidlá ocenené samostanou prílohou							
11	K	Pol10	Pre bežný aj núdzový režim	ks	2,000	0,00	0,00

Svietidlá podľa 05_ELI-v.4VV.xlsx nebrat' do úvahy
Vysvetlenie č.4
Svietidlá ocenené samostanou prílohou

12	K	Pol3	zdroj	ks	23,000	0,00	0,00
Svietidlá podľa 05_ELI-v.4VV.xlsx nebrat' do úvahy Vysvetlenie č.4 Svietidlá ocenené samostanou prílohou							
13	K	Pol11	Vonkajšie-zabudovateľné do terénu- asymetrická parabola	ks	8,000	0,00	0,00
Svietidlá podľa 05_ELI-v.4VV.xlsx nebrat' do úvahy Vysvetlenie č.4 Svietidlá ocenené samostanou prílohou							
14	K	Pol3	zdroj	ks	8,000	0,00	0,00
Svietidlá podľa 05_ELI-v.4VV.xlsx nebrat' do úvahy Vysvetlenie č.4 Svietidlá ocenené samostanou prílohou							
15	K	Pol12	Kábel AYKY-j 4x120	m	3,000	13,75	41,25
Kábel AYKY-j 4x120 Výrobca: Prysmian Kablo							
16	K	Pol13	4x70	m	15,000	6,60	99,00
Kábel AYKY-j 4x70 Výrobca: Prysmian Kablo							
17	K	Pol14	4x35	m	100,000	4,29	429,00
Kábel AYKY-j 4x35 Výrobca: Prysmian Kablo							
18	K	Pol15	4x25	m	50,000	3,52	176,00
Kábel AYKY-j 4x25 Výrobca: Prysmian Kablo							
19	K	Pol16	Kábel CYKY-j 3x2,5	m	2 200,000	1,34	2 948,00
Kábel CYKY-j 3x2,5 Výrobca: Prysmian Kablo							
20	K	Pol17	CYKY-j 3x1,5	m	1 800,000	1,16	2 088,00
Kábel CYKY-j 3x1,5 Výrobca: Prysmian Kablo							
21	K	Pol18	CYKY-j 5x6	m	15,000	2,86	42,90
Kábel CYKY-j 5x6 Výrobca: Prysmian Kablo							
22	K	Pol19	CYKY-j 5x2,5	m	110,000	1,60	176,00
Kábel CYKY-j 5x2,5 Výrobca: Prysmian Kablo							
23	K	Pol20	CYKY-j 5x1,5	m	20,000	1,38	27,60
Kábel CYKY-j 5x1,5 Výrobca: Prysmian Kablo							
24	K	Pol21	CYKY-j 4x1,5	m	85,000	1,34	113,90
Kábel CYKY-j 4x1,5 Výrobca: Prysmian Kablo							
25	K	Pol22	CYKY-O 3x1,5	m	250,000	1,16	290,00
Kábel CYKY-O 3x1,5 Výrobca: Prysmian Kablo							
26	K	Pol23	CYA 25.	m	25,000	2,53	63,25
Kábel CYA 25. Výrobca: Prysmian Kablo							
27	K	Pol24	CYA 4.	m	100,000	0,88	88,00
Kábel CYA 4. Výrobca: Prysmian Kablo							
28	K	Pol25	Spínač jednopólový radenie 01	ks	25,000	8,65	216,25
Spínač jednopólový radenie 01, biela Tango, výrobca: ABB							

29	K	Pol26	striedavý radenie 06	ks	8,000	8,57	68,56
Spínač striedavý radenie 06, biely Tango, výrobca: ABB							
30	K	Pol27	krížový radenie 07	ks	1,000	9,96	9,96
Spínač krížový radenie 07, biely Tango, výrobca: ABB							
31	K	Pol28	lustrový radenie 05	ks	26,000	9,70	252,20
Spínač lustrový radenie 05, biely Tango, výrobca: ABB							
32	K	Pol29	dvojitéstriedavý radenie 6+6	ks	8,000	11,33	90,64
Spínač dvojitéstriedavý radenie 6+6 biely Tango, výrobca: ABB							
33	K	Pol30	 so senzorom pohybu	ks	3,000	44,55	133,65
Spínač so senzorom pohybu, biely Tango, výrobca: ABB							
34	K	Pol31	SO SENZOROM POHYBU 360° stropný	ks	32,000	12,10	387,20
Spínač SO SENZOROM POHYBU 360° stropný CR-3, IP 20 výrobca: GTV							
35	K	Pol32	SO SENZOROM POHYBU 180°	ks	2,000	44,55	89,10
Spínač SO SENZOROM POHYBU 180°, biely Tango, výrobca: ABB							
36	K	Pol33	sporáková prípojka	ks	2,000	25,85	51,70
sporáková prípojka, Biela Tango, výrobca: ABB							
37	K	Pol34	Zásuvka jednoduchá	ks	265,000	7,48	1 982,20
Zásuvka jednoduchá, biela Tango, výrobca: ABB							
38	K	Pol35	Dvojnásob.s natoč.dutinou	ks	10,000	9,30	93,00
Zásuvka Dvojnásob.s natoč.dutinou biela Tango, výrobca: ABB							
39	K	Pol36	televízna	ks	0,000	0,00	0,00
40	K	Pol37	dátová 2 x RJ45	ks	0,000	0,00	0,00
41	K	Pol38	Krabica prístrojová hlboká	ks	382,000	1,32	504,24
Krabica prístrojová hlboká KP 68 Výrobca: KOPOS							
42	K	Pol39	rozvodná KR97	ks	20,000	3,19	63,80
Krabica rozvodná KR97 Výrobca: KOPOS							
43	K	Pol40	rozvodná AC DUR 6455-11P	ks	5,000	3,17	15,85
Krabica rozvodná AC DUR 6455-11P Výrobca: SEZ DK							
44	K	Pol41	Ventilátor s dobehom dodávka VZT	ks	16,000	0,00	0,00
Ventilátor s dobehom dodávka VZT cena dodávky a montáže je špecifikovaná v prílohe VZT							
45	K	Pol42	SVORKA WAGO 2054485 3x1,5-2,5	ks	200,000	0,47	94,00
SVORKA WAGO 273-253 3x1,0-2,5mm2 24A/400V výrobca: WAGO							
46	K	Pol43	 WAGO 273-255 5x2,5	ks	200,000	0,53	106,00

SVORKA WAGO 273-255 5x2,5
24A/400V
výrobca: WAGO

47	K	Pol44	PÁSKA sťahovacia na káble	ks	50,000	1,16	58,00
----	---	-------	---------------------------	----	--------	------	-------

PÁSKA sťahovacia na káble
Ty-Rap, TYB..M, Polyamid
výrobca: ABB

48	K	Pol45	Svorka pospoj. Bernard	ks	25,000	4,95	123,75
----	---	-------	------------------------	----	--------	------	--------

Svorka pospoj. Bernard+páska
Výrobca: Elektro Bečov

D2 - ROZVÁDZAČE-silnoprúd

5 223,90

D3 - RH

1 738,00

49	K	Pol46	RH ROZVODNICA PLAST. ZAPUST. 100 MODULOV	ks	1,000	721,60	721,60
----	---	-------	--	----	-------	--------	--------

RH ROZVODNICA PLAST. ZAPUST. 100 MODULOV
-súčasť rozvádzača RH
výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS

50	K	Pol47	...Hlavný vypínač 100A/3P (DX-IS Legrand)	ks	1,000	74,80	74,80
----	---	-------	---	----	-------	-------	-------

RH Hlavný vypínač 100A/3P (DX-IS Legrand)
-súčasť rozvádzača RH
výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS

51	K	Pol48	...Hl. vypínač-vypínacia spúšť 110-415V (007361-DX-IS Legrand)	ks	1,000	22,00	22,00
----	---	-------	--	----	-------	-------	-------

Hl. vypínač-vypínacia spúšť 110-415V (007361-DX-IS Legrand)
-súčasť rozvádzača RH
výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS

52	K	Pol49	...Prepät'.ochr.triedy "B+C" (T1+T2) pre TN-C FLP-B+C MAXI3	ks	1,000	368,50	368,50
----	---	-------	---	----	-------	--------	--------

Prepät'.ochr.triedy "B+C" (T1+T2) pre TN-C FLP-B+C MAXI3
-súčasť rozvádzača RH
výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS

53	K	Pol50	...Poistkový odpínač 3P 22x58 / 3x50A	ks	1,000	79,20	79,20
----	---	-------	---------------------------------------	----	-------	-------	-------

Poistkový odpínač 3P 22x58 / 3x50A
-súčasť rozvádzača RH
výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS

54	K	Pol51	...Chránič prúdový s N.O. 1P+N, In=16A, ID=30mA	ks	9,000	38,50	346,50
----	---	-------	---	----	-------	-------	--------

Chránič prúdový s N.O. 1P+N, In=16A, ID=30mA
-súčasť rozvádzača RH
výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS

55	K	Pol52	...Istič/400V 10A/6kA/B	ks	1,000	6,60	6,60
----	---	-------	-------------------------	----	-------	------	------

Istič/400V 10A/6kA/B
-súčasť rozvádzača RH
výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS

56	K	Pol53	16A/6kA/B	ks	1,000	8,80	8,80
----	---	-------	----------------	----	-------	------	------

Istič/400V 16A/6kA/B
-súčasť rozvádzača RH
výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS

57	K	Pol54	32A/6kA/B	ks	4,000	13,20	52,80
----	---	-------	----------------	----	-------	-------	-------

Istič/400V 32A/6kA/B
-súčasť rozvádzača RH
výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS

58	K	Pol55	50A/6kA/B	ks	1,000	34,10	34,10
----	---	-------	----------------	----	-------	-------	-------

Istič/400V 50A/6kA/B
-súčasť rozvádzača RH
výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS

59	K	Pol56	...Istič/230V 10A/6kA/C	ks	5,000	3,30	16,50
----	---	-------	-------------------------	----	-------	------	-------

Istič/230V 10A/6kA/C
-súčasť rozvádzača RH
výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS

60	K	Pol57	16A/6kA/B	ks	1,000	6,60	6,60
----	---	-------	----------------	----	-------	------	------

Istič/230V 16A/6kA/B
 -súčasť rozvádzača R1
 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS

D4 - R1.1

546,70

61	K	Pol58	R1.1 ROZVODNICA PLAST. 36 MODULOV	ks	1,000	141,90	141,90
R1.1 ROZVODNICA PLAST. 36 MODULOV -súčasť rozvádzača R1.1 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
62	K	Pol59	Hlavný vypínač 40A/3P	ks	1,000	16,50	16,50
Hlavný vypínač 40A/3P -súčasť rozvádzača R1.1 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
63	K	Pol60	Prepät. ochr. triedy "C" (T2) pre TN-S SLP 275 V/4	ks	1,000	126,50	126,50
Prepät. ochr. triedy "C" (T2) pre TN-S SLP 275 V/4 -súčasť rozvádzača R1.1 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
64	K	Pol61	Chránič prúdový s N.O. 1P+N, In=16A, ID=30mA	ks	6,000	38,50	231,00
Chránič prúdový s N.O. 1P+N, In=16A, ID=30mA -súčasť rozvádzača R1.1 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
65	K	Pol62	Istič/400V 16A/6kA/B	ks	2,000	8,80	17,60
Istič/400V 16A/6kA/B -súčasť rozvádzača R1.1 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
66	K	Pol63	Istič/230V 10A/6kA/C	ks	2,000	3,30	6,60
Istič/230V 10A/6kA/C -súčasť rozvádzača R1.1 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
67	K	Pol64	16A/6kA/C	ks	1,000	6,60	6,60
Istič/230V 16A/6kA/C -súčasť rozvádzača R1.1 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							

D5 - R1.2

667,70

68	K	Pol65	R1.2 ROZVODNICA PLAST. 36 MODULOV	ks	1,000	233,20	233,20
R1.2 ROZVODNICA PLAST. 36 MODULOV -súčasť rozvádzača R1.2 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
69	K	Pol66	Hlavný vypínač 40A/3P	ks	1,000	16,50	16,50
Hlavný vypínač 40A/3P -súčasť rozvádzača R1.2 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
70	K	Pol67	Prepät. ochr. triedy "C" (T2) pre TN-S SLP 275 V/4	ks	1,000	126,50	126,50
Prepät. ochr. triedy "C" (T2) pre TN-S SLP 275 V/4 -súčasť rozvádzača R1.2 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
71	K	Pol68	Chránič prúdový s N.O. 1P+N, In=16A, ID=30mA	ks	7,000	38,50	269,50
Chránič prúdový s N.O. 1P+N, In=16A, ID=30mA -súčasť rozvádzača R1.2 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
72	K	Pol69	Istič/230V 10A/6kA/C	ks	5,000	3,30	16,50
Istič/230V 10A/6kA/C -súčasť rozvádzača R1.2 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
73	K	Pol70	16A/6kA/C	ks	1,000	5,50	5,50
Istič/230V 16A/6kA/C -súčasť rozvádzača R1.2 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							

D6 - R1.3

1 408,00

74	K	Pol71	R1.3 ROZVODNICA PLAST. 96 MODULOV	ks	1,000	545,60	545,60
R1.3 ROZVODNICA PLAST. 96 MODULOV -súčasť rozvádzača R1.3 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
75	K	Pol72	Hlavný vypínač 63A/3P	ks	1,000	35,20	35,20
Hlavný vypínač 63A/3P -súčasť rozvádzača R1.3 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
76	K	Pol73	Prepät.ochr.triedy "C" (T2) pre TN-S SLP 275 V/4	ks	1,000	126,50	126,50
Prepät.ochr.triedy "C" (T2) pre TN-S SLP 275 V/4 -súčasť rozvádzača R1.3 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
77	K	Pol74	Chránič prúdový s N.O. 1P+N, In=16A, ID=30mA	ks	15,000	38,50	577,50
Chránič prúdový s N.O. 1P+N, In=16A, ID=30mA -súčasť rozvádzača R1.3 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
78	K	Pol75	Istič/400V 10A/6kA/B	ks	1,000	6,60	6,60
Istič/400V 10A/6kA/B -súčasť rozvádzača R1.3 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
79	K	Pol76	16A/6kA/B	ks	1,000	8,80	8,80
Istič/400V 16A/6kA/B -súčasť rozvádzača R1.3 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
80	K	Pol77	25A/6kA/B	ks	4,000	13,20	52,80
Istič/400V 25A/6kA/B -súčasť rozvádzača R1.3 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
81	K	Pol78	40A/6kA/B	ks	1,000	16,50	16,50
Istič/400V 40A/6kA/B -súčasť rozvádzača R1.3 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
82	K	Pol79	Istič/230V 10A/6kA/C	ks	10,000	3,30	33,00
Istič/230V 10A/6kA/C -súčasť rozvádzača R1.3 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
83	K	Pol80	16A/6kA/C	ks	1,000	5,50	5,50
Istič/230V 16A/6kA/C -súčasť rozvádzača R1.3 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
D7 - R2.1							338,80
84	K	Pol81	R2.1 ROZVODNICA PLAST. 36 MODULOV	ks	1,000	72,60	72,60
R2.1 ROZVODNICA PLAST. 36 MODULOV -súčasť rozvádzača R2.1 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
85	K	Pol82	Hlavný vypínač 40A/3P	ks	1,000	16,50	16,50
Hlavný vypínač 40A/3P -súčasť rozvádzača R2.1 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
86	K	Pol83	Chránič prúdový s N.O. 1P+N, In=16A, ID=30mA	ks	6,000	38,50	231,00
Chránič prúdový s N.O. 1P+N, In=16A, ID=30mA -súčasť rozvádzača R2.1 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
87	K	Pol84	Istič/230V 10A/6kA/C	ks	4,000	3,30	13,20
Istič/230V 10A/6kA/C -súčasť rozvádzača R2.1 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
88	K	Pol85	16A/6kA/C	ks	1,000	5,50	5,50

Istič/230V 16A/6kA/C
 -súčasť rozvádzača R2.1
 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS

D8 - R2.3

524,70

89	K	Pol86	R2.3 ROZVODNICA PLAST. 36 MODULOV	ks	1,000	104,50	104,50
R2.3 ROZVODNICA PLAST. 36 MODULOV -súčasť rozvádzača R2.3 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
90	K	Pol87	Hlavný vypínač 40A/3P	ks	1,000	16,50	16,50
Hlavný vypínač 40A/3P -súčasť rozvádzača R2.3 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
91	K	Pol88	Chránič prúdový s N.O. 1P+N, In=16A, ID=30mA	ks	10,000	38,50	385,00
Chránič prúdový s N.O. 1P+N, In=16A, ID=30mA -súčasť rozvádzača R2.3 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
92	K	Pol89	Istič/230V 10A/6kA/C	ks	4,000	3,30	13,20
Istič/230V 10A/6kA/C -súčasť rozvádzača R2.3 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							
93	K	Pol90	16A/6kA/C	ks	1,000	5,50	5,50
Istič/230V 16A/6kA/C -súčasť rozvádzača R2.3 výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS							

D9 - MATERIÁL - BLESKOZVOD A UZEMNENIE

3 989,90

94	K	Pol91	Vodič AlMgSi d=8mm 7,4m/ kg cca 300m	kg	41,000	28,22	1 157,02
Vodič AlMgSi d=8mm 7,4m/ kg Výrobca: ZIN							
95	K	Pol92	FeZn d=10mm 1,6m/ kg vedenie k zem.tyčiam cca 65m	kg	41,000	6,27	257,07
Vodič FeZn d=10mm 1,6m/ kg vedenie k zem.tyčiam Výrobca: ZIN							
96	K	Pol93	Tyč zeniaca ZPT 2m	ks	18,000	25,85	465,30
Tyč zeniaca ZPT 2m Výrobca: ZIN							
97	K	Pol94	zachytávacia JP15	ks	16,000	20,90	334,40
zachytávacia JP15 Výrobca: ZIN							
98	K	Pol95	Svorka SJ01	ks	16,000	3,63	58,08
Svorka SJ01 Výrobca: ZIN							
99	K	Pol96	SJ02	ks	18,000	3,69	66,42
Svorka SJ02 Výrobca: ZIN							
100	K	Pol97	SO	ks	10,000	4,29	42,90
Svorka SO Výrobca: ZIN							
101	K	Pol98	SM(SZ)	ks	9,000	3,19	28,71
Svorka SM(SZ) Výrobca: ZIN							
102	K	Pol99	SU(SK)	ks	95,000	2,77	263,15
Svorka SU(SK) Výrobca: ZIN							
103	K	Pol100	SP1	ks	10,000	2,51	25,10
Svorka SP1 Výrobca: ZIN							
104	K	Pol101	Podpera vedenia PV01h s vrutom na hmoždinku	ks	60,000	2,51	150,60

Podpera vedenia PV01h s vrutom na hmoždinku
Výrobca: ZIN

105	K	Pol102	PV15 na vrchol krovu	ks	150,000	5,17	775,50
Podpera vedenia PV15 na vrchol krovu Výrobca: ZIN							
106	K	Pol103	PV22-Bobrovka na svahu strechy	ks	40,000	2,99	119,60
Podpera vedenia PV22-Bobrovka na svahu strechy Výrobca: ZIN							
107	K	Pol104	DKS/SS/SU Na atiku	ks	10,000	2,98	29,80
Podpera vedenia DKS/SS/SU Na atiku Výrobca: ZIN							
108	K	Pol105	ST10 svorka na okapovú rúru	ks	10,000	4,57	45,70
Podpera vedenia ST10 svorka na okapovú rúru Výrobca: ZIN							
109	K	Pol106	ochranný uholník OU	ks	9,000	11,88	106,92
ochranný uholník OU Výrobca: ZIN							
110	K	Pol107	držiak ochr. Uholníka DOUvr s vrutom na hmoždinku	ks	18,000	3,08	55,44
držiak ochr. Uholníka DOUvr s vrutom na hmoždinku Výrobca: ZIN							
111	K	Pol108	Štítok označovací	ks	9,000	0,91	8,19
Štítok označovací Výrobca: ZIN							
112	K	Pol109	trubka FXP 32 pod omietkou	m	0,000	0,00	0,00
113	K	Pol110	rozteč 0,5m-lano / 1m-vodič PV21 plast/betón	ks	0,000	0,00	0,00
114	K	Pol111	Krabička pre hromozvodnú svorku R.8145	ks	0,000	0,00	0,00
115	K	Pol108	Štítok označovací	ks	0,000	0,00	0,00

D10 - ZEMNÉ PRÁCE-silnoprád

2 950,28

116	K	Pol112	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	0,100	1 320,00	132,00
Technologický postup TP-01 Zemné práce - samostatné príloha							
117	K	Pol113	Hĺbenie káblovej ryhy 30 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	100,000	10,45	1 045,00
Technologický postup TP-01 Zemné práce - samostatné príloha							
118	K	Pol114	Chránička Kopoflex AYKY 4x35 + AYKY 4x25 73m / CYKY 3x2,5+CYKY 5x2,5=52	m	125,000	1,87	233,75
Chránička Kopoflex - rúrka dvojplášťová KF 090.. Výrobca: KOPOS							
119	K	Pol115	Zatiahnutie kábla do chráničky	m	125,000	1,05	131,25
Montážne alebo demontážne práce na elektrickom vedení alebo v blízkosti vedenia budú realizované vo vypnutom a zaistenom stave Pri montáži a demontáži elektrických zariadení je potrebné dodržiavať technologické postupy, odporúčania jednotlivých výrobcov a predpisy pre obsluhu elektrických zariadení Prácu a obsluhu na elektrickom zariadení smú vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou							
120	K	Pol116	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm	m	100,000	1,32	132,00
Technologický postup TP-01 Zemné práce - samostatné príloha							
121	K	Pol117	Piesok-Drvina vápencová zmes 0-4 1,8t / m3 3m3	t	5,400	24,20	130,68
Piesok-Drvina vápencová zmes 0-4 Dodávateľ: EUROBETON							

122	K	Pol118	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	100,000	1,71	171,00
<i>Technologický postup</i> <i>TP-01 Zemné práce - samostatné píloha</i>							
123	K	Pol119	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy,	m	100,000	6,60	660,00
<i>Technologický postup</i> <i>TP-01 Zemné práce - samostatné píloha</i>							
124	K	Pol120	Silový kábel 750-1000 V voľne uložený	m	100,000	1,10	110,00
<i>Montážne alebo demontážne práce na elektrickom vedení alebo v blízkosti vedenia budú realizované vo vypnutom a zaistenom stave</i> <i>Pri montáži a demontáži elektrických zariadení je potrebné dodržiavať technologické postupy, odporúčania jednotlivých výrobcov a predpisy pre obsluhu elektrických zariadení</i> <i>Prácu a obsluhu na elektrickom zariadení smú vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou</i>							
125	K	Pol121	Proviz. úprava terénu v zemine tr.3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	30,000	6,82	204,60
<i>Technologický postup</i> <i>TP-01 Zemné práce - samostatné píloha</i>							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Časť: 01.5S - SO-01 Kaštieľ / časť 01.5 - ELI - špecifikácia svietidiel

JKSO:

Miesto: Modra

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	16 553,90
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	16 553,90
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	16 553,90	3 310,78

Cena s DPH	v EUR	19 864,68
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Časť: 01.5S - SO-01 Kaštieľ / časť 01.5 - ELI - špecifikácia svietidiel

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	16 553,90
D1 - NÁDVORIE A FASÁDY KAŠTIEĽA	6 657,20
D2 - KOMUNIKAČNÉ PRIESTORY V INTERIÉRI KAŠTIEĽA	9 896,70
D3 - SCHODISKO 1.10	1 373,90
D4 - KOMUNIKÁCIA 1.19a	1 309,00
D5 - KOMUNIKÁCIA 1.19b	523,60
D6 - KOMUNIKÁCIA 1.39	778,80
D7 - SCHODISKO 2.13	1 003,20
D8 - CHODBA 2.14	1 832,60
D9 - ŠATŇA 2.22	523,60
D10 - RÔZNE PRIESTORY	2 552,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	16 553,90

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Časť: 01.5S - SO-01 Kaštieľ / časť 01.5 - ELI - špecifikácia svietidiel

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 553,90

D1 - NÁDVORIE A FASÁDY KAŠTIEĽA

6 657,20

1	K	ex1	zemné svietidlo, 18W/24W LED, 3000K, 5000kg, IK10, IP68 (iG Light up Earth E137/E159.13 - 18W/24W LED, 1800/2400lm, 3000K, CRI80, optika wall washer, IK10, IP68, Ø250x201mm, statické zaťaženie 5000kg, 220-240VAC, stmievateľný DALI predradník, nerezové teleso aj obvodový rám svietidla, MacAdam<3, 50000h L80 B10, povrchová teplota sklaT <40°C + X203/ X209.04 - Al montážna krabica)	ks	6,000	629,75	3 778,50
---	---	-----	--	----	-------	--------	----------




zemné svietidlo, 18W/24W LED, 3000K, 5000kg, IK10, IP68 (iG Light up Earth E137/E159.13 - 18W/24W LED, 1800/2400lm, 3000K, CRI80, optika wall washer, IK10, IP68, Ø250x201mm, statické zaťaženie 5000kg, 220-240VAC, stmievateľný DALI predradník, nerezové teleso aj obvodový rám svietidla, MacAdam<3, 50000h L80 B10, povrchová teplota sklaT <40°C + X203/ X209.04 - Al montážna krabica)

zapustené do zeme iG Light up Earth E159.13 - 19W LED, 2000lm, 3000K, CRI80, optika wall washer, IK10, IP68, Ø250x201mm, statické zaťaženie 5000kg, 220-240VAC, stmievateľný DALI predradník, nerezové teleso aj obvodový rám svietidla, MacAdam<3, 50000h L80 B10, povrchová teplota sklaT <40°C, príslušenstvo: montážna krabica X209.04 - montážna krabica

recyklačný poplatok svietidlo

2	K	ex2	nastaviteľný exteriérový reflektor, 12W COB LED 1550lm, 3000K, 52st + difúzor (iG iPro BX07.15 + BZ52, flood, - 12W COB LED, 1700lm 3000K, CRI80, optika wide flood 52°, materiál: hliník, 132x132x140mm, nastaviteľné, sivé farebné prevedenie, IK07, IP66, MacAdam<3, 50000h L80 B10, potrebný betónový základ pre montáž príslušenstvo:	ks	1,000	454,30	454,30
---	---	-----	---	----	-------	--------	--------



nastaviteľný exteriérový reflektor, 12W COB LED
1550lm, 3000K, 52st + difúzor (iG iPro BX07.15 +
BZ52, flood, - 12W COB LED, 1700lm 3000K, CRI80,
optika wide flood 52°, materiál: hliník,
132x132x140mm, nastaviteľné, sivé farebné
prevedenie, IK07, IP66, MacAdam?3, 50000h L80 B10,
potrebný betónový základ pre montáž, príslušenstvo:
difúzor)

s konzolou iG iPro BX07.15 + BZ52, flood, - 12W COB
LED, 1850lm 3000K, CRI80° optika wide flood 52°,
materiál: hliník, 132x132x140mm, nastaviteľné, sivé
sivé farebné prevedenie, I K07, IP66, MacAdam<3,
50000h
L80 B10, potrebný betónový základ pre montáž,
príslušenstvo: difúzor
BZ52.24 glass difuzer for LED
BZ49.15 montážne príslušenstvo pre difúzor
recyklačný poplatok svietidlo

3	K	x1	nástenné difúzne svietidlo, biele sklo, D=250mm, 75W E27 / 21W E27 (AURA 7 (42703) - 75W E27, D=250mm, IP44 (47464 LED alt. 1380lm, 3000K), biele trojvrstvé sklo)	ks	4,000	47,30	189,20
---	---	----	---	----	-------	-------	--------



nástenné AURA 7 (42703) - 75W E27, D=250mm, IP44
(47464 LED alt. 13801m, 3000K), biele trojvrstvé
sklo
žiarovka 57W E27
dodávateľ VEREX

4	K	x2	nástenné difúzne svietidlo, biele sklo, D=300mm, 100W E27 / 24W E27 (AURA 8 (42708) - 100W E27, D=300mm, IP44 (47468 LED alt. 1480lm, 3000K), biele trojvrstvé sklo)	ks	14,000	57,20	800,80
---	---	----	---	----	--------	-------	--------



nástenné AURA 8 (42708) - 100W E27, D=300mm, IP44
(47468 LED alt. 14801m, 3000K), biele trojvrstvé
sklo
žiarovka twist 20W/23 E27 1300/1600lm, 2700K
recyklačný poplatok svetelný zdroj
dodávateľ VEREX


5	K	ex3	nastaviteľný exteriérový reflektor, 7W LED 50st. 3000K (iG Light up Earth E114.13 - 7W LED, 1000lm, 3000K, CRI80, optika WIDE FLOOD 50°, Φ144x175mm, IK10, IP68, 220- 240VAC,elektronický napájací zdroj, nerezové teleso aj obvodový rám svietidla, MacAdam<3, 50000h L80 B10, povrchová teplota sklaT <40° C, príslušenstvo: montážna krabica)	ks	2,000	408,10	816,20
---	---	-----	---	----	-------	--------	--------



nastaviteľný exteriérový reflektor, 7W LED 50st.
3000K (iG Light up Earth E114.13 - 7W LED, 1000lm,
3000K, CRI80, optika WIDE FLOOD 50°, ?144x175mm,
IK10, IP68, 220-240VAC,elektronický napájací zdroj,
nerezové teleso aj obvodový rám svietidla,
MacAdam?3, 50000h L80 B10, povrchová teplota sklaT
?40° C, príslušenstvo: montážna krabica)

zapustené do zeme IG Light up Earth E114.13 - 8,3W
LED,
1300lm, 3000K, CRI80, optika WIDE FLOOD 56°,
0144x175mm, I K10, IP68, 220- 240VAC,elektronický
napájací zdroj, nerezové teleso aj obvodový rám
svietidla,
MacAdam<3, 50000h L80 B10, povrchová teplota
sklaT
<40° C, príslušenstvo: montážna krabica
X197.04 - montážna krabica
recyklačný poplatok svietidlo
dodávateľ VEREX

6	K	w	nástenné svietidlo s mriežkou, 60W E27 (ELEKTRA 3K (50024) - 60W E27, D=210mm, IP53, hnedá, ochranný kôš)	ks	1,000	28,60	28,60
---	---	---	---	----	-------	-------	-------



stropné / nástenné ELEKTRA 3K (50024) - 60W E27,
D=210mm, IP53, hnedá, ochranný kovový kôš
žiarovka 57W E27
dodávateľ VEREX

7	K	y	nástenne exteriérové svietidlo obojstranné, 5W LED 3100K, up L / down 84st, 270lm up / 130lm down (iG iPro BK13.15 - 5W LED 370lm, 3100K, CRI80, ww, up optika LADE BLADE/ down optika wide flood, sivé, 51x51x161mm, IK07, IP66, cl. III., MacAdam<3, 100 000h L80 B10, 100-240V ac, nutná krabička pod omietku na pripojenie svietidla)	ks	2,000	294,80	589,60
---	---	---	--	----	-------	--------	--------



nástenne exteriérové svietidlo obojstranné, 5W LED 3100K, up L / down 84st, 270lm up / 130lm down
(iG iPro BK13.15 - 5W LED 370lm, 3100K, CRI80, ww, up optika LADE BLADE/ down optika wide flood, sivé, 51x51x161mm, IK07, IP66, cl. III., MacAdam<3, 100 000h L80 B10, 100-240V ac, nutná krabička pod omietku na pripojenie svietidla)

nástenné iG iPro BK13.15 - 5W LED 370lm, 3100K, CRI80, ww, up optika LADE BLADE/ down optika wide flood, sivé, 51x51x161mm, IK07, IP66, cl. III., MacAdam<3, 100 000h L80B10, 100-240V ac, ukončené káblom 0,5m, nutná krabička pod omietku na pripojenie svietidla
BZK7.15 - krabička pre pripojenie IP66
recyklačný poplatok svietidlo

D2 - KOMUNIKAČNÉ PRIESTORY V INTERIÉRI KAŠTIELA

9 896,70

D3 - SCHODISKO 1.10

1 373,90


8	K	bs	stropné svietidlo ploché 300x300mm, 17W LED 3000K 1800lm, CRI80 (iG iPLAN Easy P613.01 + MY32 - 17W CRI LED 2550lm, 3000K, CRI80, general light, 300x300x39mm, stropná montáž, biele, IP20, Al teleso svietidla biele, satinovany metakrylátový difúzor, MacAdam<3, 50 000h L80B10, príslušenstvo: adaptér pre stropnú montáž)	ks	4,000	261,80	1 047,20
---	---	----	---	----	-------	--------	----------



stropné svietidlo ploché 300x300mm, 17W LED 3000K 1800lm, CRI80 (iG iPLAN Easy P613.01 + MY32 - 17W CRI LED 2550lm, 3000K, CRI80, general light, 300x300x39mm, stropná montáž, biele, IP20, Al teleso svietidla biele, satinovany metakrylátový difúzor, MacAdam<3, 50 000h L80B10, príslušenstvo: adaptér pre stropnú montáž)

iG iPLAN Easy P613.01 + MY32 - 17W CRI LED 2550lm, 3000K, CRI80, general light, 300x300x39mm, stropná montáž, biele, IP20, Al teleso svietidla biele, satinovany metakrylátový difúzor, MacAdam<3, 50 000h L80B10, príslušenstvo• adaptér pre stropnú montáž
MY32.00 - adaptér pre stropnú montáž
recyklačný poplatok svietidlo

9	K	e	lineárne svietidlo biele, difúzne, dĺžka cca 1200mm (WEGA MOD. BST5 160B-3820103 - 28/54W - žiarivková lúnia 50x50x1194mm, biele teleso svietidla, difúzor: poloopálová prizma)	ks	3,000	108,90	326,70
---	---	---	---	----	-------	--------	--------



WEGA MOD. BST5 160B-3820103 - 28/54W - stropné svietidlo, výkon 1 x28/54W T5, MULTI elektronický predradník, teleso svietidla hliníkový profil, poloprismatický kryt tienidla, farba svietidla biely hliník, rozmery svietidla 50x50x1194mm, krytie IP20
žiarivka Lumilux 28W/830 G5
recyklačný poplatok svietidlo
recyklačný poplatok svetelný zdroj
dodávateľ VEREX

D4 - KOMUNIKÁCIA 1.19a

1 309,00

10	K	bs	stropné svietidlo ploché 300x300mm, 17W LED 3000K 1800lm, CRI80 (iG iPLAN Easy P613.01 + MY32 - 17W CRI LED 2550lm, 3000K, CRI80, general light, 300x300x39mm, stropná montáž, biele, IP20, Al teleso svietidla biele, satinovany metakrylátový difúzor, MacAdam<3, 50 000h L80B10, príslušenstvo: adaptér pre stropnú montáž)	ks	5,000	261,80	1 309,00
----	---	----	---	----	-------	--------	----------



stropné svietidlo ploché 300x300mm, 17W LED 3000K 1800lm, CRI80 (iG iPLAN Easy P613.01 + MY32 - 17W CRI LED 2550lm, 3000K, CRI80, general light, 300x300x39mm, stropná montáž, biele, IP20, Al teleso svietidla biele, satinovany metakrylátový difúzor, MacAdam<3, 50 000h L80B10, príslušenstvo: adaptér pre stropnú montáž)

iG iPLAN Easy P613.01 + MY32 - 17W CRI LED 2550lm, 3000K, CRI80, general light, 300x300x39mm, stropná montáž, biele, IP20, Al teleso svietidla biele, satinovany metakrylátový difúzor, MacAdam<3, 50 000h L80B10, príslušenstvo• adaptér pre stropnú montáž MY32.00 - adaptér pre stropnú montáž recyklačný poplatok svietidlo

D5 - KOMUNIKÁCIA 1.19b

523,60

11	K	bs	stropné svietidlo ploché 300x300mm, 17W LED 3000K 1800lm, CRI80 (iG iPLAN Easy P613.01 + MY32 - 17W CRI LED 2550lm, 3000K, CRI80, general light, 300x300x39mm, stropná montáž, biele, IP20, Al teleso svietidla biele, satinovany metakrylátový difúzor, MacAdam<3, 50 000h L80B10, príslušenstvo: adaptér pre stropnú montáž)	ks	2,000	261,80	523,60
----	---	----	---	----	-------	--------	--------



stropné svietidlo ploché 300x300mm, 17W LED 3000K 1800lm, CRI80 (iG iPLAN Easy P613.01 + MY32 - 17W CRI LED 2550lm, 3000K, CRI80, general light, 300x300x39mm, stropná montáž, biele, IP20, Al teleso svietidla biele, satinovany metakrylátový difúzor, MacAdam<3, 50 000h L80B10, príslušenstvo: adaptér pre stropnú montáž)

iG iPLAN Easy P613.01 + MY32 - 17W CRI LED 2550lm, 3000K, CRI80, general light, 300x300x39mm, stropná montáž, biele, IP20, Al teleso svietidla biele, satinovany metakrylátový difúzor, MacAdam<3, 50 000h L80B10, príslušenstvo• adaptér pre stropnú montáž MY32.00 - adaptér pre stropnú montáž recyklačný poplatok svietidlo

D6 - KOMUNIKÁCIA 1.39

778,80

12	K	bn	nástenné svietidlo ploché 300x300mm, 17W LED 3000K 1800lm, CRI80 (iG iPLAN Easy P613.01 + MY32 - 17W CRI LED 2550lm, 3000K, CRI80, general light, 300x300x39mm, stropná montáž, biele, IP20, Al teleso svietidla biele, satinovany metakrylátový difúzor, MacAdam<3, 50 000h L80B10, príslušenstvo: adaptér pre nástennú montáž)	ks	3,000	259,60	778,80
----	---	----	---	----	-------	--------	--------



nástenné svietidlo ploché 300x300mm, 17W LED 3000K 1800lm, CRI80 (iG iPLAN Easy P613.01 + MY32 - 17W CRI LED 2550lm, 3000K, CRI80, general light, 300x300x39mm, stropná montáž, biele, IP20, Al teleso svietidla biele, satinovany metakrylátový difúzor, MacAdam<3, 50 000h L80B10, príslušenstvo: adaptér pre nástennú montáž)

iG iPLAN Easy P613.01 + MY32 - 17W CRI LED 2550lm, 3000K, CRI80, general light, 300x300x39mm, stropná montáž, biele, IP20, Al teleso svietidla biele, satinovany metakrylátový difúzor, MacAdam<3, 50 000h L80B10, príslušenstvo• adaptér pre nástennú montáž MY32.00 - adaptér pre nástennú montáž recyklačný poplatok svietidlo

D7 - SCHODISKO 2.13

1 003,20

13	K	bs	stropné svietidlo ploché 300x300mm, 17W LED 3000K 1800lm, CRI80 (iG iPLAN Easy P613.01 + MY32 - 17W CRI LED 2550lm, 3000K, CRI80, general light, 300x300x39mm, stropná montáž, biele, IP20, Al teleso svietidla biele, satinovany metakrylátový difúzor, MacAdam<3, 50 000h L80B10, príslušenstvo: adaptér pre stropnú montáž)	ks	3,000	261,80	785,40
----	---	----	---	----	-------	--------	--------



stropné svietidlo ploché 300x300mm, 17W LED 3000K 1800lm, CRI80 (iG iPLAN Easy P613.01 + MY32 - 17W CRI LED 2550lm, 3000K, CRI80, general light, 300x300x39mm, stropná montáž, biele, IP20, Al teleso svietidla biele, satinovany metakrylátový difúzor, MacAdam<3, 50 000h L80B10, príslušenstvo: adaptér pre stropnú montáž)

iG iPLAN Easy P613.01 + MY32 - 17W CRI LED 2550lm, 3000K, CRI80, general light, 300x300x39mm, stropná montáž, biele, IP20, Al teleso svietidla biele, satinovany metakrylátový difúzor, MacAdam<3, 50 000h L80B10, príslušenstvo• adaptér pre stropnú montáž MY32.00 - adaptér pre stropnú montáž recyklačný poplatok svietidlo

14	K	e	lineárne svietidlo biele, difúzne, dĺžka cca 1200mm (WEGA MOD. BST5 160B-3820103 - 28/54W - žiarivková línia 50x50x1194mm, biele teleso svietidla, difúzor: poloopálová prizma)	ks	2,000	108,90	217,80
----	---	---	---	----	-------	--------	--------



WEGA MOD. BST5 160B-3820103 - 28/54W - stropné svietidlo, výkon 1 x28/54W T5, MULTI elektronický predradník, teleso svietidla hliníkový profil, poloprismatický kryt tienidla, farba svietidla biely hliník, rozmery svietidla 50x50x1194mm, krytie IP20 žiarivka Lumilux 28W/830 G5 recyklačný poplatok svietidlo recyklačný poplatok svetelný zdroj dodávateľ VEREX

D8 - CHODBA 2.14

1 832,60

15	K	bs	stropné svietidlo ploché 300x300mm, 17W LED 3000K 1800lm, CRI80 (iG iPLAN Easy P613.01 + MY32 - 17W CRI LED 2550lm, 3000K, CRI80, general light, 300x300x39mm, stropná montáž, biele, IP20, Al teleso svietidla biele, satinovany metakrylátový difúzor, MacAdam<3, 50 000h L80B10, príslušenstvo: adaptér pre stropnú montáž)	ks	7,000	261,80	1 832,60
----	---	----	---	----	-------	--------	----------



stropné svietidlo ploché 300x300mm, 17W LED 3000K 1800lm, CRI80 (iG iPLAN Easy P613.01 + MY32 - 17W CRI LED 2550lm, 3000K, CRI80, general light, 300x300x39mm, stropná montáž, biele, IP20, Al teleso svietidla biele, satinovany metakrylátový difúzor, MacAdam<3, 50 000h L80B10, príslušenstvo: adaptér pre stropnú montáž)

iG iPLAN Easy P613.01 + MY32 - 17W CRI LED 2550lm, 3000K, CRI80, general light, 300x300x39mm, stropná montáž, biele, IP20, Al teleso svietidla biele, satinovany metakrylátový difúzor, MacAdam<3, 50 000h L80B10, príslušenstvo• adaptér pre stropnú montáž MY32.00 - adaptér pre stropnú montáž recyklačný poplatok svietidlo

D9 - ŠATŇA 2.22

523,60

16	K	bs	stropné svietidlo ploché 300x300mm, 17W LED 3000K 1800lm, CRI80 (iG iPLAN Easy P613.01 + MY32 - 17W CRI LED 2550lm, 3000K, CRI80, general light, 300x300x39mm, stropná montáž, biele, IP20, Al teleso svietidla biele, satinovany metakrylátový difúzor, MacAdam<3, 50 000h L80B10, príslušenstvo: adaptér pre stropnú montáž)	ks	2,000	261,80	523,60
----	---	----	---	----	-------	--------	--------



stropné svietidlo ploché 300x300mm, 17W LED 3000K
1800lm, CRI80 (iG iPLAN Easy P613.01 + MY32 - 17W
CRI LED 2550lm, 3000K, CRI80, general light,
300x300x39mm, stropná montáž, biele, IP20, Al
teleso svietidla biele, satinovany metakrylátový
difúzor, MacAdam?3, 50 000h L80B10, príslušenstvo:
adaptér pre stropnú montáž)

iG iPLAN Easy P613.01 + MY32 - 17W CRI LED 2550lm,
3000K, CRI80, general light, 300x300x39mm, stropná
montáž, biele, IP20, Al teleso svietidla biele,
satinovany
metakrylátový difúzor, MacAdam<3, 50 000h L80B10,
príslušenstvo• adaptér pre stropnú montáž
MY32.00 - adaptér pre stropnú montáž
recyklačný poplatok svietidlo

D10 - RÔZNE PRIESTORY

2 552,00

17	K	z1	Z1 - nástenné núdzové sv. MULTIPRIMA.A+2xLED (295-B-04) - 18xLEDs + 2xLEDs - 150 + 120lm/W - NM/M - autonómnosť 3hod, IP40, piktogram, 332x170x51cm	ks	13,000	154,00	2 002,00
----	---	----	--	----	--------	--------	----------



nástenné, voliteľné trvalo / netrvalo núdzové sv.
MULTIPRIMA.A+2xLED (295- B-04) - 18xLEDs +
2xLEDs - 150 + 120lm/W - NM/M - autonómnosť 3hod,
IP40, Al rám s piktogramom, 332x170x51mm
Al rám s piktogramom pre Z1
recyklačný poplatok svietidlo
dodávateľ VEREX

18	K	z2	Z2 - stropné núdzové sv. MULTITREND.AT 5xLED .3h (277-B- 05), IP65, 360x170x78mm , stropná konzola 277- B-201,piktogram	ks	4,000	137,50	550,00
----	---	----	--	----	-------	--------	--------



stropné , voliteľné trvalo / netrvalo núdzové sv.
MULTITREND.AT 5xLED.3h
(277-B-301-02), IP65, 360x170x78, stropná konzola
pre Z2
277-B-201, piktogram
stropná konzola pre Z2 277-B-201
piktogram pre Z2
recyklačný poplatok svietidlo
dodávateľ VEREX

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Časť: 01.6 - SO-01 Kaštieľ / časť 01.6 - VZT

JKSO:

Miesto: Modra

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	20 907,63
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	20 907,63
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	20 907,63	4 181,53

Cena s DPH	v EUR	25 089,16
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Časť: 01.6 - SO-01 Kaštieľ / časť 01.6 - VZT

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	20 907,63
D1 - Zar.1 - Vetranie priestorov výdaja stravy	15 162,37
D2 - Zar.2 - Vetranie hygienických zariadení a archívu vín	3 148,89
D3 - Prirážky	2 596,37
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 907,63

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Časť: 01.6 - SO-01 Kaštieľ / časť 01.6 - VZT

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 907,63

D1 - Zar.1 - Vetranie priestorov výdaja stravy

15 162,37

1	K	1.1	DUPLEX 1500 Multi / 41/4 - ME.119. EC1 - Mi.119.; EC1 - S7.C - Fe.K5 - Fi.K4 - B.LM24A - Ke.LM24A; - Ki.LM24A - H.315.P - RD5 - PFe - PFi - SW - ; CM.s - CPTOUCH.B.Wh - AD120 + EPO-V 315 / 3.0; - ErP 2016; Vp= Vo= 1500 m3/hod; Dpext= 250 Pa; N= 2 x 0.29 kW - 2 x 3.9 A pre dimenzovanie; Účinnosť spätného získavania tepla 91 % - ušetrené teplo 14.6 kW;; Teplota za rekuperátorom 17°C; Tvorba kondenzátu; 4.6 l/hod; Potrebný výkon ohrievača 1.5 kW	ks	1,000	5 937,34	5 937,34
---	---	-----	--	----	-------	----------	----------

DUPLEX 1500 Multi / 41/4 - ME.119.
EC1 - Mi.119.; EC1 - S7.C - Fe.K5 - Fi.K4 - B.LM24A - Ke.LM24A;
- Ki.LM24A - H.315.P - RD5 - PFe - PFi - SW - ;
CM.s - CPTOUCH.B.Wh - AD120 + EPO-V 315 / 3.0;
- ErP 2016;
Vp= Vo= 1500 m3/hod; Dpext= 250 Pa; N= 2 x 0.29 kW
- 2 x 3.9 A pre dimenzovanie;
Účinnosť spätného získavania tepla 91 % - ušetrené teplo 14.6 kW;;
Teplota za rekuperátorom 17°C;
Tvorba kondenzátu; 4.6 l/hod;
Potrebný výkon ohrievača 1.5 kW
GREMIKLIMA

2	K	1.1.a	Priplatok za Fe.K5	ks	1,000	32,60	32,60
---	---	-------	--------------------	----	-------	-------	-------

Priplatok za Fe.K5
GREMIKLIMA

3	K	1.1b	Priplatok za by-pass	ks	1,000	384,78	384,78
---	---	------	----------------------	----	-------	--------	--------

Priplatok za by-pass
GREMIKLIMA

4	K	1.1c	Priplatok za klapky Ke a Ki.D315	ks	2,000	164,07	328,14
---	---	------	----------------------------------	----	-------	--------	--------

Priplatok za klapky Ke a Ki.D315
GREMIKLIMA

5	K	1.1d	Priplatok za pružné manžety H.D315	ks	4,000	36,06	144,24
---	---	------	------------------------------------	----	-------	-------	--------

Priplatok za pružné manžety H.D315
GREMIKLIMA

6	K	1.1e	Priplatok za servomotory LM 24A (Ke, Ki a by-pass)	ks	3,000	127,19	381,57
---	---	------	--	----	-------	--------	--------

Priplatok za servomotory LM 24A (Ke, Ki a by-pass)
GREMIKLIMA

7	K	1.1f	Priplatok za rozvádzač RD5 230V-EC / 230V-EC	ks	1,000	1 344,05	1 344,05
---	---	------	--	----	-------	----------	----------

Priplatok za rozvádzač RD5 230V-EC / 230V-EC
GREMIKLIMA

8	K	1.1g	Priplatok za manostaty filtrov PFe a PFi	ks	2,000	69,48	138,96
Priplatok za manostaty filtrov PFe a PFi GREMIKLIMA							
9	K	1.1h	Prirážka za hlavný vypínač SW	ks	1,000	52,38	52,38
Prirážka za hlavný vypínač SW GREMIKLIMA							
10	K	1.1i	Regulátor CP Touch (B)	ks	1,000	347,37	347,37
Regulátor CP Touch (B) GREMIKLIMA							
11	K	1.1j	Priplatok za kanálové čidlo teploty ADS 120 (Jednotka spĺňa ErP (Ecodesign) - nariadenie EU 1253/2014, platné od 1.1.2016)	ks	1,000	61,46	61,46
Priplatok za kanálové čidlo teploty ADS 120 (Jednotka spĺňa ErP (Ecodesign) - nariadenie EU 1253/2014, platné od 1.1.2016) GREMIKLIMA							
12	K	1.2	Elektrický ohrievač vzduchu EPO-V 315 / 3.0 včtenne vstavaných spínacích prvkov a teplôt N= 3000 W - 400 V	ks	1,000	766,88	766,88
Elektrický ohrievač vzduchu EPO-V 315 / 3.0 včtenne vstavaných spínacích prvkov a teplôt N= 3000 W - 400 V GREMIKLIMA							
13	K	1.3	Protipožiarna klapka PKIS - 3G - 400 x 200 - ZV	ks	2,000	100,73	201,46
Protipožiarna klapka PKIS - 3G - 400 x 200 - ZV GREMIKLIMA							
14	K	1.4	Protidažďová žaluzia PZAL - 400 x 500 - R1.S	ks	2,000	59,44	118,88
Protidažďová žaluzia PZAL - 400 x 500 - R1.S GREMIKLIMA							
15	K	1.5	Výustka NOVA-A - 2 - 2 - 200 x 150 - R1 - H	ks	2,000	15,94	31,88
Výustka NOVA-A - 2 - 2 - 200 x 150 - R1 - H GREMIKLIMA							
16	K	1.6	Výustka NOVA-A - 2 - 2 - 500 x 150 - R1 - H	ks	4,000	28,11	112,44
Výustka NOVA-A - 2 - 2 - 500 x 150 - R1 - H GREMIKLIMA							
17	K	1.7	Výustka NOVA-A - 1 - 2 - 500 x 150 - R1 - H	ks	3,000	20,26	60,78
Výustka NOVA-A - 1 - 2 - 500 x 150 - R1 - H GREMIKLIMA							
18	K	1.8	Tlmič hluku LDC 315 - 900	ks	4,000	115,63	462,52
Tlmič hluku LDC 315 - 900 GREMIKLIMA							
19	K	1.9	Neobsadená		0,000	0,00	0,00
20	K	1.10	Ohybná hadica SEMIFLEX 315	m	9,000	6,53	58,77
Ohybná hadica SEMIFLEX 315 GREMIKLIMA							
21	K	1.11	Rúra SPIRO 315	m	7,000	10,35	72,45
Rúra SPIRO 315 GREMIKLIMA							
22	K	1.12	Hranaté potrubie skupiny 1 z pozinkovaného plechu nasledovných obvodov:		0,000	0,00	0,00
23	K	1.12a	Do obvodu 800 mm - 0 % tvaroviek	m	3,000	15,16	45,48
Hranaté potrubie skupiny 1 z pozinkovaného plechu nasledovných obvodov Do obvodu 800 mm - 0 % tvaroviek GREMIKLIMA							
24	K	1.12b	Do obvodu 1050 mm - 50 % tvaroviek	m	5,000	30,87	154,35

Hranaté potrubie skupiny 1 z pozinkovaného plechu
nasledovných obvodov
Do obvodu 1050 mm - 50 % tvaroviek
GREMIKLIMA

25	K	1.12c	Do obvodu 1250 mm - 35 % tvaroviek	m	23,000	29,19	671,37
----	---	-------	------------------------------------	---	--------	-------	--------

Hranaté potrubie skupiny 1 z pozinkovaného plechu
nasledovných obvodov
Do obvodu 1250 mm - 35 % tvaroviek
GREMIKLIMA

26	K	1.12d	Do obvodu 1890 mm - 80 % tvaroviek	m	2,000	55,35	110,70
----	---	-------	------------------------------------	---	-------	-------	--------

Hranaté potrubie skupiny 1 z pozinkovaného plechu
nasledovných obvodov
Do obvodu 1890 mm - 80 % tvaroviek
GREMIKLIMA

27	K	1.13	Izolácia proti orosovaniu hrúbky 20 mm pre potrubie nasávania čerstvého a výfuku odpadného vzduchu od jednotky po strechu (mimo tlmíčov)	m2	12,000	9,17	110,04
----	---	------	--	----	--------	------	--------

Izolácia proti orosovaniu hrúbky 20 mm pre potrubie nasávania čerstvého a výfuku odpadného vzduchu od jednotky po strechu (mimo tlmíčov)
GREMIKLIMA

28	K	1.14	Tepelná izolácia potrubia v krove prírodného a odvodného potrubia hrúbky 20 mm (mimo tlmíčov)	m2	19,000	9,17	174,23
----	---	------	---	----	--------	------	--------

Tepelná izolácia potrubia v krove prírodného a odvodného potrubia hrúbky 20 mm (mimo tlmíčov)
GREMIKLIMA

29	K	.	Montážny materiál (spojovací, hutný, závesy, závitové tyče, tesniaca Al-páska, SK-pásky atď.)	kg	35,000	4,95	173,25
----	---	---	---	----	--------	------	--------

Montážny materiál (spojovací, hutný, závesy, závitové tyče, tesniaca Al-páska, SK-pásky atď.)
GREMIKLIMA

30	K	. .	Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky	%	20,000	134,20	2 684,00
----	---	-----	---	---	--------	--------	----------

Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

31	K	...	a ďalej sú neobsadené		0,000	0,00	0,00
----	---	-----	-----------------------	--	-------	------	------

D2 - Zar.2 - Vetranie hygienických zariadení a archívu vín

3 148,89

32	K	2.1	Ventilátor PREMIER DX200T (V= 100 m3/hod; N= 34 W - 230 V)	ks	16,000	95,83	1 533,28
----	---	-----	--	----	--------	-------	----------

Ventilátor PREMIER DX200T (V= 100 m3/hod; N= 34 W - 230 V)
GREMIKLIMA

33	K	2.2	Ventilátor PREMIER DX400T (V= 200 m3/hod; N= 78 W - 230 V)	ks	1,000	158,40	158,40
----	---	-----	--	----	-------	--------	--------

Ventilátor PREMIER DX400T (V= 200 m3/hod; N= 78 W - 230 V)
GREMIKLIMA

34	K	2.3	Výfuková mriežka IGC 100	ks	4,000	8,07	32,28
----	---	-----	--------------------------	----	-------	------	-------

Výfuková mriežka IGC 100
GREMIKLIMA

35	K	2.4	Výfuková mriežka IGC 160	ks	1,000	11,56	11,56
----	---	-----	--------------------------	----	-------	-------	-------

Výfuková mriežka IGC 160
GREMIKLIMA

36	K	2.5	Regulačná klapka RK 500 x 500 S - P1 Potrebný ovládací moment 8 Nm	ks	2,000	65,71	131,42
----	---	-----	--	----	-------	-------	--------

Regulačná klapka RK 500 x 500 S - P1 Potrebný ovládací moment 8 Nm
GREMIKLIMA

37	K	2.6	Strieška KS -2 - 100	ks	1,000	9,33	9,33
----	---	-----	----------------------	----	-------	------	------

Strieška KS -2 - 100
GREMIKLIMA

38	K	2.7	Ohybná hadica SEMIFLEX 100	m	5,000	2,24	11,20
Ohybná hadica SEMIFLEX 100 GREMIKLIMA							
39	K	2.8	Ohybná hadica SEMIFLEX 160	m	3,000	3,21	9,63
Ohybná hadica SEMIFLEX 160 GREMIKLIMA							
40	K	2.9	Rúra SPIRO 100	m	35,000	3,15	110,25
Rúra SPIRO 100 GREMIKLIMA							
41	K	2.9a	Tvarovka SPIRO 100 zložitá	ks	7,000	7,12	49,84
Tvarovka SPIRO 100 zložitá GREMIKLIMA							
42	K	2.10	Rúra SPIRO 125	m	6,000	3,88	23,28
Rúra SPIRO 125 GREMIKLIMA							
43	K	2.10a	Jednoduchá tvarovka SPIRO 125	ks	1,000	5,82	5,82
Jednoduchá tvarovka SPIRO 125 GREMIKLIMA							
44	K	2.10b	Tvarovka SPIRO 125 zložitá	ks	1,000	7,39	7,39
Tvarovka SPIRO 125 zložitá GREMIKLIMA							
45	K	2.11	Rúra SPIRO 160	m	18,000	4,99	89,82
Rúra SPIRO 160 GREMIKLIMA							
46	K	2.11a	Jednoduchá tvarovka SPIRO 160	ks	4,000	8,04	32,16
Jednoduchá tvarovka SPIRO 160 GREMIKLIMA							
47	K	2.11b	Tvarovka SPIRO 160 zložitá	ks	6,000	7,39	44,34
Tvarovka SPIRO 160 zložitá GREMIKLIMA							
48	K	2.12	Stenová mriežka NOVA-L -1-1-200x200-H-1-20-0	ks	4,000	10,13	40,52
Stenová mriežka NOVA-L -1-1-200x200-H-1-20-0 GREMIKLIMA							
49	K	2.13	Strieška KS - 2 - 125	ks	1,000	10,16	10,16
Strieška KS - 2 - 125 GREMIKLIMA							
50	K	2. 12	Strieška KS - 2 - 160	ks	1,000	13,21	13,21
Strieška KS - 2 - 160 GREMIKLIMA							
51	K	2. 13	Montážny materiál (spojovací, tesniaci a hutný, závesy, tesniaca Al-páska, SK-pásky atď.)	kg	20,000	4,95	99,00
Montážny materiál (spojovací, tesniaci a hutný, závesy, tesniaca Al-páska, SK-pásky atď.) GREMIKLIMA							
52	K	2.14	Montáž zariadenia porovnaním - % z ceny dodávky	%	20,000	36,30	726,00
Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov. Vykonávať montážne práce môže len odborné spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie							
53	K	2.15	a ďalej sú neobsadené		0,000	0,00	0,00

D3 - Prirážky

2 596,37

54	K	P-01	Doprava - % z dodávky		3,600	147,40	530,64
Doprava - % z dodávky							

55	K	P-02	Presun hmôt - 0,42 €/100 kg		0,420	1 129,41	474,35
----	---	------	-----------------------------	--	-------	----------	--------

Presun hmôt - 0,42 €/100 kg

56	K	P-03	Stavebná výpomoc - % z montáže		5,000	34,10	170,50
----	---	------	--------------------------------	--	-------	-------	--------

Stavebná výpomoc - % z montáže

57	K	P-04	Kompletačná prirážka - % z dodávky		8,000	147,40	1 179,20
----	---	------	------------------------------------	--	-------	--------	----------

Kompletačná prirážka - % z dodávky

58	K	P-05	Komplexné odskúšanie zariadenia s jeho vyregulovaním a zaučením obsluhy - % z montáže		12,000	20,14	241,68
----	---	------	---	--	--------	-------	--------

*Technologický postup uskutočňovania prác sa musí riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Časť: 01.7 - SO-01 Kaštieľ / časť 01.7 - GASTRO

JKSO:

Miesto: Modra

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	13 504,70
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	13 504,70

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	13 504,70	2 700,94

Cena s DPH	v EUR	16 205,64
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Časť: 01.7 - SO-01 Kaštieľ / časť 01.7 - GASTRO

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	13 504,70
D1 - Kaštieľ a záhrada MOS v Modre, stravovacia časť	13 504,70
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 504,70

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Časť: 01.7 - SO-01 Kaštieľ / časť 01.7 - GASTRO

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 504,70

D1 - Kaštieľ a záhrada MOS v Modre, stravovacia časť

13 504,70

1	M	1	Teplý výdajný pult 3GN1/1 pojazdný s režonom 1150 x 625 x 850, napätie 230V, príkon 2.5kW	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
typ označenie: TP+OPT výrobca: NIKOMI, s.r.o.							
2	M	2	Teplý výdajný pult 3GN1/1 pojazdný s režonom 1150 x 625 x 850, napätie 230V, príkon 2.5kW	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
typ označenie: TP+OPT výrobca: NIKOMI, s.r.o.							
3	M	3	Vyhrievaný zásobník na tanieri, napätie 230V, príkon 2kW	ks	1,000	546,70	546,70
typ označenie: ZTOP výrobca: NIKOMI, s.r.o.							
4	M	4	Pracovný stol nerez.so stolovou dvojpoliou 1500 x 700 x 850	ks	1,000	500,50	500,50
typ označenie: PS-P + PSTD výrobca: NIKOMI, s.r.o.							
5	M	5	Pracovný stol nerez.so stolovou dvojpoliou 1500 x 700 x 850	ks	1,000	500,50	500,50
typ označenie: PS-P + PSTD výrobca: NIKOMI, s.r.o.							
6	M	6	Pracovný stol nerezový pojazdný, polica 1200 x 700 x 850	ks	2,000	335,50	671,00
typ označenie: PS-P výrobca: NIKOMI, s.r.o.							
7	M	7	Pracovný stol nerezový, polica 1200 x 700 x 850	ks	1,000	269,50	269,50
typ označenie: PS-P výrobca: NIKOMI, s.r.o.							
8	M	7a	Nerezová polica 1200 x 350	ks	1,000	77,00	77,00
typ označenie: PNSD výrobca: NIKOMI, s.r.o.							
9	M	8	Umývací dres, polica 1000 x 700 x 850	ks	1,000	420,20	420,20
typ označenie: US-P výrobca: NIKOMI, s.r.o.							
10	M	8a	Sprchová batéria	ks	1,000	143,00	143,00
typ označenie: DOC 3 výrobca: RM Gastro - JAZ s.r.o.							
11	M	9	Pracovná nerezová plocha 800 x 600	ks	1,000	77,00	77,00
typ označenie: P výrobca: NIKOMI, s.r.o.							
12	M	10	Pracovný stol nerezový, polica 1600 x 600 x 900	ks	1,000	297,00	297,00
typ označenie: PS-P výrobca: NIKOMI, s.r.o.							

13	M	11	Pracovný stol nerezový s drezom 1500 x 700 x 900	ks	1,000	418,00	418,00
typ označenie: US výrobca: NIKOMI, s.r.o.							
14	M	11a	Drvič odpadu, napätie 230V, príkon 1kW	ks	1,000	445,50	445,50
typ označenie: EM Deluxe Plus výrobca: RM Gastro - JAZ s.r.o.							
15	M	12	Pracovný stol nerezový 1400 x 700 x 850	ks	1,000	261,80	261,80
typ označenie: PS výrobca: NIKOMI, s.r.o.							
16	M	13	Umývačka riadu podpultová 600 x 600 x 80, napätie 400V, príkon 6kW	ks	1,000	1 144,00	1 144,00
typ označenie: QQ50T výrobca: RM Gastro - JAZ s.r.o.							
17	M	14	Nástenná dvojpolica nerezová 1200 x 300 x 700	ks	1,000	154,00	154,00
typ označenie: PNSD výrobca: NIKOMI, s.r.o.							
18	M	15	Chladiaci box stavebnicový s regálom (vnút. rozmer) 1200 x 2000 x 2150, napätie 230V, príkon 0.75kW	ks	1,000	3 960,00	3 960,00
typ označenie: 140220TN výrobca: RM Gastro - JAZ s.r.o.							
19	M	16	Kombinovaná výlevka s umývadlom	ks	1,000	336,60	336,60
typ označenie: VKN 70 výrobca: RM Gastro - JAZ s.r.o.							
20	M	17	Regál nerezový 800 x 400 x 1750	ks	2,000	220,00	440,00
typ označenie: R4 výrobca: NIKOMI, s.r.o.							
21	M	18	Regál nerezový 1200 x 400 x 1750	ks	2,000	321,20	642,40
typ označenie: R4 výrobca: NIKOMI, s.r.o.							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Časť: 01.8 - SO-01 Kaštieľ / časť 01.8 - PLYN

JKSO:

Miesto: Modra

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	6 252,53
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	6 252,53
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	6 252,53	1 250,51

Cena s DPH	v EUR	7 503,04
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Časť: 01.8 - SO-01 Kaštieľ / časť 01.8 - PLYN

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	6 252,53
HSV - Práce a dodávky HSV	1 231,79
1 - Zemní práce	517,56
4 - Vodorovné konstrukce	67,74
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	215,01
8 - Trubní vedení	33,60
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	305,08
99 - Přesun hmot	92,80
PSV - Práce a dodávky PSV	1 331,06
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1 231,41
734 - Ústřední vytápění - armatury	99,65
M - Práce a dodávky M	3 413,84
23-M - Montáže potrubí	3 413,84
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	275,84
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 252,53

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Časť: 01.8 - SO-01 Kaštieľ / časť 01.8 - PLYN

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 252,53

HSV - Práce a dodávky HSV

1 231,79

1 - Zemní práce

517,56

1	K	132201101	Výkop ryhy do šířky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	14,400	15,62	224,93
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

48*0,3*1

14,400

Súčet

14,400

2	K	132201109	Příplatek k cene za lepivost' při hlbení rýh šířky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnáním dna v hornine 3	m3	14,400	6,35	91,44
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,040	2,96	14,92
---	---	-----------	---	----	-------	------	-------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

48*0,3*0,35

5,040

4	K	162501105	vodorovné premiestnenie vykropku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	35,280	0,29	10,23
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,040	0,67	3,38
---	---	-----------	--	----	-------	------	------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,072	3,10	28,12
---	---	-----------	---	---	-------	------	-------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

5,040*1,8

9,072

Súčet

9,072

7	K	174101001	Žasyp sypaninou so zhutnením jām, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,360	3,29	30,79
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

48*0,3*1-48*0,3*0,35

9,360

8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,880	15,34	44,18
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

48*0,3*0,2

2,880

Súčet				2,880			
9	M	5833114700	Kamenivo ťažené drobné 0-2 un	t	5,184	13,42	69,57
Kamenivo ťažené drobné 0-2 un Dodávateľ: EUROBETON							
2,880*1,8				5,184			
4 - Vodorovné konštrukce							67,74
10	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	2,160	31,36	67,74
Technologický postup TP-10 Plynovody- samostatné piloha							
48*0,3*0,15				2,160			
Súčet				2,160			
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osadení							215,01
11	K	612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	18,000	3,52	63,36
Technologický postup TP-22 Vnútorné a vonkajšie omietky - samostatné piloha							
9*2				18,000			
12	K	612403399	Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	15,000	9,63	144,45
Technologický postup TP-22 Vnútorné a vonkajšie omietky - samostatné piloha							
13	K	624971112	Tesnenia prestupov sez murivo povrazcom	m	3,600	2,00	7,20
Technologický postup TP-22 Vnútorné a vonkajšie omietky - samostatné piloha							
0,4*9				3,600			
Súčet				3,600			
8 - Trubní vedení							33,60
14	K	899721133	Označenie plynovodného potrubia žltou výstražnou fóliou	m	48,000	0,70	33,60
Technologický postup TP-10 Plynovody- samostatné piloha							
9 - Ostatní konštrukce a práce-bourání							305,08
15	K	971033451	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 450 mm, -0,21900t	ks	9,000	17,74	159,66
Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné. Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné. Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím. Je nutné dodržiavať BOZP.							
16	K	974031153	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	15,000	2,87	43,05

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

17	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,569	6,23	16,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

18	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	23,121	0,28	6,47
----	---	-----------	---	---	--------	------	------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

19	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,569	9,10	23,38
----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

20	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,569	22,00	56,52
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

99 - Priesun hmot

92,80

21	K	998272201	Priesun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zvarovaných v otvorenom výkope	t	10,569	8,78	92,80
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

Priesun hmôt pre rúrové vedenie z oceľových rúr zvarovaných v otvorenom výkope

PSV - Práce a dodávky PSV

1 331,06

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

1 231,41

22	K	723120202	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	m	4,000	10,02	40,08
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

Technologický postup
TP-10 Plynovody- samostatné píloha

23	K	723120203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	m	12,000	10,56	126,72
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

Technologický postup
TP-10 Plynovody- samostatné píloha

24	K	723120205	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	m	22,000	13,51	297,22
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

Technologický postup
TP-10 Plynovody- samostatné píloha

25	K	723120805	Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	96,000	2,68	257,28
----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

Technologický postup
TP-10 Plynovody- samostatné píloha

26	K	723150367	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	16,000	13,40	214,40
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

Technologický postup
TP-10 Plynovody- samostatné píloha

27	K	723190909	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia	ks	1,000	8,19	8,19
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

Technologický postup
TP-10 Plynovody- samostatné píloha

28	K	723229101	Montáž armatúry závit.sjedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 3/8	súb.	2,000	3,19	6,38
----	---	-----------	---	------	-------	------	------

Technologický postup
TP-10 Plynovody- samostatné píloha

29	M	5513442400	Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 3/8"	ks	2,000	3,85	7,70
Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 3/8" dodávateľ: GIENGER							
30	K	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	3,000	2,76	8,28
Technologický postup TP-10 Plynovody- samostatné píloha							
31	M	5516050005	Kohút guľový plyn 1/2"MF, páka	ks	3,000	6,05	18,15
Typ.označenie: FIV.80014 Výrobca: IVAR							
32	K	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	2,000	2,76	5,52
Technologický postup TP-10 Plynovody- samostatné píloha							
33	M	5518215915	Zátka tvarovky, 15,	ks	2,000	3,85	7,70
zátku 15 Dodávateľ: GIENGER							
34	K	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	4,000	2,76	11,04
Technologický postup TP-10 Plynovody- samostatné píloha 1+1+2 4,000							
35	M	3195230032	Prechodka - závit vnútorný 1/2"F x 20,pe- kov	ks	1,000	11,22	11,22
Typ.označenie: 12ERFF2012 Výrobca: GAWAPLAST							
36	M	31952300321	Prechodka - závit vnútorný , 1/2"F x 20,kov-pe	ks	1,000	11,22	11,22
Typ.označenie: 12ERFF2012 Výrobca: GAWAPLAST							
37	M	31958000241	Šraubenie 1/2"	ks	4,000	1,76	7,04
šrobenie 1/2 Dodávateľ: GIENGER							
38	K	723239202	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	3,000	3,28	9,84
Technologický postup TP-10 Plynovody- samostatné píloha							
39	M	5516050015	Kohút guľový plyn 3/4"MF, páka	ks	3,000	7,15	21,45
Typ.označenie: FIV.80014 Výrobca: IVAR							
40	K	723239204	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/4 ostatné typy	ks	6,000	4,67	28,02
Technologický postup TP-10 Plynovody- samostatné píloha							
41	M	5516050030	Kohút guľový plyn 5/4"FF, páka	ks	6,000	17,60	105,60
Typ.označenie: FIV.80014 Výrobca: IVAR							
42	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2,569	1,02	2,62
nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona							
43	K	723261912	Montáž plynomera s odvzdušnením a odskúšaním PS-2, PS-6	ks	1,000	4,16	4,16
nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona							
44	K	723290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	0,213	49,33	10,51
nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona							
45	K	998723201	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	11,183	0,99	11,07

734 - Ústřední vytápění - armatury

99,65

46	K	734421130	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	2,000	49,70	99,40
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

Technologický postup

TP-10 Plynovody- samostatné píloha

47	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,896	0,28	0,25
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

M - Práce a dodávky M

3 413,84

23-M - Montáže potrubí

3 413,84

48	K	230050002	Montáž uloženia - priskrutkovaním: do DN 50	kg	3,000	1,09	3,27
----	---	-----------	---	----	-------	------	------

Technologický postup

TP-10 Plynovody- samostatné píloha

49	M	2862318000	Držiak rozvodu	ks	8,000	0,66	5,28
----	---	------------	----------------	----	-------	------	------

Typ.označenie: PPRDRZAK

Výrobca: Ekoplastik

50	K	230202033	Uloženie potrubia plynovodu z rúr tlakových polyetylénových PE, rúry navíjané v kotúčoch D 32 mm	m	32,000	0,48	15,36
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

Technologický postup

TP-10 Plynovody- samostatné píloha

51	M	2860020030	HDPE rúra PE100 32x3,0/100m- tlakový rozvod plynu - rúry SDR11	m	32,000	1,10	35,20
----	---	------------	---	---	--------	------	-------

Typ.označenie: OŽ110032100

Výrobca: GAWAPLAST

52	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	48,000	2,40	115,20
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

Technologický postup

TP-10 Plynovody- samostatné píloha

53	K	230230121	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,000	71,53	71,53
----	---	-----------	---	------	-------	-------	-------

Technologický postup

TP-10 Plynovody- samostatné píloha

54	K	230260001pp	M+D zásobníka plynu K1	ks	1,000	3 168,00	3 168,00
----	---	-------------	------------------------	----	-------	----------	----------

Technologický postup

TP-10 Plynovody- samostatné píloha

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

275,84

55	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	17,24	275,84
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

Technologický postup

TP-10 Plynovody- samostatné píloha

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

**Časť: 01.9 - SO-01 Kaštieľ / časť 01.9 - Slaboprúd - LAN, EZS, CCTV,
Ozvučenie**

JKSO:

Miesto: Modra

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	26 880,72
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	26 880,72
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	26 880,72	5 376,14

Cena s DPH	v EUR	32 256,86
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Časť: **01.9 - SO-01 Kaštieľ / časť 01.9 - Slaboprúd - LAN, EZS, CCTV, Ozvučenie**

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	26 880,72
D1 - Vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku a upevnenie	6 072,52
D2 - Zásuvky, krabice, trubky . . .	6 548,94
D3 - Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie ...	98,64
D4 - Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice . . .	512,60
922 - Rozvádzač RACK LAN	512,60
D5 - Sekacie a murárske práce pre elektro, demontáže	4 002,63
D6 - HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 024,00
D7 - Zariadenia LAN	2 442,90
D8 - Zariadenia EZS	1 595,54
D9 - Zariadenia AUDIO	417,21
D10 - Zariadenia CCTV	3 165,74
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	26 880,72

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 01 - SO-01 KAŠTIEL - Stavebná časť

Časť: 01.9 - SO-01 Kaštieľ / časť 01.9 - Slaboprúd - LAN, EZS, CCTV, Ozvučenie

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

26 880,72

D1 - Vodiče, šnúry, káble medené vrátane uloženia pod omietku a upevnen

6 072,52

1	K	922	Kábel 750V pevne uložený KLS225 2x2,5	m	90,000	1,22	109,80
Kábel 750V pevne uložený KLS225 2x2,5 Prysmian Kablo							
2	K	922.1	Kábel 750V pevne uložený CYKY-J/O 3Cx 2,5	m	20,000	1,40	28,00
Kábel 750V pevne uložený CYKY-J/O 3Cx 2,5 Prysmian Kablo							
3	K	922.2	Koaxiálny kábel RG59 75-3,7, CU 0.81mm + 2x CU 0,9	m	380,000	1,30	494,00
Koaxiálny kábel RG59 75-3,7, CU 0.81mm + 2x CU 0,9							
4	K	922.3	Kábel DAT S FTP 4x2xAWG24 100 Ohm Cat.5Plus LSOH	m	3 400,000	1,25	4 250,00
Kábel DAT S FTP 4x2xAWG24 100 Ohm Cat.5Plus LSOH							
5	K	922.4	Kábel ALFA-8 (2x0,8+6x0,3)	m	600,000	1,52	912,00
Kábel ALFA-8 (2x0,8+6x0,3)							
6	K	922.5	Štítok označovací na kábel	ks	105,000	0,33	34,65
Štítok označovací na kábel Prysmian Kablo							
7	K		Drobný montážny materiál	%/100	0,030	3 544,56	106,34
Drobný montážny materiál							
8	K		PPV	%/100	0,060	2 295,51	137,73
Podiel pridružených výkonov							

D2 - Zásuvky, krabice, trubky . . .

6 548,94

9	K	922.6	Zásuvka AUDIO polozapustená, IP20	ks	1,000	26,66	26,66
Zásuvka AUDIO polozapustená, IP20 Valena LIFE							
10	K	922.7	Zásuvka LAN polozapustená, 2x RJ45, cat5 IP20	ks	36,000	24,42	879,12
Zásuvka LAN polozapustená, 2x RJ45, cat5 IP20 Valena LIFE							
11	K	922.8	Zásuvka LAN polozapustená, 1x RJ45, cat5 IP20	ks	11,000	15,62	171,82
Zásuvka LAN polozapustená, 1x RJ45, cat5 IP20 Valena LIFE							
12	K	922.9	rámček jed.	ks	47,000	1,25	58,75
rámček jednonásobný Valena LIFE							
13	K	922.10	Krabica prístrojová TYP 6400-40	ks	48,000	4,16	199,68
Krabica prístrojová TYP 6400-40 KOPOS							

14	K	922.11	Krabica prístrojová TYP 6400-41 s víčkom	ks	12,000	4,42	53,04
<i>Krabica prístrojová TYP 6400-41 s víčkom KOPOS</i>							
15	K	922.12	trubka FXP D=25	m	320,000	2,34	748,80
<i>trubka FXP D=25 KOPOS</i>							
16	K	922.13	trubka FXP D=32	m	380,000	2,84	1 079,20
<i>trubka FXP D=32 KOPOS</i>							
17	K	922.14	žľab DLP 105x65 s krytom	m	180,000	16,94	3 049,20
<i>žľab DLP 105x65 s krytom</i>							
18	K	922.15	Drobný montážny materiál	%/10 0	0,030	3 110,80	93,32
<i>Drobný montážny materiál</i>							
19	K	922.16	PPV	%/10 0	0,060	3 155,90	189,35
<i>Podiel pridružených výkonov</i>							

D3 - Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie ... 98,64

20	K	922.17	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 6mm ² , pevne uložené	m	50,000	1,88	94,00
<i>Ochranné pospojovanie vodičom Cu 6mm², pevne uložené CYA 6</i>							
21	K	922. 15	Drobný montážny materiál	%/10 0	0,030	33,74	1,01
<i>Drobný montážny materiál</i>							
22	K	922. 16	PPV	%/10 0	0,060	60,50	3,63
<i>Podiel pridružených výkonov</i>							

D4 - Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice . . . 512,60

922 - Rozvádzač RACK LAN 512,60

23	K		42U (š)800x(h)600	ks	1,000	512,60	512,60
<i>Rozvádzač rack LAN 42U (š)800x(h)600 LC-30</i>							

D5 - Sekacie a murárske práce pre elektro, demontáže 4 002,63

24	K	922.18	Drobné murárske práce	hod	200,000	12,21	2 442,00
<i>Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné. Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné. Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.</i>							
25	K	922.19	Zhotovenie otvorov v murive pre krabicu	ks	60,000	3,52	211,20
<i>Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné. Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné. Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.</i>							
26	K	922.20	Zhotovenie profilových otvorov v murive pre rozvádzač	ks	0,000	0,00	0,00

27	K	922.21	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 100x100mm	ks	73,000	8,91	650,43
<i>Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné. Na dočistiťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné. Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.</i>							
28	K	922.22	Sádra	kg	150,000	4,66	699,00
<i>Sádra 30 kg KNAUF</i>							

D6 - HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 024,00

30	K	922.23	Komplexné skúšky CCTV	hod	35,000	16,50	577,50
<i>Komplexné skúšky CCTV</i>							
31	K	922.24	Komplexné skúšky EZS	hod	25,000	16,50	412,50
<i>Komplexné skúšky EZS</i>							
32	K	922.25	Komplexné skúšky LAN + meracie prtokoly	hod	40,000	19,80	792,00
<i>Komplexné skúšky LAN + meracie prtokoly</i>							
33	K	922.26	Východzia revízia elektro RACK-LAN a vypracovanie správy	hod	10,000	24,20	242,00
<i>Východzia revízia elektro RACK-LAN a vypracovanie správy</i>							

D7 - Zariadenia LAN

2 442,90

1	K		Patch panel 24xRJ45 kat 5E, bezhalogenový	ks	4,000	92,27	369,08
<i>Patch panel 24xRJ45 kat 5E, bezhalogenový SX24-5E-STP-BK</i>							
2	K		Ukončenie FTP kábla modulárnym konektorom	ks	166,000	7,59	1 259,94
<i>Ukončenie FTP kábla modulárnym konektorom SXXJ-5E</i>							
3	K		Premeranie useku metalického kábla s protokolom	ks	83,000	4,40	365,20
<i>Premeranie useku metalického kábla s vyhotovením protokolom</i>							
4	K		Organizér káblov 2U plastovy sedy	ks	4,000	14,12	56,48
<i>Organizér káblov 2U plastovy sedy VP-4-2-00-G</i>							
5	K		ACAR 19" rozvodný panel, prepäťová ochrana, filter, 2U, 3m	ks	1,000	26,86	26,86
<i>ACAR 19" rozvodný panel, prepäťová ochrana, filter, 2U, 3m ACAR-S8-FA</i>							
6	K		Polica 350mm 1U, so zadnými podperami, nosnosť 50kg	ks	3,000	15,32	45,96
<i>Polica 350mm 1U, so zadnými podperami, nosnosť 50kg UP-13-B</i>							
7	K		Patch kábel prepojovací met kat 5E, 1,5m	ks	83,000	1,93	160,19
<i>Patch kábel prepojovací met kat 5E, 1,5m C5E-315GY</i>							
8	K		Patch kábel prepojovací met kat 3, 1,5m	ks	50,000	1,93	96,50
<i>Patch kábel prepojovací met kat 3, 1,5m C5E-315GY</i>							
9	K		Patch panel 50xRJ45 kat 3, 1U	ks	1,000	62,69	62,69
<i>Patch panel 50xRJ45 kat 3, 1U SX25-ISDN-BK</i>							

D8 - Zariadenia EZS

1 595,54

1	K	ústredňa	ústredňa 15 až 30 vstupov, prídavný vstup na tamper, 4 výstupy na doske z toho 2 výstupy na napájanie, možnosť rozšírenia na 12 výstupov, 2 oblasti (3 režimy zapnutia pre každú oblasť), zbernica pre LCD a LED klávesnice, čítačky a expandéry, RS-232 TTL port na programovanie ústredne, telefónny komunikátor (monitorovanie - SIA, ContactID, 4+2, oznamovanie - 8 tel. čísiel, 64 textových/16 hlasových správ a diaľkové programovanie - vstavaný 300bps modem), max. 6 LCD alebo LED klávesníc, max. 6 čítačiek, flash pamäť, 30 užívateľských kódov, 4 časovače, 2 047 udalostí v pamäti, 2 A zdroj, EN50131 - Grade 2, iba PCB	ks	1,000	148,39	148,39
---	---	----------	---	----	-------	--------	--------

5 až 30 vstupov, prídavný vstup na tamper, 4 výstupy na doske z toho 2 výstupy na napájanie, možnosť rozšírenia na 12 výstupov, 2 oblasti (3 režimy zapnutia pre každú oblasť), zbernica pre LCD a LED klávesnice, čítačky a expandéry, RS-232 TTL port na programovanie ústredne, telefónny komunikátor (monitorovanie - SIA, ContactID, 4+2, oznamovanie - 8 tel. čísiel, 64 textových/16 hlasových správ a diaľkové programovanie - vstavaný 300bps modem), max. 6 LCD alebo LED klávesníc, max. 6 čítačiek, flash pamäť, 30 užívateľských kódov, 4 časovače, 2 047 udalostí v pamäti, 2 A zdroj, EN50131 - Grade 2, iba PCB
EVO192

2	K	typ	kovová skrinka k ústredni a k expandéru so zdrojom - stredná, povrchová montáž, trafo 230 V AC/16/18 V AC (40 VA), miesto na 17 Ah akumulátor, tamper, 300 mm výška x 320 mm šírka x 90 mm hĺbka, použitie: CA-10 P, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, INTEGRA 24, INTEGRA 32 a expandéry so zdrojom	ks	1,000	37,25	37,25
---	---	-----	---	----	-------	-------	-------

typ kovová skrinka k ústredni a k expandéru so zdrojom - stredná, povrchová montáž, trafo 230 V AC/16/18 V AC (40 VA), miesto na 17 Ah akumulátor, tamper, 300 mm výška x 320 mm šírka x 90 mm hĺbka, použitie: CA-10 P, VERSA 5, VERSA 10, VERSA 15, INTEGRA 24, INTEGRA 32 a expandéry so zdrojom AWO201SK

3	K	typ	typ Akumulátor 12V/7 Ah, 151 x 65 x 93,5 mm, výška s konektorom: 99 mm, VdS certifikát, Hmotnosť: 2,05 kg	ks	1,000	20,97	20,97
---	---	-----	---	----	-------	-------	-------

typ Akumulátor 12V/7 Ah, 151 x 65 x 93,5 mm, výška s konektorom: 99 mm, VdS certifikát, Hmotnosť: 2,05 kg
Zabat

4	K	typ	LCD klávesnica pre ústredne, ľahko čitateľný displej, modré podsvietenie, LED-ky pre stav systému, rýchly výber režimu zapnutia stráženia pomocou definovaných klávesov, alarmy - napadnutie, požiar a pomoc, podsvietenie, displeja a klávesov, bzučiak, indikácia straty komunikácie	ks	5,000	122,72	613,60
---	---	-----	--	----	-------	--------	--------

typ LCD klávesnica pre ústredne, ľahko čitateľný displej, modré podsvietenie, LED-ky pre stav systému, rýchly výber režimu zapnutia stráženia pomocou definovaných klávesov, alarmy - napadnutie, požiar a pomoc, podsvietenie, displeja a klávesov, bzučiak, indikácia straty komunikácie
K641

5	K	typ	typ Ethernet modul pre ústredne rady INTEGRA a VERSA a pod.	ks	1,000	83,28	83,28
---	---	-----	---	----	-------	-------	-------

typ Ethernet modul pre ústredne rady INTEGRA a VERSA a pod.
IP150

6	K	typ	typ GSM komunikátor, bez vstupov a výstupov, simulácia telefónnej linky, bez antény	ks	1,000	150,23	150,23
typ GSM komunikátor, bez vstupov a výstupov, simulácia telefónnej linky, bez antény PCS250							
7	K	typ	typ externá piezosiréna s LED blikáčom, 120dB, ochranný plech, odber max. 260mA, zabudovaný akumulátor, červený blikáč	ks	1,000	91,10	91,10
typ externá piezosiréna s LED blikáčom, 120dB, ochranný plech, odber max. 260mA, zabudovaný akumulátor, červený blikáč OS365							
8	K	typ	typ interná piezosiréna, 120dB, okrúhla, odber max. 320mA	ks	0,000	0,00	0,00
9	K	typ	typ PIR s konzolou, 15 x 14 m/130°, odber 12 mA, mon. výška >2,4; 2,4; <2,4 m, prac. teplota -10÷+55°C, vymeniteľná šošovka	ks	18,000	25,04	450,72
typ PIR s konzolou, 15 x 14 m/130°, odber 12 mA, mon. výška >2,4; 2,4; <2,4 m, prac. teplota -10÷+55°C, vymeniteľná šošovka							

D9 - Zariadenia AUDIO

417,21

1	K	reproduktor	reproduktor 2-pásmový stropný reproduktor bas reflex 30W/100V a 60W/16 Ohm, samozhášací plast, k hrniec, kovová mriežka, hliníkový kryt, vyžarovací uhol 120st	ks	1,000	120,21	120,21
reproduktor 2-pásmový stropný reproduktor bas reflex 30W/100V a 60W/16 Ohm, samozhášací plast, k hrniec, kovová mriežka, hliníkový kryt, vyžarovací uhol 120o DL-BR 30-165/T							
2	K	typ	typ prehráva najpoužívanejšie zdroje zvuku: MP3, USB vstup, karta SD, z PC, rack rozmer,	ks	1,000	297,00	297,00
typ prehráva najpoužívanejšie zdroje zvuku: MP3, USB vstup, karta SD, z PC, rack rozmer, AMC MPA30F							

D10 - Zariadenia CCTV

3 165,74

1	K	kamera	1/3 type interline transfer CCD, High resolution: 650 TV lines, Compact Fixed Camera with advanced features, High sensitivity with Day/Night function: 0.08 lx (Color), 0.008 lx (B/W) at F1.4. IR cut filter switches on/off to enhance the sensitivity in B/W mode. Focus Assist ensures easy installation, Adaptive Digital Noise Reduction, Electronic shutter from 1/120 (PAL) to 1/10,000 sec., Digital zoom: Up to 2x, 72 mm (W) x 55 mm (H) x 101 mm (D), 180 g, 220-240 V AC, 50 Hz, 2.3 W	ks	8,000	93,50	748,00
kamera 1/3 type interline transfer CCD, High resolution: 650 TV lines, Compact Fixed Camera with advanced features, High sensitivity with Day/Night function: 0.08 lx (Color), 0.008 lx (B/W) at F1.4. IR cut filter switches on/off to enhance the sensitivity in B/W mode. Focus Assist ensures easy installation, Adaptive Digital Noise Reduction, Electronic shutter from 1/120 (PAL) to 1/10,000 sec., Digital zoom: Up to 2x, 72 mm (W) x 55 mm (H) x 101 mm (D), 180 g, 220-240 V AC, 50 Hz, 2.3 W DAHUA HACHFW1100RPVF-S2							
2	K	objektív	objektív 1/3"; CS, 2.9-8.2mm, DC drive, F1.0; 98.3-35.2°;	ks	8,000	0,01	0,08
objektív 1/3"; CS, 2.9-8.2mm, DC drive, F1.0; 98.3-35.2°; v kamere							

3	K	kryt	kryt Odolný voči nepriaznivým poveternostným vplyvom s vyhrievaním a ventilátorom. Farba: béžová, Vonkašie rozmery: 111,5 x 105,2 x 405mm, štvorcový priezor, napájanie vyhrievania a ventilátora: 230V AC, IP66.	ks	8,000	0,01	0,08
kryt Odolný voči nepriaznivým poveternostným vplyvom s vyhrievaním a ventilátorom. Farba: béžová, Vonkašie rozmery: 111,5 x 105,2 x 405mm, štvorcový priezor, napájanie vyhrievania a ventilátora: 230V AC, IP66. v kamere							
4	K	konzola	konzola Konzola s káblom vedeným cez konzolu, vhodná pre kryt SPR-912L	ks	8,000	18,37	146,96
konzola Konzola s káblom vedeným cez konzolu, vhodná pre kryt SPR-912L PFA135							
5	K	zdroj	zdroj 12V DC / 1.25 A - pulzný zdroj pre kameru do kamerového krytu	ks	8,000	17,49	139,92
12V DC / 1.25 A - pulzný zdroj pre kameru do kamerového krytu							
6	K		uchytenie krytu XTR-969 na roh (stĺp)	ks	8,000	38,50	308,00
uchytenie krytu XTR-969 na roh (stĺp) PFA150							
7	K		přepětová ochrana video + 12VDC/1A, dvoustupňové provedení, galvanicky izolovaná svorka PE, rychlá montáž do kamerových krytů, instalace na rovný podklad	ks	8,000	42,90	343,20
přepětová ochrana video + 12VDC/1A, dvoustupňové provedení, galvanicky izolovaná svorka PE, rychlá montáž do kamerových krytů, instalace na rovný podklad PS001							
8	K	DC 2,1	DC 2,1/svorkovnica , konektor pre kamery	ks	8,000	4,29	34,32
DC 2,1 DC 2,1/svorkovnica , konektor pre kamery							
9	K	typ	Kompaktný 8-vstupový digitálny videorekordér,embedded linux,max. zobrazenie 200obr./sek (real -time display), záznam 200 obr/sek (CIF)-200 obr/sek (2CIF) - 100 obr./sek (D1), slovenčina, video výstup (1xkompozit, 1xVGA,1xspotBNC), kompresia záznamu MPEG-4 , H.264, detekcia pohybu 1x audio vstup / 1x audio výstup,4x alarm vstu/1x alarm výstup, cena bez HDD(1xSATA do 2T), PTZ riadenie RS 485, Gigabit Ethernet (RJ45), externé zálohovanie cez USB, adaptér 12V DC/3A,rozmery 270x215x71 mm	ks	1,000	179,30	179,30
typ Kompaktný 8-vstupový digitálny videorekordér,embedded linux,max. zobrazenie 200obr./sek (real -time display), záznam 200 obr/sek (CIF)-200 obr/sek (2CIF) - 100 obr./sek (D1), slovenčina, video výstup (1xkompozit, 1xVGA,1xspotBNC), kompresia záznamu MPEG-4 , H.264, detekcia pohybu 1x audio vstup / 1x audio výstup,4x alarm vstu/1x alarm výstup, cena bez HDD(1xSATA do 2T), PTZ riadenie RS 485, Gigabit Ethernet (RJ45), externé zálohovanie cez USB, adaptér 12V DC/3A,rozmery 270x215x71 mm Camplus PVR1108C							
10	K		HDD - Series 1TB 32MB SATA	ks	1,000	100,10	100,10
HDD - Series 1TB 32MB SATA Seagate 1000S							
11	K	typ	typ 19" LED monitor, rozlíšenie1280x1024, 4:3, vstupy (2x kompozit BNC, 1x VGA, 1x HDMI), Audi 1xIn/1xout(RCA), PC stereo in 1x, kontrast 10000:1, napájanie 12V DC/max. 25W, rozmery 4205x420x190mm, hmotnosť: 3,22 kg	ks	1,000	499,40	499,40

typ 19" LED monitor, rozlíšenie 1280x1024, 4:3,
vstupy (2x kompozit BNC, 1x VGA, 1x HDMI), Audi
1xIn/1xout(RCA), PC stereo in 1x, kontrast 10000:1,
napájanie 12V DC/max. 25W, rozmery
4205x420x190mm, hmotnosť: 3,22 kg
MONI19CCTV

12	K		Krimpovací BNC konektor pre kábel RG59, RG6U, minimálny odber 100 ks.	ks	16,000	3,08	49,28
Krimpovací BNC konektor pre kábel RG59, RG6U, minimálny odber 100 ks.							
13	K		Riadiaca klávesnica s joistickom, riadenie PTZ (1 až 255 kamier), interface pre riadenie DVR	ks	1,000	399,30	399,30
Riadiaca klávesnica s joistickom, riadenie PTZ (1 až 255 kamier), interface pre riadenie DVR DAHUA DHNKB1000							
14	K	zdroj	12V-14V DC / 2.5A, regulovateľný zdroj pre napájanie viacerých kamier	ks	2,000	99,00	198,00
zdroj 12V-14V DC / 2.5A, regulovateľný zdroj pre napájanie viacerých kamier 12VDC-5A8PB							
15	K	nálepka	nálepka , Objekt chránený kamerovým systémom	ks	15,000	1,32	19,80
nálepka , Objekt chránený kamerovým systémom							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 02 - SO-02 Obnova záhradných stavieb a oplotenie

JKSO:

Miesto: Modra

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				173 606,35
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				173 606,35
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	173 606,35	34 721,27
Cena s DPH			v EUR	208 327,62

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 02 - SO-02 Obnova záhradných stavieb a oplotenie

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	173 606,35
HSV - Práce a dodávky HSV	116 793,69
1 - Zemné práce	7 773,95
2 - Zakladanie	4 011,15
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	44 824,69
4 - Vodorovné konštrukcie	190,07
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	19 445,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	35 642,29
99 - Presun hmôt HSV	4 906,34
PSV - Práce a dodávky PSV	56 812,66
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	487,59
713 - Izolácie tepelné	884,23
762 - Konštrukcie tesárske	9 293,65
763 - Konštrukcie - drevostavby	559,69
764 - Konštrukcie klampiarske	2 486,38
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	2 246,17
766 - Konštrukcie stolárske	4 972,51
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	34 406,71
769 - Montáž vzduchotechnických zariadení	43,22
783 - Dokončovacie práce - nátery	806,98
784 - Dokončovacie práce - maľby	176,43
787 - Dokončovacie práce - zasklievanie	449,10
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	173 606,35

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 02 - SO-02 Obnova záhradných stavieb a oplatenie

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

173 606,35

HSV - Práce a dodávky HSV

116 793,69

1 - Zemné práce

7 773,95

1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	22,374	32,44	725,81
Technologický postup							
TP-01 Zemné práce - samostatné píloha							
12,98*0,3					3,894		
"skl." 15,4*3*0,4					18,480		
Súčet					22,374		
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	27,666	9,43	260,89
Technologický postup							
TP-01 Zemné práce - samostatné píloha							
15,18*4,05*0,45					27,666		
Súčet					27,666		
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	27,666	0,70	19,37
Technologický postup							
TP-01 Zemné práce - samostatné píloha							
4	K	131201202	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	239,596	8,91	2 134,80
Technologický postup							
TP-01 Zemné práce - samostatné píloha							
"oporný múr"							
(0,8+21,896+0,8+4,7)*1,95*(1,1+1,6)/2					74,226		
(0,8+21,896+0,8+4,7)*2,55*(4,6/2)					165,370		
Súčet					239,596		
5	K	131201209	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	239,596	1,36	325,85
Technologický postup							
TP-01 Zemné práce - samostatné píloha							
6	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	9,584	15,62	149,70
Technologický postup							
TP-01 Zemné práce - samostatné píloha							
2*(14,88+3,55)*0,4*0,65					9,584		
Súčet					9,584		
7	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,584	6,35	60,86
Technologický postup							
TP-01 Zemné práce - samostatné píloha							
8	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	8,100	30,26	245,11

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

"opl-22" 8,1 8,100

9	K	133201109	Příplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	8,100	4,72	38,23
---	---	-----------	--	----	-------	------	-------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

10	K	151101202	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 8 m	m2	156,686	4,40	689,42
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

"oporný múr"

(7,45+23,496+2,75)*4,65 156,686

Súčet 156,686

11	K	151101212	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 8 m	m2	156,686	1,66	260,10
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

12	K	151101402	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 8 m	m2	156,686	5,74	899,38
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

13	K	151101412	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 8 m	m2	156,686	1,17	183,32
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

14	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	104,690	2,96	309,88
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

27,666+9,584+22,374+8,1 67,724

(0,8+21,896+0,8+4,7)*1,95*0,1 5,498

(4,7+18,711+3,085+0,4)*1,95*0,6 31,468

Súčet 104,690

15	K	162501105	vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	732,830	0,29	212,52
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

16	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	104,690	0,60	62,81
----	---	-----------	---	----	---------	------	-------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

17	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	188,442	3,10	584,17
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

104,69*1,8 188,442

Súčet 188,442

18	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jām, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	198,613	3,08	611,73
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

"oporný múr"

(0,8+21,896+0,8+4,7)*1,95*0,4 21,993

-(0,8+21,896+0,8+4,7)*0,60*0,4 -6,767

(0,8+21,896+0,8+4,7)*1,2*3,87 130,942

(0,8+21,896+0,8+4,7)*0,6*3,1 52,445

Súčet

198,613

2 - Zakladanie

4 011,15

19	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	6,972	37,28	259,92
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

*Technologický postup**TP-03 Podkladové vrstvy - samostatné príloha*

"sklenník"

2*(14,88+3,55)*0,4*0,10

1,474

"op.múr"

(0,8+21,896+0,8+4,7)*1,95*0,1

5,498

Súčet

6,972

20	K	272353111	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.02m2, hĺbky do 0.50m	ks	136,000	10,72	1 457,92
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

*Technologický postup**TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava**-samostatná príloha*

112+24

136,000

Súčet

136,000

21	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	13,270	84,16	1 116,80
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

*Technologický postup:**TP-04 Betónové konštrukcie všeobecne - samostatné príloha*

"sklenník"

2*(14,88+3,55)*0,4*0,90

13,270

22	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	19,072	21,20	404,33
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

*Technologický postup**TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava**-samostatná príloha*

2*(14,88+2,75)*0,35+(3,55+15,68)*0,35

19,072

Súčet

19,072

23	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	19,072	2,03	38,72
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

*Technologický postup**TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava**-samostatná príloha*

24	K	275313612	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 20/25	m3	8,100	90,55	733,46
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

*Technologický postup:**TP-04 Betónové konštrukcie všeobecne - samostatné príloha*

"opl-22" 8,1

8,100

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

44 824,69

25	K	310238211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	0,336	214,94	72,22
----	---	-----------	---	----	-------	--------	-------

*Technologický postup:**TP-11 Murované konštrukcie- samostatné príloha*

0,48*0,3*1,6+0,22*0,3*1,6

0,336

Súčet

0,336

26	K	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	1,260	204,63	257,83
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

*Technologický postup:**TP-11 Murované konštrukcie- samostatné príloha*

"sklad" 1*0,3*2,1*2

1,260

27	K	311231282	Murivo nosné z tehál ľahčených CV dĺžky 290mm P 10 MVC 2, 5	m3	15,569	171,72	2 673,51
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

Technologický postup:
TP-11 Murované konštrukcie- samostatné príloha

"sklenník"

15,7*0,25*3,3+(14,7+3,55+3,55)*0,3*0,4 15,569

Súčet 15,569

28	K	317321017	Rímsoy múrov a valov z betónu železového tr. C 25/30+výstuž	m3	1,450	228,93	331,95
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

Technologický postup:
TP-04 Betónové konštrukcie všeobecne - samostatné príloha
TP-06 Betonárska výstuž - samostatné príloha

"op.múr"

(4,7+20,8+0,4)*0,7*0,08 1,450

Súčet 1,450

29	K	317321017.	Rímsoy múrov a valov z betónu železového tr. C 25/30	m3	7,749	117,75	912,44
----	---	------------	--	----	-------	--------	--------

Technologický postup:
TP-04 Betónové konštrukcie všeobecne - samostatné príloha

"opl-23"

172,766*0,55*0,08 7,602

"opl22" 2,947*0,5*0,1 0,147

Súčet 7,749

30	K	317353111	Debzenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	37,556	22,68	851,77
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Technologický postup
TP-05 Debzenie, lešenie a povrchová úprava -samostatná príloha

"op.múr"

(4,7+20,8+0,4)*0,08*2 4,144

(4,7+20,8+0,4)*0,05*2*2 5,180

"opl-23,22"

172,766*0,08*2+2,947*0,1*2 28,232

Súčet 37,556

31	K	317353112	Debzenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	37,556	3,27	122,81
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

Technologický postup
TP-05 Debzenie, lešenie a povrchová úprava -samostatná príloha

32	K	317362422	Výstuž ríms, žlabov vrátane stužidiel, žlabových ríms zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	104,523	3,59	375,24
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Technologický postup:
TP-06 Betonárska výstuž - samostatné príloha

"opl-23"

172,766*0,55*1,1 104,523

Súčet 104,523

33	K	327215120	Murivo nadzákladové múrov kyklopské z kameňa upraveného rubové	m3	91,608	155,31	14 227,64
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

Technologický postup:
TP-11 Murované konštrukcie- samostatné príloha

"op.múr"

(4,7+18,711+3,085+0,4)*1,95*0,6 31,468

(4,7+20,8+0,4)*0,6*3,87 60,140

Súčet					91,608		
34	K	327215211	Murivo na sucho z lomového kameňa upraveného jednostranne lícované	m3	80,768	91,22	7 367,66
Technologický postup: TP-11 Murované konštrukcie- samostatné príloha "opl-23-doplnenie uvol. častí-50%" $172,766 \cdot 0,55 \cdot (1+2,4) / 2 \cdot 0,50$ 80,768 Súčet 80,768							
35	K	327231129	Murivo ploty z tehál pálených plných 290mm dĺžky P 20 M	m3	2,918	210,12	613,13
Technologický postup: TP-11 Murované konštrukcie- samostatné príloha "domur. ploty" $2,947 \cdot 0,45 \cdot 2,2$ 2,918							
36	K	327323127	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30+výstuž	m3	20,047	389,65	7 811,31
Technologický postup: TP-04 Betónové konštrukcie všeobecne - samostatné príloha TP-06 Betonárska výstuž - samostatné príloha "op.múr" $(4,7+20,8+0,4) \cdot 0,2 \cdot 3,87$ 20,047 Súčet 20,047							
37	K	327351211	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	202,014	22,47	4 539,25
Technologický postup TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava -samostatná príloha "op.múr" $(4,7+20,8+0,4) \cdot 3,87 \cdot 2+0,2 \cdot 3,87 \cdot 2$ 202,014 Súčet 202,014							
38	K	327351221	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	202,014	9,40	1 898,93
Technologický postup TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava -samostatná príloha							
39	K	330311713	Betón stĺpov a pilierov hranatých prostý tr.C 25/30	m3	1,393	98,34	136,99
Technologický postup: TP-04 Betónové konštrukcie všeobecne - samostatné príloha "opl.25-30%" $8 \cdot 0,4 \cdot 0,4 \cdot 1+8 \cdot 0,45 \cdot 0,45 \cdot 0,07$ 1,393 Súčet 1,393							
40	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	14,528	17,09	248,28
Technologický postup TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava -samostatná príloha $8 \cdot 0,4 \cdot 1 \cdot 4+0,45 \cdot 0,07 \cdot 4 \cdot 8+0,05 \cdot 0,45 \cdot 4 \cdot 8$ 14,528							
41	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	14,528	2,41	35,01
Technologický postup TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava -samostatná príloha							
42	K	338171121	Osadenie stĺpika ocelového plotového do výšky 2.60m zaliatim cem.mal.	ks	136,000	3,69	501,84

- Pre osadzovanie betonových a zezobetonových
dielcov a iných konštrukcií (na murivo platí STN 73
2480 (PN - V15 - 73 2480)

- Vyhотовovanie montovaných betónových
konštrukcií.

112+24

136,000

Súčet

136,000

43	M	PR400203	Stĺpiky UNIVERS, priemer : 48 mm, výška: 2,25m, výška pletiva 1,75m	ks	112,000	12,38	1 386,56
----	---	----------	--	----	---------	-------	----------

Stĺpiky UNIVERS,
priemer : 48 mm,
výška: 2,25m,
výška pletiva 1,75m
DIRICKX

44	M	PR401003	Rúrka pre vzperu/BE UNIVERS, priemer : 38 mm, výška 1m, výška pletiva 1,5 a 1,75m	ks	24,000	19,18	460,32
----	---	----------	--	----	--------	-------	--------

Rúrka pre vzperu/BE UNIVERS,
priemer : 38 mm,
výška 1m,
výška pletiva 1,5 a 1,75m
DIRICKX

4 - Vodorovné konštrukcie

190,07

45	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,942	97,77	92,10
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

Technologický postup:
TP-04 Betónové konštrukcie všeobecne - samostatné
príloha

15,7*0,3*0,2

0,942

46	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	3,200	16,93	54,18
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

Technologický postup
TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava
-samostatná príloha

15,7*0,2+0,3*0,2

3,200

Súčet

3,200

47	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	3,200	2,44	7,81
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

Technologický postup
TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava
-samostatná príloha

48	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	t	0,030	1 199,21	35,98
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------

Technologický postup:
TP-06 Betónárska výstuž - samostatné príloha

0,03

0,030

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

19 445,20

49	K	612462402	Vnútna sanačná omietka stien Sanova prednástreky, krytie 100%	m2	25,136	7,15	179,72
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

Technologický postup
TP-22 Vnútné a vonkajšie omietky
- samostatné príloha

"sklad 07" 2*(5,91+4,9)*0,8-0,8*0,8-0,9*0,8

15,936

"sklad 02" 2*(5,5+2,45)*0,8-2,2*0,8*2

9,200

Súčet

25,136

50	K	612462452	Vnútna sanačná omietka stien izolačná malta, stierka	m2	25,136	9,38	235,78
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

Technologický postup
TP-22 Vnútné a vonkajšie omietky
- samostatné príloha

"sklad 07" 2*(5,91+4,9)*0,8-0,8*0,8-0,9*0,8

15,936

"sklad 02" 2*(5,5+2,45)*0,8-2,2*0,8*2

9,200

Súčet

25,136

51	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	48,348	1,32	63,82
<i>Technologický postup</i> TP-22 Vnútorné a vonkajšie omietky - samostatné príloha "sklad 07" $2*(5,91+4,9)*(2,7-0,8)-0,8*1,3-0,9*1,3-0,9*1,6*3$ 34,548 "sklad 02" $2*(5,5+2,45)*(2-0,8)-2,2*1,2*2$ 13,800 Súčet 48,348							
52	K	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 10 mm	m2	48,348	7,03	339,89
<i>Technologický postup</i> TP-22 Vnútorné a vonkajšie omietky - samostatné príloha							
53	K	622451071	Vyspravenie povrchu stien a krycích dosák vonkajších maltou cementovou pre omietky	m2	363,882	2,30	836,93
<i>Technologický postup</i> TP-22 Vnútorné a vonkajšie omietky - samostatné príloha "opl.-21" $68,04*(1,75+1,875+2,22)/3+68,04*0,5$ 166,585 $16,09*(3,23+4,7)/2+16,09*0,5$ 71,842 $(1,33+2,77)*2,2+(1,33+2,77)*0,5$ 11,070 $2,1*2,5+0,5*2,22+1,8*2,05+2,7*1,875+20,393*(1,16+1,75)/2$ 44,784 $(2,1+0,5+1,8+2,7+20,393)*0,5$ 13,747 $(1,33+2,77)*2,2+(1,33+2,77)*0,5$ 11,070 $2,1*2,5+0,5*2,22+1,8*2,05+2,7*1,875+20,393*(1,16+1,75)/2$ 44,784 Súčet 363,882							
54	K	622463352	Vonkajšia sanačná omietka stien .san evoluzione, hr. 20 mm	m2	18,888	15,73	297,11
<i>Technologický postup</i> TP-22 Vnútorné a vonkajšie omietky - samostatné príloha "sklad 07" $(5,5+6,51+5,5)*0,8-0,8*0,8-0,9*0,8$ 12,648 "sklad 02" $(2,9+2,9+6,4)*0,8-2,2*0,8*2$ 6,240 Súčet 18,888							
55	K	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	443,124	8,65	3 833,02
<i>Technologický postup</i> TP-22 Vnútorné a vonkajšie omietky - samostatné príloha							
56	K	622466116	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)	m2	443,124	1,73	766,60
<i>Technologický postup</i> TP-22 Vnútorné a vonkajšie omietky - samostatné príloha $15,7*3,33+0,25*3,33$ 53,114 "sklad 07" $(5,5+5,5+6,51)*(3,1-0,8)+(5,5*2,524)/2*2$ 54,155 $-0,8*1,3-0,9*1,3-0,9*1,6*3$ -6,530 "sklad 02" $(2,9+2,9+6,4)*2-2,2*2+(2,9*2,25)/2*2$ 26,525 "opl.-21" $68,04*(1,75+1,875+2,22)/3$ 132,565 $16,09*(3,23+4,7)/2$ 63,797 $6,51*(3,512+3,747)/2+(6,51*2,166)/2$ 30,678 $6,43*(4,344+4,531)/2$ 28,533							

$(1,33+2,77)*2,2+2,947*2,2$ 15,503
 $2,1*2,5+0,5*2,22+1,8*2,05+2,7*1,875+20,393*(1,16+1,75)/2$ 44,784
 Súčet 443,124

57	K	622467701	Vonkajší sanačný systém stien , prednástreky	m2	38,400	6,17	236,93
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

Technologický postup
 TP-22 Vnútorne a vonkajšie omietky
 - samostatné príloha

58	K	6224677055	Vonkajší sanačný systém stien sanačná omietka , hr. 20 mm	m2	38,400	15,71	603,26
----	---	------------	---	----	--------	-------	--------

Technologický postup
 TP-22 Vnútorne a vonkajšie omietky
 - samostatné príloha

59	K	622903112	Očist., výplňového muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	293,702	3,74	1 098,45
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

Technologický postup
 TP-22 Vnútorne a vonkajšie omietky
 - samostatné príloha

"opl-23"

$172,766*(1+2,4)/2$ 293,702

Súčet 293,702

60	K	623475001	Vonkajší sanačný protiplesňový náter stílpov dvojnásobný, nanášaný ručne	m2	46,284	1,36	62,95
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

Technologický postup
 TP-22 Vnútorne a vonkajšie omietky
 - samostatné príloha

$38,4+0,45*0,45*24+4*0,45*0,07*24$ 46,284

61	K	627452111	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) múrov z tehál alebo tvárnic	m2	63,797	7,45	475,29
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

Technologický postup
 TP-22 Vnútorne a vonkajšie omietky
 - samostatné príloha

$16,09*(3,23+4,7)/2$ 63,797

Súčet 63,797

62	K	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	46,284	80,00	3 702,72
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Technologický postup
 TP-16 Mazaniny a potery- samostatné príloha

$38,4+0,45*0,45*24+4*0,45*0,07*24$ 46,284

63	K	631315661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	6,138	106,74	655,17
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

Technologický postup
 TP-16 Mazaniny a potery- samostatné príloha

"sklenník"

$2,75*14,88*0,15$ 6,138

Súčet 6,138

64	K	631319171	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	2,046	8,65	17,70
----	---	-----------	---	----	-------	------	-------

Technologický postup
 TP-16 Mazaniny a potery- samostatné príloha

65	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	6,138	4,21	25,84
----	---	-----------	---	----	-------	------	-------

Technologický postup
 TP-16 Mazaniny a potery- samostatné príloha

66	K	631362412	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	40,920	2,84	116,21
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

Technologický postup:
 TP-06 Betonárska výstuž - samostatné príloha

		2,046/0,05	40,920				
67	K	631362422	výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	45,012	3,81	171,50
Technologický postup: TP-06 Betonárska výstuž - samostatné príloha							
"sklenník"							
2,75*14,88*1,1					45,012		
Súčet					45,012		
68	K	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	2,122	44,61	94,66
Technologický postup TP-03 Podkladové vrstvy - samostatné príloha							
"sklad 07" 28,959*0,05					1,448		
"sklad 02" 5,5*2,45*0,05					0,674		
Súčet					2,122		
69	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	31,787	40,61	1 290,87
Technologický postup TP-03 Podkladové vrstvy - samostatné príloha							
2,75*14,88*0,1					4,092		
"sklad 07" 28,959*0,20+4,9*4,9*0,8					25,000		
"sklad 02" 5,5*2,45*0,2					2,695		
Súčet					31,787		
70	K	632244311	Dlažba vnútorná alebo vonkajšia z tehál dĺžky 290mm MVC 2, 5 na plocho	m2	42,709	19,92	850,76
Technologický postup TP-15 Podlahy z dlaždíc - samostatné príloha							
"07" 5,91*4,9					28,959		
"02" 5,5*2,5					13,750		
Súčet					42,709		
71	K	632245311	Dlažba vnútorná alebo vonkajšia z tehál Klinker 40mm do malty	m2	40,920	40,69	1 665,03
Technologický postup TP-15 Podlahy z dlaždíc - samostatné príloha							
"sklenník" 40,920					40,920		
Súčet					40,920		
72	K	632451613	sanácia betónových konštrukcií hr. 20 mm	m2	38,400	9,14	350,98
Technologický postup TP-16 Mazaniny a potery- samostatné príloha TP-22 Vnútorne a vonkajšie omietky - samostatné príloha							
73	K	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3 mm	m2	40,920	6,95	284,39
Technologický postup TP-16 Mazaniny a potery- samostatné príloha							
"sklenník" 40,920					40,920		
74	K	642952110	Osadenie drevených dverových zárubní a rámov, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	5,000	46,75	233,75
Technologický postup TP-20 Stolarske práce - samostatné príloha							
75	M	6117103030	Zárubňa , dub/buk, do hrúbky múru 220 mm	ks	5,000	175,00	875,00
Zárubňa , dub/buk, do hrúbky múru 220 mm EURODESING							
76	K	648951411	Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek cementovú maltu, š. do 250 mm	m	2,700	4,95	13,37

Technologický postup
TP-20 Stolárske práce - samostatné príloha

3*0,9 2,700

Súčet 2,700

77	M	6119000100	Parapetná doska	m	2,700	25,00	67,50
----	---	------------	-----------------	---	-------	-------	-------

Parapetná doska
EURODESING

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

35 642,29

78	K	931971111	Vložky do dilatačných škár zvislé, z lepenky jednoduchej	m2	52,281	3,01	157,37
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

Technologický postup:
TP-11 Murované konštrukcie- samostatné príloha

15,7*3,33 52,281

79	K	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	38,400	1,92	73,73
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

Technologický postup
TP-22 Vnútročné a vonkajšie omietky
- samostatné príloha

"opl.25" 0,4*1*4*24 38,400

Súčet 38,400

80	K	941941031	Montáž tesnenia tanku pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	427,201	4,00	1 708,80
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

Technologický postup
TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava
- samostatné príloha

"sklady"

9,5*3,3+7*(3,3+5,8)/2+2*4,4*(2+4,2)/2+9,4*2 141,130

"oplot."

68,04*(1,75+1,875+2,22)/3+16,09*(3,23+4,7)/2 196,361

6,43*(4,344+4,531)/2+6,51*(3,512+3,747)/2+(6,51*2,13)/2 59,094

2,947*2,2+(1,33+2,77)*2,2+2,1*2,5+0,5*2,22+1,8*2,05 25,553

2,7*1,875 5,063

Súčet 427,201

81	K	941941191	Príprata za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	427,201	0,50	213,60
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava
- samostatné príloha

82	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	427,201	1,00	427,20
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava
- samostatné príloha

83	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	107,220	2,34	250,89
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava
- samostatné príloha

65,61+12,98+28,63 107,220

Súčet 107,220

84	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	101,415	1,66	168,35
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m
-zametáním a vysávaním

16,2*4,05+6,51*5,5 101,415

85	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	44,821	59,77	2 678,95
Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné. Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné. Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím. Je nutné dodržiavať BOZP. "sklenníky" 2*(14,845+5,27)*0,3*1,2 14,483 2*(16,573+5,55)*0,3*1,2 15,929 2*(13,483+3,0)*0,3*1,2 11,868 15,4*0,3*0,55 2,541 Súčet 44,821							
86	K	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	4,620	22,15	102,33
Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné. Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné. Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím. Je nutné dodržiavať BOZP. "sklenník-sokel" 15,4*0,3*1 4,620 Súčet 4,620							
87	K	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	1,280	66,07	84,57
Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné. Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné. Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím. Je nutné dodržiavať BOZP. 0,8*0,8*2 1,280							
88	K	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	13,939	70,68	985,21
Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné. Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné. Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím. Je nutné dodržiavať BOZP. "sklenníky" 2*(14,845+5,27)*0,3*0,25 3,017							

2*(16,583+5,55)*0,3*0,25 3,320

"opl.-23"

172,766*0,55*0,08 7,602

Súčet 13,939

89	K	962052314	Búranie muriva železobetonového pilierov, - 2,40000t	m3	5,670	107,17	607,65
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

"opl.22"

112*0,15*0,15*2,25 5,670

Súčet 5,670

90	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	15,603	73,75	1 150,72
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

5,9*4,9*0,3+15,4*3*0,15 15,603

91	K	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	290,000	3,19	925,10
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

"opl.22"

290 290,000

Súčet 290,000

92	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,01600t	ks	1,000	0,62	0,62
----	---	-----------	---	----	-------	------	------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

93	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	4,000	0,50	2,00
<i>Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.</i> <i>Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.</i> <i>Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.</i> <i>Je nutné dodržiavať BOZP.</i>							
94	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	2,000	0,91	1,82
<i>Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.</i> <i>Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.</i> <i>Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.</i> <i>Je nutné dodržiavať BOZP.</i>							
95	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	2,560	4,74	12,13
<i>Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.</i> <i>Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.</i> <i>Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.</i> <i>Je nutné dodržiavať BOZP.</i>							
1,6*1,6					2,560		
96	K	968062558	Vybúranie drevených vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	8,800	6,42	56,50
<i>Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.</i> <i>Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.</i> <i>Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.</i> <i>Je nutné dodržiavať BOZP.</i>							
2,2*2*2					8,800		
Súčet					8,800		
97	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	8,190	16,35	133,91
<i>Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.</i> <i>Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.</i> <i>Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.</i> <i>Je nutné dodržiavať BOZP.</i>							

0,9*2,1+1*2,1*3

8,190

98	K	968072559	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, - 0,06600t	m2	7,216	2,96	21,36
			Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné. Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné. Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím. Je nutné dodržiavať BOZP.				
			3,28*2,2	7,216			
			Súčet	7,216			
99	K	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,864	55,30	47,78
			Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné. Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné. Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím. Je nutné dodržiavať BOZP.				
			"sklad" 0,9*0,3*1,6*2	0,864			
100	K	978013141	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, 0,01000t	m2	74,090	1,23	91,13
			Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné. Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné. Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím. Je nutné dodržiavať BOZP.				
			"sklad 07" 2*(4,9+5,9)*2,7-0,9*2,1-1*2,1*3-1,6*1,6	47,570			
			"sklad 02" 2*(5,5+2,45)*2-2,2*1,2*2	26,520			
			Súčet	74,090			
101	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	17,280	3,62	62,55
			Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné. Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné. Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím. Je nutné dodržiavať BOZP.				
			2*(4,9+5,9)*0,8	17,280			
			Súčet	17,280			
102	K	978015241	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	65,693	1,62	106,42

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.

Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.

Je nutné dodržiavať BOZP.

"sklad 07" (5,5+6,51+2)*(3,1-0,8)-1*1,3*3-0,9*1,3-1,6*1,6 24,593

(5,5*2,65)/2*2 14,575

"sklad 02" (2,9+2,9+6,4)*2-2,2*2+(2,9*2,25)/2*2 26,525

Súčet 65,693

103	K	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	387,814	2,26	876,46
-----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.

Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.

Je nutné dodržiavať BOZP.

"sklad" (5,5+6,51+2)*0,8-1*0,8*3-0,9*0,8 8,088

"sklen." 15,4*4 61,600

"opl.-21" 68,04*(1,75+1,875+2,22)/3 132,565

16,09*(3,23+4,7)/2 63,797

6,51*(3,512+3,747)/2+(6,51*2,13)/2 30,561

6,43*(4,344+4,531)/2+(1,33+2,77)*2,2 37,553

(1,33+2,7)*2,2 8,866

2,1*2,5+0,5*2,22+1,8*2,05+2,7*1,875+20,393*(1,16+1,75)/2 44,784

Súčet 387,814

104	K	979011111	Zváženie a doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	465,956	9,02	4 202,92
-----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

105	K	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	465,956	6,23	2 902,91
-----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

106	K	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 193,604	0,28	1 174,21
-----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

107	K	979082111	Vnútroštátna doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	465,956	9,10	4 240,20
-----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

108	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	465,956	22,00	10 251,03
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

109	K	981011312	Demolácia budov postup. rozbier., z tehál, kameňa a pod. s podielom konštr. do 15%, - 0,25000t	m3	829,253	2,32	1 923,87
-----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočistiťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

"02.1"	12,56*5*6,5+6,28*3,64*6,5	556,785
"02.4"	11,343*5,78*3	196,688
"02.9"	4,2*3,3*4	55,440
"02.10"	3,39*2*3	20,340
Súčet		829,253

99 - Presun hmôt HSV

4 906,34

110	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	700,905	7,00	4 906,34
-----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

PSV - Práce a dodávky PSV

56 812,66

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

487,59

111	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	55,664	1,33	74,03
-----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

Technologický postup
TP-12 Hydroizolácie - samostatná príloha

15,68*3,55 55,664

Súčet 55,664

112	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,017	2 035,00	34,60
-----	---	------------	-------------------------------------	---	-------	----------	-------

Lak asfaltový ALP-PENETRAL
PARAMO

113	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	55,664	2,68	149,18
-----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

Technologický postup
TP-12 Hydroizolácie - samostatná príloha

114	M	6283310000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov GLASBIT G 200 S 40	m2	64,014	3,42	218,93
-----	---	------------	---	----	--------	------	--------

Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov
GLASBIT G 200 S 40
ICOPAL

115	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	4,934	2,20	10,85
-----	---	-----------	--	---	-------	------	-------

Technologický postup
TP-12 Hydroizolácie - samostatná príloha

713 - Izolácie tepelné

884,23

116	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	40,920	0,48	19,64
-----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou
s prepletením spojov páskou

117	M	2830010400	Parozábrana - fólia PE	m2	47,058	0,42	19,76
-----	---	------------	------------------------	----	--------	------	-------

Parozábrana - fólia PE
hr. 0,20 mm
VTM-PARO

118	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	40,920	1,34	54,83
-----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

Montáž tepelnej izolácie na podlahu z polystyrénom,
kladeným voľne v dvoch vrstvách

14,88*2,75 40,920

119	M	2837653440	EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	83,477	4,07	339,75
EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 50 mm ISOVER							
120	K	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	0,833	4,95	4,12
Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením 0,25*3,33 Súčet							
121	M	2837650310	Styrodur 3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 150mm	m2	0,850	17,82	15,15
Styrodur 3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 150mm ISOVER							
122	K	713132211	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením	m2	19,230	3,66	70,38
Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením (15,68+3,55)*1							
123	M	2837650310	Styrodur 3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 150mm	m2	19,615	17,82	349,54
Styrodur 3035 CS extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 150mm ISOVER							
124	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	15,583	0,71	11,06
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m							
762 - Konštrukcie tesárske							9 293,65
125	K	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	44,067	2,69	118,54
Technologický postup TP-27 Tesárske práce - samostatné príloha "07" 4,221*5,22*2 Súčet							
126	K	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	238,632	0,47	112,16
Technologický postup TP-27 Tesárske práce - samostatné príloha "sklad 07"65,715 "sklad 02" 172,917 Súčet							
127	K	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	92,800	1,06	98,37
Technologický postup TP-27 Tesárske práce - samostatné príloha "sklad 07"66 "sklad 02"26,8 Súčet							
128	M	605159410021	Dodávka reziva	m3	1,946	214,50	417,42
Smrekové stavebné rezivo - rezané na mieru K-TEN DREVO							
129	K	762341811	Demontáž krovu-komplet	m2	44,067	4,80	211,52

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočistiťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

5,22*4,221*2

44,067

Súčet

44,067

130	K	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, - 0.00500t	m2	24,307	0,48	11,67
-----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočistiťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

"02" 3,798*6,4

24,307

131	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,178	32,38	38,14
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

Technologický postup
TP-27 Tesárske práce - samostatné príloha

132	K	762421304	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm	m2	44,067	12,46	549,07
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Technologický postup
TP-27 Tesárske práce - samostatné príloha

133	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	44,067	0,72	31,73
-----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

Technologický postup
TP-27 Tesárske práce - samostatné príloha

134	K	762621130	Montáž dverí tesárskych dvojkrídlových	m2	16,016	15,11	242,00
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Technologický postup
TP-27 Tesárske práce - samostatné príloha

2*2,2*2+3,28*2,2

16,016

Súčet

16,016

135	M	6113952230pp	Drevené vráta 2200/2000	kpl.	2,000	1 936,00	3 872,00
-----	---	--------------	-------------------------	------	-------	----------	----------

drevené vráta
drevo : smrek - cink
náter : lazúra smrek
kovanie: ocelové
rozmery: 2200x2000 mm
EURODESIGN

136	M	6113952230pp5	Drevené vráta 3280/2200	kpl.	1,000	3 278,00	3 278,00
-----	---	---------------	-------------------------	------	-------	----------	----------

drevené vráta
drevo : smrek - cink
náter : lazúra smrek
kovanie: ocelové
rozmery: 3280x2200 mm
EURODESIGN

137	K	762812370	Montáž záklopu vrchné na pero a drážku, polodrážku	m2	18,586	2,77	51,48
-----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

Technologický postup
TP-20 Stolárske práce - samostatné príloha

"02" 2,904*6,4

18,586

138	M	6119173300	Obloženie palubovka hr. 18 B=100 mm	m2	20,073	11,17	224,22
Obloženie palubovka hr. 18 B=100 mm smrek DEXWOOD							

139	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbijanie - klinec, svorky	m3	0,335	8,89	2,98
Technologický postup TP-20 Stolárske práce - samostatné príloha 18,586*0,018 Súčet							
					0,335		
					0,335		

140	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	64,815	0,53	34,35
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m							

763 - Konštrukcie - drevostavby

559,69

141	K	763131231	SDK podhlád KNAUF D111, drevená spodná kca s priamym uchytením, dosky GKBI hr. 12, 5 mm	m2	28,959	18,88	546,75
Podhlády sádrokartonové KNAUF, systém D 111, drevená spodná konštrukcia s priamym uchytením na nosnú drevenú konštrukciu stropu, bez TI opláštené doskami GKBI hr. 12,5 mm "sklad" 5,91*4,9							
					28,959		

142	K	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	4,865	2,66	12,94
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m							

764 - Konštrukcie klampiarske

2 486,38

143	K	764222220	Oplechovanie z medeného Cu plechu, odkvapov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 330 mm	m	16,600	25,10	416,66
Technologický postup TP-24 Klampiarske práce- samostatné príloha 6,2+10,4 Súčet							
					16,600		
					16,600		

144	K	764252227	Žlaby z medeného Cu plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	16,600	39,62	657,69
Technologický postup TP-24 Klampiarske práce- samostatné príloha 6,2+10,4							
					16,600		

145	K	764259211	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	3,000	58,38	175,14
Technologický postup TP-24 Klampiarske práce- samostatné príloha 2+1 Súčet							
					3,000		
					3,000		

146	K	764322830	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	16,600	0,48	7,97
Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné. Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné. Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím. Je nutné dodržiavať BOZP. 16,6							
					16,600		

147	K	764352810	Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	16,600	0,57	9,46
			<i>Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.</i> <i>Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.</i> <i>Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.</i> <i>Je nutné dodržiavať BOZP.</i>				
			16,6		16,600		
			Súčet		16,600		
148	K	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	29,000	0,88	25,52
			<i>Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.</i> <i>Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.</i> <i>Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.</i>				
			6,6+6,2+16,2		29,000		
149	K	764454801	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	5,800	0,48	2,78
			<i>Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.</i> <i>Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.</i> <i>Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.</i> <i>Je nutné dodržiavať BOZP.</i>				
			5,8		5,800		
			Súčet		5,800		
150	K	764510240	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	2,700	23,57	63,64
			<i>Technologický postup</i> <i>TP-24 Klampiarske práce- samostatné príloha</i>				
			0,9*3		2,700		
151	K	764530220	Oplechovanie muriva a atík z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	16,200	27,60	447,12
			<i>Technologický postup</i> <i>TP-24 Klampiarske práce- samostatné príloha</i>				
152	K	764530230	Oplechovanie muriva a atík z medeného Cu plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	12,800	32,50	416,00
			<i>Technologický postup</i> <i>TP-24 Klampiarske práce- samostatné príloha</i>				
			6,6+6,2		12,800		
			Súčet		12,800		
153	K	764554253	Zvodové rúry z medeného Cu plechu, kruhové priemer 100 mm	m	7,600	33,18	252,17
			<i>Technologický postup</i> <i>TP-24 Klampiarske práce- samostatné príloha</i>				
			1,8+5,8		7,600		

154	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	24,961	0,49	12,23
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m							

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

2 246,17

155	K	765311810	Demontáž keramickej krytiny pálenej uloženej na sucho od 15 ks/m2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t	m2	67,311	1,13	76,06
-----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočistenie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanického búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

"sklady" 67,311

67,311

Súčet

67,311

156	K	765312307	Keramicná krytina TONDACH Bobrovka drážková, jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°	m2	67,311	26,62	1 791,82
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Technologický postup
TP-14 Strechy zo skladaných krytín
- samostatné príloha

"sklad 07" 44,067

44,067

"sklad 02" 3,798*6,12

23,244

Súčet

67,311

157	K	7659014222	Strešná fólia , na plné debnenie	m2	67,311	5,62	378,29
-----	---	------------	----------------------------------	----	--------	------	--------

Technologický postup
TP-14 Strechy zo skladaných krytín
- samostatné príloha

"sklad 07" 44,067

44,067

"sklad 02" 6,12*3,798

23,244

Súčet

67,311

766 - Konštrukcie stolárske

4 972,51

158	K	766621264	Montáž okien kompletizovaných jednoduchých do zamurovaných okenných rámov, pevných nad 1,50 m2	ks	3,000	71,50	214,50
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

Technologický postup
TP-20 stolárske práce - samostatné príloha

159	M	61127651006	Okno drevené 90x160 cm	ks	3,000	898,70	2 696,10
-----	---	-------------	------------------------	----	-------	--------	----------

dvojkridlové otváracie drevené okno
smrek - cink
lazúra smrek
izolačné dvojsko 4-16-4, U=1,1
90x160 cm
EURODESIGN

160	K	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokridlové	ks	2,000	71,50	143,00
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

Technologický postup
TP-20 stolárske práce - samostatné príloha

161	M	6116400700p	Drevené plné dvere jednokridlové, bez zárubne 80x210 cm	ks	2,000	165,00	330,00
-----	---	-------------	---	----	-------	--------	--------

1-kridlové interiérové dvere
drevo : smrek
náter : lazúra smrek
rozmery: 800x2100 mm
EURODESIGN

162	K	766664211	Montáž dverového krídla kompletiz.kývavého z tvrdého dreva, smrekovca, jednokrídlové	ks	3,000	77,00	231,00
Technologický postup TP-20 stolárske práce - samostatné príloha							
163	M	6116401200p	Drevené plné dvere jednokrídlové, bez zárubne, 90x210 cm	ks	3,000	440,00	1 320,00
1-krídlové dvere drevo : smrek náter : lazúra smrek kovanie: ocelové rozmery: 900x2100 mm EURODESIGN							
164	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	2,000	5,73	11,46
Technologický postup TP-20 stolárske práce - samostatné príloha							
165	M	6118716100	Prah dubový L=82 B=15 cm	ks	2,000	11,00	22,00
Prah dubový L=82 B=15 cm Atypický výrobok EURODESIGN							
166	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	20,231	0,22	4,45
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m							

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

34 406,71

167	K	767111110pp	Montáž a dodávka sklenníka	kpl	1,000	19 800,00	19 800,00
Technologický postup TP-08 Ocelové konštrukcie - samostatné príloha							
168	K	767112812	Demontáž stien a priečok pre zasklenie zväraných, -0,03300t	m2	608,407	5,95	3 620,02
Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné. Na dočistiťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné. Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím. Je nutné dodržiavať BOZP. "sklenníky" 540,407+68 Súčet							
					608,407		
					608,407		
169	K	767121901pp	Remeselná oprava oplatenia	m	24,300	81,43	1 978,75
Tvorenie kamenným nízkym múrikom ukončeným presahujúcou betónovou rímou a kovovými dielcami. Dielce majú základnú konštrukciu z dvoch postranných zvislých stĺpikov dekoratívne ukončených špicatým prvkom a dvoma vodorovnými tyčami, hore i dole. Plochu dielca tvorí pletenec tyčoviny kruhového prierezu, ktorá je natočená na vodorovné pruhy. Pletenec vytvára elipsovité dekor v strede s rozetami. V strede tohto oplatenia je bránka, ktorá je jednokrídlová, v dolnej časti plná, s rovnakým typom výplne, hore ukončená esovitým ornamentom. Celková dĺžka oplatenia 24,3 bm. Stav. technický stav: narušený, zvetranie, korózia, uvoľnenie kovových dielcov od múrika. Uplatňuje sa ako oplatenie pozdĺž objektu na severozápadnej strane. Datovanie: po roku 1930. Zachovať, remeselne obnoviť. Kovové časti odkorodovať, chýbajúce doplniť, sfunkčniť vedľajšiu bránku. V prípade totálneho prehrdzavenia navariť nové časti. Uvoľnené stĺpiky dať do vertikálnej polohy, ukotviť vlepením. Pokiaľ je zapustená časť prehrdzavená, stĺpik nadvariť. Natrieť tmavým ochranným náterom polyuretánovým (tehlovohnedá,). soklová časť: očistiť, vylomené a pod. časti doplniť,							
170	K	767122812	Demontáž stien a priečok s výplňou z drôtenej siete zväraných, -0,01700t	m2	12,000	9,02	108,24

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

6*2

12,000

171	K	767581803	Demontáž podhládov tvarovaných plechov, - 0,05500t	m2	28,910	2,29	66,20
-----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

"sklad"

4,9*5,9

28,910

Súčet

28,910

172	K	767582800	Demontáž podhládov roštov -0,00200t	m2	28,910	1,01	29,20
-----	---	-----------	-------------------------------------	----	--------	------	-------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

173	K	767911130	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	290,000	3,07	890,30
-----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

Technologický postup
TP-08 Ocelové konštrukcie - samostatné príloha

174	M	GT600006	Pletivo poplastované 5x5, dn 2,4mm výška 175cm	bal	11,600	74,44	863,50
-----	---	----------	--	-----	--------	-------	--------

Pletivo poplastované 5x5, dn 2,4mm výška 175cm
DIRICKX

290,000/25

11,600

175	M	FT100033	Napínací drôt PVC (biely,zelený) 2,2/100m	ks	8,700	10,75	93,53
-----	---	----------	---	----	-------	-------	-------

Napínací drôt PVC (biely,zelený) 2,2/100m
DIRICKX

870/100

8,700

Súčet

8,700

176	M	GA000100	Príslušenstvo k plotom, NAPINÁK	ks	20,000	1,27	25,40
-----	---	----------	---------------------------------	----	--------	------	-------

Príslušenstvo k plotom, NAPINÁK
DIRICKX

177	M	PR400095	Objímka so skrutkou a maticou Inox 48mm	ks	18,000	1,21	21,78
-----	---	----------	---	----	--------	------	-------

Objímka so skrutkou a maticou Inox 48mm
DIRICKX

178	M	GA200153	Príslušenstvo k plotom Spinky GF1 PVC zelené	ks	112,000	0,02	2,24
-----	---	----------	--	----	---------	------	------

Príslušenstvo k plotom Spinky GF1 PVC zelené
DIRICKX

179	M	GA200017/1p	Plastová krytka	ks	112,000	0,21	23,52
Plastová krytka DIRICKX							
180	K	767995220	Výroba atypického plota z rúrok	kg	1 401,510	3,30	4 624,98
Technologický postup TP-08 Oceľové konštrukcie - samostatné príloha							
44*2,35*3,25+88*2,2*3,25+22*0,6*33,05					1 401,510		
181	M	1422129100	Rúrka hladká kruhová D 219 mm hrúbka 6,3 mm ozn. 11 353.0	m	13,200	35,75	471,90
Rúrka hladká kruhová D 219 mm hrúbka 6,3 mm ozn. 11 353.0 FERONA							
22*0,6					13,200		
Súčet					13,200		
182	M	1411533800	Rúrka hladká kruhová bezošvová D 48,3 mm, hrúbka steny 2,9mm ozn. 11 353.0.	m	297,000	4,22	1 253,34
Rúrka hladká kruhová bezošvová D 48,3 mm, hrúbka steny 2,9mm ozn. 11 353.0. FERONA							
2,35*44+2,2*88					297,000		
183	K	767996803	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 100 do 250 kg, -0,00100t	kg	200,000	0,78	156,00
Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné. Na dočistenie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanického búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné. Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím. Je nutné dodržiavať BOZP.							
"schody" 200					200,000		
Súčet					200,000		
184	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	374,068	1,01	377,81
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m							

769 - Montáž vzduchotechnických zariadení

43,22

185	K	769035096	Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 180-250 mm	ks	2,000	4,03	8,06
Montáž krycej mriežky kruhovej priemeru 180-250 mm na stenu							
186	M	4290047817	Krycia mriežka kruhová d 224 so sieťkou	ks	2,000	17,27	34,54
Krycia mriežka kruhová d 224 so sieťkou GREMIKLIMA							
187	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,366	1,70	0,62
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m							

783 - Dokončovacie práce - nátery

806,98

188	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	53,869	5,09	274,19
Technologický postup: TP-23 Natieračské práce - samostatná príloha							
"rúrky oplatenia"							

0,1508*(44*2,35+88*2,2)+0,688*0,6*22 53,869

189	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	53,869	2,74	147,60
-----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

Technologický postup:
TP-23 Natieračské práce - samostatná príloha

190	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	151,530	1,94	293,97
-----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Technologický postup:
TP-23 Natieračské práce - samostatná príloha

44*2+66*0,05*4+65,17*2*(0,03+0,05) 111,627

26,6*0,05*4+172,917*2*(0,04+0,06) 39,903

Súčet 151,530

191	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	28,959	3,15	91,22
-----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

Technologický postup:
TP-23 Natieračské práce - samostatná príloha

"sklad"28,959 28,959

Súčet 28,959

784 - Dokončovacie práce - maľby 176,43

192	K	784423271	Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	70,570	2,50	176,43
-----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

Technologický postup:
TP-19 Maľarske práce - samostatná príloha

"sklad 07" 2*(4,9+5,9)*2,7-0,9*2,1-1*2,1*3-1,6*1,6 47,570

"sklad 02" 2*(5,5+2,45)*2,0-2,2*2*2 23,000

Súčet 70,570

787 - Dokončovacie práce - zasklievanie 449,10

193	K	787100802	Vysklievanie stien a priečok, skla plochého nad 1 do 3 m2, -0,01400t	m2	832,535	0,51	424,59
-----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

2*(5,87+14,845)*1,65+14,845*6*2+(5,87*1,655)/2*2 256,214

2*(6,15+16,583)*1,65+16,583*6*2+(6,15*1,655)/2*2 284,193

2*(3,6+13,483)*1,65+13,483*6*2+(3,6*1,655)/2*2 224,128

68 68,000

Súčet 832,535

194	K	998787201	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	%	17,508	1,40	24,51
-----	---	-----------	---	---	--------	------	-------

Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE
Objekt: 03 - SO-03 Úpravy dvora

JKSO:
Miesto: Modra

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:
Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o

Projektant:
ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Spracovateľ:

KS:
Dátum:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				54 041,28
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				54 041,28
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	54 041,28	10 808,26
Cena s DPH			v EUR	64 849,54

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 03 - SO-03 Úpravy dvora

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	54 041,28
HSV - Práce a dodávky HSV	51 194,56
1 - Zemné práce	7 958,99
2 - Zakladanie	2 018,45
4 - Vodorovné konštrukcie	1 073,60
5 - Komunikácie	28 841,76
8 - Rúrové vedenie	2 079,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 687,29
99 - Presun hmôt HSV	3 535,47
PSV - Práce a dodávky PSV	2 846,72
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	961,61
762 - Konštrukcie tesárske	516,58
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	570,76
783 - Dokončovacie práce - nátery	797,77
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	54 041,28

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 03 - SO-03 Úpravy dvora

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 041,28

HSV - Práce a dodávky HSV

51 194,56

1 - Zemné práce

7 958,99

1	K	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	563,000	2,48	1 396,24
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

2	K	113205111	Vytrhanie obrúb betónových, chodníkových ležatých, -0,23000t	m	51,000	3,04	155,04
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

3	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	15,520	0,96	14,90
---	---	-----------	---	----	--------	------	-------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

77,6*0,2

15,520

Súčet

15,520

4	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	210,000	3,24	680,40
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

5	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	210,000	0,89	186,90
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

6	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	116,082	9,66	1 121,35
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

"drenáž"

(92+41)*(0,5+0,8)/2*0,5

43,225

"vpuste"

$$((1,6*1,6)+(3,9*3,9))/2*1,64*5$$

72,857

Súčet

116,082

7	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	116,082	0,70	81,26
---	---	-----------	---	----	---------	------	-------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

8	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	265,903	2,34	622,21
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

$$15,52+210$$

225,520

$$(92+41)*(0,6+0,8)/2*0,40$$

37,240

$$3,14*0,15*0,15*1,65*5+1,6*1,6*0,2*5$$

3,143

Súčet

265,903

9	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	531,806	0,21	111,68
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

10	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	15,520	7,05	109,42
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

$$77,600*0,2$$

15,520

11	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	265,903	0,61	162,20
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

$$265,903$$

265,903

Súčet

265,903

12	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	478,625	3,10	1 483,74
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

$$265,903*1,8$$

478,625

13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	95,699	3,37	322,51
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

$$116,082+20$$

136,082

$$-(92+41)*(0,6+0,8)/2*0,40$$

-37,240

$$-3,14*0,15*0,15*1,65*5-1,6*1,6*0,2*5$$

-3,143

Súčet

95,699

14	M	5834419700	Štrkodrava 0- 63 a	t	36,000	9,59	345,24
----	---	------------	--------------------	---	--------	------	--------

Štrkodrava 0- 63 a

EUROBETÓN

$$20,000*1,8$$

36,000

Súčet

36,000

15	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	12,500	0,22	2,75
----	---	-----------	---	----	--------	------	------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

16	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	563,000	1,79	1 007,77
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

17	K	1849211164	Položenie drevnej štiepky v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	12,500	0,88	11,00
----	---	------------	--	----	--------	------	-------

Technologický postup
TP-03 Podkladové vrstvy - samostatné príloha

18	M	05541510006	Drevná štiepka	m3	1,250	115,50	144,38
----	---	-------------	----------------	----	-------	--------	--------

Drevná štiepka
K-TEN DREVO

12,500*0,1 1,250

2 - Zakladanie

2 018,45

19	K	212752211	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, tunelového tvaru DN 100 mm, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	92,000	4,85	446,20
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

Technologický postup
TP-02 - Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete
- samostatná príloha

20	M	2861550000	Rúra DN100 - drenáž-perforovaná	m	92,000	7,37	678,04
----	---	------------	---------------------------------	---	--------	------	--------

Rúra DN100 - drenáž-perforovaná
REHAU

21	K	212752221	Montáž trativodu z drenážnych rúr PVC, DN 160 mm, SN8, so štrkovým lôžkom v otvorenom výkope	m	41,000	5,86	240,26
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

Technologický postup
TP-02 - Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete
- samostatná príloha

22	M	2861550780	Plnostenná drenážna rúra PVC DN/OD 160, celoperforovaná	m	41,000	15,95	653,95
----	---	------------	---	---	--------	-------	--------

Plnostenná drenážna rúra
PVC DN/OD 160, celoperforovaná
REHAU

4 - Vodorovné konštrukcie

1 073,60

23	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,280	31,36	40,14
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

Technologický postup
TP-03 Podkladové vrstvy - samostatné príloha

1,6*1,6*0,10*5 1,280

Súčet 1,280

24	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	11,298	83,94	948,35
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Technologický postup:
TP-04 Betónové konštrukcie všeobecne - samostatné príloha

"pod drenáž" 6,65 6,650

"pod žlaby"
(3,3+5,5)*0,4*0,2+(3,5+5,5)*0,1*0,08*2 0,848

"vpuste" 1,6*1,6*0,1*5+5*3,14*0,9*0,9*0,2-
3,14*0,15*0,15*0,2*5+2*3,14*0,15*0,1*5 3,800

Medzisúčet 11,298

25	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	7,866	10,82	85,11
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

Technologický postup
TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava
-samostatná príloha

(3,5+5,5)*0,28*2+2*3,14*0,45*0,2*5 7,866

Súčet 7,866

5 - Komunikácie

28 841,76

26	K	564251112	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	563,000	4,30	2 420,90
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

*Technologický postup
TP-03 Podkladové vrstvy - samostatné príloha*

27	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	563,000	5,15	2 899,45
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

*Technologický postup
TP-03 Podkladové vrstvy - samostatné príloha*

28	K	594611120	Kladenie dlažby z kameňa hr. do 10 cm do lôžka zo štrkopiesku hr. 50 mm	m2	563,000	15,64	8 805,32
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Vonkajšie dlažby ukladáme do pieskového alebo betónového lôžka.

Ukladanie do piesku

Na dobre zhutnené a dôsledne vyhotovené podložie naniesieme v rovnomernej hrúbke pieskové lôžko z jemného štrku.

Do tohto lôžka sa kladie kamenná dlažba podľa kladačského plánu.

Začneme ukladanie celých dlažbových kociek. Dlažbu je možné murárskym kladivom tiež zhruba upravovať podľa potrebnej veľkosti a tvaru, alebo je možné použiť uhlovú brúsku s diamantovým kotúčom pre presné tvarovanie

Ukladanie do betónu

Na pripravený podklad naniesieme betónovú vrstvu, latou ho zrovnáme na požadovanú hrúbku, nanášame len toľko betónu, koľko stihneme v dobe spracovateľnosti položiť kameňovi.

Dlažba musí byť pred položením čistý bez mechanických nečistôt. Dlažbu ukladáme podľa kladačského plánu a gumeným kladivom ho doklepávame do betónu, tak aby sme vytvorili povrchovú rovinu a prípadne spád.

Dlažbu je možné murárskym kladivom tiež zhruba upravovať podľa potrebnej veľkosti a tvaru, alebo je možné použiť uhlovú brúsku s diamantovým kotúčom pre presné tvarovanie

29	M	5838401660	Dlažbová kocka - žula, rozmer 8-10 cm	m2	568,630	23,10	13 135,35
----	---	------------	---------------------------------------	----	---------	-------	-----------

*Dlažbová kocka - žula, rozmer 8-10 cm
Zdenko Ducký-KAMENTA*

30	K	597962125	Montáž uzavretého žlabu BG, BGU-Z, BGZ-S, SV 150, do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30	m	9,000	12,10	108,90
----	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

*Technologický postup
TP-02 - Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete
- samostatná príloha*

3,5+5,5

9,000

31	M	4800061216	BGU-Z Liat. rošt 500/203/20	KS	18,000	26,03	468,54
----	---	------------	-----------------------------	----	--------	-------	--------

*Liatinový rošt NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. C 250 kN
bez rychlouzáveru (BGF-Z SV, BGU-Z SV, BG-PASV),
dvojnásobne priskrutkovateľný
HYDRO-BG*

32	M	30001	Príplatok za žľaby so spodným odtokom	ks	2,000	6,60	13,20
----	---	-------	---------------------------------------	----	-------	------	-------

*Príplatok za žľab s odtokom dole DN 150
HYDRO BG*

33	M	14601	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu	ks	5,000	46,35	231,75
----	---	-------	--	----	-------	-------	--------

*BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu
HYDRO BG*

34	M	14609	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 3, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	ks	1,000	46,35	46,35
----	---	-------	---	----	-------	-------	-------

*BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 3, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom
HYDRO BG*

35	M	14608	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 2, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	ks	1,000	46,35	46,35
BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 2, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom HYDRO BG							
36	M	14607	BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom	ks	1,000	46,35	46,35
BGU-Z Univerzálny žľab SV G NW 150, č. 1, s liatinovou hranou, s 0,5 % spádom HYDRO BG							
37	K	599432111	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	563,000	1,10	619,30
Pred hutnením sa kefou rozhrnie do škár jemné kamenivo. Kamenivo by malo mať minimálnu vlhkosť, aby mohol dobre preniknúť do škár. Prebytočný materiál sa z povrchu zmetie, aby sa zamedžilo opotrebeniu dlažby počas zhutňovania.							

8 - Rúrové vedenie

2 079,00

38	K	895991112	Osadenie PVC uličnej vpuste DN 315, vývod DN 160	ks	5,000	18,70	93,50
Technologický postup TP-02 - Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete - samostatná príloha							
39	M	2860007460	PVC uličná vpust' DN 315, vývod DN 160	ks	5,000	225,50	1 127,50
PVC uličná vpust' DN 315, vývod DN 160 PIPELIFE							
40	K	895991121	Montáž lapača nečistôt pre PVC uličné vpuste	ks	5,000	18,70	93,50
Technologický postup TP-02 - Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete - samostatná príloha							
41	M	2860007480	Lapač nečistôt pre PVC vpuste PIPELIFE	ks	5,000	45,10	225,50
Lapač nečistôt pre PVC vpuste PIPELIFE							
42	K	895991131	Osadenie liatinovej mreže pre PVC uličné vpuste, nosnosť 12,5 t	ks	5,000	18,70	93,50
Technologický postup TP-02 - Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete - samostatná príloha							
43	M	2860007490	Liatinová mreža pre PVC vpuste, nosnosť 12,5t PIPELIFE	ks	5,000	89,10	445,50
Liatinová mreža pre PVC vpuste, nosnosť 12,5t PIPELIFE							

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 687,29

44	K	962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	2,826	28,57	80,74
Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné. Na dočistenie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné. Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím. Je nutné dodržiavať BOZP.							
3,14*1*1*0,9					2,826		
Súčet					2,826		
45	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	164,850	1,19	196,17

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované
pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného
zákona

46	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	1 483,650	0,23	341,24
----	---	-----------	---	---	-----------	------	--------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované
pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného
zákona

47	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	164,850	8,75	1 442,44
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované
pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného
zákona

48	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	164,850	22,00	3 626,70
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované
pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného
zákona

99 - Presun hmôt HSV

3 535,47

49	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	709,933	4,98	3 535,47
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom
dláždeným akejkoľvek dĺžky objektu

PSV - Práce a dodávky PSV

2 846,72

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

961,61

50	K	711472056	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	133,000	2,08	276,64
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-12 HYDROIZOLÁCIE - samostatné píloha
(92+41)*1

133,000

51	M	6288000640	Nopová fólia EKODRENG8 proti vlhkosti , výška nopu 8 mm	m2	159,600	1,87	298,45
----	---	------------	---	----	---------	------	--------

Nopová fólia DEKDREN G8 proti vlhkosti ,
výška nopu 8 mm
450 g/m2
DEKTRADE

52	K	711491272	Zhotovenie ochrannnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	133,000	1,78	236,74
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-12 HYDROIZOLÁCIE - samostatné píloha

53	M	000082	Geotextilie Drenážne rohože Dekdren	m2	159,600	0,77	122,89
----	---	--------	-------------------------------------	----	---------	------	--------

Geotextilie FILTEK 300g/m2
DEKTRADE

54	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	12,003	2,24	26,89
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch
výšky do 6 m

762 - Konštrukcie tesárske

516,58

55	K	762123110	Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov, hranolok s prierezovou plochou 100cm2	m	138,640	3,52	488,01
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

Technologický postup
TP-27 Tesárske práce - samostatné píloha

21,04+117,6

138,640

Súčet

138,640

56	M	60533491009	Dodávka dreva	m3	0,116	203,50	23,61
----	---	-------------	---------------	----	-------	--------	-------

Smrekové stavebné rezivo - rezané na mieru
K-TEN DREVO

57	K	762195000	Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky	m3	0,105	14,91	1,57
----	---	-----------	--	----	-------	-------	------

Technologický postup
TP-27 Tesárske práce - samostatné príloha

58	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	6,287	0,54	3,39
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

570,76

59	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	71,500	3,52	251,68
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

Technologický postup
TP-08 Oceľové konštrukcie - samostatné príloha

60	M	553 1000000	Oceľové konštrukcie-Z1,Z2, žiarovo pozinkované	kg	71,500	4,40	314,60
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

Oceľové konštrukcie
-Z1,Z2, žiarovo pozinkované
PROMONT

61	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	4,303	1,04	4,48
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

783 - Dokončovacie práce - nátery

797,77

62	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	138,640	5,20	720,93
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Technologický postup:
TP-23 Natieračské práce - samostatná príloha

21,04+117,6

138,640

63	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	2,288	2,80	6,41
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

Technologický postup:
TP-23 Natieračské práce - samostatná príloha

64	K	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií na vzduchu schnúce krycím náterom 2x	m2	12,456	3,26	40,61
----	---	-----------	--	----	--------	------	-------

Technologický postup:
TP-23 Natieračské práce - samostatná príloha

3,46*1,8*2

12,456

Súčet

12,456

65	K	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	15,136	1,97	29,82
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

Technologický postup:
TP-23 Natieračské práce - samostatná príloha

21,04*0,04*4+117,7*2*(0,03+0,02)

15,136

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy

Časť: 04.1 - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.1 - Výsadba

JKSO:

Miesto: Modra

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	76 464,22
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	76 464,22
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	76 464,22	15 292,84

Cena s DPH	v EUR	91 757,06
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy

Časť: 04.1 - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.1 - Výsadba

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	76 464,22
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	76 464,22

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy

Časť: 04.1 - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.1 - Výsadba

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

76 464,22

93	M	0554151000	Mulčovací kôra	l	151 700,000	0,04	6 068,00
----	---	------------	----------------	---	-------------	------	----------

Mulčovací kôra
GARDENTTEAM

94	M	1031120000	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	30,000	49,50	1 485,00
----	---	------------	--	---	--------	-------	----------

Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká
GARDENTTEAM

76	M	026RASTLINY	RASTLINY PODĽA LEGENDY K PLANU VÝSADBY a doplnkový materiál /kvetináče pre vodne rastliny 31ks a reťaz k popinavkam /	JV	1,000	21 380,70	21 380,70
----	---	-------------	---	----	-------	-----------	-----------

RASTLINY PODĽA LEGENDY K PLANU VÝSADBY
a doplnkový materiál
/kvetináče pre vodne rastliny 31ks a reťaz k
popinavkam /
GARDENTTEAM

75	M	0521723000	Týče ihličňanové tr. 3, hrúbka 10-12 cm, dĺžky 10-12 m bez kôry/47*3*1,01	ks	142,000	8,80	1 249,60
----	---	------------	---	----	---------	------	----------

Týče ihličňanové tr. 3, hrúbka 10-12 cm, dĺžky 10-12
m bez kôry/47*3*1,01
GARDENTTEAM

24	K	182911121	Spevnenie svahu doskami v hornine 1 až 4 pri sklone svahu nad 1:2 do 1:1	m2	15,000	8,80	132,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

Technologický postup
TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné príloha

90	M	2519115500	Hnojivo priemyselné Cererit Z balené	t	0,293	770,00	225,61
----	---	------------	--------------------------------------	---	-------	--------	--------

Hnojivo priemyselné Cererit Z balené
GARDENTTEAM

88	M	0057211300	Trávové semeno - výber	kg	109,800	5,72	628,06
----	---	------------	------------------------	----	---------	------	--------

Trávové semeno - výber
GARDENTTEAM

73	K	184202112	Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	22,000	6,60	145,20
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

Technologický postup
TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné príloha

74	K	184202112	Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	25,000	6,60	165,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

Technologický postup
TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné príloha

71	K	184103811	Výsadba kríku na svahu nad 1:5 do 1:2 pri vzdialenosti zárezu do 1, 0 m	m2	15,000	3,30	49,50
----	---	-----------	---	----	--------	------	-------

Technologický postup
TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné príloha

89	M	2529201000	Chemické odburinenie trávnik Bofix	l	3,000	64,90	194,70
----	---	------------	------------------------------------	---	-------	-------	--------

Trávové semeno - výber
GARDENTTEAM

95	M	2523401000	Roundup aktiv 540 ml - postrekový prípravok na ničenie burín	ks	2,000	14,30	28,60
Roundup aktiv 540 ml - postrekový prípravok na ničenie burín GARDENTTEAM							
100	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	99,629	22,00	2 191,84
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu							
99	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	147,300	6,60	972,18
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
98	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	355,200	6,60	2 344,32
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
97	K	185804532	Odburinenie výsadiieb na svahu nad 1:2 do 1:1 súvislých kríkových skupín / 3*547	m2	1 641,000	0,44	722,04
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
96	K	185804514	Odburinenie výsadiieb v rovine alebo na svahu do 1:5 - súvislých kríkových skupín / 3*827/	m2	2 481,000	0,44	1 091,64
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
92	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	147,300	2,20	324,06
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
91	K	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	355,200	2,20	781,44
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
87	K	185802123	Hnojenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 umelým hnojivom naširoko	t	0,059	770,00	45,43
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
86	K	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,225	660,00	148,50
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
85	K	184921095	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	547,000	0,77	421,19
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
84	K	184921094	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	99,000	0,77	76,23
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
83	K	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	827,000	0,66	545,82
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
82	K	184802311	Chemické odburinenie pôdy na svahu nad 1:2 do 1:1 postrekom naširoko	m2	547,000	0,08	43,76
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
81	K	184802211	Chemické odburinenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 postrekom naširoko	m2	99,000	0,08	7,92
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
80	K	184802211	Chemické odburinenie pôdy na svahu nad 1:5 do 1:2 postrekom naširoko	m2	739,000	0,08	59,12
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							

79	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	827,000	0,04	33,08
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
78	K	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	2 813,000	0,04	112,52
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
77	K	184801132	Ošetrovanie vysadených drevín, v skupinách na svahu nad 1:5 do 1:2 /3*99	m2	297,000	0,33	98,01
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
72	K	18410jazierko	Vysaba jazierkových rastlín	ks	31,000	1,10	34,10
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
70	K	184102135	Výsadba dreviny s balom na svahu nad 1:2 do 1:1, pri priemere balu nad 500 do 600 mm	ks	60,000	6,60	396,00
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
69	K	184102132	Výsadba dreviny s balom na svahu nad 1:2 do 1:1, pri priemere balu nad 200 do 300 mm	ks	224,000	2,20	492,80
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
68	K	184102131	Výsadba dreviny s balom na svahu nad 1:2 do 1:1, pri priemere balu nad 100 do 200 mm	ks	1 287,000	1,65	2 123,55
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
67	K	184102130	Výsadba dreviny s balom na svahu nad 1:2 do 1:1, pri priemere balu do 100 mm	ks	1 105,000	1,10	1 215,50
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
66	K	184102120	Výsadba dreviny s balom na svahu nad 1:5 do 1:2 pri priemere balu do 100 mm	ks	395,000	1,32	521,40
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
65	K	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	27,000	5,50	148,50
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
64	K	184102112	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm	ks	31,000	1,98	61,38
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
63	K	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	2 055,000	1,10	2 260,50
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
62	K	184102110	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	991,000	0,88	872,08
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
61	K	183403371	Obrobenie pôdy ubíjaním na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	547,000	1,10	601,70
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
60	K	183403353	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	547,000	0,18	98,46
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
59	K	183403332	Obrobenie pôdy rýľovaním pôdy hĺbky do 200 mm v hornine 3 na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	547,000	0,55	300,85
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha							
58	K	183403311	Obrobenie pôdy prekopáním do hĺbky nad 50 do 100 mm na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	547,000	0,33	180,51

Technologický postup
TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha

57	K	183403261	Obrobenie pôdy valcováním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	1 478,000	0,07	103,46
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
56	K	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	99,000	0,22	21,78
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
55	K	183403253	Obrobenie pôdy hrabaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	1 478,000	0,22	325,16
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
54	K	183403241	Obrobenie pôdy rýľovaním starého trávniku na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	99,000	0,55	54,45
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
53	K	183403213	Obrobenie pôdy frézovaním na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	739,000	0,53	391,67
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
52	K	183403212	Obrobenie pôdy oraním do hĺbky nad 100 do 200 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	739,000	0,33	243,87
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
51	K	183403211	Obrobenie pôdy prekopáním do hĺbky nad 50 do 100 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	99,000	0,33	32,67
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
50	K	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 626,000	0,06	337,56
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
49	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	827,000	0,17	140,59
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
48	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 626,000	0,17	956,42
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
47	K	183403141	Obrobenie pôdy rýľovaním starého trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	827,000	0,55	454,85
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
46	K	183403113	Obrobenie pôdy frézovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 813,000	0,44	1 237,72
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
45	K	183403112	Obrobenie pôdy oraním do hĺbky nad 100 do 200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 813,000	0,33	928,29
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
44	K	183403111	Obrobenie pôdy prekopáním do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	827,000	0,33	272,91
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
43	K	183402112	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	739,000	0,29	214,31
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
42	K	183402111	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 813,000	0,29	815,77

Technologický postup
TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha

41	K	183205141	Založenie záhonu na starom trávniku nad 1:5 do 1:2	m2	547,000	1,10	601,70
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
40	K	183205132	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 hornine 3	m2	99,000	1,10	108,90
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
39	K	183205121	Založenie záhonu na starom trávniku na svahu do 1:5	m2	827,000	1,10	909,70
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
38	K	183204129	Priplatok k cene za výsadbu na skalky alebo do múrikov	ks	40,000	0,88	35,20
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
37	K	183204113	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz	ks	40,000	0,44	17,60
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
36	K	183105221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% na svahu 1:2-1:1 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	25,000	0,50	12,50
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
35	K	183105214	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% na svahu 1:2-1:1 objemu nad 0,05 do 0,125m3	ks	224,000	0,66	147,84
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
34	K	183105213	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% na svahu 1:2-1:1 objemu nad 0,02 do 0,05 m3	ks	1 287,000	0,88	1 132,56
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
33	K	183105212	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% na svahu 1:2-1:1 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	ks	380,000	0,61	231,80
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
32	K	183105211	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% na svahu 1:2-1:1 objemu do 0,01 m3	ks	765,000	0,44	336,60
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
31	K	183102212	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% na svahu 1:5-1:2 objemu nad 0, 01 do 0,02 m3	ks	269,000	0,55	147,95
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
30	K	183102211	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% na svahu 1:5-1:2 objemu do 0, 01 m3	ks	95,000	0,44	41,80
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
29	K	183101221	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	22,000	16,50	363,00
<i>Technologický postup</i> <i>TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha</i>							
28	K	183101214	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 05 do 0,125 m3	ks	31,000	0,70	21,70

Technologický postup
TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha

27	K	183101213	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 02 do 0,05 m3	ks	2 055,000	0,61	1 253,55
----	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

Technologický postup
TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha

26	K	183101212	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 01 do 0,02 m3	ks	510,000	0,55	280,50
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha

25	K	183101211	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m3	ks	481,000	0,44	211,64
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha

23	K	182001112	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:5-1:2	m2	739,000	0,66	487,74
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha

22	K	182 001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 813,000	0,66	1 856,58
----	---	------------	---	----	-----------	------	----------

Technologický postup
TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha

21	K	180403112	Založenie trávnikar parterového výševom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	739,000	0,77	569,03
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha

20	K	180403111	Založenie trávnikar parterového výševom v rovine do 1:5	m2	2 813,000	0,55	1 547,15
----	---	-----------	---	----	-----------	------	----------

Technologický postup
TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha

19	K	112201121	Odstránenie pňa na svahu nad 1:5 do 1:2, priemer do 200 mm	ks	1,000	20,90	20,90
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

Technologický postup
TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha

18	K	112201019	Odstránenie pňa ručne, priemeru nad 900 do 1000 mm v rovine a na svahu do 1:5	ks	1,000	110,00	110,00
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

Technologický postup
TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha

17	K	112201016	Odstránenie pňa ručne, priemeru nad 600 do 700 mm v rovine a na svahu do 1:5	ks	1,000	93,50	93,50
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

Technologický postup
TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha

16	K	112201015	Odstránenie pňa ručne, priemeru nad 500 do 600 mm v rovine a na svahu do 1:5	ks	3,000	70,40	211,20
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

Technologický postup
TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha

15	K	112201013	Odstránenie pňa ručne, priemeru nad 300 do 400 mm v rovine a na svahu do 1:5	ks	5,000	55,00	275,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

Technologický postup
TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha

14	K	112201012	Odstránenie pňa ručne, priemeru nad 200 do 300 mm v rovine a na svahu do 1:5	ks	5,000	33,00	165,00
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

Technologický postup
TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha

13	K	112201011	Odstránenie pňa ručne, priemeru do 200 mm v rovine a na svahu do 1:5	ks	45,000	25,30	1 138,50
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Technologický postup
TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha

12	K	112103143	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. na svahu nad 1:2 do 1:1, priemer kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	2,000	55,00	110,00
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

Technologický postup
TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné píloha

11	K	112103142	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. na svahu nad 1:2 do 1:1, priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	31,000	33,00	1 023,00
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné pílaha							
10	K	112103141	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. na svahu nad 1:2 do 1:1, priemer kmeňa nad 100 do 200 mm	ks	20,000	16,50	330,00
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné pílaha							
9	K	112103131	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu nad 1:5 do 1:2, priemer kmeňa nad 100 do 200 mm	ks	1,000	22,00	22,00
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné pílaha							
8	K	112103129	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 900 do 1000mm	ks	1,000	165,00	165,00
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné pílaha							
7	K	112103126	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 600 do 700 mm	ks	1,000	110,00	110,00
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné pílaha							
6	K	112103125	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 500 do 600 mm	ks	3,000	82,50	247,50
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné pílaha							
5	K	112103123	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	5,000	46,20	231,00
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné pílaha							
4	K	112103122	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	5,000	33,00	165,00
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné pílaha							
3	K	112103121	Vyrúbanie stromu v sťažených podm. vo svahu do 1:5, priemer kmeňa nad 100 do 200 mm	ks	4,000	22,00	88,00
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné pílaha							
2	K	112101111	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	41,000	18,70	766,70
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné pílaha							
1	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	2 900,000	0,88	2 552,00
Technologický postup TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné pílaha							
0	M	266209189	CASTANEA SATIVA obv. 10-12 bal do 60 cm	ks	5,000	143,00	715,00
CASTANEA SATIVA obv. 10-12 bal do 60 cm GARDENTAM							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE
Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy
Časť: 04.2 - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.2 - Stavebná časť záhrada

Úroveň 3: 04.2.1 - Búracie, rekonštrukčné a iné práce

JKSO:
Miesto: Modra

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
ARCHIKON , Letná 40 , Koice

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	79 216,80
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	79 216,80
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	79 216,80	15 843,36

Cena s DPH	v EUR	95 060,16
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE
Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy
Časť: 04.2 - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.2 - Stavebná časť záhrada

Úroveň 3: 04.2.1 - Búracie, rekonštrukčné a iné práce

Miesto: Modra Dátum:
Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj Projektant: ARCHIKON , Letná 40 , Koice
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	79 216,80
HSV - Práce a dodávky HSV	78 057,24
1 - Zemné práce	7 200,71
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	337,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	70 510,65
99 - Presun hmôt HSV	8,38
PSV - Práce a dodávky PSV	1 159,56
762 - Konštrukcie tesárske	667,08
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	492,48
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	79 216,80

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE
 Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy
 Časť: 04.2 - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.2 - Stavebná časť záhrada

Úroveň 3: 04.2.1 - Búracie, rekonštrukčné a iné práce

Miesto: Modra Dátum:
 Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj Projektant: ARCHIKON , Letná 40 , Koice
 Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **79 216,80**

HSV - Práce a dodávky HSV **78 057,24**

1 - Zemné práce **7 200,71**

1	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	32,200	2,91	93,70
---	---	-----------	---	----	--------	------	-------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

"odkop ornice" 161*0,2

32,200

Súčet

32,200

2	K	131301102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	161,000	7,19	1 157,59
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

3	K	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	161,000	1,34	215,74
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	193,200	2,96	571,87
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

"prebytok"161

161,000

"ornica" 32,2

32,200

Súčet

193,200

5	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	193,200	2,32	448,22
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

6	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 127,000	0,21	236,67
---	---	-----------	--	----	-----------	------	--------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	161,000	0,60	96,60
---	---	-----------	---	----	---------	------	-------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	289,800	3,10	898,38
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

161,000*1,8 289,800

Súčet 289,800

9	K	181301103	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm	m2	161,000	3,30	531,30
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

10	K	184803111	Rez a tvarovanie živých plotov alebo stien priamych výšky do 0,8 m šírky do 0,8 m	m2	1 053,000	0,88	926,64
----	---	-----------	---	----	-----------	------	--------

Technologický postup
TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné príloha

11	K	184806112	Rez stromu presvetľovaním, netŕňového priem. koruny nad 2 do 4 m	ks	300,000	4,95	1 485,00
----	---	-----------	--	----	---------	------	----------

Technologický postup
TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné príloha

12	K	184851111	Ošetrovanie stromov Castanea pred vysychaním	kpl	4,000	66,00	264,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------

Technologický postup
TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné príloha

13	K	184901111	Posúdenie stability platana	kpl	1,000	275,00	275,00
----	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	--------	--------

Technologický postup
TP-26 Vegetačné úpravy - samostatné príloha

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 337,50

14	K	320901102	Úprava plôch bet. konštr. betónovej vrstvy hr. nad 50 mm do 100 mm -0,22800t-povrch po vybúraní	m2	50,000	6,75	337,50
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočistenie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanického búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 70 510,65

15	K	936124122	Osadenie parkovej lavičky	ks	6,000	14,19	85,14
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	-------	-------

Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami na pevný podklad

16	M	55381680225	Parková lavička	ks	6,000	500,29	3 001,74
----	---	-------------	-----------------	----	-------	--------	----------

Parková lavička WOODY LWD112b
sedadlo z masívnych dosiek
- borovicové drevo
oceľové nohy
1000x530x430
mmcité

17	K	936942001pp	Obnova pamiatk. chránených prvkov	kpl	1,000	28 720,00	28 720,00
----	---	-------------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

-podrobná špecifikácia v prílohe
REPASOVANÉ VÝROBKÝ SO 04

18	K	9369420025	Montáž a dodávka pergoly	ks	1,000	0,00	0,00
----	---	------------	--------------------------	----	-------	------	------

NEOCEŇOVAŤ !!!
- vysvetlenie č. 1
zo dňa 24.04.2017

19	K	962052211	Búranie muriva železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	86,000	76,89	6 612,54
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

20	M	5538168024pp	Prenosný plátenný prístrešok	ks	5,000	4 235,00	21 175,00
----	---	--------------	------------------------------	----	-------	----------	-----------

Prenosný plátenný prístrešok
Soliday - Sunsails

21	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, - 0,03700t	m	308,000	5,31	1 635,48
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

22	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	232,892	6,23	1 450,92
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

nakládanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

23	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 096,028	0,28	586,89
----	---	-----------	---	---	-----------	------	--------

nakládanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

24	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	232,892	9,10	2 119,32
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

nakládanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

25	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	232,892	22,00	5 123,62
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

nakládanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

99 - Presun hmôt HSV

8,38

26	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,381	22,00	8,38
----	---	-----------	--	---	-------	-------	------

Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu

PSV - Práce a dodávky PSV

1 159,56

762 - Konštrukcie tesárske

667,08

27	K	762 341811	Demontáž pergol	m2	204,000	3,27	667,08
----	---	------------	-----------------	----	---------	------	--------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

492,48

28	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t-OK jazero-most	kg	432,000	1,14	492,48
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.

Na dočistenie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.

Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.

Je nutné dodržiavať BOZP.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE
Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy
Časť: 04.2 - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.2 - Stavebná časť záhrada

Úroveň 4: 04.2.1R - repasované výrobky SO 04

JKSO:
Miesto: Modra

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o

IČO:
IČO DPH:

Projektant:
ARCHIKON , Letná 40 , Koice

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	28 720,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	28 720,00
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	28 720,00	5 744,00

Cena s DPH	v EUR	34 464,00
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE
Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy
Časť: 04.2 - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.2 - Stavebná časť záhrada

Úroveň 4: 04.2.1R - repasované výrobky SO 04

Miesto: Modra Dátum:
Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj Projektant: ARCHIKON , Letná 40 , Koice
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	28 720,00
R-4 - SO-04 PARKOVÉ ÚPRAVY, Výkaz repasovaných výrobkov s nacením	28 720,00
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	28 720,00

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE
 Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy
 Časť: 04.2 - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.2 - Stavebná časť záhrada

Úroveň 4: 04.2.1R - repasované výrobky SO 04

Miesto: Modra Dátum:
 Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj Projektant: ARCHIKON , Letná 40 , Koice
 Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 720,00

R-4 - SO-04 PARKOVÉ ÚPRAVY, Výkaz repasovaných výrobkov s nacenením

28 720,00

1	K	Z3	UR kamenný článok	ks	1,000	450,00	450,00
---	---	----	-------------------	----	-------	--------	--------

Kamenný článok na čelnej strane s výrazným žliabkom v strede, na koncoch volutovo zakončený, horná voluta výrazná, zatočená na presahujúcu zadnú rovnú stranu článku.

Stav. technický stav: narušený, zarastenie zeleňou, zvetranie, lišajníky, mechanické poškodenia.
 Uplatňuje sa vedľa hlavnej vstupnej brány do nástupného priestoru..
 Datovanie: 17. - 18. storočie.

Zachovať, umeleckoremeselne. Očistiť od náletovej zelene, rias, machu, uvoľnených častí

2	K	Z8	R stôl a lavička	ks	1,000	5 250,00	5 250,00
---	---	----	------------------	----	-------	----------	----------

Záhradná lavička a stôl . Stôl tvorený kamennou nohou hranatého prierezu, na čelnej strane rytý oválny medailón v strede s nápisom: ANNO DOMINI MDCXIX. Doska stola kamenná (?), jednoduchá, obdĺžniková, s profilovanou hranou. Noha stola bola pôvodne pravdepodobne podstavcom sochy.
 Doska lavičky obdĺžniková z kameňa, boky mierne profilované. Lavička pomerne dlhá, nesená troma volutovo zatočenými nohami, pôvodne krakorcami.

Stav. technický stav: narušený, zvetranie, lišajníky, mechanické poškodenia.
 Uplatňuje sa v južnej časti záhrady, hneď za objektom.
 Datovanie: stôl - noha stola 1619, vrchná doska stola 1912 (?).
 lavička - nohy 18. - 19. storočie, doska na sedenie 1912 (?).

Zachovať , remeselne obnoviť, resp. reštaurovať. Chýbajúce časti doplniť, petrifikovať.
 Vyrovnáť do horizontálnej a vertikálnej polohy

3	K	Z9	R žardiniéra	ks	1,000	5 800,00	5 800,00
---	---	----	--------------	----	-------	----------	----------

Žardiniéra postavená na vysokom kamennom hranolovom podstavci, hore ukončenom rímsovou hlavicou. Samotná žardiniéra má vlastný štvorcový podstavec, noha zdobená bohatým dekorom akantového listu. Samotná nádoba široko komponovaná, po stranách s volutovými ušami zdobenými akantovými listom, nádoba na oboch stranách s motívom maskaróna.

Stav. technický stav: narušený, zvetranie, lišajníky, mechanické poškodenia .
 Uplatňuje sa v juhozápadnej časti záhrady.
 Datovanie: 19. storočie, podstavec 19. - 20. storočie.

Reštaurovať podľa zámeru na reštaurovanie, Chýbajúce časti doplniť, petrifikovať.

4	K	Z10	R súsošie putti	ks	1,000	11 600,00	11 600,00
---	---	-----	-----------------	----	-------	-----------	-----------

Súsošie dvoch putti postavené na hranolovom kamennom podstavci, čelná strana podstavca kazetovaná, podstavec ukončený profilovanou rozšírenou tanierovou hlavicou. Samotné súsošie postavené na kruhovom podstavci. Tvorené dvoma soškami putti, ľavý kľačí na jednom kolene , trup mierne zahnutý, kompozične natočené k stojacemu, pravému putti. Oba sú oblečení do riasených drapérií prichytených o telo šerpou.

Stav. technický stav: havarijný, obom soškám chýbajú predlaktia a hlavy, zvetranie, lišajníky, mechanické poškodenia .
 Uplatňuje sa v juhovýchodnej časti záhrady.
 Datovanie: 18. - 19. storočie.

Reštaurovať podľa zámeru na reštaurovanie. Chýbajúce časti doplniť, petrifikovať.

5	K	Z11	UR nádrž na vodu	ks	2,000	480,00	960,00
---	---	-----	------------------	----	-------	--------	--------

Betónová nádrž na vodu, čelo sedlovo tvarované, zapustená do terénu.

Stav. technický stav: narušený, zvetranie, lišajníky, mechanické poškodenia .

Uplatňuje sa v južnej časti záhrady.

Datovanie: roky 1922 - 1923 a neskôr.

Zachovať: Spodnú časť murovanej konštrukcie remeselné obnoviť, prípadne nahradiť.

Nádrže utesniť, uviesť do funkčného stavu.

Prívod vody a cirkulácia sú súčasťou objektu "vodné objekty"

6	K	Z12	UR nádrž a schody	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
---	---	-----	-------------------	----	-------	----------	----------

Betónová nádrž na vodu, pravouhlá, štvorcového tvaru, zapustená pod terénom. Schodisko jednoramenné, betónové, priamočiare, s plnými bočnicami, v nástupnej časti s dvoma kruhovými stĺpkami slúžiacimi ako nádoby na kvetiny.

Stav. technický stav: narušený, zvetranie, lišajníky, mechanické poškodenia .

Uplatňuje sa v strede záhrady, ako kompozičný stred jej architektonického riešenia.

Datovanie: schodisko rok 1912, nádrž na vodu 1922 - 1923.

Zachovať na mieste, remeselné obnoviť, nádrž sfunkčniť, dekoratívne stĺpiky využiť ako

vázy, očistiť od machov a pod. vyštrbené časti doplniť.

nádrž opraviť sfunkčniťvyčistiť.

Prívod vody a cirkulácia sú súčasťou objektu "vodné objekty"

7	K	Z13	UR nádrž	ks	1,000	350,00	350,00
---	---	-----	----------	----	-------	--------	--------

Betónová nádrž na vodu , čelná stena nádrže segmentovo tvarovaná, čelná doska v strede polkruhovo prevýšená.

Stav. technický stav: narušený, zvetranie, lišajníky, mechanické poškodenia .

Uplatňuje sa v severovýchodnej časti záhrady. Datovanie: rok 1912.

Zachovať na mieste, remeselné obnoviť, nádrž sfunkčniť, vyčistiť utesniť.

Prívod vody a cirkulácia sú súčasťou objektu "vodné objekty"

8	K	Z14	UR nádrž	ks	1,000	250,00	250,00
---	---	-----	----------	----	-------	--------	--------

Betónová nádrž na vodu, čelná stena nádrže sedlovo tvarovaná, mierne profilovaná, zadná stena tvorená prírodným kameňom kladeným na sucho.

Stav. technický stav: narušený, zvetranie, lišajníky, mechanické poškodenia , náletová zeleň.

Uplatňuje sa v juhovýchodnej časti záhrady

Datovanie: rok 1912.

Zachovať na mieste, remeselné obnoviť, nádrž sfunkčniť, odstrániť náletovú zeleň, Zachovať materiállovú rozdielnosť nádrže a zadnej steny a spôsob ukladania kameňov.

Prívod vody a cirkulácia sú súčasťou objektu "vodné objekty"

9	K	Z16	UR schody	ks	2,000	920,00	1 840,00
---	---	-----	-----------	----	-------	--------	----------

Betónové, krátke jednoramenné priamočiare vyrovnávajúce schodisko. Zábradlie plné, betónové, nízke, v hornej časti s dvoma kruhovými nízkymi stĺpkami, jeden ukončený dekoratívnou guľou.

Stav: narušený, zvetranie, lišajníky, chýba jedna dekoratívna guľa.

Uplatňuje sa v severnej časti záhrady, južne od jazierka.

Datovanie: rok 1912 .

Zachovať na mieste, remeselné obnoviť, chýbajúcu guľu doplniť ako tvarovú a materiállovú kópiu.

10	K	Z17	UR oporný múrik	ks	1,000	420,00	420,00
----	---	-----	-----------------	----	-------	--------	--------

Kamenný priamočiary nízky oporný múrik, tvorený lomovým kameňom kladeným na sucho. Ukončený je betónovou rovnou platňou na začiatku múriku s dekoratívnou betónovou guľou.

Stav: narušený, lišajníky, zvetranie, praskliny betónovej rímsy

Uplatňuje sa v strednej časti okrasnej časti záhrady, slúži ako opora zvyšujúceho sa terénu, resp. jeho zlomu.

Datovanie: rok 1912.

Zachovať na mieste, remeselné obnoviť, zachovať charakter na sucho kladeného kameňa

Pozn.: UR - umeleckoremeselná obnova, R - reštaurátorská obnova.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE
Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy
Časť: 04.2 - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.2 - Stavebná časť záhrada

Úroveň 3: 04.2.2 - Dlážděné plochy

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:
Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o

Projektant:
ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Spracovateľ:

KS:
Dátum:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	15 524,22
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	15 524,22
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	15 524,22	3 104,84

Cena s DPH	v EUR	18 629,06
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE
Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy
Časť: 04.2 - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.2 - Stavebná časť záhrada

Úroveň 3: 04.2.2 - Dláždzené plochy

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj Projektant: ARCHIKON , Letná 40 , Koice
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	15 524,22
HSV - Práce a dodávky HSV	15 524,22
1 - Zemné práce	4 286,57
5 - Komunikácie	10 062,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	393,97
99 - Presun hmôt HSV	781,68
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 524,22

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE
 Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy
 Časť: 04.2 - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.2 - Stavebná časť záhrada

Úroveň 3: 04.2.2 - Dláždzené plochy

Miesto: Dátum:
 Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj Projektant: ARCHIKON , Letná 40 , Koice
 Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **15 524,22**

HSV - Práce a dodávky HSV **15 524,22**

1 - Zemné práce **4 286,57**

1	K	113106122	Rozoberanie dlažby pre peších, z kamenných dlaždíc alebo dosiek, -0,24000t	m2	40,000	1,64	65,60
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
 Na dočistenie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
 Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
 Je nutné dodržiavať BOZP.

2	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	54,950	3,18	174,74
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

Technologický postup
 TP-01 Zemné práce - samostatné píloha
 157*0,35

54,950

3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	54,950	0,87	47,81
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

Technologický postup
 TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

4	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	54,950	4,04	222,00
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

Technologický postup
 TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

5	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	384,650	0,36	138,47
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Technologický postup
 TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	54,950	0,67	36,82
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 071,000	3,10	3 320,10
---	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

595,000*1,8

1 071,000

Súčet

1 071,000

8	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	157,000	1,79	281,03
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

5 - Komunikácie

10 062,00

9	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	157,000	9,02	1 416,14
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------

Technologický postup
TP-03 Podkladové vrstvy - samostatné píloha

10	K	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C15/20 hr. 100 mm	m2	157,000	9,96	1 563,72
----	---	-----------	---	----	---------	------	----------

Technologický postup
TP-03 Podkladové vrstvy - samostatné píloha

11	K	596342111	Kladenie dlažby kamennej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	157,000	15,90	2 496,30
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Vonkajšie dlažby ukladáme do pieskového alebo betónového lôžka.

Ukladanie do piesku

Na dobre zhutnené a dôsledne vyhotovené podložie nanesieme v rovnomernej hrúbke pieskové lôžko z jemného štrku.

Do tohto lôžka sa kladie kamenná dlažba podľa kladačského plánu.

Začneme ukladáním celých dlažbových kociek. Dlažbu je možné murárskym kladivom tiež zhruba upravovať podľa potrebnej veľkosti a tvaru, alebo je možné použiť uhlovú brúsku s diamantovým kotúčom pre presné tvarovanie

Ukladanie do betónu

Na pripravený podklad nanesieme betónovú vrstvu, latou ho zrovnáme na požadovanú hrúbku, nanášame len toľko betónu, koľko stihneme v dobe spracovateľnosti položiť kameňovi.

Dlažba musí byť pred položením čistý bez mechanických nečistôt. Dlažbu ukladáme podľa kladačského plánu a gumovým kladivom ho doklepávame do betónu, tak aby sme vytvorili povrchovú rovinu a prípadne spád.

Dlažbu je možné murárskym kladivom tiež zhruba upravovať podľa potrebnej veľkosti a tvaru, alebo je možné použiť uhlovú brúsku s diamantovým kotúčom pre presné tvarovanie

12	M	58380783002	Kameň lomový upravený tr 2 pre dlažbu hrúbky 25 cm	m2	158,570	28,92	4 585,84
----	---	-------------	--	----	---------	-------	----------

Kameň pre dlažbu
andezit
Zdenko Ducký-KAMENTA

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

393,97

13	K	919722111	Dilatačné škáry rezané v cementobet. kryte priečne rezanie škár šírky 2 až 5 mm	m	22,000	3,15	69,30
----	---	-----------	---	---	--------	------	-------

Technologický postup
TP-03 Podkladové vrstvy - samostatné píloha

14	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km	t	9,600	1,18	11,33
----	---	-----------	--	---	-------	------	-------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

15	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	86,400	0,23	19,87
----	---	-----------	---	---	--------	------	-------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

16	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	9,600	8,57	82,27
----	---	-----------	---	---	-------	------	-------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

17	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,600	22,00	211,20
<i>nakládanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona</i>							

99 - Presun hmôt HSV

781,68

18	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	160,509	4,87	781,68
<i>Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným akejkoľvek dĺžky objektu</i>							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE
Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy
Časť: 04.2 - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.2 - Stavebná časť záhrada

Úroveň 3: 04.2.3 - Chodníky CH1+3

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:
Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o

Projektant:
ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Spracovateľ:

KS:
Dátum:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	7 774,78
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	7 774,78
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	7 774,78	1 554,96

Cena s DPH	v EUR	9 329,74
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE
Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy
Časť: 04.2 - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.2 - Stavebná časť záhrada

Úroveň 3: 04.2.3 - Chodníky CH1+3

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj Projektant: ARCHIKON , Letná 40 , Koice
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	7 774,78
HSV - Práce a dodávky HSV	7 774,78
1 - Zemné práce	3 497,82
5 - Komunikácie	3 678,12
99 - Presun hmôt HSV	598,84
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 774,78

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE
Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy
Časť: 04.2 - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.2 - Stavebná časť záhrada

Úroveň 3: 04.2.3 - Chodníky CH1+3

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj Projektant: ARCHIKON , Letná 40 , Koice
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **7 774,78**

HSV - Práce a dodávky HSV **7 774,78**

1 - Zemné práce **3 497,82**

1	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 202,000	1,79	2 151,58
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

2	K	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 202,000	1,12	1 346,24
---	---	-----------	---	----	-----------	------	----------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

5 - Komunikácie **3 678,12**

3	K	569711111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 50 mm	m2	1 202,000	3,06	3 678,12
---	---	-----------	---	----	-----------	------	----------

Technologický postup
TP-03 Podkladové vrstvy - samostatné píloha

99 - Presun hmôt HSV **598,84**

4	K	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	122,965	4,87	598,84
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------

Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva pre akékoľvek dĺžky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE
Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy
Časť: 04.2 - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.2 - Stavebná časť záhrada

Úroveň 3: 04.2.4 - Chodníky CH2

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj
Zhotoviteľ:
Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o
Projektant:
ARCHIKON , Letná 40 , Koice
Spracovateľ:
Poznámka:

KS:
Dátum:
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:
IČO:
IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	38 510,13
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	38 510,13
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	38 510,13	7 702,03

Cena s DPH	v EUR	46 212,16
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE
Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy
Časť: 04.2 - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.2 - Stavebná časť záhrada

Úroveň 3: 04.2.4 - Chodníky CH2

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj Projektant: ARCHIKON , Letná 40 , Koice
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	38 510,13
HSV - Práce a dodávky HSV	38 510,13
1 - Zemné práce	10 472,00
5 - Komunikácie	19 182,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 048,78
99 - Presun hmôt HSV	5 806,55
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	38 510,13

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE
 Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy
 Časť: 04.2 - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.2 - Stavebná časť záhrada

Úroveň 3: 04.2.4 - Chodníky CH2

Miesto: Dátum:
 Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj Projektant: ARCHIKON , Letná 40 , Koice
 Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **38 510,13**

HSV - Práce a dodávky HSV **38 510,13**

1 - Zemné práce **10 472,00**

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	595,000	3,18	1 892,10
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

1190*0,5

595,000

Súčet

595,000

2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	595,000	0,87	517,65
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

3	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	595,000	2,32	1 380,40
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

4	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 165,000	0,21	874,65
---	---	-----------	--	----	-----------	------	--------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

5	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	595,000	0,60	357,00
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	1 071,000	3,10	3 320,10
---	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

595,000*1,8

1 071,000

7	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 190,000	1,79	2 130,10
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

5 - Komunikácie **19 182,80**

8	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 190,000	4,04	4 807,60
---	---	-----------	---	----	-----------	------	----------

Technologický postup

TP-03 Podkladové vrstvy - samostatné píloha

9	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	1 190,000	9,02	10 733,80
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------

*Technologický postup
TP-03 Podkladové vrstvy - samostatné píloha*

10	K	569711111	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 50 mm	m2	1 190,000	3,06	3 641,40
----	---	-----------	---	----	-----------	------	----------

*Technologický postup
TP-03 Podkladové vrstvy - samostatné píloha*

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 048,78

11	K	917111111	Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z kameniva ťaženého bez bočnej opory	m	94,000	3,77	354,38
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

Osadenie chodník. obrubníka kamenného ležatého do lôžka z kameniva ťaženého bez bočnej opory

12	M	5838030300	Obrubník kamenný rovný OP 1 I/2, rozmer šxv 32x24 cm	m	94,940	28,38	2 694,40
----	---	------------	--	---	--------	-------	----------

*Kamenný obrubník
hrubý cca 10cm, s výškou cca 20cm a dĺžkou 30 až 50cm,
farba šedá.
Hrubo opracovaný štiepaním
Zdenko Ducký-KAMENTA*

99 - Presun hmôt HSV

5 806,55

13	K	998222012	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	1 192,311	4,87	5 806,55
----	---	-----------	---	---	-----------	------	----------

Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva pre akékoľvek dĺžky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE
Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy
Časť: 04.2 - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.2 - Stavebná časť záhrada

Úroveň 3: 04.2.5 - Stredový chodník

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:
Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o

Projektant:
ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Spracovateľ:

KS:
Dátum:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	12 483,56
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	12 483,56
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	12 483,56	2 496,71

Cena s DPH	v EUR	14 980,27
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE
Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy
Časť: 04.2 - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.2 - Stavebná časť záhrada

Úroveň 3: 04.2.5 - Stredový chodník

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj Projektant: ARCHIKON , Letná 40 , Koice
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	12 483,56
HSV - Práce a dodávky HSV	12 483,56
2 - Zakladanie	175,93
5 - Komunikácie	5 905,41
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 129,52
99 - Presun hmôt HSV	1 272,70
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 483,56

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE
 Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy
 Časť: 04.2 - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.2 - Stavebná časť záhrada

Úroveň 3: 04.2.5 - Stredový chodník

Miesto: Dátum:
 Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj Projektant: ARCHIKON , Letná 40 , Koice
 Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **12 483,56**

HSV - Práce a dodávky HSV **12 483,56**

2 - Zakladanie **175,93**

1	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	241,000	0,73	175,93
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

241,0 241,000

Súčet 241,000

5 - Komunikácie **5 905,41**

2	K	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr.150 mm	m2	241,000	2,38	573,58
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Technologický postup

TP-03 Podkladové vrstvy - samostatné píloha

3	M	5812511000	Zemina surová il Ge	t	9,894	60,50	598,59
---	---	------------	---------------------	---	-------	-------	--------

surový il

ENVIGEO

9,7 * 1,02 9,894

Súčet 9,894

4	K	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	241,000	4,51	1 086,91
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------

Technologický postup

TP-03 Podkladové vrstvy - samostatné píloha

241,0 241,000

5	K	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	241,000	13,89	3 347,49
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Technologický postup

TP-03 Podkladové vrstvy - samostatné píloha

241,0 241,000

Súčet 241,000

6	K	571902111	Posyp krytu, kam. drveným alebo ťaženým v množstve nad 5 do 10 kg/m2	m2	241,000	1,24	298,84
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

Technologický postup

TP-03 Podkladové vrstvy - samostatné píloha

241,0 241,000

Súčet 241,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie **5 129,52**

7	K	917812199	Usadenie chodník. obrubníka , zatlkacie ocelové obrubníky (celk. váha 183,82kg + 1329,0 kg)	m	781,940	1,28	1 000,88
---	---	-----------	---	---	---------	------	----------

Technologický postup montáže:

- vytýči sa požadovaná trasa podľa projektu
- pri tvarovaní používame primeranú silu, neupíname
obrubník do zveráka ani nepoužívame náradie,
ktorým by sa poškodila povrchová úprava obrubníka
- pri zatĺkaní použijeme drevený hranol, alebo
gumené kladivo
- obrubník možno v prípade nutnosti skrátiť. Na
tento účel použije pítku na železo.
Vzniknutú reznú plochu je nutné ošetriť proti
korózii.

94,94

94,940

687,0

687,000

Súčet

781,940

8	M	553 000001	Dodávka zatlkacie ocelové obrubníky , lišta š. 200 mm	m	781,940	5,28	4 128,64
---	---	------------	--	---	---------	------	----------

Ocelový obrubník
20×200 cm,
ocelový plech pozinkovaný
PROZELEŇ

99 - Presun hmôt HSV

1 272,70

9	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	261,335	4,87	1 272,70
---	---	-----------	---	---	---------	------	----------

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z
kameniva akejkoľvek dĺžky objektu

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE
Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy
Časť: 04.2 - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.2 - Stavebná časť záhrada
Úroveň 3: 04.2.6 - Prítok vody do jazera+Mlynský náhon

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	36 321,76
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	36 321,76
---------------------	------------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	36 321,76	7 264,35

Cena s DPH	v EUR	43 586,11
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE
Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy
Časť: 04.2 - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.2 - Stavebná časť záhrada

Úroveň 3: 04.2.6 - Prítok vody do jazera+Mlynský náhon

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj Projektant: ARCHIKON , Letná 40 , Koice
Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	36 321,76
HSV - Práce a dodávky HSV	34 870,54
1 - Zemné práce	4 673,96
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	7 383,34
4 - Vodorovné konštrukcie	1 720,62
5 - Komunikácie	205,38
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	19 653,78
99 - Presun hmôt HSV	1 233,46
PSV - Práce a dodávky PSV	1 451,22
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 451,22
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	36 321,76

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE
 Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy
 Časť: 04.2 - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.2 - Stavebná časť záhrada

Úroveň 3: 04.2.6 - Prítok vody do jazera+Mlynský náhon

Miesto: Dátum:
 Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj Projektant: ARCHIKON , Letná 40 , Koice
 Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 36 321,76

HSV - Práce a dodávky HSV 34 870,54

1 - Zemné práce 4 673,96

1	K	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	46,000	2,91	133,86
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

"odkop ornice" 460,000*0,1

46,000

Súčet

46,000

2	K	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	81,900	26,53	2 172,81
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

180*0,65*0,7

81,900

3	K	162301211	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	81,900	2,13	174,45
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	46,000	2,96	136,16
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

"dovoz ornice" 46,000

46,000

Súčet

46,000

5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	322,000	0,29	93,38
---	---	-----------	---	----	---------	------	-------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

6	K	167101151	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	m3	36,000	9,29	334,44
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

7	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	45,900	2,24	102,82
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

Technologický postup

TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

81,9-36

45,900

8	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	36,000	15,34	552,24
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

9	K	181101104	Úprava pláne v zárezoch v hornine 5 so zhutnením	m2	126,000	0,50	63,00
---	---	-----------	--	----	---------	------	-------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

10	K	182301121	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	460,000	1,98	910,80
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

7 383,34

11	K	311351101	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	94,800	18,84	1 786,03
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

Technologický postup
TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava
-samostatná príloha

158*0,3*2 94,800

Súčet 94,800

12	K	311351102	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	94,800	4,42	419,02
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

Technologický postup
TP-05 Debnenie, lešenie a povrchová úprava
-samostatná príloha

13	K	313212124	Murivo obkladové režné z kameňa lomársky upraveného tr.l, kyklopské viacuholníkové	m3	31,600	163,87	5 178,29
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Technologický postup
TP-11 Murované konštrukcie
-samostatná príloha

158*0,5*0,2*2 31,600

4 - Vodorovné konštrukcie

1 720,62

14	K	451311611	Dno z prostého betónu vodostavebného V4-C 16/20 vo vrstve hr. do 100 mm	m2	158,000	10,89	1 720,62
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Technologický postup:
TP-04 Betónové konštrukcie všeobecne - samostatné príloha

5 - Komunikácie

205,38

15	K	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	126,000	1,63	205,38
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-03 Podkladové vrstvy - samostatné príloha

180*0,7 126,000

Súčet 126,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19 653,78

16	K	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600 mm	m	22,000	53,14	1 169,08
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

Technologický postup
TP-02 Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete
- samostatné príloha

17	M	5922111200	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 3-60 Ms 60xdĺ. 100xhr.steny 6,2cm	ks	22,220	50,49	1 121,89
----	---	------------	--	----	--------	-------	----------

Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody
TZP 60/200
60xdĺ. 200x hr.steny 8,7cm
PREFA Sučany

18	K	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	180,000	26,96	4 852,80
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

19	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	369,900	1,18	436,48
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

20	K	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	3 329,100	0,23	765,69
----	---	-----------	---	---	-----------	------	--------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

21	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	369,900	8,57	3 170,04
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

22	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	369,900	22,00	8 137,80
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

nakladanie so stavebným odpadom bude realizované pri rešpektovaní § 43i, ods. 3 písm. d stavebného zákona

99 - Presun hmôt HSV

1 233,46

23	K	998332011	Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné	t	175,706	7,02	1 233,46
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné

PSV - Práce a dodávky PSV

1 451,22

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 451,22

24	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	162,000	3,24	524,88
----	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-12 HYDROIZOLÁCIE - samostatné príloha

25	M	2833000250	, hydroizolačná fólia hr.1,00 mm, š.1,3m čierna	m2	186,300	4,79	892,38
----	---	------------	---	----	---------	------	--------

Hydroizolačná fólia hr.1,00 mm, š.1,3m čierna
FATRAFOL

26	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	13,317	2,55	33,96
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy

Časť: 04.3 - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.3 - ELI

JKSO:

Miesto: Modra

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	10 853,18
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	10 853,18

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	10 853,18	2 170,64

Cena s DPH	v	EUR	13 023,82
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy

Časť: 04.3 - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.3 - ELI

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	10 853,18
D1 - materiál - silnoprúd	2 187,00
D1.1 - ROZPOČET-MONTÁŽ-silnoprúd	2 732,78
D2 - ROZVÁDZAČE-silnoprúd	320,10
D3 - RZ1,2,3	320,10
D4 - ROZPOČET-ZEMNÉ PRÁCE-silnoprúd	5 613,30
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 853,18

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy

Časť: 04.3 - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.3 - ELI

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 853,18

D1 - materiál - silnoprúd

2 187,00

0	K	Pol6	SVIETIDLO Stropné/nástenné	ks	17,000	0,00	0,00
výkaz svietidiel podľa 03_EL1-VV.xlsx nebrat' do úvahy Vysvetlenie č.4							
0	K	Pol3	zdroj	ks	17,000	0,00	0,00
výkaz svietidiel podľa 03_EL1-VV.xlsx nebrat' do úvahy Vysvetlenie č.4							
0	K	Pol11	Vonkajšie-zabudovateľné do terénu- asymetrická parabola	ks	5,000	0,00	0,00
výkaz svietidiel podľa 03_EL1-VV.xlsx nebrat' do úvahy Vysvetlenie č.4							
0	K	Pol3	zdroj	ks	5,000	0,00	0,00
výkaz svietidiel podľa 03_EL1-VV.xlsx nebrat' do úvahy Vysvetlenie č.4							
0	K	Pol16	Kábel CYKY-j 3x2,5	m	400,000	1,34	536,00
Kábel CYKY-j 3x2,5 Výrobca: Prysmian Kablo							
0	K	Pol17	CYKY-j 3x1,5	m	100,000	1,16	116,00
Kábel CYKY-j 3x1,5 Výrobca: Prysmian Kablo							
0	K	Pol160	CYKY-j 5x4	m	550,000	2,31	1 270,50
Kábel CYKY-j 5x4 Výrobca: Prysmian Kablo							
0	K	Pol22	CYKY-O 3x1,5	m	50,000	1,16	58,00
Kábel CYKY-O 3x1,5 Výrobca: Prysmian Kablo							
0	K	Pol25	Spínač jednopólový radenie 01	ks	4,000	8,65	34,60
Spínač jednopólový radenie 01, biela Tango, výrobca: ABB							
0	K	Pol26	striedavý radenie 06	ks	2,000	8,57	17,14
Spínač striedavý radenie 06, biely Tango, výrobca: ABB							
0	K	Pol38	Krabica prístrojová hlboká	ks	6,000	1,32	7,92
Krabica prístrojová hlboká KP 68 Výrobca: KOPOS							
0	K	Pol40	rozvodná AC DUR 6455-11P	ks	5,000	3,17	15,85
Krabica rozvodná AC DUR 6455-11P Výrobca: SEZ DK							
0	K	Pol44	PÁSKA sťahovacia na káble	ks	10,000	1,16	11,60

PÁSKA sťahovacia na káble
Ty-Rap, TYB..M, Polyamid
výrobca: ABB

0	K	Pol45	Svorka pospoj. Bernard	ks	5,000	4,95	24,75
---	---	-------	------------------------	----	-------	------	-------

Svorka pospoj. Bernard+páska
Výrobca: Elektro Bečov

1	K	Pol173	STRATNÉ	%	5,000	11,83	59,15
---	---	--------	---------	---	-------	-------	-------

STRATNÉ 5%

2	K	Pol174	PODRUŽNÝ MATERIÁL	%	3,000	11,83	35,49
---	---	--------	-------------------	---	-------	-------	-------

PODRUŽNÝ MATERIÁL 3%

D1.1 - ROZPOČET-MONTÁŽ-silnoprúd

2 732,78

3	K	Pol175	Svietidlo žiarovkové a núdzové	ks	17,000	11,00	187,00
---	---	--------	--------------------------------	----	--------	-------	--------

Montážne alebo demontážne práce na elektrickom vedení alebo v blízkosti vedenia budú realizované vo vypnutom a zaistenom stave
Pri montáži a demontáži elektrických zariadení je potrebné dodržiavať technologické postupy, odporúčania jednotlivých výrobcov a predpisy pre obsluhu elektrických zariadení
Prácu a obsluhu na elektrickom zariadení smú vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou

4	K	Pol176	Do terénu	ks	5,000	11,00	55,00
---	---	--------	-----------	----	-------	-------	-------

Montážne alebo demontážne práce na elektrickom vedení alebo v blízkosti vedenia budú realizované vo vypnutom a zaistenom stave
Pri montáži a demontáži elektrických zariadení je potrebné dodržiavať technologické postupy, odporúčania jednotlivých výrobcov a predpisy pre obsluhu elektrických zariadení
Prácu a obsluhu na elektrickom zariadení smú vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou

5	K	Pol177	Vysekание drážky včítane začistenia	m	300,000	3,85	1 155,00
---	---	--------	-------------------------------------	---	---------	------	----------

Montážne alebo demontážne práce na elektrickom vedení alebo v blízkosti vedenia budú realizované vo vypnutom a zaistenom stave
Pri montáži a demontáži elektrických zariadení je potrebné dodržiavať technologické postupy, odporúčania jednotlivých výrobcov a predpisy pre obsluhu elektrických zariadení
Prácu a obsluhu na elektrickom zariadení smú vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou

6	K	Pol178	Otvor pre rozvádzač	ks	3,000	35,20	105,60
---	---	--------	---------------------	----	-------	-------	--------

Montážne alebo demontážne práce na elektrickom vedení alebo v blízkosti vedenia budú realizované vo vypnutom a zaistenom stave
Pri montáži a demontáži elektrických zariadení je potrebné dodržiavať technologické postupy, odporúčania jednotlivých výrobcov a predpisy pre obsluhu elektrických zariadení
Prácu a obsluhu na elektrickom zariadení smú vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou

7	K	_	CYKY Silové káble		0,000	0,00	0,00
---	---	---	-------------------	--	-------	------	------

8	K	Pol180	4x10;4x16,24x2,5;37x1,5;48x1,5	m	1 100,000	0,39	429,00
---	---	--------	--------------------------------	---	-----------	------	--------

Montážne alebo demontážne práce na elektrickom vedení alebo v blízkosti vedenia budú realizované vo vypnutom a zaistenom stave
Pri montáži a demontáži elektrických zariadení je potrebné dodržiavať technologické postupy, odporúčania jednotlivých výrobcov a predpisy pre obsluhu elektrických zariadení
Prácu a obsluhu na elektrickom zariadení smú vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou

9	K	_	Ukončenie izolovaných vodičov v rozvádzačoch		0,000	0,00	0,00
---	---	---	--	--	-------	------	------

10	K	Pol182	do 2,5mm2	ks	35,000	1,32	46,20
----	---	--------	-----------	----	--------	------	-------

Montážne alebo demontážne práce na elektrickom vedení alebo v blízkosti vedenia budú realizované vo vypnutom a zaistenom stave
Pri montáži a demontáži elektrických zariadení je potrebné dodržiavať technologické postupy, odporúčania jednotlivých výrobcov a predpisy pre obsluhu elektrických zariadení
Prácu a obsluhu na elektrickom zariadení smú vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou

11	K	Pol183	do 25 mm2	ks	30,000	2,42	72,60
----	---	--------	-----------	----	--------	------	-------

Montážne alebo demontážne práce na elektrickom vedení alebo v blízkosti vedenia budú realizované vo vypnutom a zaistenom stave
Pri montáži a demontáži elektrických zariadení je potrebné dodržiavať technologické postupy, odporúčania jednotlivých výrobcov a predpisy pre obsluhu elektrických zariadení
Prácu a obsluhu na elektrickom zariadení smú vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou

12	K	—	Spínače zapustené a polozapustené		0,000	0,00	0,00
13	K	Pol186	radenie 1	ks	4,000	4,95	19,80

Montážne alebo demontážne práce na elektrickom vedení alebo v blízkosti vedenia budú realizované vo vypnutom a zaistenom stave
Pri montáži a demontáži elektrických zariadení je potrebné dodržiavať technologické postupy, odporúčania jednotlivých výrobcov a predpisy pre obsluhu elektrických zariadení
Prácu a obsluhu na elektrickom zariadení smú vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou

14	K	Pol187	radenie 5,6	ks	34,000	4,95	168,30
----	---	--------	-------------	----	--------	------	--------

Montážne alebo demontážne práce na elektrickom vedení alebo v blízkosti vedenia budú realizované vo vypnutom a zaistenom stave
Pri montáži a demontáži elektrických zariadení je potrebné dodržiavať technologické postupy, odporúčania jednotlivých výrobcov a predpisy pre obsluhu elektrických zariadení
Prácu a obsluhu na elektrickom zariadení smú vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou

15	K	Pol189	Krabica prístrojová bez zapojenia	ks	6,000	1,65	9,90
----	---	--------	-----------------------------------	----	-------	------	------

Montážne alebo demontážne práce na elektrickom vedení alebo v blízkosti vedenia budú realizované vo vypnutom a zaistenom stave
Pri montáži a demontáži elektrických zariadení je potrebné dodržiavať technologické postupy, odporúčania jednotlivých výrobcov a predpisy pre obsluhu elektrických zariadení
Prácu a obsluhu na elektrickom zariadení smú vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou

16	K	Pol190	krabica odbočná so svorkovnicou vč zapojenia	ks	5,000	2,75	13,75
----	---	--------	--	----	-------	------	-------

Montážne alebo demontážne práce na elektrickom vedení alebo v blízkosti vedenia budú realizované vo vypnutom a zaistenom stave
Pri montáži a demontáži elektrických zariadení je potrebné dodržiavať technologické postupy, odporúčania jednotlivých výrobcov a predpisy pre obsluhu elektrických zariadení
Prácu a obsluhu na elektrickom zariadení smú vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou

17	K	Pol191	El spotrebiče	ks	5,000	13,75	68,75
----	---	--------	---------------	----	-------	-------	-------

Montážne alebo demontážne práce na elektrickom vedení alebo v blízkosti vedenia budú realizované vo vypnutom a zaistenom stave
Pri montáži a demontáži elektrických zariadení je potrebné dodržiavať technologické postupy, odporúčania jednotlivých výrobcov a predpisy pre obsluhu elektrických zariadení
Prácu a obsluhu na elektrickom zariadení smú vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou

18	K	Pol192	Rozvádzač do 50kg	ks	3,000	82,50	247,50
----	---	--------	-------------------	----	-------	-------	--------

Montážne alebo demontážne práce na elektrickom vedení alebo v blízkosti vedenia budú realizované vo vypnutom a zaistenom stave
Pri montáži a demontáži elektrických zariadení je potrebné dodržiavať technologické postupy, odporúčania jednotlivých výrobcov a predpisy pre obsluhu elektrických zariadení
Prácu a obsluhu na elektrickom zariadení smú vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou

19	K	Pol193	PPV	%	6,000	25,73	154,38
----	---	--------	-----	---	-------	-------	--------

podiel pridružených výkonov 6%

D2 - ROZVÁDZAČE-silnoprád

320,10

D3 - RZ1,2,3

320,10

0	K	Pol161	RZ1,2,3 Vypínačová skrinka 275x370x140 (Marostica ABB Luca system)	ks	1,000	115,94	115,94
---	---	--------	--	----	-------	--------	--------

Vypínačová skrinka 275x370x140
-súčasť rozvádzača RZ1,2,3
výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS

0	K	Pol162	Doska 120x220	ks	2,000	12,32	24,64
---	---	--------	--------------------	----	-------	-------	-------

Doska 120x220
-súčasť rozvádzača RZ1,2,3
výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS

0	K	Pol163	Chránič prúdový bez N.O. 3P+N, In=40A, ID=30mA	ks	1,000	72,16	72,16
---	---	--------	---	----	-------	-------	-------

Chránič prúdový bez N.O. 3P+N, In=40A, ID=30mA
-súčasť rozvádzača RZ1,2,3
výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS

20	K	Pol163.	Montáž	ks	1,000	6,05	6,05
----	---	---------	-------------	----	-------	------	------

Montážne alebo demontážne práce na elektrickom vedení alebo v blízkosti vedenia budú realizované vo vypnutom a zaistenom stave
Pri montáži a demontáži elektrických zariadení je potrebné dodržiavať technologické postupy, odporúčania jednotlivých výrobcov a predpisy pre obsluhu elektrických zariadení
Prácu a obsluhu na elektrickom zariadení smú vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou

0	K	Pol164	Zásuvka vstavaná šikmá IP44 3P+N+PE/16A	ks	1,000	24,31	24,31
---	---	--------	--	----	-------	-------	-------

Zásuvka vstavaná šikmá IP44 3P+N+PE/16A
-súčasť rozvádzača RZ1,2,3
výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS

21	K	Pol164.	Montáž	ks	1,000	3,85	3,85
----	---	---------	-------------	----	-------	------	------

Montážne alebo demontážne práce na elektrickom vedení alebo v blízkosti vedenia budú realizované vo vypnutom a zaistenom stave
Pri montáži a demontáži elektrických zariadení je potrebné dodržiavať technologické postupy, odporúčania jednotlivých výrobcov a predpisy pre obsluhu elektrických zariadení
Prácu a obsluhu na elektrickom zariadení smú vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou

0	K	Pol165	Zásuvka vstavaná šikmá IP44 2P+PE/16A	ks	1,000	12,32	12,32
---	---	--------	--	----	-------	-------	-------

Zásuvka vstavaná šikmá IP44 2P+PE/16A
-súčasť rozvádzača RZ1,2,3
výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS

22	K	Pol165.	Montáž	ks	1,000	3,85	3,85
----	---	---------	-------------	----	-------	------	------

Montážne alebo demontážne práce na elektrickom vedení alebo v blízkosti vedenia budú realizované vo vypnutom a zaistenom stave
Pri montáži a demontáži elektrických zariadení je potrebné dodržiavať technologické postupy, odporúčania jednotlivých výrobcov a predpisy pre obsluhu elektrických zariadení
Prácu a obsluhu na elektrickom zariadení smú vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou

0	K	Pol166	Spínač vstavaný IP44 230V/10A	ks	1,000	11,33	11,33
---	---	--------	------------------------------------	----	-------	-------	-------

Spínač vstavaný IP44 230V/ 10A
-súčasť rozvádzača RZ1,2,3
výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS

23	K	Pol166.	Montáž	ks	1,000	3,85	3,85
----	---	---------	-------------	----	-------	------	------

Montážne alebo demontážne práce na elektrickom vedení alebo v blízkosti vedenia budú realizované vo vypnutom a zaistenom stave
Pri montáži a demontáži elektrických zariadení je potrebné dodržiavať technologické postupy, odporúčania jednotlivých výrobcov a predpisy pre obsluhu elektrických zariadení
Prácu a obsluhu na elektrickom zariadení smú vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou

0	K	Pol167	Istič/400V 16A/6kA/B	ks	1,000	8,80	8,80
---	---	--------	---------------------------	----	-------	------	------

Istič/400V 16A/6kA/B
-súčasť rozvádzača RZ1,2,3
výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS

24	K	Pol167.	Montáž	ks	1,000	2,20	2,20
----	---	---------	-------------	----	-------	------	------

Montážne alebo demontážne práce na elektrickom vedení alebo v blízkosti vedenia budú realizované vo vypnutom a zaistenom stave
Pri montáži a demontáži elektrických zariadení je potrebné dodržiavať technologické postupy, odporúčania jednotlivých výrobcov a predpisy pre obsluhu elektrických zariadení
Prácu a obsluhu na elektrickom zariadení smú vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou

0	K	Pol168	Istič/230V 10A/6kA/C	ks	1,000	3,30	3,30
---	---	--------	---------------------------	----	-------	------	------

Istič/230V 10A/6kA/C
-súčasť rozvádzača RZ1,2,3
výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS

0	K	Pol169	16A/6kA/C	ks	1,000	6,60	6,60
---	---	--------	----------------	----	-------	------	------

Istič/230V 16A/6kA/C
-súčasť rozvádzača RZ1,2,3
výrobca rozvádzača: ELEKTROVOMS

25	K	Pol169.	Montáž	ks	2,000	2,20	4,40
----	---	---------	-------------	----	-------	------	------

Montážne alebo demontážne práce na elektrickom vedení alebo v blízkosti vedenia budú realizované vo vypnutom a zaistenom stave
Pri montáži a demontáži elektrických zariadení je potrebné dodržiavať technologické postupy, odporúčania jednotlivých výrobcov a predpisy pre obsluhu elektrických zariadení
Prácu a obsluhu na elektrickom zariadení smú vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou

26	K	Pol169..	HZS Vnútna výbroj rozvádzača	hod	1,000	16,50	16,50
----	---	----------	------------------------------	-----	-------	-------	-------

Montážne alebo demontážne práce na elektrickom vedení alebo v blízkosti vedenia budú realizované vo vypnutom a zaistenom stave
Pri montáži a demontáži elektrických zariadení je potrebné dodržiavať technologické postupy, odporúčania jednotlivých výrobcov a predpisy pre obsluhu elektrických zariadení
Prácu a obsluhu na elektrickom zariadení smú vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou

D4 - ROZPOČET-ZEMNÉ PRÁCE-silnoprúd

5 613,30

0	K	Pol112	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	0,170	1 320,00	224,40
---	---	--------	--	----	-------	----------	--------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

0	K	Pol113	Hĺbenie káblovej ryhy 30 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	170,000	10,45	1 776,50
---	---	--------	---	---	---------	-------	----------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné píloha

0	K	Pol170	Chránička Kopoflex Di=32	m	250,000	1,87	467,50
---	---	--------	--------------------------	---	---------	------	--------

Chránička Kopoflex Di=32 - rúrka dvojplašťová
KF 090..
Výrobca: KOPPOS

0	K	Pol115	Zatiahnutie kábla do chráničky	m	250,000	1,05	262,50
<i>Montážne alebo demontážne práce na elektrickom vedení alebo v blízkosti vedenia budú realizované vo vypnutom a zaistenom stave Pri montáži a demontáži elektrických zariadení je potrebné dodržiavať technologické postupy, odporúčania jednotlivých výrobcov a predpisy pre obsluhu elektrických zariadení Prácu a obsluhu na elektrickom zariadení smú vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou</i>							
0	K	Pol116	Zriadiť káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm	m	170,000	1,32	224,40
<i>Technologický postup TP-01 Zemné práce - samostatné píloha</i>							
0	K	Pol171	Piesok-Drvina vápencová zmes 0-4 1,8t/m3 5m3	t	9,200	24,20	222,64
<i>Piesok-Drvina vápencová zmes 0-4 Dodávateľ: EUROBETON</i>							
0	K	Pol118	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	170,000	1,71	290,70
<i>Technologický postup TP-01 Zemné práce - samostatné píloha</i>							
0	K	Pol119	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy,	m	170,000	6,60	1 122,00
<i>Technologický postup TP-01 Zemné práce - samostatné píloha</i>							
0	K	Pol120	Silový kábel 750-1000 V voľne uložený	m	250,000	1,10	275,00
<i>Montážne alebo demontážne práce na elektrickom vedení alebo v blízkosti vedenia budú realizované vo vypnutom a zaistenom stave Pri montáži a demontáži elektrických zariadení je potrebné dodržiavať technologické postupy, odporúčania jednotlivých výrobcov a predpisy pre obsluhu elektrických zariadení Prácu a obsluhu na elektrickom zariadení smú vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou</i>							
0	K	Pol121	Proviz. úprava terénu v zemine tr.3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	51,000	6,82	347,82
<i>Technologický postup TP-01 Zemné práce - samostatné píloha</i>							
0	K	Pol172	Nešpecifikované práce - POMOCNÉ MURÁRSKE A POD.	hod	2,000	16,50	33,00
<i>Montážne alebo demontážne práce na elektrickom vedení alebo v blízkosti vedenia budú realizované vo vypnutom a zaistenom stave Pri montáži a demontáži elektrických zariadení je potrebné dodržiavať technologické postupy, odporúčania jednotlivých výrobcov a predpisy pre obsluhu elektrických zariadení Prácu a obsluhu na elektrickom zariadení smú vykonávať len pracovníci s požadovanou kvalifikáciou</i>							
27	K	Pol194	PPV	%	6,000	61,14	366,84
<i>podiel pridružených výkonov 6%</i>							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy

Časť: 04.3S - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.3 - ELI - špecifikácia svietidiel

JKSO:

Miesto: Modra

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 349,60
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	2 349,60

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	2 349,60	469,92

Cena s DPH	v	EUR	2 819,52
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy

Časť: 04.3S - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.3 - ELI - špecifikácia svietidiel

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	2 349,60
D1 - SO - 04 Parkové úpravy, časť elektroinštalácia	2 349,60
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 349,60

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 04 - SO-04 Parkové úpravy

Časť: 04.3S - SO-04 Parkové úpravy / časť 04.3 - ELI - špecifikácia svietidiel

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 349,60

D1 - SO - 04 Parkové úpravy, časť elektroinštalácia

2 349,60

1	K	ex4	nastaviteľný exteriérový reflektor s bodcom (iG iPro BK27.15 - 5W LED, 380lm, 3000K, CRI80, optika wide flood 84°, 81x81x86mm, s konzolou, nastaviel'né, IK07, IP66, MacAdam?3, 100 000h L80 B10, 100-240V ac, príslušenstvo: BZ60.00 (bodec pre montáž do zeme))	ks	5,000	264,00	1 320,00
---	---	-----	---	----	-------	--------	----------



montáž na zem iG iPro BK27.15 - 5W LED, 380lm, 3000K, CRI80, optika very wide flood 84°, 81x81x86mm, s konzolou, nastaviel'né, IK07, IP66, MacAda m<3, 100 000h L80 B10, 100-240V ac, príslušenstvo: BZ60.00 (bodec pre montáž do zeme) BZ60.00 - bodec pre montáž do zeme recyklačný poplatok svetelný zdroj dodávateľ VEREX

2	K	x2	nástenné difúzne svietidlo, biele sklo, D=300mm, 100W E27 / 24W E27 (AURA 8 (42708) - 100W E27, D=300mm, IP44 (47468 LED alt. 1480lm, 3000K), biele trojvrstvé sklo)	ks	16,000	57,20	915,20
---	---	----	--	----	--------	-------	--------



nástenné AURA 8 (42708) - 100W E27, D=300mm, IP44 (47468 LED alt. 1480lm, 3000K), biele trojvrstvé sklo žiarivka twist 20W/23 E27 1300/16001m, 2700K recyklačný poplatok svetelný zdroj dodávateľ VEREX

3	K	w	nástenné svietidlo s mriežkou, 60W E27 (ELEKTRA 3K (50024) - 60W E27, D=210mm, IP53, ochranný kôš)	ks	4,000	28,60	114,40
---	---	---	--	----	-------	-------	--------



nástenné AURA 8 (42708) - 100W E27, D=300mm, IP44 (47468 LED alt. 1480lm, 3000K), biele trojvrstvé sklo žiarivka twist 20W/23 E27 1300/16001m, 2700K recyklačný poplatok svetelný zdroj dodávateľ VEREX

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 05 - SO-05 Vodné objekty

JKSO:

Miesto: Modra

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				12 709,78
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				12 709,78
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	12 709,78	2 541,96
Cena s DPH		v	EUR	15 251,74

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 05 - SO-05 Vodné objekty

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	12 709,78
HSV - Práce a dodávky HSV	8 444,06
1 - Zemné práce	4 490,96
4 - Vodorovné konštrukcie	894,39
8 - Rúrové vedenie	2 287,76
99 - Presun hmôt HSV	770,95
PSV - Práce a dodávky PSV	4 265,72
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2 764,40
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	1 501,32
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 709,78

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 05 - SO-05 Vodné objekty

Miesto: Modra

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s rSpracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 709,78

HSV - Práce a dodávky HSV

8 444,06

1 - Zemné práce

4 490,96

1	K	114203103	dlažby z lomového kameňa do cementovej malty	m3	15,360	38,78	595,66
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do cementovej malty
Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočistenie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanického búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

2	K	125203111	Výkop prírodného kanála pre potok do rybníka v hornine 3	m3	23,160	6,80	157,49
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - príp. vody pre vod. hosp.	m3	28,800	15,62	449,86
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

4	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,400	6,35	91,44
---	---	-----------	---	----	--------	------	-------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

5	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - pre kanalizáciu z vod. hosp.	m3	33,000	11,34	374,22
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

6	K	132201201.1	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 - pre potr. fontán	m3	77,400	11,34	877,72
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

7	K	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,500	0,88	14,52
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

8	K	132201209a	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	38,700	0,88	34,06
---	---	------------	--	----	--------	------	-------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

9	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	55,640	1,27	70,66
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

10	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	55,640	2,96	164,69
----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	72,160	3,29	237,41
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

12	K	175101101	Obsyp potrubia pieskom - potrubia fontánok	m3	30,600	15,34	469,40
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Technologický postup
TP-09 Vodovody a kanalizácia - samostatné príloha

13	M	5815311000	Piesok technický netriedený hornobriežsky	m3	30,960	25,16	778,95
----	---	------------	---	----	--------	-------	--------

Piesok technický netriedený
EUROBETON

14	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	11,400	15,34	174,88
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Technologický postup
TP-09 Vodovody a kanalizácia - samostatné príloha

4 - Vodorovné konštrukcie

894,39

15	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	28,520	31,36	894,39
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

Technologický postup
TP-09 Vodovody a kanalizácia - samostatné príloha

8 - Rúrové vedenie

2 287,76

16	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	40,000	1,50	60,00
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

Technologický postup
TP-09 Vodovody a kanalizácia - samostatné príloha

17	M	2860017820	HDPE rúra PE100 rúra 32x1,9/ 100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m	43,720	0,90	39,35
----	---	------------	--	---	--------	------	-------

HDPE rúra PE100
rúra 32x1,9/ 100m PN10 (SDR17)
-pre tlakový rozvod pitnej vody
PIPELIFE

18	K	871313122	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 140	m	20,000	2,62	52,40
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

Technologický postup
TP-09 Vodovody a kanalizácia - samostatné príloha

19	M	2861101400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 140x 3.6x3000mm	ks	7,651	23,98	183,47
----	---	------------	--	----	-------	-------	--------

Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom
140x 3.6x3000mm
PLASTIKA NITRA

20	K	871350320	Montáž potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 12 DN 200 mm	m	15,000	9,90	148,50
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

Technologický postup
TP-09 Vodovody a kanalizácia - samostatné príloha

21	M	2860014330	MASTER rúra 200/3m - PP hladký kanalizačný systém SN12 PIPELIFE	ks	5,000	73,52	367,60
----	---	------------	---	----	-------	-------	--------

rúra 200/3m
- PP hladký kanalizačný systém SN12
PIPELIFE

22	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	20,000	1,05	21,00
----	---	-----------	-----------------------------------	---	--------	------	-------

Technologický postup
TP-09 Vodovody a kanalizácia - samostatné príloha

23	K	894231217	Šachta-prepad.objekt. z pros. bet. vodost.,V 4 - C 16/20. s oblož. dna kameninou	ks	1,000	938,23	938,23
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

Technologický postup
TP-09 Vodovody a kanalizácia - samostatné príloha

24	K	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložení dno betónom tr. C 25/30 DN do 200	ks	1,000	170,18	170,18
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

Technologický postup
TP-09 Vodovody a kanalizácia - samostatné príloha

25	M	5922430000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 1-30 Ms 100xh.r.steny 9xv.30	ks	2,020	30,12	60,84
----	---	------------	--	----	-------	-------	-------

Prefabrikát betónový
-vstupná šachta
TBH 100-30
PREFA Sučany

26	M	5922465000	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6xv.100/60xh.r.steny 9	ks	1,010	48,52	49,01
----	---	------------	--	----	-------	-------	-------

Prefabrikát betónový-kónus
TBS 100/65-60
PREFA Sučany

27	K	899101111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	2,000	6,74	13,48
----	---	-----------	---	----	-------	------	-------

Technologický postup
TP-09 Vodovody a kanalizácia - samostatné príloha

28	M	5524211060	Poklop kanalizačný komplet štvorcový trieda 50kN AK-400, 400/480/50	ks	2,000	42,87	85,74
----	---	------------	---	----	-------	-------	-------

Poklop kanalizačný komplet
štvorcový
trieda
50kN AK-400,
400/480/50
GRAVE

29	K	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	19,27	19,27
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

Technologický postup
TP-09 Vodovody a kanalizácia - samostatné príloha

30	M	5524211110	Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 125kN,-600a, H 45	ks	1,000	78,69	78,69
----	---	------------	---	----	-------	-------	-------

Poklop kanalizačný
komplet
okrúhly trieda 125kN,-600a, H 45
GRAVE

99 - Presun hmôt HSV

770,95

31	K	998276101	Presun hmôt pre rurové vedenie hlbene z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	99,221	7,77	770,95
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

Presun hmôt pre rurové vedenie hlbene z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

PSV - Práce a dodávky PSV

4 265,72

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 764,40

32	K	722172213	Potrubie z plastických hmôt z PP rúrok Ø D 32/2,9	m	110,000	9,35	1 028,50
----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

33	K	722172214	Potrubie z plastických hmôt z PP rúrok Ø D 40/3,6	m	110,000	11,33	1 246,30
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

34	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	5,000	4,01	20,05
----	---	-----------	---	----	-------	------	-------

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

35	M	5511870260	Guľový uzáver pre vodu 1"	ks	5,000	16,72	83,60
----	---	------------	---------------------------	----	-------	-------	-------

Guľový uzáver pre vodu 1"
IVAR

36	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	5,000	4,73	23,65
----	---	-----------	---	----	-------	------	-------

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

37	M	5511870270	Guľový uzáver pre vodu , 5/4"	ks	5,000	23,54	117,70
----	---	------------	-------------------------------	----	-------	-------	--------

Guľový uzáver pre vodu , 5/4"
IVAR

38	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	220,000	1,10	242,00
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

39	K	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,130	19,99	2,60
----	---	-----------	---	---	-------	-------	------

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m

724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie

1 501,32

40	K	101021031	Čerpadlo cirkulačné Q=9 - 12 m ³ /h, s predfiltrom		1,000	720,50	720,50
----	---	-----------	---	--	-------	--------	--------

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

41	K	1110013	filter prietokový - rýchlofilter pieskový tlakový HF9 s päťcestným ventilom	ks	1,000	478,50	478,50
----	---	---------	---	----	-------	--------	--------

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

42	K	724211110	Montáž čerpadla - recirkulačného	súb.	1,000	82,32	82,32
----	---	-----------	----------------------------------	------	-------	-------	-------

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

43	K	999999999	ostatné vybavenie - fittingy, spojky, tesnenia, prepojené potrubia, rozdeľovač, zberač ...	súb	1,000	220,00	220,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

Technologický postup uskutočňovania prác sa bude riadiť ustanoveniami príslušných STN ktoré definujú všeobecné pravidlá stanovenia a schvaľovania postupov.
Vykonávať montážne práce môže len odborne spôsobilá osoba, ktorá má k tomuto oprávnenie

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 06 - SO-06 Vonkajšia kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s r.o

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				30 292,28
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				30 292,28
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	30 292,28	6 058,46
Cena s DPH			v EUR	36 350,74

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 06 - SO-06 Vonkajšia kanalizácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ: Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s rSpracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	30 292,28
HSV - Práce a dodávky HSV	30 292,28
1 - Zemné práce	11 733,52
2 - Zakladanie	892,44
4 - Vodorovné konštrukcie	2 262,35
8 - Rúrové vedenie	14 019,15
99 - Presun hmôt HSV	1 384,82
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 292,28

ROZPOČET

Stavba: Kaštieľ a záhrada MOS v MODRE

Objekt: 06 - SO-06 Vonkajšia kanalizácia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

ARCHIKON , Letná 40 , Koice

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov SOAR sk,a.s.; SOAR.spol.s rSpracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 292,28

HSV - Práce a dodávky HSV

30 292,28

1 - Zemné práce

11 733,52

1	K	120901123	Búranie konštrukcií z betónu železového a predpätého v odkopávkach	m3	28,000	85,16	2 384,48
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vŕtačok, a iné.
Na dočisťovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

2	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	497,640	12,11	6 026,42
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

3	K	132201209	Příplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	248,820	0,88	218,96
---	---	-----------	--	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

4	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	85,440	1,27	108,51
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

5	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	85,440	2,96	252,90
---	---	-----------	---	----	--------	------	--------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

6	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	292,080	3,08	899,61
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné príloha

7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	120,120	15,34	1 842,64
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

Technologický postup
TP-09 Vodovody a kanalizácia - samostatné príloha

2 - Zakladanie

892,44

8	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	32,000	6,38	204,16
---	---	-----------	--	---	--------	------	--------

Technologický postup
TP-02 - Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre inžinierske siete
- samostatná príloha

9	K	212759991	Hydrogeologický prieskum - 3ks sondy	kpl	1,000	688,28	688,28
---	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	--------	--------

Technologický postup
TP-01 Zemné práce - samostatné príloha
TP-02 - Odvodňovacie zariadenia a chráničky pre
inžinierske siete
- samostatná príloha

4 - Vodorovné konštrukcie

2 262,35

10	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	68,640	31,36	2 152,55
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

Technologický postup
TP-09 Vodovody a kanalizácia - samostatné príloha

11	K	452386151	Vyrovňovací prstenec z prostého betónu tr.C 12/15 pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	9,000	12,20	109,80
----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

Technologický postup
TP-09 Vodovody a kanalizácia - samostatné príloha

8 - Rúrové vedenie

14 019,15

12	K	851379011	Demontáž vodovodného potrubia z liatinových rúr od DN 300 do DN 500 mm -0,073 t	m	280,000	13,60	3 808,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

Búracie práce budú realizované mechanickým búraním za pomoci strojov, búracích kladív, príklepových vrtačok, a iné.
Na dočist'ovanie a v miestach kde by sa mohla v dôsledku otrasov od mechanické búrania poškodiť konštrukcia, bude použité ručné búranie za pomoci jednoduchých nástrojov ako kladivo, sekáč, klíny a iné.
Je nutné zabezpečiť priamo súvisiace konštrukcie proti zrúteniu alebo poškodeniu podopretím, rozopretím, dočasným ochranným opláštením alebo prekrytím.
Je nutné dodržiavať BOZP.

13	K	871260310	Montáž potrubia z plastických rúr DN 100 mm - drenážnych	m	32,000	1,74	55,68
----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

Technologický postup
TP-09 Vodovody a kanalizácia - samostatné príloha

14	M	2860016240	Drenážna rúra DN100/50m PIPELIFE	m	32,000	1,50	48,00
----	---	------------	----------------------------------	---	--------	------	-------

Drenážna rúra DN100/50m
PELIFE

15	K	871313122	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 140	m	67,000	2,62	175,54
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

Technologický postup
TP-09 Vodovody a kanalizácia - samostatné príloha

16	M	2861101400	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 140x 3.6x3000mm	ks	25,139	23,98	602,83
----	---	------------	--	----	--------	-------	--------

Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom
140x 3.6x3000mm
PLASTIKA NITRA

17	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	152,000	2,63	399,76
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

Technologický postup
TP-09 Vodovody a kanalizácia - samostatné príloha

18	M	2861101900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x3000mm	ks	55,743	24,75	1 379,64
----	---	------------	--	----	--------	-------	----------

Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom
160x 3.6x3000mm
PLASTIKA NITRA

19	K	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	64,000	2,65	169,60
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

Technologický postup
TP-09 Vodovody a kanalizácia - samostatné príloha

20	M	2861102900	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x3000mm	ks	24,046	26,58	639,14
----	---	------------	--	----	--------	-------	--------

Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom
200x 4.5x3000mm
PLASTIKA NITRA

21	K	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	12,000	13,60	163,20
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Technologický postup

TP-09 Vodovody a kanalizácia - samostatné príloha

22	M	4221046200	Ventil uzatvárací D 32 mm V 10-131-606, PN 6/160 °C pre vodu a vodnú paru	ks	12,120	56,08	679,69
----	---	------------	---	----	--------	-------	--------

Ventil uzatvárací D 32 mm

PN 6/160 °C pre vodu a vodnú paru

IVAR

12 * 1,01

12,120

Súčet

12,120

23	K	894118001	Priplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	2,000	45,90	91,80
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

Technologický postup

TP-09 Vodovody a kanalizácia - samostatné príloha

24	K	894411111	Zhotovenie šachty kanaliz. s obložením dna betónom tr. C 25/30 DN do 200	ks	14,000	170,18	2 382,52
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

Technologický postup

TP-09 Vodovody a kanalizácia - samostatné príloha

25	M	5922430000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 1-30 Ms 100xh.r.steny 9xv.30	ks	30,300	30,12	912,64
----	---	------------	--	----	--------	-------	--------

Prefabrikát betónový

-vstupná šachta

TBH 100-30

PREFA Sučany

30 * 1,01

30,300

26	M	5922465000	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6xv.100/60xh.r.steny 9	ks	14,140	48,52	686,07
----	---	------------	--	----	--------	-------	--------

Prefabrikát betónový-kónus

TBS 100/65-60

PREFA Sučany

14 * 1,01

14,140

Súčet

14,140

27	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	14,000	22,94	321,16
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

Technologický postup

TP-09 Vodovody a kanalizácia - samostatné príloha

28	M	5524211140	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, rebrový, trieda C 250kN, CO-600 H, H 115	ks	14,000	107,42	1 503,88
----	---	------------	--	----	--------	--------	----------

Poklop kanalizačný komplet okrúhly,

rebový, trieda C 250kN,

CO-600 H, H 115

GRAVE

99 - Presun hmôt HSV

1 384,82

29	K	998276101	Presun hmôt pre rurové vedenie hlbene z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	178,227	7,77	1 384,82
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

Presun hmôt pre rurové vedenie hlbene z rúr z

plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope