

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto**Odberateľ**

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 BRATISLAVA

IČO : 00603147 DIČ : 2020804170

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka., a.s., účtu IBAN SK02 0200 0000 0000 0152 6012

Adresa dodávateľ'a

Pittel+Brausewetter,s.r.o.

Stará Vajnorská 1

831 04 Bratislava

IČO : 35943653 DIČ : 2022022948

Objednávka č. 1094/2018

rekonštrukcia ciest z finančnej výpomoci 04 5 1 717002 1531 3 1 1 Analytika: 604 Zdroj: 111

Predmet objednávky		Spolu
		Eur
Objednávame si u Vás obnovu povrchu komunikácie a chodníkov na časti ulice Na Kalvárii, v Bratislave-Staré Mesto, podľa projektu od spoločnosti Cestprojekt s.r.o, Bratislava, na základe zmluvy o dielo č.357/2018 a podľa odsúhlaseného súpisu prác.Súčasťou dodávky bude zabezpečenie a ohradenie staveniska počas výluky komunikácie. Práce sa budú realizovať za prevádzky MŠ, bytových domov a prísluších rodinných domov na ulici. Na stavenisku a počas prác požadujeme dodržiavanie príslušných nariadení, vyhlášok a plánu pre BOZP,PO a súčasne príslušné VZN pre BA-Staré Mesto. Príloha: ocenený súpis prác Bez DPH : 108 350,77 € DPH : 21 670,15 € s DPH : 130 020,92 €		
SPOLU		130 020.92
Presná adresa a PSČ odberateľ'a, ktorému má byť faktúra zaslaná	Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3 814 21 Bratislava	
Dodacia lehota	25.10.2018	
Splatnosť	30 dní od doručenia faktúry	

Predmet objednávky je rozpočtovo krytý.

Vybavuje : Mandák Peter, Ing.

Tel.: 02/59246342

Email: peter.mandak@staremesto.sk

Dátum vystavenia: 13.09.2018

Vyhotožil: Mandák Peter, Ing.

Podpis:

Váňa Ladislav, Ing.

Cenová ponuka: Oprava vozovky a chodníkov na Kalvárii
Opravy a rekonštrukcie komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto

Dátum: 7.9.2018

P.Č.	Popis položky	Merná jednotka	Predpokladané množstvo	Jednotková cena v € bez DPH	DPH 20 % v €	Spolu v € bez DPH
2	Rezanie živичného krytu alebo podkladu do hr. 15 cm	m	275	5,50	302,50	1 512,50
3	Odstránenie podkladu z prostého betónu do hr. 10 cm	m2	199,66	6,00	239,59	1 197,96
4	Odstránenie podkladu z prostého betónu do hr. 15 cm	m2	15	6,00	18,00	90,00
5	Odstránenie podkladu z prostého betónu nad hr. 15 cm	m2	22,5	6,00	27,00	135,00
6	Odstránenie podkladu z kameniva drveného do hr. 15 cm	m2	199,66	4,00	159,73	798,64
10	Odstránenie krytov živичných ručne do hr. 10 cm	m2	307,17	7,00	430,04	2 150,19
12	Odstránenie podkl. alebo krytov živичných frézovaním, hr. do 7 cm	m2	213,55	6,00	256,26	1 281,30
13	Odstránenie podkl. alebo krytov živичných frézovaním, hr. do 14 cm	m2	791,45	8,00	1 266,32	6 331,60
14	Podklad zo štrkopiesku do hr. 15 cm	m2	12,24	3,00	7,34	36,72
16	Podklad zo štrkodrtie do hr. 15 cm	m2	481,64	10,00	965,28	4 826,40
17	Podklad zo štrkodrtie nad hr. 15 cm	m2	34,65	12,00	83,16	415,80
19	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 do hr. 10 cm	m2	199,66	6,00	239,59	1 197,96
20	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 do hr. 15 cm	m2	22,95	7,00	32,13	160,65
24	Betón asfaltový AC11 I.tr., hr. do 6 cm, strojná pokládka	m2	1005	14,00	2 814,00	14 070,00
25	Betón asfaltový AC11 I.tr., ručné vysprávky plôch	t	71,91	180,00	2 588,76	12 943,80
27	Betón asfaltový AC16 I.tr., hr. do 6 cm, strojná pokládka	m2	791,45	13,00	2 057,77	10 288,85
38	Spojovací asfaltový postrek asfaltovou emulziou	m2	1996,11	5,60	2 235,64	11 178,22
41	Vyspravenie pracovného spoja asfaltovou páskou	m	35,5	2,00	14,20	71,00
43	Poplatok za uloženie zeminy na skládke	t	9,84	8,00	15,74	78,72
44	Poplatok za uloženie stavebnej sute betónu na skládke	t	74,80	12,00	179,53	897,66
45	Poplatok za uloženie stavebnej sute asfaltobetónových zmesí na skládke	t	438,11	18,00	1 577,20	7 886,01
46	Poplatok za uloženie stavebnej sute z kameniva drveného na skládke	t	53,91	8,00	86,25	431,27
47	Vodorovné premiestnenie výkopu, stavebnej sute, materiálov z al. na skládku do 20 km	m3	212,01	12,00	908,82	2 544,10
48	Nakladanie sute al. dlažby na dopravný prostriedok	t	576,67	6,00	692,00	3 459,99
75	Dodávka+Montáž bet. zámkovej dlažby pre nevidiacich, farba: sivá, do štrkového lôžka, výšpárovanie	m2	12,24	28,00	68,54	342,72
103	Vybúranie kamenných a betónových obrubníkov vrátane lôžka	m	185,9	10,00	371,80	1 859,00
104	Vybúranie kamenných a betónových záhonových obrubníkov vrátane lôžka	m	3,5	6,00	4,20	21,00
105	Osadenie, výšková úprava kamenných a betónových cestných obrubníkov do betónového lôžka - bez dodávky obrubníka	m	93,9	17,00	319,26	1 596,30
107	Dodávka+Montáž kamenných obrubníkov do betónového lôžka	m	159,8	38,00	1 214,48	6 072,40
108	Dodávka+Montáž záhonového betónového obrubníka do betónového lôžka	m	25,2	18,00	90,72	453,60
112	Výšková úprava kanalizačných poklopov	ks	1	45,00	9,00	45,00
113	Výšková úprava vývodov inžinierskych sietí (šupátka)	ks	8	30,00	48,00	240,00
130	Dočasné dopravné značenie (1ks = dopravná značka + podstavec + stĺpik)	ks/deň	1450	6,00	1 740,00	8 700,00
133	Trvalé dopravné značenie - vodorovné	m2	72	7,00	100,80	504,00
136	Projekt organizácie dopravy počas výstavby	ks	1	200,00	40,00	200,00
137	Inžiniering, vytýčenie inž. sietí, geodetické zameranie	ks	1	200,00	40,00	200,00
140	Dodávka+Montáž lávky, prechodu pre zabezpečenie pohybu chodcov	m2/deň	12	140,00	336,00	1 680,00
151	Dodávka zeminy pre záhradnícke úpravy a výsadbu s dopravou materiálu	m3	5,5	18,00	19,80	99,00
152	Vysiatie parkovej trávy	m2	22	4,50	19,80	99,00
153	Planovanie terénu pre záhradnícke úpravy - terénne úpravy (vyrovňovanie, dosýpanie, sťahovanie po obrubníkoch)	m2	22	7,50	33,00	165,00
154	Vodorovné dopravné značenie - štruktúrovaný plast	m2	7,7	22,00	33,88	169,40
a1	Projektová dokumentácia	Kpl.	1	1 890,00	378,00	1 890,00
	CELKOVÁ CENA BEZ DPH:	x	x	x	x	108 350,77
	DPH 20 %	x	x	x	x	21 670,15
	CELKOVÁ CENA S DPH:	x	x	x	x	130 020,92