

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov**

JKSO

EČO

Miesto

Jasov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Obec Jasov, Nám. sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov**

Projektant **Ing. Tomáš Venhač**

Zhotoviteľ **PANTERS, s.r.o.**

Rozpočet číslo

Spracoval

Chanas

36598071

SK2022072030

Dňa

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady · EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M" Dodávky			17	Ostatné
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
				22	Ostatné náklady
					0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 118 555,85
Dátum a podpis		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis		26	Dodávky objednávateľa
		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov
 Objednávateľ: Obec Jasov, Nám. sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov
 Zhotoviteľ: PANTERS, s.r.o.

Dátum:
 Projektant: Ing. Tomáš Venhač
 Spracoval: Chanas

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov	118 555,85	23 711,17	142 267,02
SO 01	SO 01 - Vlastný objekt OÚ	118 555,85	23 711,17	142 267,02
01.1	Zateplenie obvodových stien a sokla	37 494,85	7 498,97	44 993,83
01.2	Zateplenie strechy	14 695,08	2 939,02	17 634,10
01.3	Výmena výplní otvorov	20 654,53	4 130,91	24 785,43
01.4	Ostatné práce ASR	18 472,31	3 694,46	22 166,77
01.5	Bleskozvod	4 947,29	989,46	5 936,75
01.6	Vykurovanie	22 291,79	4 458,36	26 750,14

Celkom 118 555,85 23 711,17 142 267,02



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov

JKSO

Názov objektu SO 01 - Vlastný objekt OÚ

EČO

Názov časti Zateplenie obvodových stien a sokla

Miesto

Jasov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Jasov, Nám. sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov

Projektant Ing. Tomáš Venhač

Zhotoviteľ PANTERS, s.r.o.

Rozpočet číslo Spracoval

Chanas

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

09 11 2018

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

09 11 2018

Pečiatka

Pečiatka



PANTERS s.r.o.
Ernesta Rótha 2, 048 01 Rožňava
IČO: 36 598 071
DIČ: 2022072030
IČ DPH: SK2022072030

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	37 494,85
24	DPH 20,00 % z 37 494,85	7 498,97
25	Cena s DPH (r. 23-24)	44 993,83

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov

Objekt: SO 01 - Vlastný objekt OÚ

Časť: Zateplenie obvodových stien a sokla


JKSO:

Objednávateľ: Obec Jasov, Nám. sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov

Zhotoviteľ: PANTERS, s.r.o.

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	37 188,058	37 188,058	45,413	5,903
2	Zakladanie	0,000	1 229,780	1 229,780	0,020	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	28 989,922	28 989,922	20,233	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	6 441,565	6 441,565	25,160	5,903
99	Presun hmôt HSV	0,000	526,791	526,791	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	126,891	179,905	306,796	0,085	0,054
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	126,891	82,076	208,967	0,084	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,000	97,829	97,829	0,001	0,054
	<u>Celkom</u>	<u>126,891</u>	<u>37 367,964</u>	<u>37 494,855</u>	<u>45,498</u>	<u>5,957</u>



ROZPOČET

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov

Objekt: SO 01 - Vlastný objekt OÚ

Časť: Zateplenie obvodových stien a sokla

Objednávateľ: Obec Jasov, Nám. sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov

Zhotoviteľ: PANTERS, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Chanas

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV

37 188,058

2 Zakladanie

1 229,780

1	216904112	Očistenie plôch tlakovou vodou stien a podhládov akéhokolvek muríva a rubu klenieb	m2	491,912	2,500	1 229,780
---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

28 989,922

2	622422211	Oprava nerovného povrchu stien - vyrovnanie podkladu vonkajších omietok v rozsahu do 20%	m2	491,912	3,200	1 574,118
3	622464212	Vonkajšia omietka tenkovrstvová fasádna	m2	466,581	12,600	5 878,921
4	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Marmolit mramorové zrná	m2	44,044	24,800	1 092,291
5	622472001	Príprava podkladu, penetračný náter 2x	m2	510,625	1,450	740,406
6	6252513800	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm - riešenie (XPS), bez povrchovej omietky - sokel	m2	18,976	29,600	561,690
7	6252513801	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - riešenie (XPS), bez povrchovej omietky - sokel	m2	34,416	36,500	1 256,184
8	625251563	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm - minerálne riešenie (MW), bez povrchovej omietky	m2	15,590	21,470	334,717
9	62525196	Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm - minerálne riešenie (MW), bez povrchovej omietky	m2	422,930	41,500	17 551,595

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6 441,565

10	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	524,094	1,750	917,165
11	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2 096,376	1,450	3 039,745
12	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	524,094	1,550	812,346
13	953996620	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	37,600	3,300	124,080
14	953996626	Parapetný profil s tkaninou	m	34,400	3,800	130,720
15	953945101	Soklový profil SL 18 (hliníkový)	m	58,140	5,300	308,142
16	953945111	Rohová lišta hliníková	m	184,860	2,800	517,608
17	978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s výškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 20 %, -0,01200t	m2	491,912	0,500	245,956
18	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	5,957	6,400	38,125
19	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	5,957	4,800	28,594
20	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,957	9,300	55,400
21	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	59,570	0,350	20,850
22	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,957	6,250	37,231
23	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,957	27,800	165,605

99 Presun hmôt HSV

526,791

24	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	45,413	11,600	526,791
----	-----------	---	---	--------	--------	---------

PSV Práce a dodávky PSV

306,796




P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

711 Izolácie proti vode a vlhkosti
208,967

25	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	33,370	0,400	13,348
26	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL	t	0,012	1 489,200	17,870
27	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti šírka do 2 m zvislá	m2	33,370	1,900	63,403
28	6288000640	Platón P5 - novová fólia proti vlhkosti	m2	40,378	2,700	109,021
29	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,048	2,600	5,325

764 Konštrukcie klampiarske
97,829

30	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom do 120 mm, -0,00285t	m	19,020	0,600	11,412
31	764456203	Spätná montáž odpadovej rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom do 120 mm	m	19,020	4,450	84,639
32	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,936	1,900	1,778

Celkom
37 494,855


KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Vlastný objekt OÚ	EČO	
Názov časti	Zateplenie strechy	Miesto	Jasov
Objednávateľ	Obec Jasov, Nám. sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov	IČO	
Projektant	Ing. Tomáš Venhač	IČ DPH	
Zhotoviteľ	PANTERS, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Chanas		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž		11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 14 695,08
09 11 2013		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Dátum a podpis	Pečiatka		17 634,10
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty	
09 11 2013		26	Dodávky objednávateľa
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Klízáva doložka
		28	Zvýhodnenie + -
			0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov

Objekt: SO 01 - Vlastný objekt OÚ

Časť: Zateplenie strechy

JKSO:

Objednávateľ: Obec Jasov, Nám. sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov

Zhotoviteľ: PANTERS, s.r.o.

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práce a dodávky PSV	11 095,066	3 600,015	14 695,080	1,417	0,000
713	Izolácie tepelné	11 095,066	3 600,015	14 695,080	1,417	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>11 095,066</u>	<u>3 600,015</u>	<u>14 695,080</u>	<u>1,417</u>	<u>0,000</u>



ROZPOČET

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov

Objekt: SO 01 - Vlastný objekt OÚ

Časť: Zateplenie strechy

Objednávateľ: Obec Jasov, Nám. sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov

Zhotoviteľ: PANTERS, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Chanas

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV 14 695,080

713 Izolácie tepelné 14 695,080

1	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou	m2	248,345	6,300	1 564,574
2	6313670032	Tepelná izolácia z minerálnej vlny hrúbka 260mm	m2	253,312	43,800	11 095,066
3	713191121	Izolácie tepelné, doplnky, stropov parozábrana	m2	273,180	3,600	983,448
4	713191139	Izolácie tepelné, doplnky, stropov separačná fólia	m2	273,180	2,950	805,881
5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	149,159	1,650	246,112

Celkom 14 695,080



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Vlastný objekt OÚ	EČO	
Názov časti	Výmena výplní otvorov	Miesto	Jasov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Jasov, Nám. sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov		
Projektant	Ing. Tomáš Venhač		
Zhotoviteľ	PANTERS, s.r.o.	36598071	SK2022072030
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Chanas		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž		11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky						17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)			12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS			21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	20 654,53
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 20 654,53	4 130,91
09 11 2018		25 Cena s DPH (r. 23-24)	24 785,43
Dátum a podpis	Pečiatka	E Prípochy a odpočty	
Zhotoviteľ		26 Dodávky objednávateľa	0,00
09 11 2018		27 Kľzáva doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28 Zvýhodnenie + -	0,00



PANTERS s.r.o.
 Ernesta Rótha 2, 048 01 Rožňava
 IČO: 36 598 071
 DIČ: 2022072030
 IČ DPH: SK2022072030

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov

Objekt: SO 01 - Vlastný objekt OÚ

Časť: Výmena výplní otvorov


JKSO:

Objednávateľ: Obec Jasov, Nám. sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov

Zhotoviteľ: PANTERS, s.r.o.

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	369,440	2 272,198	2 641,638	11,410	3,562
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	369,440	1 162,818	1 532,258	9,636	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	979,306	979,306	1,774	3,562
99	Presun hmôt HSV	0,000	130,074	130,074	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	13 024,900	4 987,990	18 012,890	0,976	0,046
764	Konštrukcie klampiarske	0,000	610,061	610,061	0,132	0,046
767	Konštrukcie doplnkové kovové	13 024,900	4 205,452	17 230,352	0,822	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby	0,000	172,476	172,476	0,022	0,000
	Celkom	13 394,340	7 260,187	20 654,527	12,386	3,609



ROZPOČET

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov

Objekt: SO 01 - Vlastný objekt OÚ

Časť: Výmena výplní otvorov

Objednávateľ: Obec Jasov, Nám. sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov

Zhotoviteľ: PANTERS, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Chanas

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 2 641,638

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 532,258

1	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	71,865	13,500	970,178
2	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	34,400	5,600	192,640
3	5624900363	Plastový parapet vnútorný š 250 mm - k/8, k/9, k/10	m	8,000	7,900	63,200
4	5624900364	Plastový parapet vnútorný š 480 mm - k/11, k/12, k/13, k/14	m	26,400	11,600	306,240

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 979,306

5	953945111	Rohová lišta pre vnútorné ostiene	m	159,700	2,000	319,400
6	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1, 5 m2	ks	118,000	0,500	59,000
7	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dverného krídla do 2 m2	ks	5,000	0,500	2,500
8	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	1,330	12,900	17,157
9	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	2,175	8,800	19,140
10	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	49,825	5,200	259,090
11	968063455	Vybúranie drevených alebo kovových dverových zárubní, - 0,08200t	m2	7,630	4,800	36,624
12	968962110	Demontáž mreží pevných	m2	13,600	3,100	42,160
13	968962198	Demontáž parapetov vnútorných	m	34,400	0,700	24,080
14	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,609	4,850	17,504
15	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,609	5,320	19,200
16	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,609	9,650	34,827
17	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	36,090	0,850	30,677
18	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,609	7,240	26,129
19	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	3,609	19,900	71,819


99 Presun hmôt HSV 130,074

20	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	11,410	11,400	130,074
----	-----------	---	---	--------	--------	---------

PSV Práce a dodávky PSV 18 012,890

764 Konštrukcie klampiarske 610,061

21	764410268	Oplechovanie vonkajších parapetov z plechu vrátane rohov rš 330 mm - k/1, k/2, k/5, k/6, k/7	m	12,350	14,800	182,780
22	764410269	Oplechovanie vonkajších parapetov z plechu vrátane rohov rš 475 mm - k/3, k/4	m	22,050	17,600	388,080
23	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	34,400	0,800	27,520
24	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,148	1,900	11,681



P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

767 Konštrukcie doplnkové kovové
17 230,352

25	767631151	Montáž okna plastového so zasklením (om)	m	138,900	13,900	1 930,710
26	6114107701	Plastové okno exteriérové, izolačné trojsklo 750x1450 mm - O/1	ks	2,000	165,800	331,600
27	6114107702	Plastové okno exteriérové, izolačné trojsklo 1850x1450 mm - O/2	ks	2,000	475,600	951,200
28	6114107703	Plastové okno exteriérové, izolačné trojsklo 1400x1450 mm - O/3	ks	2,000	425,300	850,600
29	6114107708	Plastové okno exteriérové, izolačné trojsklo 1750x1600 mm - O/4	ks	11,000	479,300	5 272,300
30	6114107710	Plastové okno exteriérové, izolačné trojsklo 1500x1600 mm - O/5	ks	4,000	498,700	1 994,800
31	6114107711	Plastové okno exteriérové, izolačné trojsklo 600x750 mm - O/6	ks	1,000	147,500	147,500
32	6114107714	Plastové okno exteriérové, izolačné trojsklo 550x1600 mm - O/7	ks	1,000	172,900	172,900
33	767631194	Montáž dverí plastových so zasklením (om)	m	20,800	15,200	316,160
34	6114107914	Plastové dvere exteriérové, 1100/2100 mm - D/1	ks	1,000	1 050,000	1 050,000
35	6114107713	Plastové dvere exteriérové 1400/2500 mm - D/2	ks	1,000	1 482,000	1 482,000
36	6114107914	Plastové dvere exteriérové, 700/2600 mm - D/3	ks	1,000	772,000	772,000
37	767662110	Montáž mreží pevných vrátane dodávky a povrchovej úpravy	m2	13,600	128,700	1 750,320
38	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	173,552	1,200	208,262

784 Dokončovacie práce - maľby
172,476

39	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	71,865	0,900	64,679
40	784452271	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné výšky do 3, 80 m	m2	71,865	1,500	107,798

Celkom
20 654,527


KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Vlastný objekt OÚ	EČO	
Názov časti	Ostatné práce ASR	Miesto	Jasov
Objednávateľ	Obec Jasov, Nám. sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov	IČO	
Projektant	Ing. Tomáš Venhač	IČ DPH	
Zhotoviteľ	PANTERS, s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Chanas		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00% 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00% 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00% 0,00
4	Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00
5	"M" Dodávky			17	Ostatné 0,00% 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 18 472,31
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 18 472,31 3 694,46
09 11 2018		25	Cena s DPH (r. 23-24) 22 166,77
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ	PANTERS s.r.o.	26	Dodávky objednávateľa 0,00
09 11 2018	Ernesta Rótha 2, 048 01 Rožňava	27	Kľzavá doložka 0,00
Dátum a podpis	IČO: 36 598 071	28	Zvýhodnenie + - 0,00
	DIČ: 2022072030		
	IČ DPH: SK2022072030		
	Pečiatka		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov

Objekt: SO 01 - Vlastný objekt OÚ

Časť: Ostatné práce ASR

JKSO:

Objednávateľ: Obec Jasov, Nám. sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov

Zhotoviteľ: PANTERS, s.r.o.

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	7 196,945	7 196,945	30,002	13,326
1	Zemné práce	0,000	2 007,114	2 007,114	0,000	13,326
2	Zakladanie	0,000	626,722	626,722	7,034	0,000
5	Komunikácie	0,000	1 920,181	1 920,181	22,791	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	2 589,050	2 589,050	0,177	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	53,878	53,878	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	1 960,675	9 314,688	11 275,363	21,791	0,800
766	Konštrukcie stolárske	203,856	128,048	331,903	0,090	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 542,891	8 932,456	10 475,347	21,596	0,800
771	Podlahy z dlaždíc	213,928	183,565	397,493	0,103	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	70,620	70,620	0,003	0,000
	Celkom	1 960,675	16 511,633	18 472,308	51,793	14,126



ROZPOČET

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov

Objekt: SO 01 - Vlastný objekt OÚ

Časť: Ostatné práce ASR

Objednávateľ: Obec Jasov, Nám. sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov

Zhotoviteľ: PANTERS, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Chanas

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 7 196,945

1 Zemné práce 2 007,114

1	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,15400 t	m2	6,930	4,800	33,264
2	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	28,900	36,200	1 046,180
3	113107141	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,03800t	m2	28,900	5,600	161,840
4	113307121	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého dreveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	35,830	10,470	375,140
5	130201001	Hĺbenie rýh, odkopávky a prekopávky v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,166	48,570	348,053
6	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,166	5,950	42,638

2 Zakladanie 626,722

7	273313611	Betón základových dosiek, rampy tr.C 16/20	m3	2,876	175,650	505,169
8	273351215	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	2,033	17,200	34,968
9	273351216	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	2,033	3,900	7,929
10	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,032	2 458,000	78,656

5 Komunikácie 1 920,181

11	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	35,830	4,800	171,984
12	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.do 150 mm	m2	28,900	27,400	791,860
13	572952112	Upravenie krytu vozovky po prekopoch a odkopoch asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50-70 mm	m2	28,900	27,600	797,640
14	596911111	Spätné plošenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	6,930	22,900	158,697


9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 589,050

15	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	57,800	7,900	456,620
16	919735122	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	57,800	21,800	1 260,040
17	919735128	Demontáž a spätná montáž prvkov osadených na jestvujúcej fasáde (označovacie tabuľe, káble a drobné prvky,...)	súb	1,000	226,500	226,500
18	975043111	Dočasné podopretie dreveného nosníka	ks	1,000	75,200	75,200
19	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,126	8,300	117,246
20	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	141,260	0,500	70,630
21	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	14,126	5,900	83,343
22	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	14,126	21,200	299,471

99 Presun hmôt HSV 53,878

23	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	29,932	1,800	53,878
----	-----------	--	---	--------	-------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 11 275,363



P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

766 Konštrukcie stolárske
331,903

24	766421221	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými	m2	8,560	14,800	126,688
25	6119168300	Obloženie tartranský profil hrúbky 20 mm	m2	8,902	22,900	203,856
26	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,399	0,400	1,360

767 Konštrukcie doplnkové kovové
10 475,347

27	767920872	M+D oceľového zábradlia vonkajšej rampy vr. povrchovej úpravy	ks	1,000	3 622,100	3 622,100
28	767920873	M+D oceľového zábradlia vnútornej rampy vr. povrchovej úpravy	ks	1,000	4 178,900	4 178,900
29	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	563,200	1,800	1 013,760
30	1348263000	Tyč oceľová tvaru UPE 270 vr. povrchovej úpravy a závitových tyčí	t	0,563	2 457,000	1 383,291
31	1348263001	Závirové tyče M20 8,8 vr. matic a podložiek	ks	21,000	7,600	159,600
32	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	98,080	1,200	117,696

771 Podlahy z dlaždíc
397,493

33	771575109	Montáž podláh z dlaždíc do tmelu	m2	7,189	23,600	169,660
34	5978650320	Dlažba s protišmykovým povrchom	m2	7,480	28,600	213,928
35	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,659	3,800	13,904

783 Dokončovacie práce - nátery
70,620

36	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	8,560	8,250	70,620
----	-----------	---	----	-------	-------	--------

Celkom
18 472,308


KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Vlastný objekt OÚ	EČO	
Názov časti	Bleskozvod	Miesto	Jasov
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Jasov, Nám. sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov		
Projektant	Ing. Tomáš Venhač		
Zhotoviteľ	PANTERS, s.r.o.	36598071	SK2022072030
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Chanas		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	1 877,29					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	3 437,80					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 315,09	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	4 947,29
Objednávateľ		24 DPH 20,00 % z 4 947,29	989,46
09 11 2018		25 Cena s DPH (r. 23-24)	5 936,75
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty	
09 11 2018		26 Dodávky objednávateľa	0,00
Dátum a podpis		27 Kľzavá doložka	0,00
		28 Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov

Objekt: SO 01 - Vlastný objekt OÚ

Časť: Bleskozvod

JKSO:

Objednávateľ: Obec Jasov, Nám. sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov

Zhotoviteľ: PANTERS,s.r.o.

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
Montážne práce						
		1 877,292	3 070,000	4 947,292	0,000	0,000
19-M	MATERIÁL	1 877,292	0,000	1 877,292	0,000	0,000
	M-21 ELEKTROMONTÁŽE	0,000	1 309,800	1 309,800	0,000	0,000
	M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	0,000	146,000	146,000	0,000	0,000
46-M	OSTATNÉ	0,000	1 614,200	1 614,200	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	1 877,292	3 070,000	4 947,292	0,000	0,000



ROZPOČET

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov

Objekt: SO 01 - Vlastný objekt OÚ

Časť: Bleskozvod

Objednávateľ: Obec Jasov, Nám. sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov

Zhotoviteľ: PANTERS, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Chanas

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Montážne práce

4 947,292

19-M

MATERIÁL

1 877,292

1	1	ZEMNIACA PASOVINA FeZn 30x4 mm	KG	32,000	5,000	160,000
2	1	POZINKOVANY DRÔT FeZn pr. 10 mm	KG	12,000	4,900	58,800
3	1	VODIC AlMgSi 8	KG	80,000	11,200	896,000
4	1	PROTIPOZIARNA TRUBKA pr. 23 mm	M	40,000	0,900	36,000
5	1	KRABICA KO 125	KS	4,000	2,200	8,800
6	1	SVORKA SZ	KS	4,000	3,400	13,600
7	1	SVORKA SR 02	KS	8,000	3,990	31,920
8	1	SVORKA SR 03	KS	4,000	3,990	15,960
9	1	SVORKA SK	KS	1,000	5,200	5,200
10	1	SVORKA SO	KS	4,000	5,330	21,320
11	1	SVORKA SP1	KS	4,000	4,200	16,800
12	1	SVORKA SS	KS	2,000	4,800	9,600
13	1	PODPERA PV 23	KS	50,000	3,900	195,000
14	1	PODPERA PV 15	KS	7,000	2,800	19,600
15	1	ZBERACIA TYC JP 15	KS	1,000	57,900	57,900
16	1	SVORKA SJ	KS	4,000	4,800	19,200
17	1	ZEMNIACA TYC ZT1	KS	4,000	56,200	224,800

M-21 ELEKTROMONTÁŽE

1 309,800

18	210010003	Rúrka ohýbná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	M	40,000	2,400	96,000
19	210010313	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	KU S	4,000	5,100	20,400
20	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	M	32,000	1,800	57,600
21	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	M	12,000	2,100	25,200
22	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	M	80,000	9,650	772,000
23	210220201	Zachyt.tyč včít. upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	KU S	1,000	33,200	33,200
24	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	KU S	6,000	4,800	28,800
25	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	KU S	27,000	5,800	156,600
26	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	KU S	4,000	27,100	108,400
27	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	KU S	4,000	2,900	11,600

M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC

146,000

28	460200153	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	M	20,000	5,200	104,000
29	460560153	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	M	20,000	2,100	42,000

46-M

OSTATNÉ


1 614,200



P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
30	1	DEMONTAZNE PRACE	KS	1,000	298,400	298,400
31	1	PODRUŽNY MATERIAL	KS	1,000	347,800	347,800
32	1	MURARSKE VYPOMOCNE PRACE	HO D	1,000	20,000	20,000
33	1	ODBORNÁ PREHLIADKA A SKUSKA	HO D	24,000	39,500	948,000

Celkom

4 947,292



KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Vlastný objekt OÚ	EČO	
Názov časti	Vykurovanie	Miesto	Jasov
Objednávateľ	Obec Jasov, Nám. sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov	IČO	
Projektant	Ing. Tomáš Venhač	IČ DPH	
Zhotoviteľ	PANTERS, s.r.o.	36598071	SK2022072030
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Chanas		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	16 805,07	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	5 849,15	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		22 654,22	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 22 291,79
09 11 2018		25	Cena s DPH (r. 23-24)
			26 750,14
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa
09 11 2018		27	Kízavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -
Dátum a podpis			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov

Objekt: SO 01 - Vlastný objekt OÚ

Časť: Vykurovanie

JKSO:

Objednávateľ: Obec Jasov, Nám. sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov

Zhotoviteľ: PANTERS, s.r.o.

Dátum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
PSV	Práce a dodávky PSV	16 307,500	5 984,286	22 291,786	1,717	1,007
731	Ústredné kúrenie, kotolne	8 251,500	1 090,749	9 342,249	0,254	0,356
732	Ústredné kúrenie, strojovne	81,400	7,534	88,934	0,000	0,000
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	3 280,500	3 781,796	7 062,296	0,873	0,188
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	1 510,600	568,102	2 078,702	0,002	0,000
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	3 183,500	536,104	3 719,604	0,587	0,463
	<u>Celkom</u>	<u>16 307,500</u>	<u>5 984,286</u>	<u>22 291,786</u>	<u>1,717</u>	<u>1,007</u>



ROZPOČET

Stavba: Znižovanie energetickej náročnosti OÚ Jasov

Objekt: SO 01 - Vlastný objekt OÚ

Časť: Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Jasov, Nám. sv. Floriána 259/1, 044 23 Jasov

Zhotoviteľ: PANTERS, s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Chanas

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV 22 291,786

731 Ústredné kúrenie, kotolne 9 342,249


1	731200826	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t	ks	1,000	66,200	66,200
2	731391822	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie čerpadlom o v. pl.kotla nad 5 do 10 m2	ks	1,000	34,800	34,800
3	731890801	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,250	220,100	55,025
4	73111-9000	Sprevádzkovanie kotla	súb	1,000	148,700	148,700
5	731161005	Montáž kotla oceľ. násten. na plyn kondenzačného vyhotovenie turbo do 42 kW	ks	1,000	186,500	186,500
6	731241083	Plynový stacionárny kotol Hoval Topgas 35	ks	1,000	5 214,700	5 214,700
7	731291030	Montáž pripojovacej sady	ks	1,000	120,000	120,000
8	7311610101	Pripájacia sada kotla AS 32 TG vrátane poistného ventilu, späťnej klapky a guľových uzáverov a čerpadla Biral UPM 2 32/60	ks	1,000	1 799,000	1 799,000
9	7311610102	Súprava regulátora vykurovania RS-OT+ Montážna súprava pre RS-OT na stenu	ks	1,000	545,000	545,000
10	73134-1130	Hadica pre odvod kondenzátu	m	6,000	4,800	28,800
11	731321111	Montáž odvodu spalín pre kondenzačné kotly do 50 kW	súb	1,000	410,300	410,300
12	484pon.01 COX	Kontrolný T-kus PPs/ALU 80/125 BEAL.AA.60 0	ks	1,000	100,200	100,200
13	484pon.02 COX	Vyústenie nad strechu PPs/Alu Cox Geelen BDDF.AA.B00 80/125	ks	1,000	95,600	95,600
14	484pon.03 COX	Rúra PPs/Alu biela Cox Geelen BEAC.AA.600 80/125 , L= 500 mm	ks	1,000	33,200	33,200
15	484pon.04 COX	Oblúk 87°PPs/Alu biela Cox Geelen BEAH.AA.600	ks	1,000	31,100	31,100
16	484pon.05 COX	Rúra PPs/Alu biela Cox Geelen BEAA.AA.600 80/125 , L= 1950 mm	ks	2,000	147,500	295,000
17	484pon.06 COX	Cox Geelen - prechodka šikmou strechou čierna BBDG.AA.500 80/125	ks	1,000	108,900	108,900
18	998731101	m	t	0,252	204,300	51,484
19	998731194	kotolne, príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť nad 1000 m	t	0,252	70,400	17,741

732 Ústredné kúrenie, strojovne 88,934

20	732331036	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 35 l	ks	1,000	6,800	6,800
21	4846717030	Nádoba-expanzná typ NG tlak 6 barov s membránou 25 l šedá REFLEX	ks	1,000	81,400	81,400
22	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,816	0,900	0,734

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 7 062,296

23	733120815	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	m	94,000	2,200	206,800
24	733190801	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	47,000	0,600	28,200
25	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,170	61,800	10,506



P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
26	733121110	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	128,000	14,700	1 881,600
27	733191301	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	49,000	17,300	847,700
28	733121114	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	24,000	20,600	494,400
29	733121115	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	5,300	21,800	115,540
30	7331111161	ZAVESY HILTY	KS	135,000	24,300	3 280,500
31	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	206,300	0,700	144,410
32	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,800	65,800	52,640

734 Ústredné kúrenie, armatúry.


2 078,702

33	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	18,000	2,580	46,440
34	89049000020 040	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	36,000	4,800	172,800
35	89049000020 0401	Termostatický ventil dvojregulačný, priamy Danfoss typ RA-N	ks	17,000	15,300	260,100
36	89049000020 0402	Uzatváracie šróbenie priame RLV 15	ks	17,000	15,200	258,400
37	734213120	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového vykurovacích telies do G1/2	ks	17,000	3,900	66,300
38	4849210113	Ručný odvodušňovací ventil, PN 10, niklovaná mosadz	ks	17,000	2,200	37,400
39	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	17,000	2,600	44,200
40	7342232081	Termostatická hlavica kvapalinová, Danfoss RAE 5056	ks	17,000	27,800	472,600
41	7342232082	Plynový filter s meracím hrdlom pred a za filtračnou vložkou typ 70602/6B Rp 1"	ks	1,000	105,300	105,300
42	734213230	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/4	ks	2,000	2,100	4,200
43	4848906370	Automatický odvodušňovací ventil, 1/4" GIACOMINI	ks	2,000	7,800	15,600
44	734291350	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	8,560	8,560
45	5518200118	Filter závitový nerez, 5/4", 105 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, P.T.F.E., č. 10000114 IVAR	ks	1,000	175,600	175,600
46	734315395	Montáž oceľového guľového kohúta vypúšťacieho pre navíťiacu súpravu DN 15 privarením	ks	8,000	8,300	66,400
47	7343153951	Guľový kohút 1/2" vypúšťací	ks	8,000	14,200	113,600
48	734315020	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 20	ks	1,000	18,900	18,900
49	7343150202	Guľový uzáver so zaistením Reflex	ks	1,000	54,200	54,200
50	7343150204	Tlakomer 0-600kPa O 100mm	ks	1,000	17,800	17,800
51	7343150205	Nátory kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. So	m	66,016	1,900	125,430
52	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objekte do výšky 6m	%	15,332	0,650	9,966
53	998734294	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	%	15,332	0,320	4,906

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

3 719,604

54	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	22,000	1,800	39,600
55	735121810	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	m2	3,100	1,200	3,720
56	735151821	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	18,000	5,900	106,200
57	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,280	55,600	15,568
58	735000912	ovládaním	ks	17,000	6,320	107,440



P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
59	484 9C5721	Montážny balíček telies Korad	s	17,000	7,300	124,100
60	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	7,890	7,890
61	4845366600	Vykur. teleso doskové - ocel. radiátor KORAD 11K 600x400s bočným pripoj.,s jedným panelom a jedným konvekt.	ks	1,000	62,200	62,200
62	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	9,800	19,600
63	4845374400	Vykur. teleso doskové - ocel. radiátor KORAD 21K 600x800bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	2,000	118,300	236,600
64	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	9,300	37,200
65	4845374600	Vykur. teleso doskové - ocel. radiátor KORAD 21K 600x1000bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	1,000	148,700	148,700
66	4845374800	Vykur. teleso doskové - ocel. radiátor KORAD 21K 600x1200bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	3,000	158,200	474,600
67	735154043	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	11,800	11,800
68	4845375300	Vykur. teleso doskové - ocel. radiátor KORAD 21K 600x1400bočným pripoj.,s dvoma panelmi a jedným konvekt.	ks	1,000	168,900	168,900
69	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	11,500	11,500
70	4845380250	Vykur. teleso doskové - ocel. radiátor KORAD 22K 600x400 s bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	1,000	96,300	96,300
71	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	7,000	11,800	82,600
72	4845380700	Vykur. teleso doskové - ocel. radiátor KORAD 22K 600x1300bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	1,000	207,300	207,300
73	4845380800	Vykur. teleso doskové - ocel. radiátor KORAD 22K 600x1400bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	6,000	217,650	1 305,900
74	735154243	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	14,800	14,800
75	4845385600	Vykur. teleso doskové - ocel. radiátor KORAD 33K 600x1500bočným pripoj.,s dvoma panelmi a dvoma konvekt.	ks	1,000	358,900	358,900
76	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vtátane potrubia o v.pl. Vykurovacích teles	m2	25,920	0,600	15,552
77	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	32,965	1,300	42,855
78	998735294	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	32,965	0,600	19,779

Celkom

22 291,786

