

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 13.12.2018

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Bratislavský samosprávny kraj**
Sídlo: **Sabinovská 16, 820 05 Bratislava**
Zastúpený: **Mgr. Juraj Droba, MBA, MA**
Osoba oprávnená na
rokovanie vo veciach
zmluvných: **JUDr. Matúš Šaray**
IČO: **36063606**
DIČ: **2021608369**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov : **RV stav, s. r. o.**
Sídlo: **Šášovská 4, 851 06 Bratislava**
Štatutárny zástupca : **Ing. Roman Vlček - konateľ**
Osoba oprávnená na
rokovanie vo veciach
technických: **Ing. Roman Vlček**
IČO: **46 163 379**
DIČ: **2023271602**
IČ DPH: **SK2023271602**
Bankové spojenie : **Prima banka Slovensko, a.s.**
Číslo účtu:
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 73026/B
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 13.12.2018 (ďalej len ZoD), uzatvorenej v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) na predmet zákazky „**Zateplenie objektu DSS INTEGRA, Tylova 21, Bratislava**“, zverejnenej vo vestníku verejného obstarávania č. 155/2018 pod číslom 11107-WYP dňa 7.8.2018, realizovanej ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaž“). Účelom tohto Dodatku č.1 je úprava predmetu Zmluvy o navyše práce a menej práce, ktorých potreba vyplynula až počas realizácie stavby, ktoré nebolo možné predvídať a sú nevyhnutné pre ďalšie pokračovanie priebehu realizácie prác. V tejto súvislosti Dodatok č.1 po vzájomnej dohode strán a podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c), ods. 3. písm. a) zákona upravuje cenu diela a termín vykonania a odovzdania celého diela.

Článok I. Predmet dodatku

1. Predmetom dodatku k zmluve sú doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov. Odôvodnenie a rozsah jednotlivých doplňujúcich stavebných prác je uvedený v prílohe č.1 tohto dodatku. Predmetom dodatku je aj zmena termínu vykonania a odovzdania celého diela, vyplývajúca z doplňujúcich stavebných prác.

2. Zmluvné strany sa dohodli, kvôli úprave predmetu plnenia podľa ZoD, že článok IV, „CENA DIELA“ bod č. 4.3 sa mení a znie nasledovne:

„4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Pôvodná zmluvná cena bez DPH	255 776,72 EUR
Doplňujúce stavebné práce (Naviac práce + menej práce) bez DPH	14 174,89 EUR
Spolu bez DPH	269 951,61 EUR
DPH 20%	53 990,32 EUR

Cena spolu s DPH 323 941,93 EUR ,,

3. Zmluvné strany sa dohodli, kvôli úprave predmetu plnenia podľa ZoD, že článok III, „Čas plnenia“ bod č. 3.1.2 sa mení a znie nasledovne:

„3.1.2 Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 2 mesiacov a 10 dní (dvoch mesiacov a desiatich dní) odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska objednávateľom.“

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia ZoD týmto Dodatkom č. 1 neupravené, ostávajú nezmenené.

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení v zmysle § 47 a Občianskeho zákonníka.

3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno vyhotovenie Zhotoviteľ.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ho, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Za Objednávateľa:

V Bratislave dňa 12. 12. 2019

Bratislavský samosprávny kraj
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA,
predseda BSK



Za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 31. 5. 2019 r.o.
Šášovská 4, 851 06 Bratislava
IČO: 46 163 379
DIČ: 2023271602 (2)

RV stav, s.r.o.
mg. Roman Vlček
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU DODATKU Č.1

Stavba: Zateplenie objektu DSS INTEGRA, Tylova 21, Bratislava

Objekt: 1 - Zateplenie objektu-Domov soc.služieb pre deti a dospelých - INTEGRA

JKSO:

KS:

Miesto: Tylova 21, 831 04 Bratislava

Dátum: 10.05.2019

Objednávateľ:

IČO:

Domov soc.služieb pre deti a dospelých-INTEGRA

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

RV stav, s.r.o.

4616379

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

Spracovateľ:

IČO DPH:

Ing Danko Vlčkova

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

14 174,89

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

14 174,89

DPH základná

20,00%

z 14 174,89

2 834,98

Cena s DPH

v

17 009,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

RV stav, s.r.o.

Šašcvská 4, 851 06 Bratislava

IČO: 46 163 379

DIČ: 2023271602

⑥

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET K DODATKU Č. 1

Stavba: dodatok č. 1- odpočty a práce naviac výmery

Objekt: 1 - Zateplenie objektu-Domov soc.služieb pre deti a dospelých -

Miesto: Tylova 21, 831 04 Bratislava

Dátum:

10.04.2019

Objednávateľ Domov soc.služieb pre deti a dospelých-IN Projektant:

Zhotoviteľ: RV stav,s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Danka Vlčková

PČ	Typ	Kód	Popis	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 174,889

HSV - Práce a dodávky HSV

14 174,889

11 021,321

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

PD

Skutočnosť rozdiel

5	K	62	Vonkajšia omietka podhľadov	197,371	216,566	19,195	10,000	191,945
---	---	----	-----------------------------	---------	---------	--------	--------	---------

"Z3....30mm-podhľad Cetris"

132,686

131,826

0,861

"Z4....60mm žb strop"

64,685

84,740

-20,055

Súčet

197,371

216,566

197,371

6	K	62	Vonkajšia omietka stien	1 820,738	1 939,721	118,983	10,000	1 189,832
---	---	----	-------------------------	-----------	-----------	---------	--------	-----------

"Z1....160mm...EPS"

1 011,568

953,075

-58,493

"Z2....120mm-sokel"

125,547

170,604

45,057

"Z3....30mm-ostenie+žb dosky"

149,227

266,392

117,165

"Z3....30mm-steny"

295,538

294,442

-1,096

"Z5....160mm...mineral v.333mm"

179,595

196,485

16,890

"Z6....30mm...mineral v.333mm"

59,263

58,724

-0,539

Súčet

1 820,738

1 939,721

118,983

7	K	62	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30	295,538	294,442	-1,096	20,000	-21,930
---	---	----	-------------------------------------	---------	---------	--------	--------	---------

"Pavilon A" 18,225*(1,355-0,333)

18,626

21,353

"z vnút strany" (5,7*3)*0,3

5,130

"Pavilon B" 18,225*(1,355-0,333)

18,626

21,353

"z vnút strany" (5,7*3)*0,3

5,130

"Pavilon C" 18,225*(1,355-0,333)

18,626

21,353

"z vnút strany" (5,7*3)*0,3

5,130

0,000

"Pavilon D"

"západ" (24,32+1,2)*(4,855-2,67-0,333)

47,263

46,844

(2,1+3,3)*(4,855-

6,956

3,4-0,333)

"východ" 31,72*(4,855-2,67-0,333)

58,745

61,991

"Pavilon E"

RV stav s.r.o.

Šášovská 4, 851 06 Bratislava
IČO: 46 63 379

6

"rez CC"	12,8*(4,855-2,67-0,333)	23,706	27,676
	11,3*(4,855-2,67-0,333)	20,928	26,554
"južný"	36,0*(4,855-2,67-0,333)	66,672	67,320
		295,538	294,442
"Pavilon E"			

		Súčet	295,538	295,538	295,538		
8	K	62	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160	1 011,568	1 119,395	107,827	32,000 3 450,458

"Z1"

"pavilon A" 127,519 117,8439

14,9*(4,055-0,3)	55,950
1,23*1,05	1,292
-1,2*2,2	-2,640
-1,2*1,8*2	-4,320
21,075*(4,055-0,3)	79,137
1,2*(4,055-0,3) *2	9,012
-1,8*2,7	-4,860
-1,2*1,8*12	-25,920
18,225*(3,0-0,3)	49,208
-3,6*1,8*3	-19,440
-1,5*2,2*3	-9,900

"pavilon B" 121,301 110,9369

14,8*(4,055-0,3)	55,574
1,23*1,05	1,292
-1,2*2,2	-2,640
-1,2*1,8*2	-4,320
18,225*(4,055-0,3)	68,435
-1,2*1,8*12	-25,920
1,2*(4,055-0,3)*2	9,012
18,225*(3,0-0,3)	49,208
-3,6*1,8*3	-19,440
-1,5*2,2*3	-9,900

"pavilon C" 119,142 110,9369

14,225*(4,055-0,3)	53,415
1,23*1,05	1,292
-1,2*2,2	-2,640
-1,2*1,8*2	-4,320
18,225*(4,055-0,3)	68,435
-1,2*1,8*12	-25,920
1,2*(4,055-0,3)*2	9,012
18,225*(3,0-0,3)	49,208
-3,6*1,8*3	-19,440
-1,5*2,2*3	-9,900

"pavilon D" 218,542 210,8345

27,9*(2,67-0,3)	66,123
1,8*(2,67-0,3)	4,266
-1,2*1,8*16	-34,560
5,0*(2,67-0,3)	11,850

RV s v, s.r.o.
Šášovská 4, 06 Bratislava
IČO: 4 163 379

⑥

-1,6*2,2	-3,520
(10,05+1,2)*(2,67-0,3)	26,663
-1,2*1,8*2	-4,320
5,58*(3,805-0,3)	19,558
-1,0*2,0	-2,000
-1,1*1,8*2	-3,960
(15,4-5,15)*(4,055-0,3)	38,489
25,2*(4,885-0,3)	115,542
-1,2*1,8*11	-23,760
-1,2*2,0*2	-4,800
3,3*(4,885-0,3)	15,131
-1,2*1,8	-2,160

"pavilon D" bez omietky

78,57

"pavilon E"

233,514

255,1766

10,3*(4,855-0,3)	46,917
1,0*(4,8-2,7)	2,100
-2,4*1,8*2	-8,640
"rez BB" 36,0*(4,0-0,3)	133,200
-2,4*1,8*9	-38,880
-1,4*2,2*2	-6,160
-1,1*1,8	-1,980
10,3*(4,855-0,3)	46,917
-2,4*1,8*2	-8,640
1,0*(4,855-2,7)	2,155
14,15*(4,855-0,3)	64,453
-1,2*1,8*5	-10,800
3,3*(4,855-0,3)	15,032
-1,2*1,8	-2,160

"pavilon E" bez omietky

87,75

"západ chodba" 76,9*(4,055-0,3)

288,760

313,666

1,0*(1,5-0,3)*2*2

4,800

-1,0*1,73

-1,730

-3,3*1,8

-5,940

-5,5*1,2*4

-26,400

-5,5*1,8

-9,900

8,55*(4,055-0,3)

32,105

-1,8*1,8

-3,240

-5,525*1,2

-6,630

pas mineral pod atikou v. 333mm z5

-80,275

80.275

Súčet

1 011,568

1 119,395

107,827

9	K	62	Kontaktný zatepľovací systém ostenia	149,227	266,392	149,227	20,000	2 984,540
---	---	----	--------------------------------------	---------	---------	---------	--------	-----------

"odkaz Z3"

"Pavilon A"

(1,0+2,1*2)*0,25

1,300

(1,2+1,8)*2*0,15*(12+2)

12,600

(1,8+2,7*2)*0,15

1,080

(1,5+2,2*2)*0,15*3

2,655

(3,6+1,8)*2*0,15*3

4,860

RV s av, s.r.o.
Šášovská 4, 51 06 Bratislava
IČO: 163 379
DIČ: 23271602 (6)

-1,6*2,2	-3,520
(10,05+1,2)*(2,67-0,3)	26,663
-1,2*1,8*2	-4,320
5,58*(3,805-0,3)	19,558
-1,0*2,0	-2,000
-1,1*1,8*2	-3,960
(15,4-5,15)*(4,055-0,3)	38,489
25,2*(4,885-0,3)	115,542
-1,2*1,8*11	-23,760
-1,2*2,0*2	-4,800
3,3*(4,885-0,3)	15,131
-1,2*1,8	-2,160

"pavilon D" bez omietky

78,57

"pavilon E"

233,514

255,1766

10,3*(4,855-0,3)	46,917
1,0*(4,8-2,7)	2,100
-2,4*1,8*2	-8,640
"rez BB" 36,0*(4,0-0,3)	133,200
-2,4*1,8*9	-38,880
-1,4*2,2*2	-6,160
-1,1*1,8	-1,980
10,3*(4,855-0,3)	46,917
-2,4*1,8*2	-8,640
1,0*(4,855-2,7)	2,155
14,15*(4,855-0,3)	64,453
-1,2*1,8*5	-10,800
3,3*(4,855-0,3)	15,032
-1,2*1,8	-2,160

"pavilon E" bez omietky

87,75

"západ chodba" 76,9*(4,055-0,3)

288,760

313,666

1,0*(1,5-0,3)*2*2

4,800

-1,0*1,73

-1,730

-3,3*1,8

-5,940

-5,5*1,2*4

-26,400

-5,5*1,8

-9,900

8,55*(4,055-0,3)

32,105

-1,8*1,8

-3,240

-5,525*1,2

-6,630

pas mineral pod atikou v. 333mm L3

-80,275

80.775

Súčet

1 011,568

1 119,395

107,827

9	K	62	Kontaktný zatepľovací systém ostenia	149,227	266,392	149,227	20,000	2 984,540
---	---	----	--------------------------------------	---------	---------	---------	--------	-----------

"odkaz Z3"

"Pavilon A"

(1,0+2,1*2)*0,25

1,300

(1,2+1,8)*2*0,15*(12+2)

12,600

(1,8+2,7*2)*0,15

1,080

(1,5+2,2*2)*0,15*3

2,655

(3,6+1,8)*2*0,15*3

4,860

RV tav, s.r.o.
Šášovská 4 851 06 Bratislava

IČO: 163 379

DIČ: 023271602

⑥

Medzisúčtet	22,495	41,793	19,298
"Pavilon B"			
(1,0+2,1*2)*0,25	1,300		
(1,2+1,8)*2*0,15*(12+2)	12,600		
(1,5+2,2*2)*0,15*3	2,655		
(3,6+1,8)*2*0,15*3	4,860		
Medzisúčtet	21,415	40,941	19,526
"Pavilon C"			
(1,0+2,1*2)*0,25	1,300		
(1,2+1,8)*2*0,15*(12+2)	12,600		
(1,5+2,2*2)*0,15*3	2,655		
(3,6+1,8)*2*0,15*3	4,860		
Medzisúčtet	21,415	40,941	19,526
"Pavilon D"			
(1,2+1,8)*2*0,15*(4+16+9+1+2)	28,800		
(1,2+2,0*2)*0,15*3	2,340		
(1,6+2,2*2)*0,15	0,900		
Medzisúčtet	32,040	59,443	27,403
"Pavilon E"			
(2,4+1,8)*2*0,15*(2+2+9)	16,380		
(1,2+1,8)*2*0,15*(7+9)	14,400		

(1,1+1,8)*2*0,15	0,870		
(1,1+2,2*2)*0,15	0,825		
Medzisúčtet	32,475	59,690	27,215
"chodba..."			
(1,0+2,025*2)*0,15	0,758		
(1,3+1,8)*2*0,15	0,930		
(5,5+1,2)*2*0,15*5	10,050		
(1,8+1,5)*2*0,15	0,990		
(5,525+1,2)*2*0,15	2,018		
Medzisúčtet	14,746	23,583	8,837
zd osoky nad vstupmi (2,4+1,08*2)*0,2/	2,462		
*7	2,179		
(5,91+1,08*2)*0,27			
Súčtet	149,227	266,392	

10	K	62	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160	179,595	196,485	16,890	48,000	810,739
			"skladba zateplenie Z5....na celú výšku"					
			"chodba...pavilon A-B" 10,65*(4,055-0,3)	39,991	34,040			
			"chodba...pavilon B-C" 10,65*(4,055-0,3)	39,991	34,225			
			"chodba...pavilon C-D" 5,15*(4,055-0,3)	19,338	42,550			
			Medzisúčtet	99,320	110,815	11,495		
			"pod atikou v.0,333m"					
			"pavilon A"	13,189	12,7215	-0,467		
			(21,075+1,2+1,2)*0,333	7,817				
			(15,05+1,23)*0,33	5,372				

"pavilon B" 12,145

RV stav, s.r.o.
 0,386
 IČO: 46 3 379
 DIČ: 202 71602
 6 Bratislava
 6

			(18,225+1,2+1,2)*0,33	6,806				
			(14,95+1,23)*0,33	5,339				
			"pavilon C"	12,122	11,8305	-0,291		
			(18,225+1,2+1,2)*0,33	6,806				
			(14,88+1,23)*0,33	5,316				
			"pavilon D" 11,96*0,33	3,947	5,660	1,713		
			"pavilon E" 12,06*0,33*2	7,960	6,857	-1,103		
			"chodba...západ" (76,75+2,85+8,55)*0,33	29,090	36,771	7,681		
			(10,67-5,15)*0,33	1,822		1,822		
			Medzisúčtet	80,275				
			Súčtet	179,595	196,485	16,890		

11	K	62	Kontaktný zatepľovací systém ostenia	59,263	58,724	-0,539	25,000	-13,487
			"Z6....v.333mm hr.30mm"					

"rezDD"

"Pavilon A"	18,225*(0,333)	6,069	6,023	-0,047
"Pavilon B"	18,225*(0,333)	6,069	6,023	-0,047
"Pavilon C"	18,225*(0,333)	6,069	6,023	-0,047
		21,126	19,206	-1,920
"Pavilon D"	31,72*0,333	10,563		
	(24,32)*(0,333)	8,099		
		2,464		
	(2.7+3.5+1.2)*(0.333)			
"Pavilon E"		19,930	21,45	1,520
"rez CC"	12,65*(0,333)	4,212		
	11,2*(0,333)	3,730		
	36,0*(0,333)	11,988		

Súčtet **59,263** **58,724** **-0,539**

12	K	62	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120	125,547	170,604	45,057	35,000	1 576,995
			"Z2....výška 300mm"					

"pavilon A"

14,9*0,3	4,470		
-1,2*0,3	-0,360		
21,075*0,3	6,323		
1,2*0,3 *2	0,720		
-1,8*0,3	-0,540		
18,225*0,3	5,468		
-1,5*0,3*3	-1,350		
"ochdba" 10,65*0,3	3,195		

Medzisúčtet

17,926 **24,750** **6,824**

"pavilon B"

14,8*0,3	4,440		
-1,2*0,3	-0,360		
18,225*0,3	5,468		
1,2*0,3*2	0,720		
18,225*0,3	5,468		
-1,5*0,3*3	-1,350		
"ochdba" 10,65*0,3	3,195		

Medzisúčtet

17,581 **23,400** **5,819**

"pavilon C"			
14,85*0,3	4,455		
-1,2*0,3	-0,360		
18,225*0,3	5,468		
1,2*0,3*2	0,720		
18,225*0,3	5,468		
-1,5*0,3*3	-1,350		
"ochdba" 15,4*0,3	4,620		
Medzisúčet	19,021	23,400	4,379
"pavilon D"			
27,9*0,3	8,370		
1,8*0,3	0,540		
5,0*0,3	1,500		
-1,6*0,3	-0,480		
(10,05+1,2)*0,3	3,375		
5,58*(0,3)	1,674		
-1,0*0,3	-0,300		
25,2*0,3	7,560		
-1,2*0,3*2	-0,720		
3,3*0,3	0,990		
"pavilon E"			
10,3*0,3	3,090		
36,0*0,3	10,800		
-1,4*0,3*2	-0,840		
10,3*0,3	3,090		
14,15*0,3	4,245		
3,3*0,3	0,990		
"západ chodba" 76,9*0,3	23,070	44,325	21,255
1,0*0,3*2*3	1,800		
-1,0*0,3	-0,300		
8,55*0,3	2,565		
Súčet	125,547	170,604	45,057

13	K	62	Kontaktný zatepľovací systém	186,551	131,826	-54,726	20,000	-1 094,510
"Z3"								
"rez DD...pavilon A,B,C" 5,7*3*1,05 *3				53,865		-53,865		
pavilon D				79,798	70,076	-9,723		
"rez BB...pavilon D" 31,72*0,88				27,914				
(24.32+2.7+3.5+1.2)*0.88				27,914				
"rez CC" 4,7*1,8				8,460				
4,7*3,3				15,510				
pavilon E				52,888	61,750	8,862		
pavilon E				31,680				
36.0*0.88				21,208				
(11.3+12.8)*0.88								
Súčet				186,551	131,826	-54,726		

14	K	62	Kontaktný zatepľovací systém	64,685	84,740	20,055	28,000	561,540
"Z4"								
"konzola nad vstupom" 2,46*1,08*2				5,314				
5,91*1,08				6,383				
"rez DD...A,B,C" 18,225*0,9*3				49,208	84,740			
0,9*0,35*4 *3				3,780				
Súčet				64,685	84,740	20,055		

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 385,200

25	K	95	BAUMIT Rohová lišta flexibilná	1 333,865	2 026,465	692,600	2,000	1 385,200
"odkaz Z3....otvory"								
"Pavilon A"								
(1,0+2,1*2)				5,200	5,200			
(1,2+1,8)*2*(12+2)				84,000	84,000			
(1,8+2,7*2)				7,200	7,200			
(1,5+2,2*2)*3				17,700	17,700			
(3,6+1,8)*2*3				32,400	32,400			
"rohy" 8,055*5				40,275	40,275			
18,225*2				36,450	36,450			
Medzisúčet				223,225	223,225			
"Pavilon B"								
(1,0+2,1*2)				5,200	5,200			
(1,2+1,8)*2*(12+2)				84,000	84,000			
(1,5+2,2*2)*3				17,700	17,700			
(3,6+1,8)*2*3				32,400	32,400			
"rohy" 8,055*5				40,275	40,275			
18,225*2				36,450	36,450			
Medzisúčet				216,025	216,025			
"Pavilon C"								
(1,0+2,1*2)				5,200	5,200			
(1,2+1,8)*2*(12+2)				84,000	84,000			
(1,5+2,2*2)*3				17,700	17,700			
(3,6+1,8)*2*3				32,400	32,400			
"rohy" 8,055*5				40,275	40,275			
18,225*2				36,450	36,450			
Medzisúčet				216,025	216,025			
"Pavilon D"								
(1,2+1,8)*2*(4+16+9+1+2)				192,000	192,000			
(1,2+2,0*2)*3				15,600	15,600			
(1,6+2,2*2)				6,000	6,000			
"rohy" (4,85+0,3)*4				20,600	20,600			
27,9*2				55,800	55,800			
Medzisúčet				290,000	290,000			
"Pavilon E"								
(2,4+1,8)*2*(2+2+9)				109,200	109,200			
(1,2+1,8)*2*(7+9)				96,000	96,000			
(1,1+1,8)*2				5,800	5,800			
(1,1+2,2*2)				5,500	5,500			
"rohy" (4,85+0,3)*4				20,600	20,600			
36,0				36,000	36,000			
Medzisúčet				273,100	273,100			

"chodba..."		
(1,0+2,025*2)	5,050	5,050
(1,3+1,8)*2	6,200	6,200
(5,5+1,2)*2*5	67,000	67,000
(1,8+1,5)*2	6,600	6,600
(5,525+1,2)*2	13,450	13,450
Medzisúččet	98,300	98,300
"žb dosky nad vstupmi" (2,4+1,08*2) *2	9,120	9,120
(5.91+1.08*2)	8,070	8,070
Súččet	1 333,865	1 333,865
Súččet apu lišty	0,000	692,600

odpočet izolácie isocell -633,541

61	K	7131 35 - 40 cm	m3	-93,744	15,000	-1406,160
		"ST5"				
		"pavilon D" (0,3+3,675+0,125+12,375+0,45*2+0,025+10,05+0,45)*(0,3+9,0+)		93,744		
		Celulóznové vlákna ISOCELL - fúkaná izolácia, bal.				
62	M	6290 vrece: 12,5kg	kg	-5624,64	0,740	-4162,234
		Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10°				
63	K	7131 polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	368,3	2,000	736,600
64	M	2837 EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 200 mm	m2	375,666	10,800	4057,193
65	M	2837 EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 50 mm	m2	375,666	2,700	1014,298
66	M	2837 EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 60 mm	m2	-375,666	3,000	-1126,998
		zabudovanie vetracích otvorov		6,344	40,000	253,760
		pavilón D 31,72/1,5*0,75*0,4				

zmena kotvenia podľa TP cetris 1810,177

		Montáž ostatných atypických kovových stavebných				
84	K	7679 doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	-223,554	2,500	-558,885
		"rošt pre podhľad jakl 850mm+pl.100/3,5-100 po 1,5m"				
		(39+31,72*2+11,3+12,8)/1,5 *2,65		223,554		
85	M	5530 Kovové doplnkové konštrukcie...jakl+2xplat.	kg	-223,554	1,500	-335,331
		Montáž ostatných atypických kovových stavebných				
86	K	7679 doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	-139,194	2,500	-347,985
		"mriežka do podhľadu"				
		(39+31,72*2+11,3+12,8)/1,5*1,65		139,194		
87	K	7679 Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 1,01 do 5 kg	kg	-139,194	2,500	-347,985
88	M	1594 Ťahokov hr.1,5 mm	t	-0,139	3500,0	-486,500
		"mriežka do podhľadu"				
		(39+31,72*2+11,3+12,8)/1,5*1,65 /1000		0,139		
		Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 1,01 do 2,5 kg stupňa zložitosti 1				
89	K	7679 do 2,5 kg stupňa zložitosti 1	kg	-223,554	2,500	-558,885
		Montáž ostatných atypických kovových stavebných				
84	K	7679 doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	1111,437	2,500	2778,593
		"rošt pre podhľad po 0,625"				

		(188+90)*0,15*2,41		100,497		
		(84+94)*1,84		327,52		
		(83+11*2,6)*2,38		265,608		
		(39+31,72*2+11,3+12,8+10)*3,06		417,812		
				1111,437		
85	M	5530 Kovové doplnkové konštrukcie...jakl+2xplat.	kg	1111,437	1,500	1667,156
zmena odvetrania strešného plášt'a pavilon D,E						1752,788
86	K	Montáž ostatných atypických kovových stavebných 7679 doplnkových konštrukcií do 5 kg "mriežka do podhľadu" (39+31,72*2+11,3+12,8)/1,5*1,65	kg	139,194	2,500	347,985
				139,194		
87	K	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 1,01 7679 do 2,5 kg stupňa zložitosti 1	kg	139,194	2,500	347,985
88	M	1594 Ťahokov hr.1,5 mm "mriežka do podhľadu" (39+31,72*2+11,3+12,8)/1,5*1,65 /1000	t	0,139	3500,0	486,500
				0,139		
89	K	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 1,01 7679 do 2,5 kg stupňa zložitosti 1	kg	100,479	2,500	251,198
	K	D+M Mriežky so sieťkou proti hmyzu	ks	22	12,560	276,320
	K	D+M vetracích mriežok 250x250	ks	5	8,560	42,800
dodávka a montáž dvierok a vetracích mreží						145,990
		D+M Revízne dvierka kovové biele H 300x300mm	ks	1	15,830	15,830
		D+M SHN - 700 X 400mm - Jednoradová oceľová nástenná mriežka - Farba: BIELA - RAL9016	ks	1	49,450	49,450
		D+M Revízne dvierka kovové biele H 200x200mm	ks	1	13,550	13,550
		D+M Revízne dvierka kovové biele H 300x250mm	ks	1	14,280	14,280
		D+M rohový profil	ks	4	13,220	52,880
dodávka a montáž zateplenia parapetov						-137,224
96	K	Demontáž uzemnenia nosných častí a uzemňovacieho drôtu 2297 FeZn D 8mm vrátane podpier a svorok (na plochej streche)	m	-401,845	1,000	-401,845
97	K	Spätná montáž uzemnenia, nosných častí a uzemňovacieho drôtu FeZn D 8mm vrátane podpier a svorok (na plochej streche)	m	-401,845	2,500	-1004,613
		zateplenie pod parapetmi hr. 30-50mm	m2	39,54	24,750	978,615
		vypenenie špár medzi oknom a špaletou pur pemou	m	593,1	0,490	290,619
zmena detailu sokla						0,000
22	K	9539 BAUMIT Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	-427,76	4,500	-1924,920
23	K	9539 BAUMIT Soklový profil SL 12 (hliníkový)	m	-427,76	3,500	-1497,160
25	K	9539 BAUMIT Rohová lišta flexibilná (plastová)	m	427,76	2,000	855,520
		D+M hydroizolačnej malty IMBERIAL	m2	85,552	27,500	2352,680

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, minerálna						
6	K	6224 samočistiaca, Baumit NanoporTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	21,388	10,000	213,880
zmena zabradlia za siete						-307,752
20	K	9449 Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov c m		-456,43	1,000	-456,430
		ochranna sieť		707,989	0,210	148,678
zámena dverí do vstupu do skladu						349,880
88	K	7676 Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, ks		1	-20,00	-20,000
89	M	5491 Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB ks		1	-30,00	-30,000
		Dvere kovové 110x197 L otočné jednostranné vlysové s				
90	M	5534 uholníkovou zárubňou so zámkom FAB ks		1	-250,26	-250,260
88	K	7676 Montáž kovového dverového krídla otočného jednokrídlového, ks		1	20,00	20,000
89	M	5491 Kovanie - 2x kľučka, povrch nerez brúsený, 2x rozeta BB, FAB ks		1	30,00	30,000
		Dvere kovové 145x197 L obojstranné zateplené s praškovou farbou uholníkovou zárubňou ks		1	600,14	600,140
zámena vpustí za predĺženie dažďových zvodov						173,250
51	M	2832 Strešná vpust' TPO s integr.bitumen.manžetkou ks		-11	35,000	-385,000
72	K	7211 Demontáž potrubia z azbestocementových rúr odpadového ale m		-18	30,000	-540,000
		"odvetrávacia hlavica" 1,0*(12+6)		18		
73	K	7211 Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 125 ks		-13	20,000	-260,000
74	M	2860 HT vetracia hlavica DN 125 - PP systém pre rozvod vnútornéhck ks		-13	20,000	-260,000
	K	predĺženie dažďového zvodov cez stropnú dosku		15	100,00	1500,000
	K	Strešná vpust' H 400 82mm		11	10,750	118,250

ZHODNITEĽ DANÚ SKUTOČNOSŤ OZNAČIL
TPI.

ZHODNITEĽ VYBORNUTE, ŽE PRI PRUKUTOVANÍ
SÁLADE STROPU BUDE DOHĽADZAF
K DEGRADÁCII, CELULOZOVÉJ IZOLÁCIE.
KVŮLI PRENIKANIU PÁR A VZNIKU ROSNEHO
BODU NA OBT. KONŠTRUKCII.

DANNA SKUTOČNOSŤ BUDE PREDOKOVANÁ
NA NADBLIŽŠOM XD. 21.2.2019.

TPI PREDKONSULTUJE SKUTOČNOSŤ S P A PÍSOPNE
JA VYJADRÍ V ČÍSTEJ ČAS

POČASIE: 3°C - 8°C

14.2.2019

POČET PRÁČ: 4 PRÁČ.

ŠTVRTOK

PRÁČ. DOBA: 8⁰⁰ - 17⁰⁰

PRÁČA: DOVOZ MATERIÁLU

PENETRÁCIA PODLAHY

NAKLADANIE A PRESUN SUTĚ

NEVHODNÉ PODMIENKY NA ZHODNENIE
IKŽS PODLA T P V MROBLU.

POČASIE: 0°C - 7°C

15.2.2019

PRÁČA: NEPRÁCOVAVO SA KVŮLI NEVHODNÝM
PODMIENKAM PODLA T P V MROBLU

PIÄTOK

POČASIE: 0°C - 10°C

18.2.2019

PRÁČA: NEPRÁCOVAVO SA KVŮLI NEVHODNÝM
PODMIENKAM PODLA T P V MROBLU

SONDECK

POČASIE 4°C - 12°C 19.2.2019
 POLET PRAC 12.00
 PRAC. DOBA
 PRÁCA: NEPRACOVANO SA KVÔLI NEVHODNÝM
 PODMIENKAM PODĽA TP. VÝROBY.

POČASIE 4°C - 12°C 20.2.2019
 POLET PRAC 4 PRAC 12.00
 PRAC. DOBA: 7.00 - 16.00
 PRÁCA: PENETRÁCIA PODKLADU ADHÉZNÝM KOSTANINOM
 NEVHODNÉ PODMIENKY PODĽA TP. VÝROBY
 NA ZAKLADE ODSUHLAŠENIA DETAILU
 PROJEKTANTA + OSLABENIE PROTIOZIARNÝCH
 ZÁMLŇ NA XPS hr. 720 mm A XPS hr. 160 mm
 ŽENA DETAILU NEMÁ VPLIVU NA CENU
 DIELA.

ZÁPIS ZHOVDUITEĽA PO DOHODE S
 TÍM BOLI DOHODNUTÉ DOPIENENIE
 SPÁR MEDEI ŠPAJETOV A OKREMÝM RAMO.
 + PO ODSEKANI SPÁR JE NUTNÉ DO
 PÁR DETAMI ZATEPIENIE XPS KOLNÝCH
 HRŮROK. CENOVÉ PONUKY BUĎ PREDLOŽENÉ
 NA KB-DNA 2.2.2019 STUŽOK

ZÁZNAM ZKÚŠKY 2017 1

1. V ROZPOČTE NIE JE VACENENÁ SIET NA CEĽE-
 NIE, V ZMLUVE JE ZASŤ POŽIADAVKA NA SIET POD HROZ-
 BOU TUKU, VZHLADOM NA TO, ŽE IDE O JEDNOHO
 LÁZŇ OBJEKT A ŽE ZHŤEDZENÝ POHŤB OSOB OKO-
 JO LEŽENIA, A TAKTIEZ BY TO ENAENALO NÁVŤE
 NIE NÁKLADOV PŤTONUJ ROZKOLU, ŽE SIETE NE
 BUĎU INŠTALOVÁŤ.

POLASIE : JASNO 12L-16

5. 3. 2019

POLET PRAL. 3 PRAL

UTOROK

PRAL. 0804 8:00 - 18:00

PRALA: - KATANIE Ø 12 ATIAA HODU

OYDANIE PT NA STRECHU HODU

LEPENIE EPS GRU W 160

NOVÉ MATERIÁL

PRESUN PODLAŽE

- ZAMONT NA ATIAA EDO

POLASIE : JASNO 12L-18L

6. 3. 2019

POLET PRAL. 3 PRAL

STREDA

PRAL. 0804 8:00 - 18:00

PRALA: - PRIMA NA DEKARIE ZAPLADU

- LEPENIE EPS H. 160mm, h. 60mm

- ZAMONT NA ATIAA

ZÁPIS z KO 7.3.19 STUŽOK

7.3.2019

ŠTVRTOK

NA DNEŠNOM KO BOLO DOHODNUTÉ:

1. PRI REALIZÁCIÍ OBNOVY A ZATEPLENIA STRECHY BUDE UIMENENÉ POTRUBIA AŽ POD STROP CEŽ STROPNÚ POSKV K NAD BLIŽŠIEMU BODU NARODENIA V INTERIERE ZASKLENÚ
2. PREKOTVIť ZAKREANÚ STENU - VSTUP DO BUDOVY Z HLAVNEJ CESTY - 6x KOTVAMI OCELOVÝMI PROFILMI.
3. BOLO DOHODNUTÁ ZMENA KOTVENIA CETIS POSIEK NA ZÁKLADE TP ÚTRUBV. ZHODNUTEL BOLOŽI TP. ÚTRUBV.
4. ZHODNUTÉ NA ZASLE ODPOLTY PRAL. NENO KO.

TDI:

POČASIE : JASNO 20°C	2.4. 2019
POLET PRA. : 9 PRA. 3 STRANA	UTOROK
PRAJ. DOBA : 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰	
PRAJA: OVLÁDANIE OPA. VÍTY ATIKY HODNOV B, C, D, E	
OVLÁDANIE GEOTEXTÍLIE + SINA FÓLIA ILA / ATIKY PAVILON 'C'	
- LEPENIE E IS GLEY OS MONTÁŽ	
- ZVLTA VBOJLA ATIKA HODNOV	
POČASIE : JASNO 18°C	3.4. 2019
POLET PRA. : 9 PRA. 3 STRANA	STREDA
PRAJ. DOBA : 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰	
PRAJA: - IMECENIE POD ATIKOV	
- OVLÁDANIE GEOTEX + SINA + ZUŠANIE SPOTV PAVILON 'C'	
- LE PENIE IZ LANT J NOVATIL W 760	
- CHODBA	
- PAVILON A LEPENIE E IS GLEY W.	
- SIEŤOVANIE PODLAHOU E - HODNOV	

ZÁPIS ZHODOVITEĽA	3.4. 2019
	STREDA
PRI ME RANÍ OBYVATEĽI PRAJA BOLD ZI STENÉ VACIE MAJETVO M ² ZATEPLENIA NA DIS INTEGRA TYLVA, ZHODOVITEĽ ZAJAL ZAMERANÍ STAV M ² DATEDOVATEĽOV NA MAILA ZIADA O VYKONANIE K D STAVU + PODPISANIE D HAV ANE W	
K 20 D.	

NA ZÁKLADE TOCKYTNUTÝCH TODELADOV PER SKONTROLUJEN A VÝSLEDOK OZNAČEN ZHOTO- VITEĽOVI.	
ZHOTOVITEĽA ZIADAN DO VÝNER DOPPLITPRE NE FIGUR VÝPOČTU TODEL FASAD Z POKYADOV.	

ZÁPIS Z KP

2.5.6.19

ŠTÚDIA

DNES BOLO DOHODNUTÉ, ŽE DVEZE DO
SKLADU E CHODBY BÚDŮ GLATKOVKA, BIELE PVEZE

OBJEDNÁVATEĽ POŽADUJE NA ROHY OSLADIť OCHRANNE
VHOVNÍKY 5 CM ROHY MIVODZEMĚCH MIVĚCH 4 KKS

V

3.5.2015

ZÁPIS STATIKA - PIERERANIE VÝSTUČE

Na obliaclo výstuže dosky D1 a D2
konštalujem, že výstuž je urobena
správna. V doske D1 je potrebné
kon drazat časť vyčistiť a urobiť
tak aby konce prutei ne sa nachádzali
doskama, od prutejaceho miera
urobiť dosku D1 oddeliť.

Ing. Peter Pokrivcak



ZÁPIS Z KONTROLNEHO DŇA 9.5.2019

9.5.2019

štvrtok

1. BOLI PREDLOŽENÉ VÝKRESY K DODATKU Č.1.

PO KONTROLE PREDLOŽENÉHO MATERIÁLU, ŽIADA
TODI PREDLOŽENIE VŠETKÝCH PODKLADOV
PODĽA ZMLUVY O DIELO A NÁSLEDNÉ PREDLOŽENIE
NA BSK NA SCHVALENIE.

2. NAJST CHYBA JÚLI KABEL NA ROHU PAVILÓNU „E“
NA SVETLO, SPOJAZONIŤ SVETLO3. PRI DODÁVKE ^{montáž} OMIEN ZKOTROVITEĽ MUSÍ
NÁSLEDOVAŤ OKNÁ PODĽA DODÁVANÉHO ZOZNAMU.4. PRI ÚSTU PŇACH DVERÁCH DO PAVILÓNU „B“
TREBA VYSPRAVIŤ OMIETKU V SPOJNEJ ČASTI LON.

Príloha č.2 k žiadosti o dodatok č.1 zmluvy o diele zo dňa 13.12.2019 „Zateplenie objektu DSS INTEGRA, Tylova 21, Bratislava“

Stavba : Zateplenie objektu DSS INTEGRA, Tylova 21, Bratislava

Bratislavský samosprávny kraj
Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

Váš list

Naša značka
vyb. Ing. Vlček

Bratislava
dňa 10.05.2019

Vec : Sprievodný list k dodatku č. 1 k ZoD "Zateplenie objektu DSS INTEGRA, Tylova 21, Bratislava"

Práce na dodatku č. 1 sú na základe potreby činnosti nezahrnutých do rozpočtu, a neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy. Jedná sa o práce:

- Na pavilóne E, kde na základe skutkovej stavby stropu nedala vykonať fúkaná izolácia ISOCELL a bolo nutné doplnenie strešného plášťa EPS S 100 hr. 250mm na základe tejto skutočnosti sa muselo zmeniť vetranie v podhlade
- Nosná konštrukcia na zavesenie podhladu v pavilóne E,D, musela byť zhustená kvôli nedostatočnej únosnosti atikového múru a TP výrobcu CETRIS
- Navýšenie atiky a tým navýšenie vykonaného množstva zateplenia
- Po otlčení dlažby z parapetov a nesúdržnej časti pod parapetom nutnosť zateplenia parapetov až do hr. 50mm
- Zmena technológie detailu riešenia soklovej časti
- Predĺženie dažďových zvodov cez stropnú dosku v pavilóne A,B,C,D,E
- Dodávka a montáž dvierok a vetracích mriežok na fasáde, osadenie rohových ochranných profilov v interiéri

Niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte sa nevykonali, pretože sa tieto ukázali v priebehu prác ako nepotrebné. Jedná sa o tieto práce:

- Demontáž bleskozvodovej sústavy vo výberovom procese zhotoviteľa objednávateľ zmenil na objekte pasívny bleskozvod za aktívny
- Odvetranie fúkanej celulózy ISOCELL nebolo nutné na pavilóne D.
- Odpočet odvetravacích komínov na streche a demontáž azbestocementových komínov.

RV stav, s.r.o.
Šášovská 4, 851 06 Bratislava
IČO: 46 163 379
DIČ: 202327160



 **CSN EN ISO
Cert
ISO 9001**

 +421 948 102 552
 info@rvstav.sk
 www.rvstav.sk

IČO: 46 163 379
IČ pre DPH: SK2023271602
Banka: 4080032202/3100

Zoznam dní podľa zmluvy o diele zo dňa 13.12.2019

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), **článku III. ČAS PLNENIA bod 3.7.**

7.2.2019-	teplota pod 5C nevhodné podmienky podľa TP výrobcu
8.2.2019-	teplota pod 5C nevhodné podmienky podľa TP výrobcu
11.2.2019-	teplota pod 5C nevhodné podmienky podľa TP výrobcu
12.2.2019-	teplota pod 5C nevhodné podmienky podľa TP výrobcu
13.2.2019-	teplota pod 5C nevhodné podmienky podľa TP výrobcu
14.2.2019-	teplota pod 5C nevhodné podmienky podľa TP výrobcu
15.2.2019-	teplota pod 5C nevhodné podmienky podľa TP výrobcu
18.2.2019-	teplota pod 5C nevhodné podmienky podľa TP výrobcu
19.2.2019-	teplota pod 5C nevhodné podmienky podľa TP výrobcu
20.2.2019-	teplota pod 0C nevhodné podmienky podľa TP výrobcu
21.2.2019-	nočná teplota pod 5C nevhodné podmienky podľa TP výrobcu
22.2.2019-	dážď nevhodné podmienky podľa TP výrobcu
25.2.2019-	nočná teplota pod 0C nevhodné podmienky podľa TP výrobcu
8.3.2019-	dážď nevhodné podmienky podľa TP výrobcu
15.3.2019-	dážď nevhodné podmienky podľa TP výrobcu
6.4.2019-	dážď nevhodné podmienky podľa TP výrobcu
10.4.2019-	dážď nevhodné podmienky podľa TP výrobcu
19.4.2019-	štátny sviatok, nemohlo sa pracovať
22.4.2019-	štátny sviatok, nemohlo sa pracovať
29.4.2019-	dážď nevhodné podmienky podľa TP výrobcu
30.4.2019-	dážď nevhodné podmienky podľa TP výrobcu
1.5.2019-	štátny sviatok, nemohlo sa pracovať
2.5.2019-	dážď nevhodné podmienky podľa TP výrobcu
8.5.2019-	štátny sviatok, nemohlo sa pracovať
9.5.2019-	dážď nevhodné podmienky podľa TP výrobcu
10.5.2019-	dážď nevhodné podmienky podľa TP výrobcu
Spolu 5 týždňov	

Predĺženie termínu realizácie na základe článku III ČAS PLNENIA bodu 3.7. na 15.5.2019

Príloha k zoznamu dní, kopie z SD.

RV stav, s.r.o.
Šášovská 4, 851 06 Bratislava
IČO: 46 163 379
DIČ: 2023271602

ZÁPIS Z ODVOLANIA A PREVZATIA STAVENISKA

6.2.2019
STREDA

DNEŠNÝM DŇOM 7. 6.2.2019 BOLI ODVOLANÉ
OBJEDNÁVATEĽOM STAVENISKO A PREVZATÉ ZHODNUTEĽOM
BOL SPÍSANÝ ZÁPIS, KTORÝ JE SÚČASŤOU S.D.
OBJEDNÁVATEĽ URGIL MIESTA NAPŇATIA EL ENERGII
A VODY, VSKLADNENIA KONTAJNERA NA MAT. A
NALADIE, KC A KONTAJNERA NA ZBRADU.

	STAV	ČAS MONTÁŽE
EL. MERAČ C.1 -	3843,53 kWh	7.2.2019
EL. MERAČ C.2	0,00 kWh	7.2.2019

EL. MERAČ C.1 - BOL UMIESŤNENÝ V STUPNOM
VESTIBULE PSS INTEGRA TYLOVA 27
EL. MERAČ C.2 BOL UMIESŤNENÝ NA ZADNEJ
ČASTI FASADY PSS INTEGRA - TYLOVA 27

	STAV	ČAS MONTÁŽE
PODRAŽENÍ MERAČ VODY	111,5983 m ³	7.2.2019
(2013 8084 303)		

STAVY MERAČOV BOLI ZASLANÉ EMAILOM.

Z A ZHODNUTEĽA VLČEK ROMAN-KONATEĽ

POČASIE: 0-6L

2.201

POČET PRAC: 8⁰⁰

STAVOPRÁCA

PRAC. DOBA: 4 LEŠENIE 1770

PRAC: NEUHOODNÉ PODMIENKY NA REALIZÁCIU

KZS PODLA, TP VYRABCU

STAV BA LEŠENIA PAKOV E, D, C, B

ZO STAVY VL TYLOVA

KZS - KONKRETNÝ ZÁTEPLOVACÍ

TP - SYSTÉM MONTÁŽNÝ PRÉDOPIS

POČASIE: 0-6L

7.2.2019

POČET PRAC: 8⁰⁰

PRAC. DOBA: 4⁰⁰

PRAC. DOBA: 4⁰⁰

PRAC. DOBA: 4⁰⁰

PRAC: NEUHOODNÉ PODMIENKY NA REALIZÁCIU

KZS PODLA - V RZBCU.

POS. SEN

MO

POČASIE : 2°C - 8°C
 POČET PRAC : 6 PRAC.
 PRAC. DOBA : 8⁰⁰ - 17⁰⁰
 PRÁCA: NEVHODNÉ PODMIENKY NA ZHOTOVENIE KZS
 PODLA TA VÝROBKU.
 DEMONTÁŽ PODHLADU PAVILÓN D, E
 VYBIJANIE KAPSY V ATIKE E
 DOVOZ MATERIÁLU, KONTAJNERA, WC
 PREJIN HMOT
 DOVOZ DEMONTOVANÉHO PODHLADU.
 PREVŔTANIE BR

11.2.2019
 PONDelok

POČASIE : 3°C - 10°C
 POČET PRAC : 6 PRAC.
 PRAC. DOBA : 8⁰⁰ - 17⁰⁰
 PRÁCA: NEVHODNÉ PODMIENKY NA ZHOTOVENIE KZS
 PODLA TA VÝROBKU.
 VYBIJANIE KAPSY V ATIKE D
 DEMONTÁŽ OSTEMI DLAŽBA PAVILÓN D, E
 DOVOZ KONTAJNER + NAKUPANIE ODPADU +
 PRESUN JUTE

12.2.2019
 Utorok

POČASIE : 4°C - 9°C
 POČET PRAC : 4 PRAC.
 PRAC. DOBA : 8⁰⁰ - 17⁰⁰
 PRÁCA: VYBIJANIE KAPSY V ATIKE PAVILÓN D
 VÝMENA KONTAJNERA
 - NEVHODNÉ PODMIENKY NA ZHOTOVENIE KZS PODLA TA.
 - PENETRÁCIA PODHLADU PAVILÓN E
 - VYBIJANIE DLAŽBY + DYLETKY OSTEMIA PAVILÓN D

13.2.2019
 Strecha

BAVIS ZHOTOVITEĽA PO OBAHLADKE STROPU
 V PAVILÓNE D BOLA ZISTENÉ, ŽE STROP
 NIE JE ZHOTOVENÝ AKO V PD ALE JE
 TO SÁDROKAPKOVÝ STROP NA ZÁVESOK BEZ
 PAROPREPUSTNOSTI.

ZHODNUTEL' DANU SKUTOČNOSTI OZNAČIL
TPI.

ZHODNUTEL' VYHODNOTIL, ŽE PRI PRÁČIACH
SÚVAŽE STROPOM BUDE DOHĽADZAF
K DEGRADÁCII CELULOZOVEJ IZOLÁCIE.
KVÔLI PRENIKANIU PÁR A VZNIKU ROSNÉHO
BODU NA OBEI KONŠTRUKCII.

DANNA SKUTOČNOSŤ BUDE PREDOKOVANÁ
NA NADBLIŽŠOM KD. 21.2.2019.

TPI PREKONSULTUJE SKUTOČNOSŤ S GP A PÍSOMNE
BÁ VYJADRI V ČÍSTEJ ČASŤ

POČASIE: 3°C - 8°C

14.2.2019

POČET PRÁČ: 4 PRÁČ.

ŠTVRTOK

PRÁČ DOBA: 8⁰⁰ - 17⁰⁰

PRÁČA: DOVOZ MATERIÁLU

PENETRÁCIA PODKROV

NAKLADANIE A PŘESUN SUTÉ

NEVHODNÉ PODMIENKY NA ZHODNUTIE
IKZS PODLA TP VÝROBKU.

POČASIE: 0°C - 7°C

15.2.2019

PRÁČA: NEPRÁČOVANO SA KVÔLI NEVHODNÝM

PÁTKOM

PODMIENKAM PODLA TP VÝROBKU

POČASIE: 0°C - 10°C

18.2.2019

PRÁČA: NEPRÁČOVANO SA KVÔLI NEVHODNÝM

PONDelok

PODMIENKAM PODLA TP VÝROBKU

POCASIE 4°C - 12°C

19.2.2019

POCET POAL :

✓ NO2OK

PRAC. DOBA :

ПОДЛЯ: НЕПРАВО ВАЛО СЯ КЫДІ НЕУХОДМІМ
ПОДМІЕНКАМ ПОДЛЯ ТЯ. ВІДРОБУ.

POLASIE 42 - 72.0

20.2419

10 LET PRAU : 4 PRAU

STREOA

PRAK DOBA : 7²⁵ - 16⁰⁰

PRÁCA: PENETRACIA PODKLADU A OHLIŽNÝM KOSTIŇOM
NEVHODNÉ PODMIENKY PODLAŽIE VLOŽEN
NA ZAKLADE ODSUŠIASENIA DETAILU
PROJEKTANTA + OSLABENIE PROTI POZIARNÝM
ZATLON NA XPS hr 720 mm A XPS hr 160 mm
ZMENA DETAILU NEMA VPLVU NA CENU
DIELA.

ZÁPIS Z KONTROLNÉHO POHODU S
TÍM, KOLO DOHODNUTE DOPRAVY
SPÁR MEDZI SPRÁVITELŇAMI A OKREMÍM RÁMOM.
A PO ODSEKANI SPRÁVITELŇA NUTNE DO
PADA PETAMI ZATEPIENIE XPS ROZŇMCH
HRUBOK, CELOVE DONKY BU D PREDLOŽENÉ
NA KD DŇA 22.2.2019 ŠTUDŇOK

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

1, V ROZPOČTE NIE JE VACENENÁ SIEŤ NA LEŽENIE, V ZMLUVE JE ZASŤ POŽIADAVKA NA SIEŤ POD HROZBOU TOKU. VZHLADOM NA TO, ŽE IDE O JEDNODUCHÝ OBYČAJNÝ OBYEJ, JE ZAPREDZENÝ POHŤ OBYEJOVÝ, A TAKTIEŽ BY TO ČAKOVANÉ NAUČENIE NÁKLADOV PŮTONU ROZKOPLI ŽE SIETE NE BUDU INŠTALOVANÉ.

POČASIE : 4°C - -8°C

21.2.2019

POČET PRAC : 6 PRAC.

STREŠKA

PRAC. DOBA : 8⁰⁰ - 17⁰⁰

PRÁCA: - DOUŽIŽOČIE ISOCELL

- PRESUN HMŤ A ODDADU

- BURANIE OSTEŇÍ OKIEN. HODVO

- DOŠTAVBA KESEŇIA PAVILÓN D, E.

KVŮLI NOČNÝM TEPLŤA POD 0°C NEUHODNÉ
PODMIEŇKY NA REALIZÁCIU KEŠ PODLA TP.
OTROBLU.

POČASIE OÁŽO

22.2.2019

POČET PRAC.

PIATOK

PRAC. DOBA

PRÁCA: NEPRACOVÁLO SA KVŮLI NEUHODNÝM PODMIENKA
PODLA TP OTROBLU KEŠ (OÁŽO)

POČASIE : 8°C - 12°C

25.2.2019

POČET PRAC 8 PRAC. BAGER, NAKLADAC

PONEDIELKA

PRAC. DOBA : 8⁰⁰ - 17⁰⁰

PRÁCA: DOFENETRAVIA PODKLADU PAVILÓN D, E, L

ZALOŽENIE XPS NA 120 NA VÝŠKU PODLA

POHODY STPI.

APLIKÁCIA FURANED 120 LÁČE ISOCELL

PAVILÓN E

VÝKOP ZAKLADOV

ODKOP VÝKOP ŽETIEM

DOUŽE 2x ŠTAK NA ZÁSYR

DOUŽE GET OADU RUTE DO CHODNÍKA OMA

VÝMENA KONTA ŽNEAPU DOUŽE 2x

KVŮLI NOČNÝM TEPLŤAŇ KU
NEUHODNÉ PODMIENKY NA D
KEŠ PODLA TP OTROBLU

D 5°C
REALIZÁCIU

1.

POČASIE : JASNO 22°C	7.3.2019
POČET PRAC : 8 PRAC	ŠTURTOK
PRAC DOBA : 8 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰	
PRÁCA : - LEPENIE EPS GRET hr. 160 mm a 60 mm - KOTVENIE IZOLANTU - PENENIE PRI OKNÁCH	
POČASIE : DÁŽD	8.3.2019
POČET PRAC	PRÁROK
PRAC DOBA	
PRÁCA : NEPRÁCHOVAVO	
POČASIE : POLO OBĽACNO 12°C	9.3.2019
POČET PRAC : 8 PRAC, BETON BUMP	SOBOTA
PRAC DOBA : 8 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰	
PRÁCA : BETONÁŽ ZAKLADOV A DT NA ATIKU - BET BETONÁŽ OKNÁ CHODNÍK, DOPĽAČKA	
POČASIE : JASNO DOOBEDNÉ MRAHOLENIE 12°C	11.3.2019
POČET PRAC : 8 PRAC, 2 ZVÁRAČ, 3 STRECHAR, 900 S PRAC DOBA : 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰ EVROU	PONEDIELK
PRÁCA : - DOVOZ MATERIÁLU NA STRECHU SAVION D, E EPS 100 hr. 100, 50, 60 + SIKA POLIA, OPLECHOVANIA A GEOTEXTÍLIA - ZVÁRANIE L UHOLNÍKA 50x50x4 PO OBODNE EVROU KOTVENIU PODHLÁDU - ZVÁRANIE D 40x40x2 - LEPENIE IZOLANTU V XPS, EPS - OSTENIA - UVEDENIE XPS, EPS hr. 60 mm	
POČASIE : JASNO 12°C	12.3.2019
POČET PRAC : 2 ZVÁRAČ, 3 STRECHAR, 8 FASADA	UTOROK
PRAC DOBA : 7 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰	
PRÁCA : - VYKLADKA MATERIÁLU NA STRECHU - KOTU - OVLÁDZANIE ZÁVETERNÁ VÝSTAT L PROFIL A ATIKU A ZÁVÄRANIE FÓCIE	

ZVÁŤANIE L PROFILOV + □ JOKOV
 - LEPEŇIE IZOLANTOV + KOTVENIE
 - OŠAĎZANIE LIŠŤ ETICS.

13.3.2019

POČASIE : JASNO 16°C
 POČET PRAC. ZVÁŤAČI, ZŠTECHARI, 8 FAJADA
 PRAC. DOBA : 7^h - 18^h
 PRACA: - OŠAĎZANIE ZAJEŤENÉJ LIŠŤ, L PROFILU
 A SIKA - KOTVOV
 - ZVÁŤANIE L PROFILOV DO OBRUBOV
 KOTVOV
 - LEPEŇIE EPS GREY HRUDKY 760 -
 60 30
 - OŠAĎZANIE LIŠŤ ETICS.

13.3.2019

STREDA

POČASIE : JASNO 16°C - 20°C
 POČET PRAC. 7^h - 18^h
 PRAC. DOBA : 3 ŠTECHARI, 8 FAJADNÍČI
 PRACA: - OŠAĎZANIE KOTIEB NA PODHLAD OBRUBOV
 LIŠŤ IAV E, F
 - ZAJEŤENIE ATIKY XPS hr. 80
 PAVILON O, C
 - LEPEŇIE MONTAŽ hr. 760 mm
 - OŠAĎZANIE LIŠŤ

14.3.2019

STURDA

POČASIE - DAŽD
 POČET PRAC.
 PRAC. DOBA
 PRACA: NEPRACOVA VO SA.

15.3.2019

PIATOK

ZÁPIS Z KD DNES BOLA ODHODNOTENÁ, ŽE
PO NASLEDUJÚCEHO KD BUDE ZHODOVANÁ
TA M EN DO ROZPOČTU.
BULKA MER DOPŮLNĚ

4.4.2019
STÁVOK

POČASIE : JASNO 12°C - 16°C
POČET PRAC. 9 PRAC
PRAC DOBA 7⁰⁰ - 17⁰⁰
PRÁVA:

4.4.2019
STÁVOK

- OSAZENIE ATIKOVÝCH PIELHOV PAVILÓN, B⁰
- KOTVENIE PODHLADOV PAVILÓN D, E - HODOV
- SIETKOVANIE PODHLADOV PAVILÓN D, E - HODOV
- 2 VRSTVA CEMENTU PAV D, E - HODOV

POČASIE : JASNO 16°C
POČET PRAC. 9 PRAC 2 STRECHA
PRAC DOBA 7⁰⁰ - 17⁰⁰

5.4.2019
PIATOK

- PRÁVA:
- PAVILÓN D, E PRÍ PRAVENÍ NA ADLIKÁCIU POUČHOVÝCH OMIETKY.
 - PAVILÓN C, B⁰ - PRÍ PRAVENÍ NA SIETKOVANIE
 - ZIAPOČT TÍD POUČHOVÝCH OMIETKY PAV, D, E, C

POČASIE : POČASIE DAZD
POČET PRAC. 8 PRAC
PRAC DOBA 9⁰⁰ - 19⁰⁰

6.4.2019 1/2
SOBOTA

- PRÁVA:
- DRUŽENIE PODKLADU POD PENETRÁCIU E, D, C
 - ZATEPIENIE XPS m 60mm ATÍK + OSB DO 5 m² KOMPLET CENŤ OBJEKT

POČASIE : JASNO 76%
 POČET PRAC : 9 PRAC. 3 STRECH
 PRAC. DOBA : 7⁰⁰ - 17⁰⁰
 PRÁCA : - PENETRÁCIA PODKLADU ATIK B, C, D, E
 - LEPIENIE IZOLANTU CHODBA + PAV, A'
 - SIETKOVANIE PAV, B'
 - KOTVENIE EPS S100 STRECH PAV
 "C" + ČASŤ CHODY
 - ATIKY + SÍKA FOLIA KOTVOV PAV, C'
 - STRIEŠKA NAD VSTUPMI PAV, C, B
 XPS H 60 + GETEXTURIA + FOLIA KOTVOV

8.4.2019
POKRAČENIE

POČASIE : JASNO 20%
 POČET PRAC : 4 PRAC, 3 STRECHA, 2 KLAMIAZ
 PRAC. DOBA : 7⁰⁰ - 19⁰⁰
 PRÁCA : - KOTVENIE SÍKA FOLIE PAV, C'
 - APLIKÁCIA POUČHOVEJ OMIETKY PAV.
 E, D ATIKY KOTVOV
 - DEMONTÁŽ ČERENIA PAV. D, E ATIKY
 - OSAĎOVANIE PARAPETNÝCH PLECHOV
 PAV. E, D.
 - DO SIETKOVANIE PAV "B" - KOTVOV

9.4.2019
UTOROK

POČASIE : POORIEDNY DAZD
 POČET PRAC : 3 STRECHA, 2 KLAMIAZ, 9 PRAC
 PRAC. DOBA : 7⁰⁰ - 12⁰⁰
 PRÁCA : - OSAĎOVANIE PARAPETOV POD ATIKAMI
 PAV D, C - KOTVOV
 - APLIKÁCIA POUČHOV OMIETKY PAV D, E
 POD ATIKAMI
 - ZVARNIE DETAILOV NA STRECHE 1/2 PAV - KOTVOV
 - NUTNOSŤ OSAĎOVANIA DETAILOV KOTVOV
 NA 1/2 PAV "C"
 - OPRAVA 1 PARAPET NA 2 AKVIDE 101

10.4.2019
STREDA

POČASIE : JASNO 16°C.
 POČET PRAC. 13 PRAC.
 PRAC. DOBA 8^h - 18^h
 PRACA: - ČISTENIE OK
 - ODVOZ ODPAO
 - DEMONTÁŽ

18. 4. 2019
 STREŠOK

POČASIE
 POČET PRAC.
 PRAC. DOBA
 PRACA: NE PRACOVANO SA - ŠTATM SVIATOK

19. 4. 2019
 PIAKOK
 22. 4. 2019
 PONDELOK

POČASIE : JASNO 18°C
 POČET PRAC. : 8 PRAC.
 PRAC. DOBA 8^h - 18^h
 PRACA: - MUROVANIE SKIAOV
 - ODVOZ ŠALOVANIA (DOŠK + PODPERE)
 - PAV. A" Z STRANA LEGENIE IZOLANTU - KODKO

23. 4. 2019
 UTOROK

POČASIE : JASNO 20°C
 POČET PRAC. : 8 PRACOVNIKOV
 PRAC. PRAC 8 PRAC 18^h
 PRACA: DEMONTÁŽ MURIVA POD OKNAMI NA
 CHODBE

24. 4. 2019
 STREDA

POČASIE : JASNO 20°C
 POČET PRAC. : 8 PRAC.
 PRAC. DOBA : 8^h - 18^h
 PRACA: DEMONTÁŽ MURIVA POD OKNAMI NA
 CHODBE
 ŠALUNO, MURIVA, PAV. A" Z STRANY LEGENIE IZOLANTU - KODKO

25. 4. 2019
 ŠT. POK

POČASIE : POLOOBlačno 20°C	26.4.2019
POČET PRAC. : 8 PRAC.	PIATOK
PRAC. DOBA : 8 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
PRÁVA : - DOVOZ PRAC. DOBA POD STAT. VÝSOTU ZELEZA	
- ZATEPLENIE OSTEM ZI STRANA "A"	
- BURANIE OTVORU NA DVERE SKLAD 900cm ZLHODBY	
- OSADENIE L PROFILOV AKO PRÁKOV NA DVERE DO SKLADU	
- OSADENIE ZÁHUBNÍ SKLAD INTERIER EXTERIER	
- ODVET ODRAOV	
- UPRATANIE	
- SALUNG SASTAVENIA	
POČASIE : JAĽNO 20°C	27.4.2019
POČET PRAC. : 8 PRAC.	SOBOTA
PRAC. DOBA : 8 ⁰⁰ - 18 ⁰⁰	
PRÁVA : MONTÁŽ VÝSTUŽ PODLA STAT. VÝSOTU HOTOV!	
POČASIE : DAZD NEPRACOVANO SA	29.4.2019
POČET PRAC.	POVOBLOK
PRAC. DOBA	
PRÁVA : NEPRACOVANO SA	
POČASIE : DAZD NEPRACOVANO	30.4.2019
POČET PRAC.	VÝROBA
PRAC. DOBA	
PRÁVA : NEPRACOVANO SA	
POČASIE	STREDA
POČET PRAC.	
PRAC. DOBA	
PRÁVA : STATN SVIATOK - NEPRACOVANO SA	
POČASIE : DAZD	2.5.2019
PRÁVA : NEPRACOVANO SA	STREDA

POČASIE	74500	76°C	3.5.2019
POČET PRAC.	8 PRAC	DOMIEŠAVACI, PUMPA	PIATOK
PRAC DOBA	800-1800		
PRACA:	- BETONÓZ, SKLADU + PRIESTORU PRE VŮZIKY NA CHODBE - KOTLOV - VÝMENA KONTAKTERA - DVAZ I ZOLANTOV - KOTVENIE PAVILÓN A - KOTLOV		
POČASIE	74500	78°C	6.5.2019
POČET PRAC.	7	8:00PR 18 ⁰⁰	PONDelok
PRAC DOBA	8 PRAC	3 STRECHA	
PRACA:	POKLADKA EPS NA PAVILÓNOV, A" DOPLNENIE ATIKY SKLAD DOPLNENIE LÍST ETICS NA PAV, A" A DIABLOVÁ		
POČASIE	74500	75°C	7.5.2019
POČET PRAC.	8 PRAC	3 STRECHA	UTOROK
PRAC DOBA	8 ⁰⁰	18 ⁰⁰	
PRACA:	- KOTVENIE, SIKA IZOLÁCIE NAD PAVILÓNOV, A", ZVÁŤANIE DETAILOV		
POČASIE			8.5.2019
POČET PRAC.			STREDA
PRAC DOBA			
PRACA	NEPRACOVAVO SA MÁTĽM SÚVIAOK		

PRÍLOHA: DĎ

9.5.2019

PRÍLOHA

SÚLOK

PRÍLOHA

PRÍLOHA

NEPRACOVANO SA KVÔLI

NEVHODNÝM PODMIENKAM PODLA TP

V PRÍLOHE

PRÍLOHA: DĎ

10.5.2019

PRÍLOHA

PRÍLOHA

PRÍLOHA

PRÍLOHA

NEPRACOVANO SA KVÔLI NEVHODNÝM
PODMIENKAM PODLA TP V PRÍLOHE