

ZMLUVA O DIELO

Evidenčné č. obec:
Evidenčné č. TuCon: **INV/61/2019/6087**

(ďalej len „Zmluva“)

na stavbu: „*Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia čistiarne odpadových vôd v obci Dvory nad Žitavou*“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

medzi

- 1. Objednávateľ :** **Obec Dvory nad Žitavou**
Sídlo: Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
Zastúpený: Ing. Branislav Becík, PhD., starosta obce
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Becík, PhD., starosta obce
vo veciach technických:
vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku: Ing. Branislav Becík, PhD., starosta obce
Bankové spojenie:
BIC: SUBASKBX
IBAN: SK82 0200 0000 0036 5351 7051
IČO: 00 308 897
DIČ: 202 106 0701

(ďalej len „Objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ:** **TuCon, a.s.**
Sídlo: K cintorínu 63, 010 04 Žilina - Bánová
Zápis v OR : Okresný súd Žilina, Odd: Sa, vl.č. 10695/L
Zastúpený: Ing. Jozef Hric, predseda predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Gaňa, člen predstavenstva
vo veciach technických: Ing. Ľubomír Gaňa, člen predstavenstva
Bankové spojenie: VUB, a.s., pob. Na bráne 1, 010 01 Žilina
IBAN: SK 60 0200 0000 0026 0476 9258
BIC : SUBASKBX
IČO: 44 802 030
DIČ: 2022842921
IČ DPH: SK2022842921
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

PREAMBULA

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní nadlimitnej zákazky na **„Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia čistiarnie odpadových vôd v obci Dvory nad Žitavou“** uskutočnenej Objednávateľom podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len **„Ponuka Zhotoviteľa“**); najmä ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy – ďalej len **„Rozpočet stavby“**) sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na stavbe: **„Región Nové Zámky – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou, časť Aglomerácia Dvory na Žitavou, Obec Dvory nad Žitavou“**, ktorá je financovaná pomocou nenávratného finančného príspevku Poskytovateľa – Ministerstva životného prostredia SR v rámci (ďalej len Poskytovateľ NFP), výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC121/122-2015 (ďalej len **„Výzva“**) Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pre Objednávateľa za podmienok upravených touto Zmluvou.

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP (ďalej len Zmluva o poskytnutí NFP) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve o poskytnutí NFP zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa NFP v súlade s platnou legislatívou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

- 1.1 Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú akékoľvek a všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa (podklady podľa písm. (i) spolu ďalej len **„Podkladová Dokumentácia“**) a (ii) **Ponuka Zhotoviteľa** predložená v zadávaní nadlimitnej zákazky **„Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia čistiarnie odpadových vôd v obci Dvory nad Žitavou.“** zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 133/2018 zo dňa 06.07.2018 pod značkou 9206 – MSP.
- 1.2. Predmetom Zmluvy je realizácia Diela - stavebných prác na stavbe **„Región Nové Zámky – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou, časť Aglomerácia Dvory na Žitavou, Obec Dvory nad Žitavou“**, v obci Dvory nad Žitavou, financovaného z prostriedkov Európskej únie.

Zhotoviteľ je povinný splniť všetky minimálne technické požiadavky na zhotovenie Diela v súlade s Podkladovou Dokumentáciou a platnými normami a predpismi. Podkladová dokumentácia zahŕňa najmä: ocenený výkaz výmer, opis predmetu zákazky určený verejným obstarávateľom (časť B.1 Súťažných podkladov) a projektová dokumentácia.

Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby vrátane oceneného výkazu výmer na stavbu **„Región Nové Zámky – odvedenie a čistenie odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou, časť Aglomerácia Dvory na Žitavou, Obec Dvory nad Žitavou“**, zhotovenej: Ing. Petrom Furuglyásom, autorizovaný stavebný inžinier.

- 1.3** Predmet Zmluvy zahŕňa všetky plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú potrebné, aby sa vyhovelo všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej Dokumentácii, jej prílohách, vrátane zabezpečenia potrebného lešenia, paženia, zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne prenosné hygienické zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež poistné stavby počas realizácie, a ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných a technických správach projektovej dokumentácie, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa Diela, ako aj akékoľvek a všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a bolo na Dielo možné získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie v zmysle príslušných právnych predpisov(ďalej len „Dielo“).
- 1.4** Objednávateľ poveruje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej Dokumentácie uvedenej v článku 1, tejto Zmluvy a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z materiálov v súlade s opisom predmetu zákazky alebo ekvivalentných tak, aby Objednávateľ mohol preukázať Poskytovateľovi NFP splnenie záväznej hodnoty plánovaných merateľných ukazovateľov podľa čl.1, bod 1.2. a v zmysle prílohy č. 1 v čase ukončenia Diela, ako aj počas 5-tich rokov udržateľnosti projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Nesplnenie tejto povinnosti v závislosti od veľkosti odchýlky od plánovanej hodnoty ukazovateľa by malo za následok zníženie výšky NFP alebo odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Ak bude táto odchýlka spôsobená Zhotoviteľom z dôvodu nesprávne použitých technologických postupov alebo materiálov, ktoré sú v rozpore s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii.
- 1.5** Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä akékoľvek a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne ukončenie najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektu obhliadkou a so všetkými plánmi, nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovej dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a záväzné stanoviská) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (viď prílohy Zmluvy) a inými podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu vecí prevzatých od Objednávateľa a pokynov daných Objednávateľom. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 3.4. Zmluvy o dielo.“

- 1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti podľa § 41 ods.1 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s čl. 5 bod 5.19.
- 1.7 V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.
- 1.8 Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

2. Čas plnenia

- 2.1 Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Začatie: Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce **do troch (3) pracovných dní** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy

Ukončenie: do **298 kalendárnych dní** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1.

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 a bodu 1.2 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku Objednávateľa.

- 2.2 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončiť Dielo preukázaním dodržania všetkých garantovaných parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a výsledkoch požadovaných skúšok, atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, technického, technologického vybavenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím vykonaného Diela Objednávateľom, ako aj odstránením prípadných väd Diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením Objednávateľom v zmysle Zmluvy. Termíny výstavby môžu byť zmenené len po písomnej dohode s Objednávateľom v súlade s podmienkami Zmluvy.
- 2.3 Termíny uvedené v článku 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný, finančný a časový harmonogram realizácie Diela Zhotoviteľom špecifikovaný v časovom pláne výstavby v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, v ktorom sú stanovené vecne vymedzené ceny a dôležité termíny podľa mesiacov a míľniky začatia a dokončenia jednotlivých častí Diela.

- 2.4 V prípade nedodržania základných termínov podľa bodu č. 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie termíny a/alebo míľniky boli alebo neboli Zhotoviteľom dodržané.
- 2.5 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná nižšie) sa v takýchto prípadoch nemení.
- 2.6 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá cena Diela sa v takýchto prípadoch nemení.
- 2.7 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonané Dielo bez vád a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadneho vykonaného Diela, resp. časti Diela, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odpreté.
- 2.8 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky základné termíny, míľniky a medzitermíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania Diela. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na zhotovení Diela obnoviť.

3. Cena za dielo

- 3.1 Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku za stavebné práce :

6 399 467,32 EUR bez DPH (slovom : Šesť miliónov tristodeväťdesiatdeväťtisíc štyristošesťdesiatsedem eur/32 centov),

1 279 893,46 EUR 20% DPH (slovom : Jeden milión dvestosedemdesiatdeväť tisíc osemstodeväťdesiattri eur/46 centov),

7 679 360,78 EUR s DPH (slovom : Sedem miliónov šesťstosedemdesiatdeväť tisíc tristošesťdesiat eur/78 centov),

(ďalej len „Cena za Dielo“).

- 3.2 Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.

- 3.3.** Objednávateľ, ako príjemca plnenia stavebných prác od zhotoviteľa, je platiteľom DPH, je povinný priznať a zaplatiť daň vzťahujúcu sa na dodanie stavebných prác v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 3.4.** Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní tak, že Objednávateľ potvrdí túto požiadavku o potrebe navyiac prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať. V prípade, že vznikne potreba navyiac prác nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budú riešené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podmienkami tejto Zmluvy.
- 3.5** V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., vzniknuté pri realizácii prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok, ktorých vplyvy na náklady Zhotoviteľ mohol zakalkulovať do Ceny za Dielo na základe informácií podľa Podkladovej Dokumentácie .
- 3.6** Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.
- 3.7** Cena za Dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy a ďalšie náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, opлотenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na prácu vo viacmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď.), ako aj ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti , sprievodných a technických právach projektovej dokumentácie a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa na Dielo.
- 3.8** Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny za Dielo:
- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
 - (b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

- (c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,
- (d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
- (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

- 4.1** Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' neposkytne zhotoviteľovi preddavok na predmet zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané mesačne, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávatel'om potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúci mesiac. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca a objednávatel' tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávatel' k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávatel'ovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávatel' tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávatel'a stavebný dozor. Zhotoviteľ akceptuje zádržné z ceny diela z každej faktúry vo výške 10% , vo väzbe na riadne vykonanie diela. Zádržné 10% z každej fakturovanej čiastky bez DPH bude do doby odovzdania celej stavby, ako zádržné na včasnosť a kvalitu realizácie stavebných prác. Čiastka 10% slúži ako zádržné, ktoré bude uhradené na základe žiadosti dodávateľ'a o vrátenie zádržného, po riadnom a úplnom odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky objednávatel'om a podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že v preberacom konaní budú na diele objednávatel'om zistené závady a/alebo, bude zádržné vyplatené až po riadnom a úplnom odstránení všetkých závad v stanovenom termíne objednávatel'om, prípadne bude vyplatená len časť zádržného vo výške po odrátaní nárokov objednávatel'a - napr. na zmluvnú pokutu, ktoré mu počas zadržiavania zádržného vznikli. Ak dôjde k použitiu zádržného alebo jeho časti, objednávatel' vráti zhotoviteľovi iba nepoužitý zostatok z tejto sumy. Objednávatel' pri vrátení zádržného ak si z nej uplatnil plnenie, odovzdá zhotoviteľovi aj podrobný písomný prehľad jej použitia vrátane odôvodnenia.
- 4.2** Faktúru za stavebné práce môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výdavky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt, len na základe predložených vážnych lístkov a podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii, avšak maximálne v množstve uvedenom v rozpočte stavby pri uvedených položkách. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 5 kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu v minimálnom rozsahu 20 ks na každý

mesačný súpis stavebných prác za kontrolované obdobie a /jednotlivých konštrukcií pred zakrytím a všetkých stavebných prác a dodávok zahrnutých v mesačnom ocenenom súpise vykonaných prác predložených objednávateľovi k odsúhlaseniu. Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov v súlade so skúšobným plánom.

- 4.3. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do troch dní odo dňa protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zápisom bez vád a nedorobkov.
- 4.4 Faktúry musia byť vystavené v štyroch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený Objednávateľom.
- 4.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle tohto článku Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 4.6 Dielo bude financované z prostriedkov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Faktúry vystavené podľa bodu 4.1. tohto článku, ktoré budú podliehať režimu schvaľovania Riadiacim orgánom (RO) Ministerstvom životného prostredia SR / Sprostredkovateľským orgánom (SO) slovenskou agentúrou životného prostredia SR podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku (ďalej len "Zmluva o poskytnutí NFP"), budú splatné do 60 dní na základe vzájomnej dohody zmluvných strán od doručenia faktúry Objednávateľovi. Záverečná faktúra Diela podľa bodu 4.1. tohto článku bude splatná do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi.
- 4.7 Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamená, že táto faktúra bola prijatá, pričom Strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej Objednávateľom (i) nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a (ii) taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa a ním poskytnuté záruky.
- 4.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP a faktúry budú zaplatené Zhotoviteľovi v súlade s bodom 4.6. tohto článku.
- 4.9 Zhotoviteľ nemá právo započítvať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zdržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 4.10 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné v priloženom

súpise prác, ktorý je prílohou faktúry zvýrazniť a uviesť oddelene. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby.

- 4.11** V prípade, že uchádzač má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v EUR na účet Zhotoviteľa zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v cudzej mene na účet Zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude uhradený dodávateľovi.

5. Podmienky vykonania diela

- 5.1** Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol s uvedením podrobného popisu stavu odovzdávaného objektu. Objednávateľ sa zaväzuje vyzvať Zhotoviteľa na prevzatie staveniska najneskôr 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. V prípade, že Objednávateľ v uvedenej lehote nezašle Zhotoviteľovi výzvu na prevzatie staveniska v uvedenej lehote, požaduje sa táto výzva za doručení 30. deň od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.

Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác do **15** dní od protokolárneho prevzatia staveniska v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy.

Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámi Zhotoviteľovi ich mená. Títo pracovníci spolu so zástupcom oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela. Vedúcim preberacieho konania celého diela je starosta obce. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť po realizačné zameranie diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.

- 5.2** Objednávateľ je oprávnený kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) zhotovenia jednotlivých etáp realizácie Diela, resp. časový režim nasadenia pracovníkov a/alebo technických zariadení, ktoré sú stanovené v prílohách č. 3 až 4 Zmluvy, t.j. je oprávnený kontrolovať (i) realizovanie jednotlivých etáp v súlade s prílohou č. 2 Zmluvy, (ii) druhy – podľa pracovných pozícií, počty pracovníkov a časový interval ich nasadenia v súlade s prílohou č. 3 Zmluvy a (iii) druhy, počty strojov a zariadení a časový interval ich nasadenia v súlade s prílohou č. 4 Zmluvy a to tak, aby nedochádzalo k nepredpokladaným „omeškaniam“ (časovým oneskoreniam) už vo fáze zhotovovania jednotlivých etáp.

- 5.3** Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie a náležitosti vyžadované stavebným zákonom a príslušnými vykonávacími predpismi, najmä Vyhláškou č. 453/2000 Z.z. v platnom znení. Zápis do stavebného denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Stavby. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných záznamov s čitateľným záznamom od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade zničenia originálu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať technickému dozorovi Objednávateľa čitateľný tretí prepis denných záznamov vždy pri zisťovaní súpisu vykonaných prác podľa čl. 4 bod č.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 5.4** Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcim orgánom spôsobených Zhotoviteľom a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktoré prevzal Zhotoviteľ znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 5.5** Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 5.6** Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovoláných osôb a zabezpečiť jeho stráženie.
- 5.7** Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 5.8** Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude technický dozor pred ich zakrytím pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením väd. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči spolu so súpsmi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii Diela.

5.9 Zhotoviteľ najneskôr pätnásť (15) dní pred ukončením Stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie Stavby. Objednávateľ najneskôr do päť (5) dní od oznámenia termínu dokončenia Stavby určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení Stavby.

5.10 Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). Pred riadnym odovzdaním diela stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá obsahuje súpis zistených vád a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaniu diela najneskôr do troch dní od odstránenia zistených vád a nedorobkov, súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá. V prípade, že Objednávateľ odmieta prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení vád a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v článku 5.8 sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí Diela po odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela sú najmä:

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, zápisy o skúškach, zápisy o zaškolení obsluhy, prevádzkové dokumentácie zabudovaných technológií, projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, energetický certifikát budovy, fotodokumentácia a iné dokumenty predpísané skúšobných plánom a požadované Objednávateľom.

- Zhotoviteľ pri odovzdaní Diela odovzdá Objednávateľovi aj kľúče od objektu, ktoré mu Objednávateľ poskytol pri odovzdaní staveniska.

5.11 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom objekte, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska, a to až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela do Diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí,

dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela, a to po celú dobu zhotovovania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia Diela podľa Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.

- 5.12** Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.
- 5.13** Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo jeho subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží Objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku objednávatelia.
- 5.14** Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska v termíne podľa článku 2 tejto zmluvy.
- 5.15** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať príslušným záväzným a nezáväzným normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou Dokumentáciou vrátane parametrov dodávanej technológie ČOV uvedených v ponuke a príslušným právnym predpisom. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych a samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti so Stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov.
- 5.16** V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať technický dozor Objednávatelia o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.
- 5.17** Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, míľnikov resp. iné zmeny Zmluvy.
- 5.18** Akákoľvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamena definitívnu akceptáciu predmetných tovarov k celému Dielu, Diela alebo jeho častí Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.

- 5.19** Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi kompletný zoznam všetkých subdodávateľov diela špecifikujúci popis činností, ktoré budú jednotliví subdodávatelia vykonávať, pričom v prípade zmeny je Zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní od takej zmeny zaslať Objednávateľovi aktualizovaný zoznam spolu s dokladmi na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 41 ods.1 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 5.20** Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne s uvedením dôvodov odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa ak tento subdodávateľ Zhotoviteľa vykonáva preukázanú časť Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou a technologickými postupmi bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela a zároveň aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
- 5.21** Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho so zhotovovaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:
- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
 - b) Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
 - g) Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2028 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/audit/overovanie zo strany oprávnených osôb. Stanovená doba podľa prvej vety tohto bodu môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že nastali skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013
 - h) Zmluvné strany sa dohodli, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP na tento Projekt (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), jej prílohy a Všeobecné zmluvné podmienky prislúchajúce k tejto zmluve o NFP (ďalej len „VZP“) sú povinne zverejňované v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), že ak dôjde k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP a jej

príloh vrátane VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia, je Objednávateľ povinný písomne oznámiť túto zmenu Zhotoviteľovi spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované Zmluva o poskytnutí NFP a jej prílohy vrátane VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovej stránke Poskytovateľa NFP.

- i) Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tejto zmene oboznámiť sa s ich aktuálne platným znením a zaväzuje sa nimi riadiť pri plnení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že len v prípade zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, budú zmeny podľa bodu h) tohto článku riešené formou písomných dodatkov k Zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania Poskytovateľom NFP, zníženie alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie Poskytovateľa NFP od zmluvy z dôvodov podľa bodu h) tohto článku alebo iné zmeny podľa bodu h).
 - j) V prípade, že dôsledkom zmien uvedených v bode i) tohto článku bude odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP, Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pokiaľ Objednávateľ nebude disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na dokončenie zostávajúcej časti Diela podľa tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky preukázateľne vynaložené výdavky spojené s realizáciou diela k dátumu doručenia písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi.
- 5.21** Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ - pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby v zmysle zákona 79/2015 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 17.marca 2015 na Zhotoviteľa

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej lehoty.
- 6.2** Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je 60 (šesťdesiat) mesiacov, t.j. 5 (päť) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 5.9 tejto Zmluvy s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.
- 6.3** Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) Diela.
- 6.4** Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade vád Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.

6.5 V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby.

6.6 V prípade vzniku akýchkoľvek väd, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia väd bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku väd a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie.

6.7 Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela, za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných väd a nedostatkov.

6.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

7. Poistenie

7.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkolvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:

- (a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu alebo strate Diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za Dielo;
- (b) poistenie proti poškodeniu, zničeniu, odcudzeniu alebo strate majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela), ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
- (c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia Diela s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 100 000 EUR (na jednu poistnú udalosť);

- (d) poistenie pracovníkov - poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Zhotoviteľa za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo dôjsť na stavenisku s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 50 000 EUR (na jednu poistnú udalosť).

- 7.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčast' pri jednotlivých poistkách podľa článku 7.1 Zmluvy.
- 7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) a (b) článku 7.1 Zmluvy v prospech Objednávateľa).
- 7.4 Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr do 10 dní po podpise tejto zmluvy o dielo. V prípade jej nepredloženia si Objednávateľ vyhradzuje právo neuhradiť zhotoviteľovi odplatu za vykonané práce. Poistenie musí trvať počas celej doby realizácie diela.
- 7.5 Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak počas doby uvedenej v čl. 7.4 dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Zhotoviteľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti pôvodnej poistnej zmluvy.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na realizáciu Diela, jeho schopnosť úspešne ukončiť realizáciu Diela a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Objednávateľa požaduje, ak je možné následky poistnej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Objednávateľa.

8. Zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v článku 2 tejto Zmluvy, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,50 % z Ceny za Dielo bez DPH.
- 8.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa článku 6.6 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v článku 6.6 tejto Zmluvy. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenie článku 6.6 Zmluvy - termín odstránenia väd, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3000,- EUR (slovom tritisíc eur) za každý kalendárny deň omeškania za každú vadu, až do doby odstránenia väd.
- 8.3 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela podľa článku 5.9 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania, za každú vadu.
- 8.4 Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy bude Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy

(ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podľa niektorého ustanovenia tejto Zmluvy), zaplatenie zmluvnej pokuty:

- (a) vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo
- (b) vo výške 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.
- (c) Vo výške 0,50 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania v prípade ak si na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 10 pracovných dní od vyzvania.

8.5 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.

8.6 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné).

8.7 Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou.

8.8 Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným vzťahom k hodnote Diela a jeho efektívnosti.

9. Predčasné ukončenie zmluvy

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy najmä v prípade, ak:

- (a) Dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;
- (b) Zhotoviteľ nedodrжал niektorý zo základných termínov alebo míľnikov uvedených v časovom pláne výstavby;
- (c) riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných medzi termínov uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;
- (d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchlil postup zhotovovania Diela alebo nevykonával opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;
- (e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;
- (f) sa Zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo spojí s tretími osobami;

- (g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;
- (h) Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy;
- (i) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie Diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako neefektívne;
- (j) sa začalo voči Zhotoviteľovi reštrukturalizačné konanie, alebo konkurzné konanie,
- (k) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou; alebo
- (l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve ukáže ako nepravdivé a nesprávne.
- (m) zhotoviteľ nepredložil objednávatel'ovi poistnú zmluvu v zmysle čl. 7, bod 7.1.
- (n) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly verejného obstarávania Riadiacim orgánom (RO)/ Sprostredkovateľským orgánom (SO) pre OP KŽP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
- (o) Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v súlade čl. 5, bod 5.20. j). tejto Zmluvy

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade, ak

- (a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netýka omeškania s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo v zmysle čl. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo
- (b) Objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.

9.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.

9.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom

oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinností.

- 9.5 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.
- 9.6 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom sa tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.
- 9.7 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.

10. Doručovanie

- 10.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštovou zásielkou.
- 10.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:
- (a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo
 - (b) uplynutím 10. (desiateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).
- 10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane doručované písomným oznámením minimálne desať (10) pracovných dní vopred na nasledovnú adresu, pokiaľ Strana neoznámila druhej Strane iné kontaktné údaje:

Zhotoviteľ: TuCon, a.s.,
Adresa: K cintorínu 63, 010 04 Žilina - Bánová
vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Ľubomír Gaňa, riaditeľ divízie 60
e-mail: lubomir.gana@tucon.sk
vo veciach technických do rúk: Ing. Ľubomír Gaňa, riaditeľ divízie 60
e-mail: lubomir.gana@tucon.sk

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou

Adresa: Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou

vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Branislav Becík, PhD., starosta obce
vo veciach technických do rúk:
vo veciach projektových:

10.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dôvernosti informácií

11.1 Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznami akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany.

11.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:

- (a) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,
- (b) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát, a
- (c) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy.

11.3 Každá zo zmluvných Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch Strán.

12.2 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

12.3 Táto zmluva je vyhotovená v siedmich (7) vyhotoveniach, z ktorých si päť (5) vyhotovení ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.

12.4 Na základe explicitne prejavenej vôle Strán, Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzájomne

uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

12.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:

príloha č. 1: Rozpočet (Cenová Ponuka Zhotoviteľa) vrátane návrhu na plnenie kritérií spolu s necenovými kritériami.

príloha č. 2: Záväzný časový návrh etáp realizácie diela

príloha č. 3: Záväzný návrh realizácie diela – nasadenie pracovníkov

príloha č. 4: Záväzný návrh realizácie diela – nasadenie strojov a zariadení

príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti podľa § 41 ods.1 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príloha č. 6: Technická špecifikácia zariadení ČOV

V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán. Zmluva so Zhotoviteľom zo strany Objednávateľa bude podpísaná iba v prípade kladného výsledku predmetnej administratívnej kontroly, tzn. iba v prípade doručenia Záznamu z administratívnej kontroly verejného obstarávania pred podpisom zmluvy, ktorým Poskytovateľ NFP deklaruje, že Objednávateľ môže pristúpiť k podpísaniu zmluvy s úspešným uchádzačom. Po dodržaní tohto postupu Zmluva nadobudne účinnosť po jej zverejnení v zmysle platnej legislatívy.

12.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.


V Dvoroch nad Žitavou, dňa: 26. JÚN 2019

V Žiline, dňa: 27.2.2019

Objednávateľ 

Zhotoviteľ


Ing. Branislav Becík, PhD.
starosta obce


Ing. Jozef Hric
predseda predstavenstva TuCon, a.s.

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. INV/61/2019/6087

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Identifikačné údaje uchádzača:

Názov: TuCon, a.s.

Sídlo: K cintorínu 63, 010 04 Žilina - Bánová

IČO: 44 802 030

Štatutár: Ing. Jozef Hric – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Viera Palanová – podpredsedníčka predstavenstva a finančná riaditeľka

Ing. Ľubomír Gaňa – člen predstavenstva a riaditeľ Divízie 60

Ing. Tibor Bielokostolský – člen predstavenstva a riaditeľ Divízie 20

Kontaktná osoba pre el. aukciu: PaedDr. Zuzana Šujanská

Emailová adresa pre el. aukciu: zuzana.sujanska@tucon.sk; info@tucon.sk

Tel. kontaktnej osoby pre el. aukciu: +421 908 979 064; +421 41 50 46 204

Kritérium 1 Celková cena stavebných prác v EUR s DPH – AUKČNÉ KRITÉRIUM

Cena bez DPH: 6 399 467,32 €

DPH 20 %: 1 279 893,46 €

Cena s DPH: 7 679 360,78 €

Kritérium 2 Lehota realizácie (v kalendárnych dňoch) – NEAUKČNÉ KRITÉRIUM

Do 298 kalendárnych dní od odovzdania staveniska.

27. 02. 2019

V Žiline, dňa

Podpis: Pečiatka:.....

Ing. Jozef Hric

Predseda predstavenstva TuCon, a.s.

Poradie	Kod	Nazov	Jednotková cena	Množstvo	Merna jednotka	Celková cena	Typ	Popis
1.		Celková hodnotenie	0	1	0			
1.1.		Celková cena v EUR bez DPH (JC) / s DPH (CC)	6399467,32	1,2		7679360,78		
1.1.1.		DVORY NAD ŽITAVOU-INTENZIFIKÁCIA ČOV. zmena stavby	458010,71	1		458010,71		
1.1.1.1.		PS-02 ČERPACIA STANICA VV a STROJOVÁ MBR	267733,79	1		267733,79		
1.1.1.1.1.		PS 02.1 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK. UVEDENIE DO PREVÁDZKY. FUNKČNÉ A KOMPLEXNÉ SKÚŠKY. ZAŠKOLENIE OBSLUHY	2048	1		2048		
1.1.1.1.1.1.		Prevádzkový poriadok	16	16 hod.		256		
1.1.1.1.1.2.		Odborno-technické práce pri realizácii technologickej časti a uvedenia do prevádzky	16	40 hod.		640		
1.1.1.1.1.3.		Funkčné skúšky. komplexné skúšky. úvodné zaškolenie obsluhy	16	72 hod.		1152		
1.1.1.1.2.		PS 02.2 MECHANICKÝ STUPEŇ. MEMBRANOVÁ FILTRÁCIA	265685,79	1		265685,79		
1.1.1.1.2.1.		Mechanické predčistenie: strojové česle typu FD600 vrátane rozvádzača s plne automatickým riadením (š. medzier 1mm. Q = 76 m3/hod) + závitový lis typu PDS 25. P = 1,5 kW	13764	1 ks		13764		
1.1.1.1.2.2.		Dávkovacie čerpadlá kyseliny citrónovej a chlornanu sodného	1584	1 ks		1584		
1.1.1.1.2.3.		Prítokové gravitačné potrubie hrdlové. hladké. PVC-U. DN 300 mm vrátane fittingov	18,92	42 bm		794,64		
1.1.1.1.2.4.		Dnové nerezové konzoly pre prítokové potrubie DN 300mm	4,54	200 kg		908		
1.1.1.1.2.5.		Prefa. nádrž 5300x2300mm. hc = 4300mm vr. dopravy a montáže vr. spríahnutia nádrži ocelovými nosníkmi U100	5509,3	2 ks		11018,6		
1.1.1.1.2.6.		Armatúrna šachta. DN 2500mm. hc = 2220mm	1948,2	1 ks		1948,2		
1.1.1.1.2.7.		Dúchadlá membránovej filtrácie BAH 30/60. Qd=342 m3/h. dp=50kPa. Pe=6,1kW. Pm=7,5kW. 50Hz-3-380/415V	3689,95	2 ks		7379,9		
1.1.1.1.2.8.		Membránové moduly BIO-CELR L-1. 480 m2/1MM	66,69	2880 m2		192067,2		
1.1.1.1.2.9.		Indukčný prietokomer DN 150mm. delená montáž. vstavaná montáž	1091,86	2 ks		2183,72		
1.1.1.1.2.10.		Indukčný prietokomer DN 200mm. delená montáž. fakturačné meradlo	1362,53	1 ks		1362,53		
1.1.1.1.2.11.		Uzatváracia klapka DN 150mm s elektro pohonom	798	1 ks		798		
1.1.1.1.2.12.		Tlakový snímač Mahrlo. typ SML 10.0. 4-20 mA (dvojvodičové zapojenie). -1.0bar - +1.0bar	238,56	1 ks		238,56		
1.1.1.1.2.13.		Mamutkové vzduchové čerpadlo	50,35	8 ks		402,8		
1.1.1.1.2.14.		Kalová nádrž prebytočného kalu vr. spríahnutia nádrži ocelovými nosníkmi U100	2509,92	2 ks		5019,84		
1.1.1.1.2.15.		Nerezové potrubie rozvodu TV.vrätane fittingov (kolená...), + armatúry	1910	1 kpl		1910		
1.1.1.1.2.16.		Potrubie vratného kalu. DN 90mm. PP. o 1100x10mm. vr. fittingov (kolená T-kusy....)	12,67	60 bm		760,2		
1.1.1.1.2.17.		Potrubie prebytočného kalu. DN 90mm. PP. o 110x10mm. vr. fittingov (kolená T-kusy....)	13,03	12 bm		156,36		
1.1.1.1.2.18.		Potrubie prítku kalu. DN 90mm. PP. o 110x10mm. vr. fittingov (kolená T-kusy....)	13,2	20 bm		264		
1.1.1.1.2.19.		Nerezové potrubie DN 150mm vr. fittingov (kolená T-kusy....)	27,38	17 bm		465,46		
1.1.1.1.2.20.		Uzatváracia klapka DN 80mm so zemnou súpravou (po spodok plošiny)	191,4	6 ks		1148,4		
1.1.1.1.2.21.		Guľový uzáver prírubový DN 150mm	414	2 ks		828		
1.1.1.1.2.22.		Ponorné kalové čerpadlo KSB typu Amarex NF 50-170/002 ULG. Ř107mm. Prikon 1.75kW. výkon 1.3 kW (pracia voda MM - washflux)	877,36	2 ks		1754,72		
1.1.1.1.2.23.		Ponorné kalové čerpadlo prebytočného kalu KSB typu Amarex NF 65-170/032ULG-128. Prikon 4.0 kW. výkon 3.1 kW. 50 H z - 380/415V	1256,4	1 ks		1256,4		
1.1.1.1.2.24.		Potrubie prebytočného kalu pre čerpadlo pol. 22. tlakové potrubie pracov. vody.	404,4	1 kpl		404,4		
1.1.1.1.2.25.		Nerezové prítkové. odtokové a prepádové potrubie. gravit. potrubie pracov. vody	1386,72	1 kpl		1386,72		
1.1.1.1.2.26.		Nosné a podperné nerezové konštrukcie	4,68	370 kg		1731,6		
1.1.1.1.2.27.		Ocelová lávka s postranným zábradlím	4,08	1550 kg		6324		
1.1.1.1.2.28.		Porozost ocelový. žiarovo-zinkovaný	29,32	20 m2		586,4		
1.1.1.1.2.29.		PP valec o 800/2600mm	447,36	1 ks		447,36		
1.1.1.1.2.30.		ATČS (systém Darling) ostrek rotačného bubnovného síta	223,78	1 ks		223,78		
1.1.1.1.2.31.		Montáž mechanického a membránového stupňa	16,42	400 hod		6568		
1.1.1.2.		PS-04 Mechanické predčistenie - výmena SČČ (Samo čistiace hrablice) a montáž IP	35663,04	1		35663,04		
1.1.1.2.1.	M	Práce a dodávky M	35663,04	1		35663,04		

1.1.1.2.1.1.1.	35-M	Montáž čerpadiel.kompr.a vodoh.zar.	35663,04	1	1 ks	35663,04	
1.1.1.2.1.1.1.1.	350380012	Montáž zariadení ČOV	2136,51	1	1 ks	2136,51	
1.1.1.2.1.1.2.	4267100110	Samo čistiace hrabice 600(680)×3820/900×3s/70	18893,6	1	1 ks	18893,6	
1.1.1.2.1.1.3.	4267100100	Lis na zhrabky 250x500/3800	9166,08	1	1 ks	9166,08	
1.1.1.2.1.1.4.	3570138800	Rozvádzače R-COV	1585,6	1	1 ks	1585,6	
1.1.1.2.1.1.5.	731100841	Demontáž zariadení ČOV	2530,53	1	1 ks	2530,53	
1.1.1.2.1.1.6.	3885005020	Indukčný prietokomer DN 150mm	1350,72	1	1 ks	1350,72	
1.1.1.3.		PS-05 Biologické čistenie - výmena dúchadiel	20921,86	1	1	20921,86	
1.1.1.3.1.	M	Práce a dodávky M	20921,86	1	1	20921,86	
1.1.1.3.1.1.	35-M	Montáž čerpadiel.kompr.a vodoh.zar.	20921,86	1	1	20921,86	
1.1.1.3.1.1.1.	350600001	Montáž turbodúchadla	1554,17	2	2 ks	3108,34	
1.1.1.3.1.1.2.	4272320300	Dúchadlo 696 m3/h. 15 kW. 0.5bar	7837,44	2	2 ks	15674,88	
1.1.1.3.1.1.3.	731100841	Demontáž zariadení ČOV	2138,64	1	1 ks	2138,64	
1.1.1.4.		PS-06 - MaR Meranie a regulácia. PS-07 - ASRTP	49147,67	1	1	49147,67	
1.1.1.4.1.		MONTÁŽ - SILNOPRÚD	2664,99	1	1	2664,99	
1.1.1.4.1.1.		kábel CYKY5x10mm2 - ul. pevne	1,09	203	203 m	221,27	
1.1.1.4.1.2.		kábel CYKY5x6mm2 - ul. pevne	1	112	112 m	112	
1.1.1.4.1.3.		kábel CYKY5x4mm2 - ul. pevne	1	22	22 m	22	
1.1.1.4.1.4.		kábel CYKY3x1.5mm2 - ul. pevne	0,94	284	284 m	266,96	
1.1.1.4.1.5.		kábel CYKY4x1.5mm2 - ul. pevne	0,94	34	34 m	31,96	
1.1.1.4.1.6.		kábel CYKY5x1.5mm2 - ul. pevne	0,94	111	111 m	104,34	
1.1.1.4.1.7.		kábel CYKY7x1.5mm2 - ul. pevne	0,94	539	539 m	506,66	
1.1.1.4.1.8.		kábel CYKY3x2.5mm2 - ul. pevne	0,94	32	32 m	30,08	
1.1.1.4.1.9.		kábel JEFY2Ax1mm2 - ul. pevne	0,94	104	104 m	97,76	
1.1.1.4.1.10.		kábel JEFY5Ax1mm2 - ul. pevne	0,8	239	239 m	191,2	
1.1.1.4.1.11.		kábel LUCY 2x0.75mm2 - ul. pevne	0,8	189	189 m	151,2	
1.1.1.4.1.12.		zásuvka do mokra	4,26	2	2 ks	8,52	
1.1.1.4.1.13.		el. hůkačka 230V/IP65	8,05	1	1 ks	8,05	
1.1.1.4.1.14.		škafuľa 6455-11	6,57	7	7 ks	45,99	
1.1.1.4.1.15.		minikanál s oklapacým krytom typ WDK-MD 17	1,93	60	60 m	115,8	
1.1.1.4.1.16.		montáž a zapojenie čerpadla	5,75	22	22 ks	126,5	
1.1.1.4.1.17.		zapojenie motora	5,76	6	6 ks	34,56	
1.1.1.4.1.18.		istič jednopolový	7,66	4	4 ks	30,64	
1.1.1.4.1.19.		montáž rozvodnice do 50 kg	9,74	2	2 ks	19,48	
1.1.1.4.1.20.		mont. rozv. deleného do 200 kg	49,1	1	1 ks	49,1	
1.1.1.4.1.21.		ukončenie kábľa do 5x10mm2	4,4	10	10 ks	44	
1.1.1.4.1.22.		ukončenie kábľa do 5x4mm2	3,97	4	4 ks	15,88	
1.1.1.4.1.23.		ukončenie kábľa do 7x4mm2	4,57	30	30 ks	137,1	
1.1.1.4.1.24.		ukončenie kábľa do 4x10mm2	3,1	46	46 ks	142,6	
1.1.1.4.1.25.		PPV	151,34	1	1	151,34	
1.1.1.4.2.		MATERIÁL	3837,35	1	1	3837,35	
1.1.1.4.2.1.		kábel CYKY5x10mm2	5,74	213	213 m	1222,62	
1.1.1.4.2.2.		kábel CYKY5x6mm2	3,21	118	118 m	378,78	
1.1.1.4.2.3.		kábel CYKY5x4mm2	2,4	23	23 m	55,2	
1.1.1.4.2.4.		kábel CYKY3x1.5mm2	0,91	298	298 m	271,18	
1.1.1.4.2.5.		kábel CYKY4x1.5mm2	0,77	36	36 m	27,72	
1.1.1.4.2.6.		kábel CYKY5x1.5mm2	1,05	117	117 m	122,85	
1.1.1.4.2.7.		kábel CYKY7x1.5mm2	1,28	566	566 m	724,48	
1.1.1.4.2.8.		kábel CYKY3x2.5mm2	1,35	34	34 m	45,9	
1.1.1.4.2.9.		kábel JEFY2x1mm2	1,04	109	109 m	113,36	
1.1.1.4.2.10.		kábel JEFY5x1mm2	1,47	251	251 m	368,97	
1.1.1.4.2.11.		zásuvka povrch IP44	13,33	2	2 ks	26,66	

1.1.1.4.2.12.		elektrická hůlka s majákem 24V DC		71	1 ks		71	
1.1.1.4.2.13.		škrtula 6455-11		5,2	7 ks		36,4	
1.1.1.4.2.14.		minikanál s oklápacím krytym typ WDK-MD 17		0,62	63 m		39,06	
1.1.1.4.2.15.		lístič LTN-6B-1 6A		5,21	4 ks		20,84	
1.1.1.4.2.16.		PODRUŽNÝ MATERIÁL		110,23	1		110,23	
1.1.1.4.2.17.		PPV		202,1	1		202,1	
1.1.1.4.3.		MONTÁŽ MaR		453,07	1		453,07	
1.1.1.4.3.1.		montáž stavoznaku		25,3	4 ks		101,2	
1.1.1.4.3.2.		montáž snímača prietoku		24,81	4 ks		99,24	
1.1.1.4.3.3.		montáž výhodnocovacej jednotky		25,16	4 ks		100,64	
1.1.1.4.3.4.		montáž termostatu		6,05	1 ks		6,05	
1.1.1.4.3.5.		montáž sondy		4,68	1 ks		4,68	
1.1.1.4.3.6.		montáž servopohonu		39,37	1 ks		39,37	
1.1.1.4.3.7.		montáž elektroventilu do DN100		5,16	1 ks		5,16	
1.1.1.4.3.8.		montáž tlakomeru s prenosom		4,24	1 ks		4,24	
1.1.1.4.3.9.		montáž kyslíkovej sondy		46,59	1 ks		46,59	
1.1.1.4.3.10.		nastavenie regulátora		20,74	2 ks		41,48	
1.1.1.4.3.11.		PPV		4,42	1		4,42	
1.1.1.4.4.		DODÁVKA MaR		4929,38	1		4929,38	
1.1.1.4.4.1.		plavákový spínač MAC 3		105,74	4 ks		422,96	
1.1.1.4.4.2.		regulátor teploty TEV-4 -30°C÷60°C		39,7	1 ks		39,7	
1.1.1.4.4.3.		kyslíková sonda s príslušenstvom		4242,24	1 ks		4242,24	LCO optická kyslíková sonda, PVC kĺbová inštalácia ponorná armatúra pre LDO, Vonkajší kompresor pre odfuk, LDosc cleaning head kit for LZY714, Jednokanalový digitálny kontroler SC200, Vonkajšia strieska pre SC200
1.1.1.4.4.4.		DOPRAVA		177,52	1		177,52	
1.1.1.4.4.5.		PRESUN		46,96	1		46,96	
1.1.1.4.5.	VC7/165M	MONTÁŽ A DODÁVKA ASRTP		14060,86	1		14060,86	
1.1.1.4.5.1.		Montáž a oživenie ASRTP		4697,28	1 ks		4697,28	
1.1.1.4.5.2.		PLC procesná stanica		2268	1 ks		2268	
1.1.1.4.5.3.		riadiaci program pre PLC		3843,84	1 ks		3843,84	
1.1.1.4.5.4.		Vizualizačný program pre PC vo veline		2396,16	1 ks		2396,16	
1.1.1.4.5.5.		počítač PC vo veline		717,44	1 ks		717,44	
1.1.1.4.5.6.		PPV		138,14	1		138,14	
1.1.1.4.6.	VC7/202M	ZEMNÉ PRÁCE		10540,82	1		10540,82	
1.1.1.4.6.1.	10024	vŕtárenie trasy v zastavanom priestore		85,39	0,11 km		9,39	
1.1.1.4.6.2.	200274	výkop ryhy 50x90cm - tr. zeminy 4		28,23	110 m		3105,3	
1.1.1.4.6.3.	560273	zahŕňovanie ryhy 50x90cm - tr. zeminy 3		2,59	110 m		284,9	
1.1.1.4.6.4.	490012-1	krycia doska KPL 250/10 - červená		1,76	110 m		193,6	
1.1.1.4.6.5.	420022	zriadenie kábelového lôžka z preosiatej zeminy do 10cm nad kábel		1,97	110 m		216,7	
1.1.1.4.6.6.	520201	zaistenie vstupu proti vniknutiu vody		26,18	20 ks		523,6	
1.1.1.4.6.7.	510011/P	prestup z rury FXKVR 100		9,02	360 m		3247,2	
1.1.1.4.6.8.	822-1-113107132	odstránenie podkladových krytov z betónu hrúbky 30 cm		25,55	9,5 m2		242,73	

1.1.1.4.6.9.	822-1-113107143	odstránenie podkladových krytov živých hrúbky 15 cm	7,26	9,5 m2	68,97	
1.1.1.4.6.10.	822-1-564261111	podklad zo štrkopiesku hrúbky 20 cm	5,47	9,5 m2	51,97	
1.1.1.4.6.11.	822-1-564762111	podklad z kamenia drevného 32-63mm hrúbky 20cm	5,92	9,5 m2	56,24	
1.1.1.4.6.12.	822-1-565151131	podklad z kamenia obalovaný asfaltom tr. 3 hrúbky 7cm	10,39	9,5 m2	98,71	
1.1.1.4.6.13.	822-1-577141312	asfaltobetón tr. 3 stredný. ABS. hrúbky ABH. ABJ hrúbky 5 cm	8	9,5 m2	76	
1.1.1.4.6.14.	822-1-581131115	kryt cementobetónových komunikácií hrúbky 20 cm	17,15	9,5 m2	162,93	
1.1.1.4.6.15.	822-1-919735113	rezanie stávajúceho živého krytu do 15 cm	13,43	38 m	510,34	
1.1.1.4.6.16.	pc	príehodka tesniaca EPAF	16,02	20 ks	320,4	
1.1.1.4.6.17.	pc	ochranná rúra FXKVR 63	2,81	360 m	1011,6	
1.1.1.4.6.18.	pc	krycia doska KPL 250/10 - červená	2,31	110 m	254,1	
1.1.1.4.6.19.		PPV	106,14	1	106,14	
1.1.1.4.7.		DEMONTÁŽ - SILNOPRÚD	11,73	40 hod.	469,2	
1.1.1.4.8.		DODÁVKA	10832,48	1	10832,48	
1.1.1.4.8.1.		rozvodnica DT-MBR	10358,68	1 ks	10358,68	
1.1.1.4.8.2.		DOPRAVA	379,35	1	379,35	
1.1.1.4.8.3.		PRESUN	94,45	1	94,45	
1.1.1.4.9.		Východza revízná správa	17,16	16 hod.	274,56	
1.1.1.4.10.		TI	36,04	24 hod.	864,96	
1.1.1.4.11.		Vytýčenie trasy a skríží	1,01	110 m	111,1	
1.1.1.4.12.		porealizačné zameranie	0,99	110 m	108,9	
1.1.1.5.		SO 02 - SO 02 Čerpacia stanica VV a strojovňa MBR	57475,14	1	57475,14	
1.1.1.5.1.		HSV - Práce a dodávky HSV	36625,19	1	36625,19	
1.1.1.5.1.1.		1 - Zemné práce	6590,73	1	6590,73	
1.1.1.5.1.1.1.	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	2,8	360 hod	1008	
1.1.1.5.1.1.2.	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m. s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	3,54	15 deň	53,1	
1.1.1.5.1.1.3.	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. nad 100 do 1000 m3	2,68	80 m3	214,4	
1.1.1.5.1.1.4.	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	0,8	80 m3	64	
1.1.1.5.1.1.5.	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. nad 100 do 1000 m3	4,14	128,84 m3	533,4	
1.1.1.5.1.1.6.	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	0,6	128,84 m3	77,3	
1.1.1.5.1.1.7.	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	27,45	125,715 m3	3450,88	
1.1.1.5.1.1.8.	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	1,24	188,095 m3	233,24	
1.1.1.5.1.1.9.	171101102	Uloženie sypaniny do násypu súdružnej horniny s mierou zhutnenia na 96 % podľa Proctor-Standard	1,2	29,188 m3	35,03	
1.1.1.5.1.1.10.	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šacht. rýh. zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	2,38	62,38 m3	148,46	
1.1.1.5.1.1.11.	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	1,62	295 m2	477,9	
1.1.1.5.1.1.12.	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	0,02	295 m2	5,9	
1.1.1.5.1.1.13.	183405211	Výsev trávniku hydrosevom na ornici	0,64	295 m2	188,8	
1.1.1.5.1.1.14.	57211200	Trávové semeno - parková zmes	6,58	8,85 kg	58,23	
1.1.1.5.1.1.15.	184802311	Chemické odburenie pôdy na svahu nad 1:2 do 1:1 postrekom naširoko	0,13	295 m2	38,35	
1.1.1.5.1.1.16.	1858021322	Hnojenie pôdy vrátane hnojiva	42,05	0,089 t	3,74	
1.1.1.5.1.2.		2 - Zakladanie	6062,1	1	6062,1	
1.1.1.5.1.2.1.	212752125	Tratvody z flexodrenážnych rúr DN 100	4,82	31,8 m	153,28	
1.1.1.5.1.2.2.	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drevného. frakcie 16 - 125 mm	32,77	24,317 m3	796,87	
1.1.1.5.1.2.3.	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	27,29	8,439 m3	230,3	
1.1.1.5.1.2.4.	273321411	Betón základových dosiek. železový (bez výstuže). tr. C 25/30	80,35	6,829 m3	548,71	
1.1.1.5.1.2.5.	273351215	Debnenie základových dosiek. zhotovenie-dielce	8,95	12,54 m2	112,23	
1.1.1.5.1.2.6.	273351216	Debnenie základových dosiek. odstránenie-dielce	1,9	12,54 m2	23,83	
1.1.1.5.1.2.7.	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	1156,2	0,553 t	639,38	
1.1.1.5.1.2.8.	274313711	Betón základových pásov. prostý tr. C 25/30	72,78	26,712 m3	1944,1	

1.1.1.5.1.2.9.	274351217	Debnenie stien základových pásov. zhotovenie-tradičné		9,18	95,4 m2	875,77	
1.1.1.5.1.2.10.	274351218	Debnenie stien základových pásov. odstránenie-tradičné		3,26	95,4 m2	311	
1.1.1.5.1.2.11.	275313711	Betón základových konštrukcií. prostý tr. C 25/30		73,38	5,814 m3	426,63	
1.1.1.5.1.3.		3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		7074,82	1	7074,82	
1.1.1.5.1.3.1.	311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm		142,43	3 m3	427,29	
1.1.1.5.1.3.2.	311273117	Murivo nosné z tvárnic YTONG hr. 300 P4-500		135,46	29,244 m3	3961,39	
1.1.1.5.1.3.3.	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10S05		558,25	0,09 t	50,24	
1.1.1.5.1.3.4.	317121101	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm		3,69	7 ks	25,83	
1.1.1.5.1.3.5.	5934078500	POROTHERM Keramický preklad KP 23.8 70x238x1000 mm		9,22	7,07 ks	65,19	
1.1.1.5.1.3.6.	317121102	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm		4,78	10 ks	47,8	
1.1.1.5.1.3.7.	5934078700	POROTHERM Keramický preklad KP 23.8 70x238x1500 mm		14,77	8,08 ks	119,34	
1.1.1.5.1.3.8.	5934078800	POROTHERM Keramický preklad KP 23.8 70x238x1750 mm		16,35	2,02 ks	33,03	
1.1.1.5.1.3.9.	342272122	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 PD. na MVC a maltu YTONG (150x249x599)		21,36	11,384 m2	243,16	
1.1.1.5.1.3.10.	380361007pc	Skúška tesnosti nádrží		1902,56	1 kpl	1902,56	
1.1.1.5.1.3.11.	389381001	Dobetónovanie prefabrikovaných konštrukcií		132,66	1,5 m3	198,99	
1.1.1.5.1.4.		4 - Vodorovné konštrukcie		3833,14	1	3833,14	
1.1.1.5.1.4.1.	411321616	Betón stropov doskových a trámových. železový tr. C 30/37		88,35	11 m3	971,85	
1.1.1.5.1.4.2.	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce		8,31	26,853 m2	223,15	
1.1.1.5.1.4.3.	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce		3,13	26,853 m2	84,05	
1.1.1.5.1.4.4.	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie		7,03	18 m2	126,54	
1.1.1.5.1.4.5.	411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie		1,99	18 m2	35,82	
1.1.1.5.1.4.6.	411361821	Výstuž stropov doskových. trámových. vložkových. konzolových alebo balkónových. 10S05		1154,42	1,155 t	1333,36	
1.1.1.5.1.4.7.	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30		90,29	3,069 m3	277,1	
1.1.1.5.1.4.8.	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie		6,56	18,6 m2	122,02	
1.1.1.5.1.4.9.	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie		2,27	18,6 m2	42,22	
1.1.1.5.1.4.10.	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10S05		1101,94	0,23 t	253,45	
1.1.1.5.1.4.11.	434121417	Osadzovanie schodiskových stupňov		15,3	12 m	183,6	
1.1.1.5.1.4.12.	5922900260	SEMMELOCK BRADSTONE OLD TOWN stupne		14,85	12,12 ks	179,98	
1.1.1.5.1.5.		5 - Komunikácie		427,8	1	427,8	
1.1.1.5.1.5.1.	596841111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií		7,13	60 m2	427,8	
1.1.1.5.1.6.	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných. vonkajších okenných otvorov		5393,69	1	5393,69	
1.1.1.5.1.6.1.		6 - Úpravy povrchov. podlahy. osadenie		1,04	12,718 m2	13,23	
1.1.1.5.1.6.2.	612465111	Príprava podkladu. prednástreť BAUMIT. pod omietky vnút.stien.miešanie strojne.nanášanie ručne hr.2 mm		4,92	125,599 m2	617,95	
1.1.1.5.1.6.3.	612465136	Vnútrná omietka stien BAUMIT. vápennocementová.MVR Uni.ručné nanášanie.jadrová hr.1.5 cm		6,26	125,599 m2	786,25	
1.1.1.5.1.6.4.	612465137	Vnútrná omietka stien BAUMIT. jemná hr.4 mm		2,82	116,749 m2	329,23	
1.1.1.5.1.6.5.	612481119	Potiahnutie vnútorných stien. sklotextílnou mriežkou		3,99	125,599 m2	501,14	
1.1.1.5.1.6.6.	615981132.1	Obklad vnútorných. vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia Styrodur hr. 50 mm		10,26	9,3 m2	95,42	
1.1.1.5.1.6.7.	622464212	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová akrylátová Granopor základ a škrabaná 2 mm		8,75	88,247 m2	772,16	
1.1.1.5.1.6.8.	622465121	Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova Terra-Marmolit pieskové zrná. strednozrná		15,64	16,1 m2	251,8	
1.1.1.5.1.6.9.	622466115	Príprava podkladu. prednástreť BAUMIT-Betontontakt.pod omietky vonk.stien.zvýšenie prínavosti náterom		1,76	88,247 m2	155,31	
1.1.1.5.1.6.10.	622466136	Vonkajšia omietka stien BAUMIT. vápennocementová.MVR Uni.ručné nanášanie.jadrová hr.1.5 cm		9,33	88,247 m2	823,34	
1.1.1.5.1.6.11.	622481119	Potiahnutie vonkajších stien. sklotextílnou mriežkou		3,77	88,247 m2	332,69	

1.1.1.5.1.6.12.	632921913	Dlažba z betónových dlaždíc do piesku hr 60mm	18,11	15,5 m2	280,71	
1.1.1.5.1.6.13.	642942111	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2. 5m2	33,3	3 ks	99,9	
1.1.1.5.1.6.14.	5533198500	Zárubeň oceľová CgU 80x197	19,24	3 ks	57,72	
1.1.1.5.1.6.15.	648952421	Osadenie parapetných dosiek - interierových a exterierných	4,69	12 m	56,28	
1.1.1.5.1.6.16.	6.12612E+11	Interierový parapet	15,49	6,6 m	102,23	
1.1.1.5.1.6.17.	6.12612E+11	Exterierný parapet	15,74	6,6 m	103,88	
1.1.1.5.1.6.18.	555 V1	Krytky bočné k exterierným a interierovým parapetom	2,89	5 pár	14,45	
1.1.1.5.1.7.		8 - Rúrové vedenie	663,68	1	663,68	
1.1.1.5.1.7.1.	894401111pc	Dočasné osadenie studne v 1.00m	165,92	4 kpl	663,68	
1.1.1.5.1.8.		9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2424,42	1	2424,42	
1.1.1.5.1.8.1.	917831504	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 100cm - jednotlivo	3,41	26 ks	88,66	
1.1.1.5.1.8.2.	5922901930	SEMMELROCK CLASSICO palisáda	15,23	26,26 ks	399,94	
1.1.1.5.1.8.3.	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C	5,63	60 m	337,8	
1.1.1.5.1.8.4.	5921745000	Obrubník betónový s bočnou oporou	6,98	60 ks	418,8	
1.1.1.5.1.8.5.	931994472	Tesnenie dilatácie škrý betónovej konštrukcie bitumenovým a asfaltovým izolačným pásom š do 500 mm	10,14	32,8 m	332,59	
1.1.1.5.1.8.6.	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1. 00 do 1.20 m a výšky do 10 m	1,58	62 m2	97,96	
1.1.1.5.1.8.7.	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1.00 do 1.20 m. výšky do 10 m	1,04	93 m2	96,72	
1.1.1.5.1.8.8.	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami. šírky nad 1.00 do 1.20 m výšky 10-30 m	0,96	62 m2	59,52	
1.1.1.5.1.8.9.	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	2,72	45 m2	122,4	
1.1.1.5.1.8.10.	971052351	Vybúranie otvoru v želobet. priekchach a stenách plochy do 0. 09 m2. do 450 mm. - 0.10400t	27,8	5 ks	139	
1.1.1.5.1.8.11.	971052451	Vybúranie otvoru v želobet. priekchach a stenách plochy do 0. 25 m2. do 450 mm. - 0.28000t	39,73	7 ks	278,11	
1.1.1.5.1.8.12.	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	9,07	2,48 t	22,49	
1.1.1.5.1.8.13.	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,28	49,6 t	13,89	
1.1.1.5.1.8.14.	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	6,17	2,48 t	15,3	
1.1.1.5.1.8.15.	979089012	Poplatok za skladovanie - betón. tehly. dlaždice (17 01). ostatné	0,5	2,48 t	1,24	
1.1.1.5.1.9.		99 - Presun hmôt HSV	4154,81	1	4154,81	
1.1.1.5.1.9.1.	998142251	Presun hmôt pre obj.8141. 8142.8143.zvislá nosná konštr.monolitická betónová.výšky do 25 m	15,44	269,094 t	4154,81	
1.1.1.5.2.		PSV - Práce a dodávky PSV	19141,76	1	19141,76	
1.1.1.5.2.1.		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	530,42	1	530,42	
1.1.1.5.2.1.1.	7111111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	0,16	45 m2	7,2	
1.1.1.5.2.1.2.	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	1499,68	0,014 t	21	
1.1.1.5.2.1.3.	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	2,68	90 m2	241,2	
1.1.1.5.2.1.4.	6282221000	Pás ťažký asfaltový Hydrobit v 60 s 35	2,41	103,5 m2	249,44	
1.1.1.5.2.1.5.	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	23,07	0,502 t	11,58	
1.1.1.5.2.2.		713 - Izolácie tepelné	3914	1	3914	
1.1.1.5.2.2.1.	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov. rovným spodkom s úpravou viazacím	2,36	180 m2	424,8	
1.1.1.5.2.2.2.	6314150160	Nobasil-Knauf Insulation MPE hrúbky 100 mm. doska z minerálnej vlny	5,81	105,8 m2	614,7	
1.1.1.5.2.2.3.	6314150140	Nobasil-Knauf Insulation MPE hrúbky 60 mm. doska z minerálnej vlny	3,66	13,8 m2	50,51	
1.1.1.5.2.2.4.	6314150180	Nobasil-Knauf Insulation MPE hrúbky 140 mm. doska z minerálnej vlny	8,94	92 m2	822,48	
1.1.1.5.2.2.5.	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podlah. jednovrstvová	0,63	45 m2	28,35	
1.1.1.5.2.2.6.	2837636100	Polystyrén doska EPS-SF hrúbka 50 mm	2,14	45,9 m2	98,23	
1.1.1.5.2.2.7.	713131135	Montáž vonkajšej tepelnej izolácie stien.nastrelenie doskami	1,71	43,25 m2	73,96	

1.1.1.5.2.2.8.	2837650050	ISOVER Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm		13,53	51,9 m2	702,21
1.1.1.5.2.2.9.	7132222852	Ukrotenie izolácie tanierovými hmoždinkami		0,67	215 ks	144,05
1.1.1.5.2.2.10.	662531H25	Hmoždinka tanierová		0,13	215 kus	27,95
1.1.1.5.2.2.11.	713291121	Montáž izolácie tepelnej - parotesná zábrana stropov vrchom asfaltovým pásom alebo foliou		8,56	92 m2	787,52
1.1.1.5.2.2.12.	6315206000	Parozábrana		0,97	110,4 m2	107,09
1.1.1.5.2.2.13.	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		22,9	1,404 t	32,15
1.1.1.5.2.3.	762 -	Konštrukcie tesárske		4870,12	1	4870,12
1.1.1.5.2.3.1.	762311103	D+M Konštrukcie krovu strechy vrátane spojovacích prostriedkov a impregnácie		34,14	80 m2	2731,2
1.1.1.5.2.3.2.	762311104	D+M Konštrukcie krovu podlaží vrátane spojovacích prostriedkov a impregnácie		19,6	40,386 m2	791,57
1.1.1.5.2.3.3.	762341210	Montáž debnenia a latovania striech rovných z dosiek hrubých na trz hr. do 32 m		2,64	92 m2	242,88
1.1.1.5.2.3.4.	6051254800	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost I hr.25		193,88	2,53 m3	490,52
1.1.1.5.2.3.5.	762342202	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových rím s pri vzdialenosti lát do 220 mm		1,41	92 m2	129,72
1.1.1.5.2.3.6.	762342210	Montáž latovania striech - kontralaty		0,91	92 m2	83,72
1.1.1.5.2.3.7.	6051511800	Smrekovec hranolček akost II		193,33	1,279 m3	247,27
1.1.1.5.2.3.8.	7623950000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov. debnenie a latovanie. nadstrešné konštr.. spádové klíny - svorky. dosky. klince. pásová oceľ. vruty		20,38	3,809 m3	77,63
1.1.1.5.2.3.9.	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m		34,37	2,2 t	75,61
1.1.1.5.2.4.	763 -	Konštrukcie - drevestavby		1528,16	1	1528,16
1.1.1.5.2.4.1.	763131242	SDK podlaž KNAUF D111 drevená spodná kca s priamym uchytaním dosky GKFI hr. 15 mm		14,54	12 m2	174,48
1.1.1.5.2.4.2.	763138117	Podlaž RIGIPS RF 1x12. 5-DK.strecha.drevené trámy.upevnenie priáme		23,9	55 m2	1314,5
1.1.1.5.2.4.3.	998763101	Presun hmôt pre drevestavby v objektoch výšky do 12 m		28,31	1,384 t	39,18
1.1.1.5.2.5.	764 -	Konštrukcie klamplarske		1690,91	1	1690,91
1.1.1.5.2.5.1.	764172003	Krytina Ruukki poplastovaná		15,77	80 m2	1261,6
1.1.1.5.2.5.2.	764172070	Krytina Ruukki štítové lemovanie vrchné sklon do 30°		4,1	10,6 m	43,46
1.1.1.5.2.5.3.	764172073	Krytina Ruukki odkvapové a podokvapové lemovanie sklon do 30°		3,17	21,2 m	67,2
1.1.1.5.2.5.4.	764172125	Krytina Ruukki snehová zábrana LE sklon do 30°		9,16	10,6 m	97,1
1.1.1.5.2.5.5.	764352203	Žláby z pozinkovaného PZ plechu. podokvapové polkruhové r.š. 330 mm		6,55	21,2 m	138,86
1.1.1.5.2.5.6.	764359910	Žláby z pozinkovaného Pz plechu. kotlík kónický pre rúry s priemerom do 150 mm do 30st.		11,26	2 ks	22,52
1.1.1.5.2.5.7.	764454202	Odpadové rúry z pozinkovaného PZ plechu. kruhové s priemerom 100 mm		6,59	6 m	39,54
1.1.1.5.2.5.8.	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klamplarske v objektoch výšky do 6 m		40,93	0,504 t	20,63
1.1.1.5.2.6.	765 -	Konštrukcie - krytiny tvrdé		303,99	1	303,99
1.1.1.5.2.6.1.	76515261	Poistná hydroizolácia strechy		3,28	92 m2	301,76
1.1.1.5.2.6.2.	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m		24,23	0,092 t	2,23
1.1.1.5.2.7.	766 -	Konštrukcie stolárske		889,73	1	889,73
1.1.1.5.2.7.1.	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho do ocelevej alebo foštovej zárubne. jednokridlové		3,91	3 ks	11,73
1.1.1.5.2.7.2.	6116273100	Dvere vnútorné hladké dýhované jednokridlové 80x197 kovanie a zámkové docičky		91,36	3 ks	274,08
1.1.1.5.2.7.3.	766661632	Montáž dverového kridla kompletiz.otváracieho z tvrdého dreva bez polodrážky. dvojkrídlové		7,1	1 ks	7,1
1.1.1.5.2.7.4.	5534122300	Ocelové plné požiarne Dvere s ocelovou zárubňou dvojkrídlové 1450x1970 EW15-EW45		593,8	1 ks	593,8
1.1.1.5.2.7.5.	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m		20,25	0,149 t	3,02
1.1.1.5.2.8.	767 -	Konštrukcie doplnkové kovové		3756,43	1	3756,43
1.1.1.5.2.8.1.	767 pc01.1	D+M plastových podlažových dosiek		20,58	18,42 M2	379,08
1.1.1.5.2.8.2.	767 pc02.1	D+M vetracia plastová mriežka 300x600 so sieťou proti hmyzu		15,48	6 ks	92,88
1.1.1.5.2.8.3.	767 pc04.1	D+M vetracieho otvoru 500/500 s protidáždovou žalúziou a rámom mriežky		20,63	2 ks	41,26
1.1.1.5.2.8.4.	767 pc06	Hasiaci prístroj práškový		61,12	2 ks	122,24
1.1.1.5.2.8.5.	767 PC08	D+M pochádzajúceho pozinkovaného roštu vrátane nosníkov		83,54	15 m2	1253,1

1.1.1.5.2.8.6.	767 PC09	D+M rúrkového zábradlia s povrchovou úpravou	31,58	18 m	568,44	
1.1.1.5.2.8.7.	767631154	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1200 mm	31,84	4 ks	127,36	
1.1.1.5.2.8.8.	6114113700	Plastové okno SALAMANDER jednokridlové otváracie-sklonné výšky/šírky 1200/1200 mm	194,3	4 ks	777,2	
1.1.1.5.2.8.9.	767631156	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1500 mm	35,16	1 ks	35,16	
1.1.1.5.2.8.10.	6114115700	Plastové okno SALAMANDER jednokridlové otváracie-sklonné výšky/šírky 1400/1200 mm	134,59	1 ks	134,59	
1.1.1.5.2.8.11.	767641311	Montáž dverí plastových. vchodových jednodielných. so zasklením výšky 1970 mm x šírky 800 mm	43,66	1 ks	43,66	
1.1.1.5.2.8.12.	6114122200	Plastové dvere so zárubňou kovaním a zámkom 1970/800	144,06	1 ks	144,06	
1.1.1.5.2.8.13.	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	27,32	1,369 t	37,4	
1.1.1.5.2.9.		776 - Podlahy povlakové	120,58	1	120,58	
1.1.1.5.2.9.1.	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	4,83	12 m2	57,96	
1.1.1.5.2.9.2.	2841291500	Podlahovina z PVC Sloviplast	5,02	12,36 m2	62,05	
1.1.1.5.2.9.3.	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	11,69	0,049 t	0,57	
1.1.1.5.2.10.		777 - Podlahy syntetické	426	1	426	
1.1.1.5.2.10.1.	777615217	Nátery epoxidových podláh betónových dvojnásobne-Betolux	5,68	75 m2	426	
1.1.1.5.2.11.		781 - Dokončovacie práce a obklady	280,45	1	280,45	
1.1.1.5.2.11.1.	781445018	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných. keramických do tmelu 200x200 mm	13,15	10 m2	131,5	
1.1.1.5.2.11.2.	5976574100	Obkladačky keramické	9,94	10,2 m2	101,39	
1.1.1.5.2.11.3.	781449704	Priplátok za škárovanie	1,14	10 m2	11,4	
1.1.1.5.2.11.4.	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu	3,26	10 m2	32,6	
1.1.1.5.2.11.5.	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	14,07	0,253 t	3,56	
1.1.1.5.2.12.		783 - Dokončovacie práce - nátery	632,2	1	632,2	
1.1.1.5.2.12.1.	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	3,36	3,555 m2	11,94	
1.1.1.5.2.12.2.	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	1,8	3,555 m2	6,4	
1.1.1.5.2.12.3.	783522000	Nátery klamp. konstr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	3,49	9,796 m2	34,19	
1.1.1.5.2.12.4.	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	2,49	232,8 m2	579,67	
1.1.1.5.2.13.		784 - Dokončovacie práce - maľby	198,77	1	198,77	
1.1.1.5.2.13.1.	784411301	Pačkovanie vápenným mliekom jednotonás. s obrúsením a presadrováním v miestnostiach výšky do 3. 80 m	0,24	191,12 m2	45,87	
1.1.1.5.2.13.2.	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex. Superflex. Farmal. jednofarebné dvojnás. výšky do 3.80 m	0,8	191,12 m2	152,9	
1.1.1.5.3.		Ostatné náklady	1708,19	1	1708,19	
1.1.1.5.3.1.		Ostatné náklady	1192,36	1	1192,36	
1.1.1.5.3.2.		Vplyv prostredia	515,83	1	515,83	
1.1.1.6.		SO-04b Odtok vyčistená a prepadová vody. merný objekt	12018,02	1	12018,02	
1.1.1.6.1.		PRÁCE A DODÁVKY HSV	12018,02	1	12018,02	
1.1.1.6.1.1.		1 - ZEMNE PRÁCE	2419,2	1	2419,2	
1.1.1.6.1.1.1.	11510-1200	Čerpanie vody do 10m do 100 l/min	1,95	96 hod	187,2	
1.1.1.6.1.1.2.	11510-1301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	1,21	4 deň	4,84	
1.1.1.6.1.1.3.	12000-1101	Priplátok za sťahujú výkopáku v blízkosti podzem. vedenia	10,19	3,923 m3	39,98	
1.1.1.6.1.1.4.	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	9,42	78,46 m3	739,09	
1.1.1.6.1.1.5.	13220-1209	Priplátok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	0,65	78,46 m3	51	
1.1.1.6.1.1.6.	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m	2,67	70,15 m2	187,3	
1.1.1.6.1.1.7.	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 4 m	4,34	58,42 m2	253,54	
1.1.1.6.1.1.8.	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m	0,5	70,15 m2	35,08	
1.1.1.6.1.1.9.	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 4 m	2,33	58,42 m2	136,12	

1.1.1.6.1.1.10.	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m		1,85	55,32 m3	102,34	
1.1.1.6.1.1.11.	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m		3,14	23,14 m3	72,66	
1.1.1.6.1.1.12.	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4		5,14	36,095 m3	185,53	
1.1.1.6.1.1.13.	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4		4,54	36,095 m3	163,87	
1.1.1.6.1.1.14.	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládke		0,55	36,095 m3	19,85	
1.1.1.6.1.1.15.	17120-1201*	Poplatok za uloženie sypaniny na skládke		0,15	36,095 m3	5,41	
1.1.1.6.1.1.16.	17410-1101	Zásyp zhutnený jám. rýh. šachtiet alebo okolo objektu		2,22	42,36 m3	94,04	
1.1.1.6.1.1.17.	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny		9,57	14,77 m3	141,35	
1.1.1.6.1.2.		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		111,08	1	111,08	
1.1.1.6.1.2.1.	45157-2111	Ležko pod potrubie. stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého		36,42	3,05 m3	111,08	
1.1.1.6.1.3.		5 - KOMUNIKÁCIE		284,47	1	284,47	
1.1.1.6.1.3.1.	583 311610	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1		19,26	14,77 m3	284,47	
1.1.1.6.1.4.		8 - RÚROVÉ VEDEŇA		7998,29	1	7998,29	
1.1.1.6.1.4.1.	83126-3195	Pripí. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300		15,7	2 kus	31,4	
1.1.1.6.1.4.2.	85735-2121	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 200		15	2 kus	30	
1.1.1.6.1.4.3.	87135-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200		0,55	19,85 m	10,92	
1.1.1.6.1.4.4.	87137-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN 250+300		0,67	10,65 m	7,14	
1.1.1.6.1.4.5.	87737-3122	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300		2,94	7 kus	20,58	
1.1.1.6.1.4.6.	87737-3123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 300		1,66	2 kus	3,32	
1.1.1.6.1.4.7.	87739-5121	Výrez a montáž odboč. tvarovky na kanaliz. potr. z PVC DN400		11,77	1 kus	11,77	
1.1.1.6.1.4.8.	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou		1,6	19,85 m	31,76	
1.1.1.6.1.4.9.	89210-1112	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN 300 vodou		1,76	10,65 m	18,74	
1.1.1.6.1.4.10.	89442-1111	Osadenie odporúča sa prefa šachtiet do 4 t		30,04	5 kus	150,2	
1.1.1.6.1.4.11.	89910-4111	Osadenie poklopov liatinových. oceľ. s rámom nad 150 kg		18,77	5 kus	93,85	
1.1.1.6.1.4.12.	286 3K7406	Rúra KGEM s nášuv.hrdl..tes.kruž.DN 200.1 - 5000 - 177640		57,82	4,339 kus	250,88	
1.1.1.6.1.4.13.	286 3K7412	Rúra KGEM s nášuv.hrdl..tes.kruž.DN 315.1 - 5000 - 177560		174,52	2,328 kus	406,28	
1.1.1.6.1.4.14.	286 3K7517	Koleno AWADUKT - KGB.DN 200. 30st. - 170613		5,32	2 kus	10,64	
1.1.1.6.1.4.15.	286 3K7527	Koleno AWADUKT - KGB.DN 315. 45st. - 170853		25,28	4 kus	101,12	
1.1.1.6.1.4.16.	286 3K7686*	Rúra prechodová AWADUKT - KGR. DN 315 / 200 - 171493		17,95	2 kus	35,9	
1.1.1.6.1.4.17.	286 3K7836	Presuvka AWADUKT - KGU. DN 315 - 171063		16,39	1 kus	16,39	
1.1.1.6.1.4.18.	286 3K7844	Puzdro šachtové AWADUKT - KGF. DN 200 - 172480		11,4	2 kus	22,8	
1.1.1.6.1.4.19.	552 434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D		153,82	5 kus	769,1	
1.1.1.6.1.4.20.	592 240560*	Skruž šachtová odporúča sa TBH 100-25 PREFA SUCANY		31,82	5 kus	159,1	
1.1.1.6.1.4.21.	592 240560**	Skruž šachtová odporúča sa TBH 100-50 PREFA SUCANY		45,05	1 kus	45,05	
1.1.1.6.1.4.22.	592 240700*	Dno šachtové odporúča sa TBS 100/68 PREFA SUCANY		151,34	2 kus	302,68	
1.1.1.6.1.4.23.	592 240700**	Dno šachtové odporúča sa TBS 100/93 PREFA SUCANY		170,69	3 kus	512,07	
1.1.1.6.1.4.24.	592 241200*	Skruž prechodová odporúča sa TBS 100/65-60 ALFA PREFA SUCANY		56,79	5 kus	283,95	
1.1.1.6.1.4.25.	592 243920*	Prstenec vyrovnávací odporúča sa TBS 60-05 PREFA SUCANY		5,09	6 kus	30,54	
1.1.1.6.1.4.26.	592 243920**	Prstenec vyrovnávací odporúča sa TBS 60-10 PREFA SUCANY		7,54	1 kus	7,54	
1.1.1.6.1.4.27.	592 243920***	Prstenec vyrovnávací odporúča sa TBS 60-15 PREFA SUCANY		11,82	1 kus	11,82	
1.1.1.6.1.4.28.	P.C. 013	Prepojenie existujúcej kanalizácie		115,56	1 kus	115,56	
1.1.1.6.1.4.29.	P.C. HAWLE168	Špeciálna príruha HAWLE č.0400 DN 200/200 pre PVC-potr.		205,25	2 KS	410,5	
1.1.1.6.1.4.30.	P.C. HL8000	IZOLAČNÁ SÚPRAVA - PRESTUP ČEZ PODLAHU HL800/160 DN 150 (PRE SO 05a)		163,97	1 KS	163,97	
1.1.1.6.1.4.31.	PC 8998	Nádrž merného objektu DN 1500mm vr. montáže a žeriavu		2433,68	1 sub.	2433,68	
1.1.1.6.1.4.32.	PC 8999	Žb. doska. obetonáva a podzákladových skruží merného objektu		1499,04	1 sub.	1499,04	
1.1.1.6.1.5.		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		1204,98	1	1204,98	
1.1.1.6.1.5.1.	99827-6101	Presun hmot pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.		22,41	53,77 t	1 204,98	
1.1.1.7.		SO-05 Predĺženie potrubia prívodu odpadovej vody		2163,99	1	2163,99	
1.1.1.7.1.		SO-05a Predĺženie potrubia prívodu odpadovej vody z ČS do bubnového síta		1399,75	1	1399,75	

1.1.1.7.1.1.1.			PRÁCE A DODÁVKY HSV	1399,75	1		1399,75	
1.1.1.7.1.1.1.1.	11510-1201		1 - ZEMNE PRÁCE	451,34	1		451,34	
1.1.1.7.1.1.1.1.1.			Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	1,83	48 hod		87,84	
1.1.1.7.1.1.1.1.2.	11510-1301		Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	1,24	2 deň		2,48	
1.1.1.7.1.1.1.1.3.	12000-1101		Priplatok za sťahovú výkopáčku v blízkosti podzem. vedenia	9			6,17	
1.1.1.7.1.1.1.1.4.	13220-1201		Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	10,41	13,71 m3		142,72	
1.1.1.7.1.1.1.1.5.	13220-1209		Priplatok za lepiivosť horniny tr.3	0,69	13,71 m3		9,46	
1.1.1.7.1.1.1.1.6.	15110-1101		Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	2,43	27,41 m2		66,61	
1.1.1.7.1.1.1.1.7.	15110-1111		Odstranenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	0,47	27,41 m2		12,88	
1.1.1.7.1.1.1.1.8.	16110-1101		Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	1,88	13,71 m3		25,77	
1.1.1.7.1.1.1.1.9.	16270-1105		Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	5,53	4,312 m3		23,85	
1.1.1.7.1.1.1.1.10.	16710-1101		Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	4,26	4,312 m3		18,37	
1.1.1.7.1.1.1.1.11.	17120-1201		Uloženie sypaniny na skládku	0,59	4,312 m3		2,54	
1.1.1.7.1.1.1.1.12.	17120-1201*		Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	0,15	4,312 m3		0,65	
1.1.1.7.1.1.1.1.13.	17410-1101		Zásyp zhutnený jám. rýh. šachtiet alebo okolo objektu	2,18	9,39 m3		20,47	
1.1.1.7.1.1.1.1.14.	17510-1101		Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	9,3	3,39 m3		31,53	
1.1.1.7.1.1.2.			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	29,58	1		29,58	
1.1.1.7.1.1.2.1.	45157-2111		Lôžko pod potrubie. stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	38,42	0,77 m3		29,58	
1.1.1.7.1.1.3.			5 - KOMUNIKÁCIE	70,88	1		70,88	
1.1.1.7.1.1.3.1.	583 311610		Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	20,91	3,39 m3		70,88	
1.1.1.7.1.1.4.			8 - RÚROVÉ VEDENIA	700,46	1		700,46	
1.1.1.7.1.1.4.1.	85731-1131		Montáž tvaroviek liat. hrdl. 1os. otv. výkop integ tes DN150	17,12	1 kus		17,12	
1.1.1.7.1.1.4.2.	85731-2121		Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. príf. otv. výk. DN 150	13,25	1 kus		13,25	
1.1.1.7.1.1.4.3.	286 1D0111		Potrubie vodovodné HDPE - 160x9,5x12000 - 2010160	15,46	11,5 m		177,79	
1.1.1.7.1.1.4.4.	286 369040		PE - koleno 45° d 160mm	13,76	1 kus		13,76	
1.1.1.7.1.1.4.5.	286 369050		PE - koleno 90° d 160mm	14,45	1 kus		14,45	
1.1.1.7.1.1.4.6.	87131-1121		Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylékových d 160	0,89	11,5 m		10,24	
1.1.1.7.1.1.4.7.	P.C. HAWLE167		Špeciálna príruha HAWLE č.0400 DN 150/160 pre PE.potr.	117,49	1 KS		117,49	
1.1.1.7.1.1.4.8.	P.C. HAWLE191		KOLENO 45° HAWLE č.8545 160	195,78	1 KS		195,78	
1.1.1.7.1.1.4.9.	89235-1111		Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	0,5	11,5 m		5,75	
1.1.1.7.1.1.4.10.	89237-2111		Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	134,83	1 kus		134,83	
1.1.1.7.1.1.5.			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	147,49	1		147,49	
1.1.1.7.1.1.5.1.	99827-6101		Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	20,46	7,209 t		147,49	
1.1.1.7.2.			SO-05c Zrušenie normných stien, demontáž čerpadiel	764,24	1		764,24	
1.1.1.7.2.1.	HSV		Práce a dodávky HSV	753	1		753	
1.1.1.7.2.1.1.		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	753	1		753	
1.1.1.7.2.1.1.1.	962086111		Búranie normných stien s príslušenstvom	15,06	50 m2		753	
1.1.1.7.2.2.	PSV		Práce a dodávky PSV	11,24	1		11,24	
1.1.1.7.2.2.1.		732	Ústredné kúrenie. strojovne	11,24	1		11,24	
1.1.1.7.2.2.1.1.	732420816		Demontáž čerpadia obehového špirálového (do potrubia) DN 100. -0,04400t	5,62	2 ks		11,24	
1.1.1.8.			SO 06 – Elektroinštalácia – svetelný, zásuvkový rozvod, bleskozvod	12887,2	1		12887,2	
1.1.1.8.1.	VC7/155M		MONTÁŽ - SILNOPRUD - OBYTNÉ BUNKY	1544,93	1		1544,93	
1.1.1.8.1.1.	120503		istič vzduchový do 400A-500V	5,28	1 ks		5,28	
1.1.1.8.1.2.	120312		prepojovacia sada pre prístroje - montáž zbernic a kábeláže	263,18	1 ks		263,18	
1.1.1.8.1.3.	810110		kábel CYKY4x35mm2 - ul.pevne	2,12	46 m		97,52	
1.1.1.8.1.4.	810053/P		kábel CYKY5x10mm2 - ul. pevne	1,09	6 m		6,54	
1.1.1.8.1.5.	810041		kábel CYKY2x1.5mm2 - ul. pevne	0,94	11 m		10,34	
1.1.1.8.1.6.	810045		kábel CYKY3x1.5mm2 - ul. pevne	0,94	83 m		78,02	
1.1.1.8.1.7.	810055		kábel CYKY5x1.5mm2 - ul. pevne	0,94	6 m		5,64	
1.1.1.8.1.8.	810058		kábel CYKY7x1.5mm2 - ul. pevne	0,94	27 m		25,38	
1.1.1.8.1.9.	810046		kábel CYKY3x2.5mm2 - ul. pevne	0,94	40 m		37,6	

1.1.1.8.1.10.	810056	kábel CYKY5x2.5mm2 - ul. pevne	0,94	11 m	10,34	
1.1.1.8.1.11.	220003	Cu do 50mm2 na povrch	2,16	56 m	120,96	
1.1.1.8.1.12.	100101	ukončenie Cu a Al drôtov do 16mm2	0,68	26 ks	17,68	
1.1.1.8.1.13.	220003	Cu do 50mm2 na povrch	2,16	40 m	86,4	
1.1.1.8.1.14.	100101	ukončenie Cu a Al drôtov do 16mm2	0,68	20 ks	13,6	
1.1.1.8.1.15.	220321	svorka Bernard	2,82	11 ks	31,02	
1.1.1.8.1.16.	201042-1	"A1" - svetidlo OMS TDO LED M WIDE OPAL LED 27W 2900lm 3000K 80Ra IP65	9,41	9 ks	84,69	
1.1.1.8.1.17.	200107/P	"N1" - svet. núdzové typ SEC MULTIFROST-AT- 6xLED 1hod. IP65	9,11	2 ks	18,22	
1.1.1.8.1.18.	200107/P4	"F" - svetidlo PIR KANLUX DL-600 NS dl 60W. IP44	8,57	4 ks	34,28	
1.1.1.8.1.19.		110023 sériový prepínač do moka	4,31	1 ks	4,31	
1.1.1.8.1.20.	110024	striedavý prepínač dvojitého do moka	4,53	4 ks	18,12	
1.1.1.8.1.21.	111031	zásuvka do moka	4,65	7 ks	32,55	
1.1.1.8.1.22.	111103	NSM protektor 924335	4,56	2 ks	9,12	
1.1.1.8.1.23.		zásuvka CZ 1643 H S Z	4,25	1 ks	4,25	
1.1.1.8.1.24.	111021	zásuvka na povrch	4,22	1 ks	4,22	
1.1.1.8.1.25.	10351	škafuľa 6455-11	6,89	7 ks	48,23	
1.1.1.8.1.26.	010102/P1	minikanál s oklapacím krytom typ WDK-MD 17	1,74	50 m	87	
1.1.1.8.1.27.	020304-2	kábový kanál WDK 60170	5,21	10 m	52,1	
1.1.1.8.1.28.	190001/P	montáž konvektora	5,61	1 ks	5,61	
1.1.1.8.1.29.	190004/P	zapojenie AT stanice	136,64	1 ks	136,64	
1.1.1.8.1.30.	190001	montáž rozvodnice do 20 kg	5,39	1 ks	5,39	
1.1.1.8.1.31.	190003	montáž rozvodnice do 100 kg	12,4	1 ks	12,4	
1.1.1.8.1.32.	190001-1	montáž a zapojenie UPS	5,26	1 ks	5,26	
1.1.1.8.1.33.	100253	ukončenie kábla do 4x50mm2	11,41	2 ks	22,82	
1.1.1.8.1.34.	101155	eprosinová koncovka do 4x50mm2	16,35	1 ks	16,35	
1.1.1.8.1.35.	100259	ukončenie kábla do 5x10mm2	4,26	2 ks	8,52	
1.1.1.8.1.36.	100251	ukončenie kábla do 4x10mm2	3,06	11 ks	33,66	
1.1.1.8.1.37.		PPV	91,69	1	91,69	
1.1.1.8.2.		MATERIÁL	6176,56	1	6176,56	
1.1.1.8.2.1.		istič BD250NE305 + pripojovacia sada CS-BD-A021	634,97	1 ks	634,97	
1.1.1.8.2.2.		nadprúdová spúšť SE-BH-0160-DTV3	187,01	1 ks	187,01	
1.1.1.8.2.3.		spínací blok ističa BD250NE305	142,87	1 ks	142,87	
1.1.1.8.2.4.		kryt svoriek ističa OD-BD-KS03	17,06	1 ks	17,06	
1.1.1.8.2.5.		spojovacie vedenie Cu 30x10mm	39,39	4 m	157,56	
1.1.1.8.2.6.		izolátor pre zbernicový rozvod	13,64	3 ks	40,92	
1.1.1.8.2.7.		kábel CYKY-J 4x35 mm2	22,67	48 m	1088,16	
1.1.1.8.2.8.		kábel CYKY5x10mm2	5,57	6 m	33,42	
1.1.1.8.2.9.		kábel CYKY2x1.5mm2	0,47	12 m	5,64	
1.1.1.8.2.10.		kábel CYKY3x1.5mm2	0,6	87 m	52,2	
1.1.1.8.2.11.		kábel CYKY5x1.5mm2	0,92	6 m	5,52	
1.1.1.8.2.12.		kábel CYKY7x1.5mm2	1,26	28 m	35,28	
1.1.1.8.2.13.		kábel CYKY3x2.5mm2	0,85	42 m	35,7	
1.1.1.8.2.14.		kábel CYKY5x2.5mm2	1,38	12 m	16,56	
1.1.1.8.2.15.		NHXMH 25mm2	8,8	59 m	519,2	
1.1.1.8.2.16.		kábel NHXMH 6mm2	4,09	42 m	171,78	
1.1.1.8.2.17.		svorka Bernard	1,49	11 ks	16,39	
1.1.1.8.2.18.		"A1" - svetidlo OMS TDO LED M WIDE OPAL LED 27W 2900lm 3000K 80Ra IP65	164,44	9 ks	1479,96	
1.1.1.8.2.19.		"N1" - svet. núdzové typ SEC MULTIFROST-AT- 6xLED 1hod. IP65	182,75	2 ks	365,5	
1.1.1.8.2.20.		"F" - svetidlo PIR KANLUX DL-600 NS DO 60W. IP44	51,41	4 ks	205,64	
1.1.1.8.2.21.		sériový prep. na povrch IP44	7,65	1 ks	7,65	
1.1.1.8.2.22.		dvojité striedavý prepínač na povrch IP44	10,22	4 ks	40,88	
1.1.1.8.2.23.		zásuvka na povrch IP44	12,55	7 ks	87,85	

1.1.1.8.2.24.			NSM protektor 924335		18,12	2 ks		36,24
1.1.1.8.2.25.			zásuvka IZ 1653 H IP44		8,13	1 ks		8,13
1.1.1.8.2.26.			zásuvka na povrch 5515-7640 48V 10A vzor K		8,17	1 ks		8,17
1.1.1.8.2.27.			škafuľa 6455-11		4,74	7 ks		33,18
1.1.1.8.2.28.			minikanál s oklapiacým krytom typ WDK-MD 17		0,58	53 m		30,74
1.1.1.8.2.29.			káblový kanál WDK 60170		14,4	11 m		158,4
1.1.1.8.2.30.			koncovka EPKT-0015-L12 4-35mm2		24,94	1 ks		24,94
1.1.1.8.2.31.			PODRUŽNÝ MATERIÁL		168,69	1		168,69
1.1.1.8.2.32.			PPV		360,35	1		360,35
1.1.1.8.3.	VCT/155M		BLESKOZVOD		692,06	1		692,06
1.1.1.8.3.1.		220101	zvod. vodiče AlMgSi 8mm+podpery		8,04	54 m		434,16
1.1.1.8.3.2.		220021	uzemnenie v zemi pások FeFn 30x4mm		0,76	40 m		30,4
1.1.1.8.3.3.		220022	FeZn fi 10mm-v zemi		1,4	4 m		5,6
1.1.1.8.3.4.		220301	svorka do 2 skrutiiek-SS		2,64	26 ks		68,64
1.1.1.8.3.5.	220302-5		svorka nad 2 skrutki-SO		3,28	4 ks		13,12
1.1.1.8.3.6.	220302-6		svorka nad 2 skrutki-SZ		3,24	4 ks		12,96
1.1.1.8.3.7.		220221	zberňa tyč JP15		15,15	2 ks		30,3
1.1.1.8.3.8.			svorka nad 2 skrutki-SR03		3,3	2 ks		6,6
1.1.1.8.3.9.		220302-18	svorka nad 2 skrutki-SJ01		3,1	2 ks		6,2
1.1.1.8.3.10.		220372	ochranný uholník		8,96	4 ks		35,84
1.1.1.8.3.11.		220401	smaltovaný štítok		2	4 ks		8
1.1.1.8.3.12.			PPV		40,24	1		40,24
1.1.1.8.4.			MATERIÁL		276,62	1		276,62
1.1.1.8.4.1.			AlMgSi 8mm		7,25	7,655 kg		55,5
1.1.1.8.4.2.			FeZn 30x4mm		1,75	40 kg		70
1.1.1.8.4.3.			FeZn fi 10mm		1,45	3,32 kg		4,81
1.1.1.8.4.4.			svorka SS		0,62	26 ks		16,12
1.1.1.8.4.5.			svorka SO		0,92	4 ks		3,68
1.1.1.8.4.6.			svorka SZ		2,12	4 ks		8,48
1.1.1.8.4.7.			svorka SR03		1,37	2 ks		2,74
1.1.1.8.4.8.			svorka nad 2 skrutki-SJ01		1,4	2 ks		2,8
1.1.1.8.4.9.			zberňa tyč JP15		7,68	2 ks		15,36
1.1.1.8.4.10.			smaltovaný štítok		1,17	4 ks		4,68
1.1.1.8.4.11.			striška OS 01		2,33	2 ks		4,66
1.1.1.8.4.12.			ochranný uholník OU		6,58	4 ks		26,32
1.1.1.8.4.13.			podpera PV15		1,45	11 ks		15,95
1.1.1.8.4.14.			podpera PV17-2 l1=140mm l2=100mm		1,1	16 ks		17,6
1.1.1.8.4.15.			držák DOu vr1 pre ochranný uholník do muríva		2,1	8 ks		16,8
1.1.1.8.4.16.			PODRUŽNÝ MATERIÁL		8,27	1		8,27
1.1.1.8.4.17.			PPV		2,85	1		2,85
1.1.1.8.5.	VCT/202M		ZEMNÉ PRÁCE		695,55	1		695,55
1.1.1.8.5.1.		200153	výkop ryhy 35x70cm - tr. zeminy 3		3,68	4 m		14,72
1.1.1.8.5.2.		560153	zahŕňovanie ryhy 35x70cm - tr. zeminy 3		1,35	4 m		5,4
1.1.1.8.5.3.		200174	výkop ryhy 35x90cm - tr. zeminy 4		10,36	20 m		207,2
1.1.1.8.5.4.		560174	zahŕňovanie ryhy 35x90cm - tr. zeminy 4		2,02	20 m		40,4
1.1.1.8.5.5.	490012-1		krycia doska KPL 250/10 - červená		1,85	20 m		37
1.1.1.8.5.6.		420022	zriadenie káblového lôžka z preosiätej zeminy do 10cm nad kábel		1,93	20 m		38,6
1.1.1.8.5.7.		520201	zaistenie vstupu proti vniknutiu vody		26,93	2 ks		53,86
1.1.1.8.5.8.	510011/P		prestup z rury FKKVR 100		9,57	20 m		191,4
1.1.1.8.5.9.	pc		ochranná rúra FKKVR 63		2,92	20 m		58,4
1.1.1.8.5.10.	pc		krycia doska KPL 250/10 - červená		2,1	20 m		42
1.1.1.8.5.11.			PPV		6,57	1		6,57

1.1.1.8.6.		DODÁVKA		2421,4	1		2421,4
1.1.1.8.6.1.		rozvodnica RM-RMB		1082,26	1 ks		1082,26
1.1.1.8.6.2.		rozvodnica HUP		34,66	1 ks		34,66
1.1.1.8.6.3.		elektrický priamo výhrevný konvektor F117 D 1000W IP24		59,36	1 ks		59,36
1.1.1.8.6.4.		UPS napríklad ELTECO PR RT 2200VA 230V/230V		1136	1 ks		1136
1.1.1.8.6.5.		DOPRAVA		84,56	1		84,56
1.1.1.8.6.6.		PRESUN		24,56	1		24,56
1.1.1.8.7.	HL.XI.	Východzia revízia správa		18,05	16 hod.		288,8
1.1.1.8.8.		TI		32,97	24 hod.		791,28
1.1.2.		Región Nové Zámky - obec Dvory nad Žitavou. kanalizácia		5941456,61	1		5941456,61
1.1.2.1.		Čerpace stanice dČS4.dČS5.dČS6.dČS7.dČS8.dČS9.dČS10.dČS11		185137,86	1		185137,86
1.1.2.1.1.	M	Práce a dodávky M		185137,86	1		185137,86
1.1.2.1.1.1.	21-M	Elektromontáže		88585,6	1		88585,6
1.1.2.1.1.1.1.		Technologický rozvádzač RM a DT 7 montáž oživenie . programovanie		1097,25	8 ks		8778
1.1.2.1.1.1.2.		Technologický rozvádzač RM a DT dodávka		9276,75	8 ks		74214
1.1.2.1.1.1.3.		Montáž napájacích káblov. zapojení čerpadiel. oživenie. nastavenie funkčnosti		549,1	8 ks		4392,8
1.1.2.1.1.1.4.		Revízia skúška		150,1	8 ks		1200,8
1.1.2.1.1.2.	35-M	Montáž čerpadiel.kompr. a vodoh.zar.		96552,26	1		96552,26
1.1.2.1.1.2.1.		Montáž technológie čerpacej stanice		1427,85	8 ks		11422,8
1.1.2.1.1.2.2.		Ponorné kalové čerpadlo Q = 10.0 l/s; H = 15.0 m; P = cca 3.75 kW; vírivé obežné koleso. zabudovaná tepelná ochrana a vlhkostné čidlo		4045,1	4 ks		16180,4
1.1.2.1.1.2.3.		Ponorné kalové čerpadlo Q = 7.0 l/s; H = 13.0 m; P = cca 2.20 kW; vírivé obežné koleso. zabudovaná tepelná ochrana a vlhkostné čidlo		3810,45	2 ks		7620,9
1.1.2.1.1.2.4.		Ponorné kalové čerpadlo Q = 4.0 l/s; H = 7.0 m; P = cca 2.20 kW; vírivé obežné koleso. zabudovaná tepelná ochrana a vlhkostné čidlo		3401	6 ks		20406
1.1.2.1.1.2.5.		Ponorné kalové čerpadlo Q = 4.0 l/s; H = 6.0 m; P = cca 1.50 kW; vírivé obežné koleso. zabudovaná tepelná ochrana a vlhkostné čidlo		3308,85	4 ks		13235,4
1.1.2.1.1.2.6.		Pätkové koleno DN 80. s dvojtyčovým vedením		323,95	4 ks		1295,8
1.1.2.1.1.2.7.		Pätkové koleno DN 50. s dvojtyčovým vedením		237,5	12 ks		2850
1.1.2.1.1.2.8.		Montážna sada pätiiek		44,65	16 ks		714,4
1.1.2.1.1.2.9.		Rúra nerezová DN 80. vr. tvaroviek a prírubových spojov		55,1	26 m		1432,6
1.1.2.1.1.2.10.		Rúra nerezová DN 50. vr. tvaroviek a prírubových spojov		47,5	40 m		1900
1.1.2.1.1.2.11.		Rúra nerezová DN 100. vr. tvaroviek a prírubových spojov		28,5	2 m		57
1.1.2.1.1.2.12.		Rúra nerezová DN 150. vr. tvaroviek a prírubových spojov		142,5	2 m		285
1.1.2.1.1.2.13.		Guľová spätná klapka DN50. PN10		166,25	12 ks		1995
1.1.2.1.1.2.14.		Guľová spätná klapka DN80. PN10		193,8	4 ks		775,2
1.1.2.1.1.2.15.		Prírubový posúvač na odpadovú vodu s ručným kolesom DN 80		237,5	4 ks		950
1.1.2.1.1.2.16.		Prírubový posúvač na odpadovú vodu s ručným kolesom DN 50		190	12 ks		2280
1.1.2.1.1.2.17.		Vypúšťací ventil 1"		5,7	8 ks		45,6
1.1.2.1.1.2.18.		Mufňa so zátkou 1"		2,85	8 ks		22,8
1.1.2.1.1.2.19.		Manipulačná plošina nerez		793,25	8 ks		6346
1.1.2.1.1.2.20.		Montážna sada manipulačnej plošiny		88,35	8 ks		706,8
1.1.2.1.1.2.21.		Zábradlie nerez		106,4	8 ks		851,2
1.1.2.1.1.2.22.		Vodiace tyče max. 2", nerez		52,25	16 ks		836
1.1.2.1.1.2.23.		Sada uchytenia vodiacich tyčí		18,05	16 ks		288,8
1.1.2.1.1.2.24.		Spúšťacia nerezová reťaz na 150 kg		25,86	36 m		930,96
1.1.2.1.1.2.25.		Plavákový spínač pre splaškovú odpadovú vodu		27,55	32 ks		881,6
1.1.2.1.1.2.26.		Rebrík nerez l=2100mm		280,25	8 ks		2242
1.1.2.2.		Gravitačné a vytlačne potrubie Dvory nad Žitavou		5579293,18	1		5579293,18
1.1.2.2.1.	1	Zemné práce		2321712,8	1		2321712,8
1.1.2.2.1.1.	115001101	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100		8,09	360 m		2912,4

1.1.2.2.1.2.	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	2,85	3180	hod	9063	
1.1.2.2.1.3.	132201204	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 10000m3	2,88	44376	m3	127802,88	
1.1.2.2.1.4.	132201209	Priprávanie k cenám za lepiťosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnávaním dna v hornine 3	0,79	8236,536	m3	6506,86	
1.1.2.2.1.5.	141701103	Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 500 do 800 mm	591,82	109	m	64508,38	
1.1.2.2.1.6.	1433315100	Rúrka ocelová D 630 mm hrúbka 10mm pozdĺžna alebo špirálovite zväraná hladká orn.11 373.0 (EN 5235/RG1)	139,14	119,9	m	16682,89	
1.1.2.2.1.7.	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	2,43	81702	m2	198535,86	
1.1.2.2.1.8.	151101112	Odstárenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	1,37	81702	m2	111931,74	
1.1.2.2.1.9.	161101501	Zvislé premiestnenie výkopu z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	30,41	44376	m3	1349474,16	
1.1.2.2.1.10.	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	4,21	3630,444	m3	15284,17	
1.1.2.2.1.11.	167101102	Nakladanie neuhľahnutého výkopu z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	1,71	3630,444	m3	6208,06	
1.1.2.2.1.12.	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	0,82	3630,444	m3	2976,96	
1.1.2.2.1.13.	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, žachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	3,14	31656	m3	99399,84	
1.1.2.2.1.14.	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	19,36	10320	m3	199795,2	
1.1.2.2.1.15.	5833719100	Štrkopiesok 0-32 b	8,04	13760	t	110630,4	
1.1.2.2.2.	4	Vodorovné konštrukcie	83136,49	1		83136,49	
1.1.2.2.2.1.	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	24,61	3030,12	m3	74571,25	
1.1.2.2.2.2.	452311121	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	79,52	87	m3	6918,24	
1.1.2.2.2.3.	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	10,98	150	m2	1647	
1.1.2.2.3.	5	Komunikácie	702124,27	1		702124,27	
1.1.2.2.3.1.	113107112	Odstárenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0.24000t	3,03	9212	m2	27912,36	
1.1.2.2.3.2.	113107131	Odstárenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0.22500t	17,56	9212	m2	161762,72	
1.1.2.2.3.3.	113107141	Odstárenie krytú plochu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0.09800t	2,77	9212	m2	25517,24	
1.1.2.2.3.4.	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	3,31	9212	m2	30491,72	
1.1.2.2.3.5.	5833725100	Štrkopiesok 0-63 b	8,39	2211	t	18550,29	
1.1.2.2.3.6.	577171325	Betón asfaltový hr.80 mm	14,62	9212	m2	134679,44	
1.1.2.2.3.7.	581142115	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny Ia II., hr.200 mm	21,11	9212	m2	194465,32	
1.1.2.2.3.8.	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	7,06	15403	m	108745,18	
1.1.2.2.4.	8	Rúrové vedenie	1348750,92	1		1348750,92	
1.1.2.2.4.1.	871271011	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zväraných na tupo, HD-PE PE100 SDR17/PN10, D 90 x 5.4 mm	18,9	951	m	17973,9	
1.1.2.2.4.2.	871271012	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zväraných na tupo, HD-PE PE100 SDR17/PN10, D 110 x 6.6 mm	19,54	460	m	8988,4	
1.1.2.2.4.3.	871321011	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zväraných na tupo, HD-PE PE100 SDR17/PN10, D 160 x 9.5 mm	20,41	242	m	4939,22	
1.1.2.2.4.4.	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	29,52	11272	m	332749,44	
1.1.2.2.4.5.	871393121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 400	40,05	1155	m	46257,75	
1.1.2.2.4.6.	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	5,49	951	m	5220,99	
1.1.2.2.4.7.	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	5,5	460	m	2530	

1.1.2.2.4.8.	892351111	Ostatné práce na rúrovom vedení: tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	5,96	242 m	1442,32	
1.1.2.2.4.9.	894421111	Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t	461,32	341 ks	157310,12	
1.1.2.2.4.10.	2860005970	PVC rúra 300/5m -korugovaný kanalizačný systém SN8	116,37	2455 ks	285688,35	
1.1.2.2.4.11.	2860006650	PVC odbočka 300/160/90° (odbočenie na hladkú rúru)-korugovaný kanalizačný systém SN8	71,11	807 ks	57385,77	
1.1.2.2.4.12.	2860006690	PVC odbočka 400/160/90° (odbočenie na hladkú rúru)-korugovaný kanalizačný systém SN8	139,3	83 ks	11561,9	
1.1.2.2.4.13.	2860006000	PVC rúra 400/5m -korugovaný kanalizačný systém SN8	220,98	255 ks	56349,9	
1.1.2.2.4.14.	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	19,57	341 ks	6673,37	
1.1.2.2.4.15.	2860002920	PVC koleno 150/30°-hladký kanalizačný systém	2,99	890 ks	2661,1	
1.1.2.2.4.16.	2860002510	PVC rúra 160x4.7/6m -hladký kanalizačný systém SN8	41,34	392 ks	16205,28	
1.1.2.2.4.17.	2860004510	PVC zátky na hladký koniec 150-hladký kanalizačný systém	1,87	890 ks	1664,3	
1.1.2.2.4.18.	5922470180	Skruž betónová prechodová KÖNUS TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou	73,7	341 ks	25131,7	
1.1.2.2.4.19.	2860015680	rúry 160x9.5/6m PN10 (SDR17) -pre HDPE PE100 tlakový kanalizačný systém	14,92	242 m	3610,64	
1.1.2.2.4.20.	2860015660	rúry 110x6.6/100m PN10 (SDR17) -pre HDPE PE100 tlakový kanalizačný systém	6,57	460 m	3022,2	
1.1.2.2.4.21.	2860015650	rúry 90x5.4/100m PN10 (SDR17) -pre HDPE PE100 tlakový kanalizačný systém	5,04	951 m	4793,04	
1.1.2.2.4.22.	5922470251	Šachtové kanalizačné dno DN1000 H800 s otvormi DN300 alebo DN400	536,36	341 ks	182898,76	
1.1.2.2.4.23.	5922470220	Výrovnávací prstenec TBW 625/100	17,69	341 ks	6032,29	
1.1.2.2.4.24.	4848870018	Zavzdušňovacia a odvzdušňovacia súprava odpadová voda DN 80/1500	4081,85	5 ks	20409,25	
1.1.2.2.4.25.	4848870017	Preplachovacia súprava odpadová voda DN 80/1250	4061,57	3 ks	12184,71	
1.1.2.2.4.26.	5922470150	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou	39,65	174 ks	6899,1	
1.1.2.2.4.27.	5922470160	Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou	62,45	181 ks	11303,45	
1.1.2.2.4.28.	5922470170	Skruž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou	130,26	63 ks	8206,38	
1.1.2.2.4.29.	5922470210	Výrovnávací prstenec TBW 625/80	17,53	341 ks	5977,73	
1.1.2.2.4.30.	5524211170	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400KN, DO-600 H, H 115	125,16	341 ks	42679,56	
1.1.2.2.5.	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	95871,36	1	95871,36	
1.1.2.2.5.1.	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	0,15	858 t	128,7	
1.1.2.2.5.2.	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	12,19	5694 t	69409,86	
1.1.2.2.5.3.	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	0,42	56940 t	23914,8	
1.1.2.2.5.4.	979089011	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné	0,5	3968,4 t	1984,2	
1.1.2.2.5.5.	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	0,5	134,4 t	67,2	
1.1.2.2.5.6.	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	0,5	733,2 t	366,6	
1.1.2.2.6.	99	Presun hmôt HSV	924592,1	1	924592,1	
1.1.2.2.6.1.	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolaamin. v otvorenom výkope	24,14	38301,247 t	924592,1	
1.1.2.2.7.	21-M	Elektromontáže	2973,57	1	2973,57	
1.1.2.2.7.1.	210010351	Krabičková rozvodka z listov. izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	8,19	16 ks	131,04	
1.1.2.2.7.2.	3450927000	Krabička 6455-11 acid	3,06	16 ks	48,96	
1.1.2.2.7.3.	210812017	Kábel medený silový uložený voľne NYY 0.6/1 kV 2x4	0,49	1653 m	809,97	
1.1.2.2.7.4.	3410350221	NY 2x4 Kábel pre pevné uloženie. medený VDE	1,2	1653 m	1983,6	
1.1.2.2.8.	23-M	Montáže potrubia	100131,67	1	100131,67	
1.1.2.2.8.1.	230170015	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 250 - 350	7,96	11272 m	89725,12	
1.1.2.2.8.2.	230170016	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 400 - 500	9,01	1155 m	10406,55	
1.1.2.3.		Čerpadie stanice dČS4. dČS5. dČS6. dČS7. dČS8. dČS9. dČS10. dČS11	129564,24	1	129564,24	
1.1.2.3.1.	HSV	Práce a dodávky HSV	125588,24	1	125588,24	
1.1.2.3.1.1.	1	Zemné práce	62478,55	1	62478,55	
1.1.2.3.1.1.1.	K 162501102.1	Vodorovné premiestnenie výkopku spevnennej cesty. z horniny tr.174 do 3000 m	4,4	312 m3	1372,8	
1.1.2.3.1.1.2.	K 167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.174 do 100 m3	5,47	312 m3	1706,64	
1.1.2.3.1.1.3.	K 998006011	Presun hmôt pre ucelenú dodávku piótu alebo podzemných stien samostatných vrtov	21,38	1380 t	29504,4	

1.1.2.3.1.1.4.	K 131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3	23,66	312 m3	7381,92	
1.1.2.3.1.1.5.	K 131201209	Hlbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna. Priplatok za lepivosť horniny 3	1,2	66 m3	79,2	
1.1.2.3.1.1.6.	K 134702421	Výkop pre vodárenskú studňu spúšťanú do 20 m2 v horn. 1 až 4 do 10 m	15,15	246 m3	3726,9	
1.1.2.3.1.1.7.	K 151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hlčky do 4m	2,79	288 m2	803,52	
1.1.2.3.1.1.8.	K 151101211	Odstárenie paženia stien príložné hlčky do 4 m	0,91	288 m2	262,08	
1.1.2.3.1.1.9.	K 151101301	Rozopretie zapažených stien prí pažení príložnom hlčky do 4 m	1,54	66 m3	101,64	
1.1.2.3.1.1.10.	K 151101311	Odstárenie rozopretia stien paženia príložného hlčky do 4 m	0,33	66 m3	21,78	
1.1.2.3.1.1.11.	K 161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV. nosením za každé 3 m výšky	27,94	576 m3	16093,44	
1.1.2.3.1.1.12.	K 171201401	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhrutnených	0,96	362,4 m3	347,9	
1.1.2.3.1.1.13.	K 174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám. šachiet. rýh. zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	2,97	362,4 m3	1076,33	
1.1.2.3.1.2.	2	Zakladanie	1644,48	1	1644,48	
1.1.2.3.1.2.1.	K 245111111	Osadenie prefabrikovanej krycej dosky vodárenskej studne na maltu s vyškárovaním dvojdielnej	34,96	18 t	629,28	
1.1.2.3.1.2.2.	K 894201152	Dno alebo steny šachiet kanalizačných hr. nad 200 mm z betónu vodostavebného tr. V 4 7C 16/20	126,9	8 m3	1015,2	
1.1.2.3.1.3.	3	Zvislé a kompletne konštrukcie	2264,84	1	2264,84	
1.1.2.3.1.3.1.	K 380326231	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo zo železobetónu vodostav. V4 T50 7 C 25/30. hr.807150	215,24	7 m3	1506,68	
1.1.2.3.1.3.2.	K 380356241	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vód neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	35,27	18 m2	634,86	
1.1.2.3.1.3.3.	K 380356242	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vód neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	6,85	18 m2	123,3	
1.1.2.3.1.4.	8	Rúrové vedenie	58861,41	1	58861,41	
1.1.2.3.1.4.1.	K 894201124	Dno alebo steny šachiet kanalizačných hr. nad 200 mm z prostého betónu tr. C 30/37	149,68	3,5 m3	523,88	
1.1.2.3.1.4.2.	K 3139553043	Siete KARI akost' BSt 500M KY 50 DIN 488 rozmer siete 3 x 2 m. veľkosť oka 150 x 150 mm. priemer drôtu 8 / 8 mm	5,66	64 m2	362,24	
1.1.2.3.1.4.3.	K 3139553031	Siete KARI akost' BSt 500M KH 30 DIN 488 rozmer siete 3 x 2 m. veľkosť oka 100 x 100 mm. priemer drôtu 6 / 6 mm	4,45	88 m2	391,6	
1.1.2.3.1.4.4.	K 894302133	Steny šachiet armatúrnych hrúbky nad 200 mm zo železobetónu obyčajného C 30/37	144,07	8 m3	1152,56	
1.1.2.3.1.4.5.	K 894609124	Výstuž šachiet kanalizačných zo zváraných sietí KARI	1474,35	0,4 t	589,74	
1.1.2.3.1.4.6.	K 894609124	Výstuž šachiet kanalizačných zo zváraných sietí KARI	1441,91	0,4 t	576,76	
1.1.2.3.1.4.7.	K 899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	28,33	24 ks	679,92	
1.1.2.3.1.4.8.	M 5922632159	Železobetónová nádrž DN2000 H=2500 bez deliacej steny	2164,56	7 ks	15151,92	
1.1.2.3.1.4.9.	K 5922632152	Železobetónová zákrtytová doska DN2000/200. s otvorom DN600 a liat. Poklopom D400	650,66	7 ks	4554,62	
1.1.2.3.1.4.10.	M 5922632165	Železobetónová nádrž DN2500 H=2500 bez deliacej steny	2749,13	1 ks	2749,13	
1.1.2.3.1.4.11.	K 5922632155	Železobetónová zákrtytová doska DN2500/200. s otvorom DN600 a liat. Poklopom D400	1068,83	1 ks	1068,83	
1.1.2.3.1.4.12.	M 5922632145	Železobetónový nadstavec D=2500 H=2500 KC	2488,06	1 ks	2488,06	
1.1.2.3.1.4.13.	M 5922632135	Železobetónový nadstavec D=2000 H=2300 KC	1977,81	7 ks	13844,67	
1.1.2.3.1.4.14.	M 5524211150	Poklop kompozit s rámom okružný priemer 600mm. uzamykateľný	391,93	8 ks	3135,44	
1.1.2.3.1.4.15.	M 5524211080	Poklop kompozit s rámom štvorcový 600x600mm. uzamykateľný	413,16	16 ks	6610,56	
1.1.2.3.1.4.16.	K 1361042400	Plech ocelový hrubý orn. STN 10 004.0 podľa EN S185 8x1000x2000 mm	889,55	5,6 t	4981,48	
1.1.2.3.1.5.	9	Ostatné konštrukcie a práce	338,96	1	338,96	
1.1.2.3.1.5.1.	K 971052241	Vybúranie otvoru v železobet. priekľach a stenách plochy do 0. 0225 m2.do 300 mm. 70.01700t	9,14	16 ks	146,24	
1.1.2.3.1.5.2.	K 971052441	Vybúranie otvoru v železobet. priekľach a stenách plochy do 0. 25 m2. do 300 mm. 70.18700t	24,09	8 ks	192,72	

1.1.2.3.2.	PSV	Práce a dodávky PSV	3976	1		3976	
1.1.2.3.2.1.	767	Konštrukcie doplnkové kovové	3976	1		3976	
1.1.2.3.2.1.1.	K 767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	0,71	5600 kg		3976	
1.1.2.4.		Elektrické prípojky NN - Dvory n. Žitavou	47461,33	1		47461,33	
1.1.2.4.1.	M	Práce a dodávky M	47461,33	1		47461,33	
1.1.2.4.1.1.	21-M	Elektronmontáže	43466,13	1		43466,13	
1.1.2.4.1.1.1.	21001000112 K	Demontáž	243	8 m		1944	
1.1.2.4.1.1.2.	210010134 K	Rúrka ochranná z PE. novoduru ap.. uložená pevne vnútorná do D 47	1,32	40 m		52,8	
1.1.2.4.1.1.3.	2861052300 M	Rúrka PVC odpad rovná d 50x1.8mm	0,86	40 m		34,4	
1.1.2.4.1.1.4.	3451105800 M	Príchytka SONAP 41S54	0,44	120 ks		52,8	
1.1.2.4.1.1.5.	210010136 K	Rúrka ochranná z PE. novoduru ap.. uložená pevne vnútorná do D 100 mm	1,73	80 m		138,4	
1.1.2.4.1.1.6.	3450705300 M	ŠRúrka FXKVR 110	3,07	80 m		245,6	
1.1.2.4.1.1.7.	210100003 K	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	0,8	128 ks		102,4	
1.1.2.4.1.1.8.	3452107300 M	GŠkáblové oko CU 16x12 KUŠL	0,38	128 ks		48,64	
1.1.2.4.1.1.9.	210100006 K	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	2,44	64 ks		156,16	
1.1.2.4.1.1.10.	3452109600 M	GŠkáblové oko CU 50x 8 KUŠL	0,89	64 ks		56,96	
1.1.2.4.1.1.11.	210100007 K	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	2,71	64 ks		173,44	
1.1.2.4.1.1.12.	3452110500 M	GŠkáblové oko CU 70x 8 KUŠL	1,24	64 ks		79,36	
1.1.2.4.1.1.13.	210120102 K	Poistkový náboj vrátane montáže nožový náboj do 500 V	0,14	24 ks		3,36	
1.1.2.4.1.1.14.	34535815402001 M	Poistková patróna PN02 100A gG	4,68	24 ks		112,32	
1.1.2.4.1.1.15.	210190003 K	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	11,52	16 ks		184,32	
1.1.2.4.1.1.16.	35703224001 M	Skríňa RE 80A	400,12	8 ks		3200,96	
1.1.2.4.1.1.17.	35701219001 M	Rozvádzač RM+výzbroj	2447,5	8 ks		19580	
1.1.2.4.1.1.18.	210191502 K	Poistková skriňa káblová. osadenie bez murárskych prác a zapojenie vodičov.tenkocementová skriňa SR	3,17	8 ks		25,36	
1.1.2.4.1.1.19.	35703285001 M	Skríňa SR 4/F plastová	844,83	8 ks		6758,64	
1.1.2.4.1.1.20.	210220362 K	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie 4. 5 m súprava	20,18	16 ks		322,88	
1.1.2.4.1.1.21.	1561523500 K	Drôt tahaný nepatentovaný z neúšľachtilých oceľ pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 10.00mm	1,21	43 kg		52,03	
1.1.2.4.1.1.22.	3540406000 M	HRŠsvorka SJ 02	1,13	32 ks		36,16	
1.1.2.4.1.1.23.	3540501100 M	HRŠzemniaca tyč ZT 2 m	13,59	16 ks		217,44	
1.1.2.4.1.1.24.	210810052 K	Silový kábel medený 750 D 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKYDCYKm 750 V 4x6	1,1	40 m		44	
1.1.2.4.1.1.25.	3410107900 M	Káble silové s medeným jadrom CYKYŠJ 4x6	2,35	40 m		94	
1.1.2.4.1.1.26.	2108101112 K	Silový kábel medený 750 D 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKYDCYKm 1 kV 4x50	1,84	400 m		736	
1.1.2.4.1.1.27.	34101061002 M	Káble silové s medeným jadrom CYKYŠJ 4x50	21,11	400 m		8444	
1.1.2.4.1.1.28.	21090109311 K	NAYYDJ 4x70	1,82	40 m		72,8	
1.1.2.4.1.1.29.	34102042401 M	NAYYŠJ 4x70	4,87	40 m		194,8	
1.1.2.4.1.1.30.	INV K	Murárske výpomoci	55,93	1		55,93	
1.1.2.4.1.1.31.	PM K	Podružný materiál	183,8	1		183,8	
1.1.2.4.1.1.32.	PPV K	Podiel pridružených výkonov	62,37	1		62,37	
1.1.2.4.1.2.	46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	3312	1		3312	
1.1.2.4.1.2.1.	460200153 K	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej. v zemine triedy 3	3,74	400 m		1496	
1.1.2.4.1.2.2.	460420302 K	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami naprieč smeru kábla na šír. 35 cm	1,45	400 m		580	
1.1.2.4.1.2.3.	5961046500 K	Tehly plné pálené 29x14x6.5cm P15 1.spotreba:pri hr.6.5cm= 22ks/m2.pri hr.14cm=44ks.pri hr.29cm=89ks/m2.pri hr.6.5cm=339ks/m3	0,44	2,44 ks		1,07	
1.1.2.4.1.2.4.	460490012 K	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy. šírka 33 cm	0,36	400 m		144	
1.1.2.4.1.2.5.	2830002000 M	Folia červená v m	0,54	40 m		21,6	

1.1.2.4.1.2.6.	460560153 K	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy. 35 cm širokej. 70 cm hlbokaj v zemine tr. 3	1,42	400 m	568	
1.1.2.4.1.2.7.	460620013 K	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3. aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	1,24	400 m ²	496	
1.1.2.4.1.2.8.	PPV K	Podiel pridružených výkonov	5,33	1	5,33	
1.1.2.4.1.3.	95-M	Revízie	683,2	1	683,2	
1.1.2.4.1.3.1.	950101001 K	Rozvodne zariadenia kontrola stavu prípojkovkej skrine	5,23	16 ks	83,68	
1.1.2.4.1.3.2.	950101002 K	Rozvodne zariadenia rozvádzača rámového. panelového.skríňového. pultového do 10 prístrojov	6,67	16 pole	106,72	
1.1.2.4.1.3.3.	950106001 K	Meranie pri revíziách meranie izol.odporov na privode do prípoj.k.skrine rozvádzača alebo rozvodnice	0,96	16 mer.	15,36	
1.1.2.4.1.3.4.	950106010 K	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	6,01	16 mer.	96,16	
1.1.2.4.1.3.5.	950106015 K	Meranie pri revíziách meranie merného odporu pôdy	8,92	16 mer.	142,72	
1.1.2.4.1.3.6.	950107001 K	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia. preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu.zapnutie	1,88	16 ks	30,08	
1.1.2.4.1.3.7.	950107003 K	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž krytu v prípojkovkej skrini	1,73	16 ks	27,68	
1.1.2.4.1.3.8.	950107004 K	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž krytu rozvádzača. rozvodnice	2,26	80 ks	180,8	
1.2.		Lehota výstavby	298	1 dní	298	

TuCon, a.s.
Ing. Jozef Hric
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Závazný časový návrh realizácie diela												
TECHNOLÓGICKÝ POČES ETAPA "												
Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia čistiarnie odpadových vôd v obci Divory nad Žitavou												
1. Celkové hodnotenie												
1.1.1. Celková cena v EUR bez DPH (IG) / s DPH (IC)												
1.1.1.1. DVORY NAD ŽITAVOU-INTENZIFIKÁCIA ČOV - zmena stavby												
1.1.1.1.1 PS-02 ČERPACIA STANICA VV a STROJOVNÁ MBR												
241	250											
22	25	120	240									
1.1.1.1.2 PS-04 Mechanické predčistenie - výmena SČC (Samo čistiace brabce) a montáž IP												
150	240											
1.1.1.1.2.1.1 Montáž čerpadla.kompr.a vodoh.zar.												
1.1.1.1.3 PS-05 Biologické čistenie - výmena dýchadla												
1.1.1.1.3.1 Práce a dodávky M												
150	240											
1.1.1.1.3.1.1 Montáž čerpadla.kompr.a vodoh.zar.												
1.1.1.1.4 PS-08 MaR Meranie a regulácia PS-07 - AS RTP												
1.1.1.1.4.1 MONTÁŽ - SILNOPRŮD												
150	237											
150	237											
150	237											
150	237											
150	152											
150	237											
150	237											
238	240											
238	240											
150	151											
237	238											
1.1.1.1.5.1 HSV - Práce a dodávky HSV												
15	30	130	135									
20	35											
36	42											
43	50											
118	119											
74	88											
15	16											
20	120											
15	117											
1.1.1.5.2 PSV - Práce a dodávky PSV												
20	22											
89	96											
51	58											
59	61											
62	70											
61	62											
71	73											
97	103											
104	105											
106	108											
109	113											
51	52	62	63	114	115							
116	117											
1.1.1.6.1 PRÁCE A DODÁVKY HSV												
118	126											

Závazný časový návrh realizácie diela

TECHNOLÓGICKÝ PROCES ETAPA **

Začiatok * Koniec * Začiatok * Koniec * Začiatok * Koniec * Začiatok * Koniec * Začiatok * Koniec * Začiatok * Koniec * Začiatok * Koniec *

Vysvetlenie:

* Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické postupy. Uchádzač neuvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fáz (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazmestia do jedného zôšitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.

TuCom, a.s.
Ing. Jozef Hric
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Záväzný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLÓGICKÝ POCES, ETAPA **	Pracovná pozícia *	Počet pracovníkov ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu *****	Počet pracovníkov ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu *****	Počet pracovníkov ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu *****
1.1.1.1.1. PS 02.1 PREVÁŽKOVÝ PORIADOK. UVEDENIE DO PREVÁŽKY. FUNKČNÉ A KOMPLEXNÉ SKÚŠKY. ZAŠKOLENIE OBSLUHY	Technik-technolog	1	241	250	57								
1.1.1.1.2. PS 02.2 MECHANICKÝ STUPEŇ. MEMBRANOVÁ FILTRÁCIA	Vodič, žeriavník	1	22	25	32	1	136	240	600				
1.1.1.1.2. PS 02.2 MECHANICKÝ STUPEŇ. MEMBRANOVÁ FILTRÁCIA	Viazač bremien	1	22	25	32	1	120	240	691				
1.1.1.1.2. PS 02.2 MECHANICKÝ STUPEŇ. MEMBRANOVÁ FILTRÁCIA	Montér strojnotechnologických zariadení	3	22	25	96	2	120	240	1383				
1.1.1.2.1.1. Montáž čerpadiel.kompr.a vodoh.zar.	Montér strojnotechnologických zariadení	2	150	240	1040								
1.1.1.3.1.1. Montáž čerpadiel.kompr.a vodoh.zar.	Montér strojnotechnologických zariadení	2	150	240	1040								
1.1.1.4.1. MONTÁŽ - SILNOPRÚD	Montér elektrotechnologických zariadení	1	150	237	503								
1.1.1.4.3. MONTÁŽ MaR	Montér elektrotechnologických zariadení	1	150	237	503								
1.1.1.4.4. DODÁVKA MaR	Montér elektrotechnologických zariadení	1	150	237	503								
1.1.1.4.5. MONTÁŽ A DODÁVKA ASRTP	Montér elektrotechnologických zariadení	1	150	237	503								
1.1.1.4.6. ZEMNÉ PRÁCE	Montér elektrotechnologických zariadení	1	150	237	503								
1.1.1.4.6. ZEMNÉ PRÁCE	Montér elektrotechnologických zariadení	1	150	152	24								
1.1.1.4.7. DEMONTÁŽ - SILNOPRÚD	Obsluha týpadla	1	150	152	24								
1.1.1.4.8. DODÁVKA	Montér elektrotechnologických zariadení	1	150	237	503								
1.1.1.4.9. Východzia revízná správa	Montér elektrotechnologických zariadení	1	238	240	24								
1.1.1.4.10. TI	Technik-technolog	1	238	240	24								
1.1.1.4.11. Vytýčenie trasy a skríň	Autorizovaný odborník v oblasti geodézie a kartografie	1	237	238	16								
1.1.1.5.1.1. 1 - Zemné práce	Obsluha týpadla	1	15	30	91	1	130	135	48				
1.1.1.5.1.2. 2 - Zakladanie	Robotník	6	15	30	366	4	130	135	192				
1.1.1.5.1.3. 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	Betonár, železiar	6	20	35	549								
1.1.1.5.1.4. 4 - Vodorovné konštrukcie	Robotník	6	36	42	336								
1.1.1.5.1.5. 5 - Komunikácie	Betonár, železiar	6	43	50	274								
1.1.1.5.1.6. 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Robotník	6	74	88	514								
1.1.1.5.1.7. 8 - Rúrové vedenie	Robotník	1	15	16	16								
1.1.1.5.1.8. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Viazač bremien	1	20	50	177	1	59	120	354				
1.1.1.5.1.9. 99 - Presun hmôt HSV	Vodič, žeriavník	1	15	21	56	1	26	51	149				
1.1.1.5.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Izolatér	2	20	22	48								
1.1.1.5.2.2. 713 - Izolácie tepelné	Izolatér	4	89	96	183								
1.1.1.5.2.3. 762 - Konštrukcie tesárske	Tesár	4	51	58	183								
1.1.1.5.2.3. 762 - Konštrukcie tesárske	Viazač bremien	1	51	58	46								
1.1.1.5.2.3. 762 - Konštrukcie tesárske	Vodič, žeriavník	1	51	58	46								
1.1.1.5.2.4. 763 - Konštrukcie - drevostavby	Tesár	4	59	61	96								
1.1.1.5.2.5. 764 - Konštrukcie kľamplarske	Kľamplar	4	62	70	206								
1.1.1.5.2.6. 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	Izolatér	4	61	62	64								
1.1.1.5.2.7. 766 - Konštrukcie stolárske	Stolár	4	71	73	96								
1.1.1.5.2.8. 767 - Konštrukcie doplnkové kovové	Robotník	4	97	103	224								
1.1.1.5.2.9. 776 - Podlahy povlakové	Robotník	4	104	105	64								
1.1.1.5.2.10. 777 - Podlahy syntetické	Robotník	4	106	108	96								
1.1.1.5.2.11. 781 - Dokončovacie práce a obklady	Okladáč	4	109	113	160								
1.1.1.5.2.12. 783 - Dokončovacie práce - nátery	Maliar, natierač	2	51	52	32	2	62	63	32				
1.1.1.6.1.1. 1 - ZEMNÉ PRÁCE	Maliar, natierač	4	116	117	64								
1.1.1.6.1.1. 1 - ZEMNÉ PRÁCE	Osoba oprávnená k vyhotoveniu paženia	1	118	126	51								
1.1.1.6.1.1. 1 - ZEMNÉ PRÁCE	Viazač bremien	2	118	126	103								
1.1.1.6.1.2. 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Robotník	1	121	126	48								
1.1.1.6.1.3. 5 - KOMUNIKÁCIE	Robotník	1	118	126	51								
1.1.1.6.1.4. 8 - RÚROVÉ VEDENIA	Osoba spôsobilá podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012 - skúšanie tesnosti LT/B 2 stupeň	1	118	126	51								

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLÓGICKÝ POCES, ETAPA **	Pracovná pozícia *	Počet pracovníkov ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu *****	Počet pracovníkov ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu *****	Počet pracovníkov ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu *****
1.1.1.6.1.5.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Vodič, žeriavnik	1	118	126	51								
1.1.1.7.1.1.1.1 - ZEMNÉ PRÁCE	Obsluha rýpadla	1	127	129	24								
1.1.1.7.1.1.1.1 - ZEMNÉ PRÁCE	Osoba oprávnená k vyhotoveniu paženía	2	127	129	48								
1.1.1.7.1.1.1.1 - ZEMNÉ PRÁCE	Viazac bremien	1	127	129	24								
1.1.1.7.1.1.1.1 - ZEMNÉ PRÁCE	Robotník	1	127	129	24								
1.1.1.7.1.1.3.5 - KOMUNIKÁCIE	Robotník	1	127	129	24								
1.1.1.7.1.1.4.8 - RÚROVÉ VEDENIA	Osoba spôsobí podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012 - skúšanie tesnosti LT/B 2 stupeň	1	127	129	24								
1.1.1.7.1.1.4.8 - RÚROVÉ VEDENIA	Zvárač HDPE potrubia	1	127	129	24								
1.1.1.7.1.1.5.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Vodič, žeriavnik	1	127	129	24								
1.1.1.7.2.1.1.1 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE-BÚRANIE	Vodič, žeriavnik	1	130	135	48								
1.1.1.7.2.1.1.1 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE-BÚRANIE	Viazac bremien	2	130	135	96								
1.1.1.7.2.2.1.1 - OSTATNÉ KÚRENIE, STROJOVNE	Robotník	2	130	135	96								
1.1.1.8.1.1.1.1 - MONTÁŽ - SILNOPRÚD - OBYTNÉ BUNKY	Elektrikár	3	74	88	257								
1.1.1.8.3. BLESKOZVOD	Elektrikár	3	74	88	257								
1.1.1.8.5. ZEMNÉ PRÁCE	Obsluha rýpadla	1	74	75	16								
1.1.1.8.6. DODÁVKA	Elektrikár	1	74	75	16								
1.1.1.8.7. Východzia revízná správa	Revízný technik vyhradeného technického zariadenia elektrického odborná spôsobilosť na činnosť A, E2	1	87	88	16								
1.1.1.8.8. TI	Revízný technik vyhradeného technického zariadenia elektrického odborná spôsobilosť na činnosť A, E2	1	87	88	16								
1.1.2.1.1.1.1. Elektromontáže	Montér elektrotechnologických zariadení	3	210	265	960								
1.1.2.1.1.2. Montáž čerpadiel, kompr. a vodoh. zar.	Montér strojnotechnologických zariadení	3	210	265	960								
1.1.2.2.1. Zemné práce	Obsluha rýpadla	4	1	14	320	3	15	30	274	4	31	73	983
1.1.2.2.1. Zemné práce	Obsluha rýpadla	3	74	75	48	4	76	117	960	3	118	135	309
1.1.2.2.1. Zemné práce	Obsluha rýpadla	4	136	149	320	3	150	152	72	4	153	179	617
1.1.2.2.1. Zemné práce	Obsluha rýpadla	3	180	260	1389	4	261	274	320				
1.1.2.2.1. Zemné práce	Osoba oprávnená k vyhotoveniu paženía	8	1	117	5349	6	118	129	411	8	130	199	3200
1.1.2.2.1. Zemné práce	Osoba oprávnená k vyhotoveniu paženía	6	200	260	2091	8	261	274	640				
1.1.2.2.1. Zemné práce	Viazac bremien	4	1	205	4686	3	206	258	909	4	259	274	366
1.1.2.2.1. Zemné práce	Vodič sklápača	2	1	274	3131								
1.1.2.2.1. Zemné práce	Obsluha pretlačovej súpravy	4	60	130	1623								
1.1.2.2.2. Vodovorné konštrukcie	Robotník	4	1	274	6263								
1.1.2.2.3. Komunikácie	Obsluha nakladača	4	1	274	4697								
1.1.2.2.4. Rúrové vedenie	Robotník	3	1	274	4697								
1.1.2.2.4. Rúrové vedenie	Zvárač HDPE potrubia	2	1	126	1440	1	127	129	24	2	130	274	1657
1.1.2.2.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Vodič sklápača	1	1	274	1566								
1.1.2.2.6. Presun hmôt HSV	Vodič sklápača	1	1	298	1703								
1.1.2.2.7. Elektromontáže	Robotník	4	1	274	6263								
1.1.2.3.1.1. Zemné práce	Osoba spôsobí podľa požiadaviek STN EN ISO 9712:2012 - skúšanie	1	1	117	669	1	130	274	829				
1.1.2.3.1.1. Zemné práce	Obsluha rýpadla	1	200	260	349								
1.1.2.3.1.1. Zemné práce	Osoba oprávnená k vyhotoveniu paženía	2	200	260	697								
1.1.2.3.1.2. Zakladanie	Robotník	1	206	258	303								
1.1.2.3.1.3. Zvislá a kompletné konštrukcie	Robotník	2	206	258	606								
1.1.2.3.1.4. Rúrové vedenie	Betonár, železiar	1	206	258	303								
1.1.2.3.1.5. Ostatné konštrukcie a práce	Viazac bremien	1	206	258	303								
1.1.2.3.2.1. Konštrukcie doplnkové kovové	Robotník	1	206	258	303								
1.1.2.4.1.1. Elektromontáže	Robotník	4	206	258	303								
1.1.2.4.1.1. Elektromontáže	Elektrikár	4	182	218	846								
1.1.2.4.1.2. Zemné práce pri extr.mont.prácach	Obsluha rýpadla	1	180	199	114								
1.1.2.4.1.3. Revízie	Revízný technik vyhradeného technického zariadenia elektrického odborná spôsobilosť na činnosť A, E2	1	212	228	97								
	Stavbyvedúci pre inžinierske stavby	1	1	298	1703								

Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

TECHNOLOGICKÝ PROCES, ETAPA **	Pracovná pozícia *	Počet pracovníkov ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu *****	Počet pracovníkov ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu *****	Počet pracovníkov ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu *****
	Autorizovaný odborník v oblasti geodézie a kartografie	1	1	149	851	1	152	236	486	1	239	298	343

* Uchádzač vyplní názov pracovnej pozície

** Uchádzač vyberie zo zoznamu jednu z etáp, technologický proces. Zoznam etáp, technologický proces je príloha súťažných podkladov.

*** Uchádzač uvedie počet pracovníkov na rovnakej pracovnej pozícii plánovaných počas vybranej etapy, technologického procesu.

Vysvetlenie:

Ing. Jozef Hric
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLÓGICKÝ POČET ETAPA "	Názov a označenie vozidla, stroja /tech. vybavenia - zariadenia*	Počet ***				Počet hodín spolu ***				Počet hodín spolu ***				Počet hodín spolu ***			
		Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet ***
1.1.1.1.1. PS 02.1 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK. UVIEDENIE DO PREVÁDZKY. FUNKČNÉ A KOMPLEXNÉ SKÚŠKY. ZÁSKOLENIE OBSLUHY	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúška, el.utáhovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	248	250	24												
1.1.1.1.2. PS 02.2 MECHANICKÝ STUPEŇ. MEMBRÁNOVÁ FILTRÁCIA	Nákladné auto s hydraulickou rukou, MAN TGS 26.440 6x6 BB, FASSI F210A.25	1	22	25	32		240	600									
1.1.1.2.1.1. Montáž čerpadiel.kompr.a vodoh.zar.	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúška, el.utáhovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	150	240	520												
1.1.1.3.1.1. Montáž čerpadiel.kompr.a vodoh.zar.	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúška, el.utáhovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	150	240	520												
1.1.1.4.1. MONTÁŽ - SILNOPRÚD	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúška, el.utáhovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	150	237	503												
1.1.1.4.3. MONTÁŽ MaR	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúška, el.utáhovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	150	237	503												
1.1.1.4.4. DODÁVKA MaR	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúška, el.utáhovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	150	237	503												
1.1.1.4.5. MONTÁŽ A DODÁVKA ASRTP	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúška, el.utáhovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	150	237	503												
1.1.1.4.6. ZEMNÉ PRÁCE	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúška, el.utáhovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	150	152	24												
1.1.1.4.6. ZEMNÉ PRÁCE	Rýpadlo a hliadlo, CAT M313D	1	150	152	24												
1.1.1.4.7. DEMONTÁŽ - SILNOPRÚD	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúška, el.utáhovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	150	237	503												
1.1.1.4.8. DODÁVKA	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúška, el.utáhovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	150	237	503												
1.1.1.4.9. Východzia revízná správa	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúška, el.utáhovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	238	240	24												
1.1.1.4.10. TI	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúška, el.utáhovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	238	240	24												
1.1.1.4.11. Vytváranie trasy a skríň	Meracia stanica GPS	1	150	151	16												
1.1.1.4.12. Poreizlačné zameranie	Meracia stanica GPS	1	237	238	16												
1.1.1.5.1.1. 1 - Zemné práce	Rýpadlo a hliadlo, CAT M313D	1	15	30	91	1	130	135	48								
1.1.1.5.1.2. 2 - Zakladanie	Hutniaca doska, Wacker DPU 6555He	1	20	35	91												
1.1.1.5.1.2. 2 - Zakladanie	Autodomiešavač, MERCEDES-BENZ ACTROS 3240, MERCEDES-BENZ ACTROS	2	20	35	183												
1.1.1.5.1.3. 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúška, el.utáhovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	36	42	56												
1.1.1.5.1.4. 4 - Vodotorvné konštrukcie	Autodomiešavač, MERCEDES-BENZ ACTROS 3240, MERCEDES-BENZ ACTROS	2	43	50	91												
1.1.1.5.1.5. 5 - Komunikácie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúška, el.utáhovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	118	119	16												
1.1.1.5.1.6. 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúška, el.utáhovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	74	88	86												
1.1.1.5.1.7. 8 - Rúrové vedenie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúška, el.utáhovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	15	16	16												
1.1.1.5.1.8. 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúška, el.utáhovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	20	120	531												
1.1.1.5.1.9. 99 - Presun hmôt HSV	Nákladné auto s hydraulickou rukou, MAN TGS 26.440 6x6 BB, FASSI F210A.25	1	15	21	56		51	149									337
1.1.1.5.2.1. 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúška, el.utáhovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	20	22	24												
1.1.1.5.2.2. 713 - Izolácie tepelné	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúška, el.utáhovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	89	96	46												
1.1.1.5.2.3. 762 - Konštrukcie tesárske	Nákladné auto s hydraulickou rukou, MAN TGS 26.440 6x6 BB, FASSI F210A.25	1	51	58	46												
1.1.1.5.2.4. 763 - Konštrukcie - drevostavby	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúška, el.utáhovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	59	61	24												

Závazný návrh realizácie diela - vozidla, stroje a zariadenia

TECHNOLÓGICKÝ POČES, ETAPA **	Názov a označenie vozidla, stroja / techn. vybavenia - zariadenia *	Pečet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu ***	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu ***	Počet ***	Začiatok ****	Koniec ****	Počet hodín spolu ***
1.1.1.5.2.5. 764 - Konštrukcie klamplarske	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.úťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	62	70	51								
1.1.1.5.2.6. 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.úťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	61	62	16								
1.1.1.5.2.7. 766 - Konštrukcie stolárske	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.úťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	71	73	24								
1.1.1.5.2.8. 767 - Konštrukcie doplnkové kovové	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.úťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	97	103	56								
1.1.1.5.2.9. 776 - Podlahy povlakové	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.úťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	104	105	16								
1.1.1.5.2.10. 777 - Podlahy syntetické	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.úťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	106	108	24								
1.1.1.5.2.11. 781 - Dokončovacie práce a obklady	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.úťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	109	113	40								
1.1.1.5.2.12. 783 - Dokončovacie práce - nátery	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.úťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	51	52	16	1	62	63	16	1	114	115	16
1.1.1.5.2.13. 784 - Dokončovacie práce - maľby	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.úťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	116	117	16								
1.1.1.6.1.1.1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo a hliedlo, CAT M313D	1	118	126	51								
1.1.1.6.1.1.1 - ZEMNE PRÁCE	Systém na paženie výkopov, Allround	1	118	126	51								
1.1.1.6.1.2.4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.úťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	118	126	51								
1.1.1.6.1.3.5 - KOMUNIKÁCIE	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.úťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	118	126	51								
1.1.1.6.1.4.8 - RÚROVÉ VEDENIA	Súprava na vykonávanie skúšok vodotesnosti - tesniace vaky, digitálny manometer, kompresor, náhradný zdroj, Súprava SAVA PLUGY DN200-400,Tiakomer GDH 200-13,Kompresor Tiger I 265 M,Elektrocentrála EP3300M2013	1	118	126	51								
1.1.1.6.1.5.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Nákladné auto s hydraulickou rukou, MAN TGS 26.440 6x6 BB, FASSI F210A.25	1	118	126	51								
1.1.1.7.1.1.1.1 - ZEMNE PRÁCE	Rýpadlo a hliedlo, CAT M313D	1	127	129	24								
1.1.1.7.1.1.1.1 - ZEMNE PRÁCE	Systém na paženie výkopov, Allround	1	127	129	24								
1.1.1.7.1.1.2.4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.úťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	127	129	24								
1.1.1.7.1.1.3.5 - KOMUNIKÁCIE	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.úťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	127	129	24								
1.1.1.7.1.1.4.8 - RÚROVÉ VEDENIA	Súprava na vykonávanie skúšok vodotesnosti - tesniace vaky, digitálny manometer, kompresor, náhradný zdroj, Súprava SAVA PLUGY DN200-400,Tiakomer GDH 200-13,Kompresor Tiger I 265 M,Elektrocentrála EP3300M2013	1	127	129	24								
1.1.1.7.1.1.4.8 - RÚROVÉ VEDENIA	Zvärací agregát na plastové potrubia, Humer HCU 300 mini	1	127	129	24								
1.1.1.7.1.1.5.9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	Nákladné auto s hydraulickou rukou, MAN TGS 26.440 6x6 BB, FASSI F210A.25	1	127	129	24								
1.1.1.7.2.1.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Nákladné auto s hydraulickou rukou, MAN TGS 26.440 6x6 BB, FASSI F210A.25	1	130	135	48								
1.1.1.7.2.1.1.1. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.úťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	130	135	48								
1.1.1.7.2.2.1. Ústredné kúrenie, stroje	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.úťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	130	135	48								
1.1.1.8.1. MONTÁŽ - SILNOPRÚD - OBYTNÉ BUNKY	Drobné ručné náradie (kpl-uhlová brúska, el.úťahovačka, vrtné a búracie kladivo, a pod.)	1	74	88	86								

Príloha č. 5 k Zmluve o dielo č. INV/61/2019/6087

Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti podľa § 41 ods.1 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vzor) a v súlade čl. bod 1.6 a s čl.5 bod 5.18 tejto Zmluvy

Práca určená pre subdodávateľa	Objekty stavby	Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
<i>Dodávka a montáž strojnej technológie a elektrotechnológie ČOV</i>	<i>PS 02, PS 04, PS 05, PS 06, PS 07</i>	PROX T.E.C Poprad, s.r.o. , Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad, IČO 31677550; <i>Ing. Boris Tužinský</i> , Košická 2451/10, 058 01 Poprad, dát. nar.: 17.10.1961 <i>Ing. Miloš Hlaváčik</i> , Letná 3371/23, 058 01 Poprad dát. nar.: 12.06.1962	5,84 %
<i>Dodávka a montáž strojnej technológie a elektrotechnológie čerpacích staníc</i>	<i>Čerpacie stanice dČS 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11</i>	PUMPY, s.r.o. , Bukovec 159, 044 20 Bukovec IČO 46525556 <i>Ing. Róbert Jeszenics</i> , Bukovec 159, 044 20 Bukovec, dát. nar.: 27.8.1963	2,89 %

Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa

TuCon, a.s., so sídlom K cintorínu 63, 010 04 Žilina - Bánová, IČO: 44 802 030, vyhlasuje,
*že každý uvedený subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase uzavretia zmluvy bude spĺňať
podmienky účasti podľa § 41 ods.1 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov*

27. 02. 2019

V Žiline, dňa.....

.....
Ing. Jozef Hric
Predseda predstavenstva TuCon, a.s.



ÚRAD PRE VEREJNÉ
OBSTARÁVANIE

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 22.02.2019

Obchodné meno/Názov:	PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Dlhé Hony 5079/7 Poprad
IČO:	31677550
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2016/5-PO-E1414
Platnosť zápisu od:	26.05.2016
Platnosť zápisu do:	26.05.2019
Dátum zmeny údajov:	16.12.2017
Zoznam osôb:	Ing. Miloš Hlaváčik, člen štatutárneho orgánu Ing. Boris Tužinský, člen štatutárneho orgánu
Spôsob konania:	Za spoločnosť konajú a za túto podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Predmet podnikania

- inžinierska činnosť,
- sprostredkovanie obchodu a služieb,
- vykonávanie inžinierskych stavieb,
- vykonávanie bytových a občianskych stavieb,
- projektovanie stavieb; vodohospodárske stavby; technické vybavenie stavieb; technické vybavenie stavieb - zdravotníctva (vodovod, kanalizácia),
- prevádzkovanie verejnej kanalizácie I. kategórie,
- výroba výrobkov z plastov,
- nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **22.02.2019**

Číslo vložky: **6503**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Dlhé Hony

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 5079/7

c) **Názov obce:** Poprad

d) **Psč:** 05801

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 31677550

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 11.05.2017

Obchodné meno : PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Dlhé Hony

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 5079/7

c) **Názov obce:** Poprad

d) **Psč:** 05801

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 31677550

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : **01.02.2017 - 10.05.2017**

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Námestie svätého Egídia

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 40/93

c) **Názov obce:** Poprad

d) **Psč:** 05801

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 44250029

Platnosť : od: 11.05.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Boris Tužinský

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Košická

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2451/10

c) **Názov obce:** Poprad

d) **Psč:** 05801

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 1

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 11.05.2017

Meno : Ing. Miloš Hlaváčik

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Letná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 3371/23

c) **Názov obce:** Poprad

d) **Psč:** 05801

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 11.05.2017

Meno : Ing. Boris Tužinský

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Košická

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 2451/10

c) **Názov obce:** Poprad

d) **Psč:** 05801

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 10.05.2017

Meno : Ing. Miloš Hlaváčik

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Košická

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 12

c) **Názov obce:** Poprad

d) **Psč:** 05801

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 10.05.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.



Náhl'ad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 22.02.2019

Obchodné meno/Názov:	PUMPY, s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	159 Bukovec
IČO:	46525556
Stav:	Zapísaný
Registračné číslo:	2017/1-PO-E3446
Platnosť zápisu od:	23.01.2017
Platnosť zápisu do:	23.01.2020
Dátum zmeny údajov:	24.01.2017
Zoznam osôb:	Ing. Róbert Jeszenics, štatutárny orgán
Spôsob konania:	Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti a za spoločnosť podpisovať samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačnému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.

Predmet podnikania

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla,
- prenájom hnuťelných vecí,
- činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov,
- prípravné práce k realizácii stavby,
- uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 22.02.2019

Číslo vložky: 10131

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : PUMPY, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 159

c) **Názov obce:** Bukovec (Okres Košice - okolie)

d) **Psč:** 044 20

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 46525556

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 02.08.2017

Obchodné meno : PUMPY, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 159

c) **Názov obce:** Bukovec

d) **Psč:** 04420

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 46525556

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 01.02.2017 - 01.08.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Gogoľova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 18

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Petržalka

d) **Psč:** 852 02

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 36663051

Platnosť : od: 02.08.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Róbert Jeszenics

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 159

c) **Názov obce:** Bukovec

d) **Psč:** 044 20

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : :

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 02.08.2017

Meno : Ing. Róbert Jeszenics

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 159

c) **Názov obce:** Bukovec

d) **Psč:** 04420

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : ..

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : 01.02.2017 - 01.08.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

Technická špecifikácia strojných zariadení ČOV

Objekt	Číslo položky vo výkaze	Zariadenie	Typové označenie	Technické parametre
PS-02 čerpacia stanica VV, strojovňa MBR a MO	1.1.1.1.2.1.	Rotačné sito	FD600	Q = 96 m ³ /hod Otvor štrbiny sita = 1,25 mm. P = 0,37 kW.
	1.1.1.1.2.1.	Závitkový lis zhrabkov	PDS 250	Q=1,1 m ³ /hod P=1,5kW
	1.1.1.1.2.8.	Membránové moduly s doskovými membránami a s možnosťou spätného preplachu	Bio-Cel L1	S = 480 m ² veľkosť membrány 0,04 µm Q = 10,0 l/m ² *h
	1.1.1.1.2.22.	Pracie ponorné čerpadlo washfluxu	Amarex NF50	Q = 23 m ³ /hod. P1 = 1,75 kW Výtlačná výška 7 m
	1.1.1.1.2.7.	Dúchadlo pre MBR	Lutos BAH 30/60	Q = 342 m ³ /hod. Tlaková diferencia 50 kPa. Príkon dúchadla 6,1 kW. Výkon motora 7,5 kW. Otáčky dúchadla 3666/2940 r/m. LmA = 73/86 dB
	1.1.1.1.2.23.	Kalové ponorné čerpadlo prebytočného kalu	Amarex NF-65	Q = 33 m ³ /hod. P1 = 4,0 kW Výtlačná výška 10 m
PS-04 Mechanické predčistenie – výmena SČČ a montáž indukčného prietokomeru	1.1.1.2.1.1.2.	Samočistiace hrablice s vyhrievaním	SČČ-M	Rozmer kanálu 680*3820/900*6 Q = 96 m ³ /hod Otvor štrbiny = 6 mm. Sklon 70° P = 1,7 kW
	1.1.1.2.1.1.3.	Lis na zhrabky s premývaním	LSP 250	L=500/3800 D = 250mm P= 3,0 kW
PS-05 Biologické čistenie - výmena dúchadiel	1.1.1.3.1.1.2.	Dúchadlo pre aktiváciu	Lutos DT 50/72	Q = 701 m ³ /hod. Tlaková diferencia 50 kPa. Príkon dúchadla 12,8 kW. Výkon motora 15 kW. Otáčky dúchadla 3666/2940 r/m. LmA = 72/95 dB

V.....*ŠILINE*.....

dňa.....*19.09.2018*.....

Podpis štatutára a pečiatka

TuCon, a.s.
Ing. Jozef Hric
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ