

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 12/07/2019 zo dňa 22.07.2019 na zhotovenie diela:
„Požiarna zbrojnica Štiavnička (I. etapa - hrubá stavba, ZTI, NN prípojka)“.

Čl.1. Zmluvné strany

Názov	: Obec Štiavnička
Sídlo	: Štiavnička 78, 03401 Štiavnička, SK
IČO	: 00315770
DIČ	: 2020589747
Zastúpený	: Ladislav Zvara
Bankové spojenie	: VÚB a.s.
IBAN	: SK90 0200 0000 0000 2322 9342
BIC	: SUBASKBX
Telefonický kontakt	: 044/4322510
E-mail	: oustiavnicka@stonline.sk

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽOM:

Názov	: OK-TEAM, s.r.o.
Sídlo	: Nová 200/7, 028 01 Trstená
IČO	: 31 330 631
DIČ	: 2020816149
IČ DPH	: SK2020816149
Zastúpený	: Ing. Jozef Obtulovič – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie	: VÚB a.s. pobočka Trstená
IBAN	: SK65 0200 0000 0031 8877 4158
BIC	: SUBASKBX
Osoba zodpovedná za vykonanie prác	: Miroslav Kňazovický, konateľ
Telefonický kontakt	: 043/5321 485
E-mail	: okteamsro@okteamsro.sk

na strane jednej (ďalej len „Zhotoviteľ“)

Čl. 2. Predmet zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 na naviac práce, nakoľko pri realizácii diela sa vyskytli práce, ktoré vyplynuli z projektu stavby, ale neboli zahrnuté do výkazu výmer, pričom tieto práce sú pre riadne užívanie stavby nevyhnutné. Ďalej práce, ktoré boli predmetom I. etapy a nebolo ich potrebné v tejto etape realizovať na ukončenie hrubej stavby boli ponížené z rozsahu prác. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 je špecifikácia týchto naviac prác a prác nerealizovaných z pôvodného rozsahu prác.

Čl. 3. Cena diela

Cena Dodatku č.1 - navyše prác:

Cena bez DPH	6 403,24 EUR
DPH 20 %	1 280,65 EUR
Cena spolu s DPH	7 683,89 EUR

Celková cena diela vrátane dodatku č.1:

Cena bez DPH	69 790,99 EUR
DPH 20 %	13 958,20 EUR
Cena spolu s DPH	83 749,19 EUR

Čl. 4. Záverečné ustanovenia

4.1 Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v 2 exemplároch z neho každá zo zmluvných strán obdrží po 1 exemplári.

4.2 Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

4.3 Dodatok č. 1 so špecifikáciou navyše prác (rozpočet) tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 12/07/2019.

4.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán.
Podmienkou účinnosti tohto dodatku je aj jeho zverejnenie v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

V Štiavničke, dňa 26.11.2019



V Trstenej, dňa.....

Ladislav Zvara, starosta

Ing. Jozef Obtulovič, konateľ

.....
Štatutárny orgán
Objednávateľa

.....
Štatutárny orgán
Zhotoviteľa



Rekapitulácia rozpočtu

Stavba: Požiarna zbrojnica Štiavnička

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
Naviac práce	6 403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403,24
Celkom bez DPH	6 403,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403,24
DPH 20% z	6 403,24					1 280,65
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						7 683,89


OK-TEAM s.r.o.
 Nova 2007
 028 01 Trstená
 IČO: 3130631, DIČ: 2020816149
 IČ DPH: SK2020816149

Rozpočet Požiarna zbrojnica Štiavnička / Naviac práce

Odberateľ: Obec Štiavnička, Štiavnička 78, 034 01 Štiavnička										
Projektant:										
Dodávateľ: OK - TEAM s.r.o. Trstená										
Zákazka: Požiarna zbrojnica Štiavnička										
Objekt: Naviac práce										
Dátum: 19.11.2019										
Spracoval:										
Ks:										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	642942111	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	KS	- 2,000	11,46	0,00	- 22,92	0,018	-0,035	
11/A 1	642942331	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru 4, 5-10m2	KS	- 1,000	36,44	0,00	- 36,44	0,058	-0,058	
11/A 1	642942441	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru nad 10m2	KS	- 1,000	46,85	0,00	- 46,85	0,115	-0,115	
11/A 1	642945111	Osadenie oceli.zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2, 5 m2	KS	- 2,000	189,48	0,00	- 378,96	0,438	-0,877	
S/S50	5533194400	Zárubňa ocelová CGU 80x197x10cm L	KS	- 1,000	0,00	28,50	- 28,50	0,011	-0,011	
S/S50	5533198600	Zárubňa ocelová CGU 90x197x16cm L	KS	- 1,000	0,00	33,10	- 33,10	0,015	-0,015	
S/S50	5533300400	Ocelová zárubeň CgU pre požiarne jednokrídlové dvere 900x1970	KS	- 2,000	0,00	42,50	- 85,00	0,016	-0,032	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			- 485,17	- 146,60	- 631,77		- 1,140	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
3/A 1	941955202	Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte, plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	M2	12,600	12,00	0,00	151,20	0,002	0,024	
		OSTATNÉ PRÁCE			151,20	0,00	151,20		0,020	0
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								

Rozpočet Požiarna zbrojnica Štiavnička / Naviac práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele B500A	t	0,032	1 300,00	0,00	41,60	1,068	0,034	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			41,60	0,00	41,60		0,030	0
		Práce HSV			- 292,37	- 146,60	- 438,97		- 1,090	0
		Práce PSV								
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI								
711/A 1	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	24,600	0,20	0,00	4,92			
711/A 1	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítlavením	m2	24,600	2,00	0,00	49,20	0,001	0,013	
S/S10	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,039	0,00	1 495,80	57,59	1,000	0,039	
S/S90	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	M2	28,290	0,00	3,47	98,17	0,004	0,12	
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI			54,12	155,76	209,88		0,170	0
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764/A 2	764311321	Krytiny z hliníkového Al plechu hladké strešné zo zvitkov so sklonom do 30st.	m2	6,948	33,60	0,00	233,45	0,003	0,023	
764/A 2	764311391	Krytiny z hliníkového Al plechu hladké strešné, príplatok za sklon nad 30st. do 45st.	M2	6,948	1,30	0,00	9,03			
764/A 4	764441410	Oplechovanie okna nad podlomenicou z Pz plechu rš 510+480 mm dl. 2800 mm - ozn.K19	KUS	1,000	70,00	0,00	70,00	0,002	0,002	
S/S90	6113904500	Hydroizolačný golier BFX streš. okien VELUX	kus	7,000	0,00	101,10	707,70	0,003	0,018	
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			312,48	707,70	1 020,18		0,040	0

Rozpočet Požiarna zbrojnica Štiavnička / Naviac práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
767/A 3	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	126,950	6,19	0,00	785,82	0,000	0,011	
767/A 3	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	123,020	4,47	0,00	549,90	0,000	0,009	
767/A 3	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	1 023,820	1,60	0,00	1 638,11	0,000	0,061	
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	17 954,337	0,0130	0,0000	233,4100			
767/C 1	767991911	Ostatné - samostatné zváranie ocel. profilov	m	47,690	8,88	0,00	423,49	0,000	0,014	
S/S10	1338434000	Týč oceľová tvaru U označ. prierezu 14 mm	t	0,097	0,00	1 350,60	130,74	1,000	0,097	
S/S10	1348331000	Týč oceľová tvaru U označ. prierezu 18 mm	t	0,632	0,00	1 415,80	894,79	1,000	0,632	
S/S10	1348334000	Týč oceľová tvaru U označ. prierezu 20 mm	t	0,545	0,00	1 455,88	792,73	1,000	0,545	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			3 630,73	1 818,26	5 448,99		1,370	0
		Práce PSV			3 997,33	2 681,72	6 679,05		1,580	0
		Montážne práce								
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
921/M21	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	50,000	1,60	0,00	80,00			
S/S30	3544223850	Územňovacia pásovina oceľová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm, ZIN Hronský Beňadik	kg	47,100	0,00	1,22	57,46	0,001	0,047	
921/M21	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn O 10 mm	ks	10,000	1,35	0,00	13,50			
S/S30	3544224150	Územňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	10,000	0,00	1,22	12,20	0,001	0,01	
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			93,50	69,66	163,16		0,060	0
		Montážne práce			93,50	69,66	163,16		0,060	0
		Celkom v EUR			3 798,46	2 604,78	6 403,24		0,550	0