

GEMMA CONSTRUCTION, a.s.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
IČO: 45 606 076
IČ DPH: SK2023086780

ZMLUVA O DIELO č. 2019/7/079

(ďalej len „Zmluva“)

na stavbu „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Dvory nad Žitavou“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

medzi

- 1. Objednávateľ :**
Sídlo: Obec Dvory nad Žitavou
Zastúpený: Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou
Osoby oprávnené na rokovanie: Ing. Branislav Becík, PhD., starosta obce
vo veciach zmluvných: Ing. Branislav Becík, PhD., starosta obce
vo veciach technických: Ing. Branislav Becík, PhD.
vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku: Ing. Branislav Becík, PhD., starosta obce
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK26 0200 0000 0041 2973 0053
IČO: 00 308 897
DIČ: 202 106 0701
Tel.: 035/3700779
E-mail: sekretariat@dvory.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

- 2. Zhotoviteľ**
Sídlo: GEMMA CONSTRUCTION a.s.
Zastúpený: Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
Zapísaný v ORSR: Ing. Matúš Pilek, predseda predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie: OR OS Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 5072/B
vo veciach zmluvných: Ing. Matúš Pilek, predseda predstavenstva
vo veciach technických: Peter Vašek, stavbyvedúci
vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku: Ing. Matúš Pilek, predseda predstavenstva
Bankové spojenie: Poštová banka a.s.
IBAN: SK97 6500 0000 0000 2057 9486
IČO: 45 605 076
DIČ: 202 308 67 80
Tel.: 0917 634 300
E-mail: gemmaconsultingas@gmail.com
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)

PREAMBULA

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazky na **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Dvory nad Žitavou** pod názvom „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Dvory nad Žitavou“ uskutočnenej Objednávateľom podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Ponuka Zhotoviteľa**“); najmä ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy – ďalej len „**Rozpočet stavby**“) sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na stavbe: **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Dvory nad Žitavou**, ktorá je financovaná pomocou nenávratného finančného príspevku Poskytovateľa (kód projektu v ITMS2014+ 302020T702) v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, (ďalej len Poskytovateľ NFP), výzvy s IROP-PO2-SC212-2018-33. (ďalej len „Výzva“). Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pre Objednávateľa za podmienok upravených touto Zmluvou.

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP (ďalej len Zmluva o poskytnutí NFP) a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve o poskytnutí NFP zverejnenými na webovej stránke Poskytovateľa NFP v súlade s platnou legislatívou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú akékoľvek a všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa (podklady podľa písm. (i) spolu ďalej len „**Podkladová Dokumentácia**“) a (ii) **Ponuka Zhotoviteľa** predložená v zadávaní **podlimitnej zákazky: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Dvory nad Žitavou** zverejnenej vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 98/2019 zo dňa 17.5.2019 pod značkou 13103 – WYP.

1.2. Predmetom Zmluvy je realizácia stavebných prác na stavbe „**Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Dvory nad Žitavou**“, č.p. 334/1 financovanej z prostriedkov Európskej únie , výsledkom ktorých je komplexná obnova zdravotného strediska v obci Dvory nad Žitavou.

Predmetom stavebných prác je komplexná obnova zdravotného strediska v obci Dvory nad Žitavou v rámci ktorej vznikne moderné centrum integrovanej zdravotníckej starostlivosti v obci. Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti sa skladá z troch stavebných objektov- objektu Zdravotného strediska, objektu Detského lekára a objektu Lekárne. Vlastníkom je investor Obec Dvory nad Žitavou, užívateľom objektu je obec Dvory nad Žitavou. Objekt zdravotného strediska sa skladá z troch budov:

SO 01 zdravotné stredisko / dvojpodlažná časť - I.NP , II. NP

SO 02 detský lekár a rehabilitácia / jednopodlažná časť - I.NP

SO 03 lekáreň / prízemná budova s čiastočným podpivničením suterén, I.NP.

Podrobný opis predmetu Zmluvy je popísaný v Podkladovej Dokumentácii, najmä v projektovej dokumentácii na realizáciu stavby vrátane oceneného výkazu výmer na **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Dvory nad Žitavou**, zhotovenej ARCHIKO s.r.o. , Dvorská cesta 8, Nové Zámky.

Zhotoviteľ je povinný vykonať minimálny rozsah skúšok overujúcich kvalitu zrealizovaného diela, certifikáciu a služby spojené s riadnym vykonaním diela:

- skúšobný plán spracovaný v spolupráci s projektantom stavby a stavebným dozorom, ktorý preukáže kvalitu zabudovaných materiálov, výrobkov, technológií a vykonaných technologických postupov.

- 1.3** Predmet Zmluvy zahŕňa všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú požadované, aby sa vyhovelo všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej Dokumentácii, jej prílohách a pokynoch Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebného lešenia, zdvíhacích mechanizmov, strážnej služby, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne prenosné hygienické zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež poistné stavby počas realizácie, a ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných a technických správach projektovej dokumentácie, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa Diela, ako aj akékoľvek a všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a bolo na Dielo možné získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie v zmysle príslušných právnych predpisov (ďalej len „Dielo“)
- 1.4** Objednávateľ poveruje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej Dokumentácie uvedenej v článku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov tak, aby Objednávateľ mohol preukázať Poskytovateľovi NFP splnenie záväznej hodnoty plánovaných merateľných ukazovateľov týkajúcich sa stavby podľa čl.1, bod 1.2. v čase ukončenia Diela, ako aj počas 5-tich rokov udržateľnosti projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Nesplnenie tejto povinnosti v závislosti od veľkosti odchýlky od plánovanej hodnoty ukazovateľa by malo za následok zníženie výšky NFP alebo odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP. Ak bude táto odchýlka spôsobená Zhotoviteľom z dôvodu nesprávne použitých technologických postupov alebo materiálov, ktoré sú v rozpore s Podkladovou dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo. V takom prípade je Objednávateľ oprávnený uplatniť si vzniknutú škodu u Zhotoviteľa v plnej výške. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii, na takéto chyby v projektovej dokumentácii zhotoviteľ musí upozorniť objednávateľa.
- 1.5** Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä akékoľvek a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne ukončenie najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektu obhliadkou a so všetkými plánmi, nákresemi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovej dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné povolenia, rozhodnutia a záväzné stanoviská, súťažné podklady) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy a inými podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť

alebo nedokonalosť, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vadu Diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 3.5. Zmluvy o dielo.

- 1.6** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov v súlade s čl. 5 bod 5.19 do päť (5) pracovných dní odo dňa oznámenia Zhotoviteľom.
- 1.7** V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.
- 1.8** Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

2. Čas plnenia

2.1 Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Začatie: Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce **do troch (3) pracovných dní** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy

Ukončenie: do **240 kalendárnych dní** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1.

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v súlade s metodikou Objednávateľa.

2.2 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončiť Dielo preukázaním dodržania všetkých garantovaných parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a o výsledkoch požadovaných skúšok, atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, technického, technologického a interiérového vybavenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím vykonaného Diela Objednávateľom, ako aj odstránením prípadných väd Diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením Objednávateľom v zmysle Zmluvy. Termíny výstavby môžu byť zmenené len po písomnej dohode s Objednávateľom v súlade s podmienkami Zmluvy a nemôžu byť v rozpore so Zákom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.3 Termíny uvedené v bode 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela

Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný a časový harmonogram realizácie Diela Zhotoviteľom je špecifikovaný v časovom pláne výstavby v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, v ktorom sú stanovené dôležité termíny podľa jednotlivých častí Diela.

- 2.4** V prípade nedodržania základných termínov podľa bodu 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie termíny a/alebo míľniky boli alebo neboli Zhotoviteľom dodržané.
- 2.5** V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná nižšie) sa v takýchto prípadoch nemení.
- 2.6** Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá cena Diela sa v takýchto prípadoch nemení.
- 2.7.** Zhotoviteľ sa zaväzuje bez nároku na náhradu škody alebo akýchkoľvek iných nárokov akceptovať posunutie termínov v harmonograme, ktoré môže Objednávateľovi schváliť Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán pre integrovaný regionálny operačný program.
- 2.8** V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonať Dielo bez väd a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadneho vykonaného Diela, resp. časti Diela, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odopreté.
- 2.9** Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky základné termíny, míľniky a medzitermíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania Diela. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na zhotovení Diela obnoviť.

3. Cena za dielo

- 3.1** Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku :
- 470.000,00 EUR bez DPH (slovom : štyristosedemdesiat tisíc eur/nula centov),
94.000,00 EUR 20% DPH (slovom : deväťdesiatštyritisíc eur/nula centov),
564.000,00 EUR s DPH (slovom : päťstošesťdesiatštyritisíc eur/nula centov),
(ďalej len „Cena za Dielo“).
- 3.2** Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.

- 3.3.** Objednávateľ, ako príjemca plnenia stavebných prác od zhotoviteľa, je platiteľom DPH, je povinný priznať a zaplatiť daň vzťahujúcu sa na dodanie stavebných prác v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 3.4.** Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní o potrebe navyiac prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvídať. V prípade, že vznikne potreba navyiac prác nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budú riešené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podmienkami tejto Zmluvy.
- 3.5** V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., náklady vzniknuté pri realizácii prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok a pod., ktorých vplyvy na náklady Zhotoviteľ mohol zakalkulovať do Ceny za Dielo na základe informácií podľa Podkladovej Dokumentácie .
- 3.6** Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.
- 3.7** Cena za Dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy a ďalšie náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiarnu ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď.), ako aj ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti , sprievodných a technických právach projektovej dokumentácie a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa na Dielo.
- 3.8** Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny za Dielo:
- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
 - (b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
 - (c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,

- (d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
- (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

4. Platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' neposkytne zhotoviteľovi preddavok na predmet zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané mesačne, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávatel'om potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúci mesiac. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca a objednávatel' tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 5 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávatel' k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávatel'ovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávatel' tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávatel'a stavebný dozor. Zhotoviteľ akceptuje zádržné z ceny diela z každej faktúry vo výške 10% , vo väzbe na riadne vykonanie diela. Zádržné 10% z každej fakturovanej čiastky bez DPH bude do doby odovzdania celej stavby, ako zádržné na včasnosť a kvalitu realizácie stavebných prác. Čiastka 10% slúži ako zádržné, ktoré bude uhradené po riadnom a úplnom odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky objednávatel'om a podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že po riadnom odovzdaní a prevzatí celého diela budú na diele objednávatel'om zistené závady a/alebo budú uplatnené reklamácie, bude zádržné vyplatené až po riadnom a úplnom odstránení všetkých závad a/ alebo reklamovaných prác a dodávok v termíne stanovenom objednávatel'om, prípadne bude vyplatená len časť zádržného vo výške po odrátaní nárokov objednávatel'a - napr. na zmluvnú pokutu, ktoré mu počas zadržiavania zádržného vznikli. Ak dôjde k použitiu zádržného alebo jeho časti, objednávatel' vráti zhotoviteľovi iba nepoužitý zostatok z tejto sumy. Objednávatel' pri vrátení zádržného ak si z neho uplatnil plnenie, odovzdá zhotoviteľovi aj podrobný písomný prehľad jeho použitia vrátane odôvodnenia.

4.2 Faktúru za stavebné práce môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, odsúhlasený objednávatel'om a stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výdavky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt, len na základe predložených vážnych lístkov a podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii, avšak maximálne v množstve uvedenom v rozpočte stavby pri uvedených položkách. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 5 kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu v minimálnom rozsahu 20 ks na každý mesačný súpis stavebných prác za kontrolované obdobie a /jednotlivých konštrukcií pred zakrytím a všetkých stavebných prác a dodávok zahrnutých v mesačnom ocenenom súpise vykonaných prác predložených objednávatel'ovi k odsúhlaseniu. Prílohou

oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov v súlade so skúšobným plánom.

- 4.3. Zhotoviteľ predloží faktúru Objednávateľovi v lehote do 5 dní po ukončení preberacieho konania fakturačného celku podľa článku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po odsúhlasenom súpise prác Diela. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do troch dní odo dňa protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zápisom bez väd a nedorobkov.
- 4.4 Faktúry musia byť vystavené v štyroch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený Objednávateľom a stavebným dozorom.
- 4.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle tohto článku Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 4.6 Dielo bude financované z prostriedkov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Faktúry vystavené podľa tohto článku, ktoré budú podliehať režimu schvaľovania Sprostredkovateľským orgánom (SO) – Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku (ďalej len "Zmluva o poskytnutí NFP"), budú na základe vzájomnej dohody zmluvných strán splatné do 60 dní od doručenia faktúry
- 4.7 Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamena, že táto faktúra bola prijatá, pričom Strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej Objednávateľom (i) nevyplyva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a (ii) taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za ním poskytnuté záruky.
- 4.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP a faktúry budú zaplatené Zhotoviteľovi v súlade s bodom 4.6. tohto článku.
- 4.9 Zhotoviteľ nemá právo započítavať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zdržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 4.10 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby.
- 4.11 V prípade, že Zhotoviteľ má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške.

V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v EUR na účet Zhotoviteľa zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v cudzej mene na účet Zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude uhradený dodávateľovi.

5. Podmienky vykonania diela

- 5.1** Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy Zhotoviteľovi. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol s uvedením podrobného popisu stavu odovzdávaného objektu. Objednávateľ súčasne odovzdá Zhotoviteľovi kľúče od objektu spolu s poučením ktoré bude vykonané zástupcom Objednávateľa pri odovzdaní staveniska. Zhotoviteľ je povinný aktivovať bezpečnostné zariadenie počas neprítomnosti jeho zamestnancov na stavbe a je povinný zabezpečiť, aby údaje o prístupe do objektu neboli ďalej poskytnuté tretím osobám.

Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác do **15** dní od protokolárneho prevzatia staveniska v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy.

Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámi Zhotoviteľovi mená osôb, ktoré budú tento dozor vykonávať. Títo pracovníci spolu so zástupcom Objednávateľa oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela. Vedúcim preberacieho konania celého diela je zástupca vo veciach technických.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.

- 5.2** Objednávateľ je oprávnený kontrolovať lehoty realizácie Diela, v súlade s prílohou č. 3 Zmluvy a to tak, aby nedochádzalo k nepredpokladaným „omeškaniam“ (časovým oneskoreniam) už vo fáze zhotovovania jednotlivých etáp.
- 5.3** Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie a náležitosti vyžadované stavebným zákonom a príslušnými vykonávacími predpismi, najmä Vyhláškou č. 453/2000 Z.z. v platnom znení. Zápis do stavebného denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Stavby. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných záznamov s čitateľným záznamom osobitne od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade zničenia originálu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať technickému dozorovi

Objednávateľa čitateľný tretí prepis denných záznamov vždy pri zisťovaní súpisu vykonaných prác podľa čl. 4 bod č.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

- 5.4 Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie vyplývajúce z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcim orgánom a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho stráženie, zabezpečiť aktivovanie bezpečnostného zariadenia nainštalovaného v objekte.
- 5.7 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 5.8 Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a ním určené osoby) pred ich zakrytím pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví, a to ani v náhradnej lehote kontroly, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť stanovená skôr ako dvadsaťštyri (24) hodín od pôvodne plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením väd. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči spolu so súpismi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii Diela.
- 5.9 Zhotoviteľ najneskôr pätnásť (15) dní pred ukončením Stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie Stavby. Objednávateľ najneskôr do päť (5) dní od oznámenia termínu dokončenia Stavby určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení Stavby.
- 5.10 Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). Pred riadnym odovzdaním diela stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá obsahuje súpis zistených väd a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaniu a prevzatíu diela najneskôr do troch dní od odstránenia zistených väd a nedorobkov, súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá. V prípade, že Objednávateľ odmieta prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení väd a nedostatkov vytknutých Objednávateľom

počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v článku 5.8 sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí Diela po odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela sú najmä:

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, zápisy o skúškach, zápisy o zaškolení obsluhy, prevádzkové dokumentácie zabudovaných technológií, energetický certifikát budovy, fotodokumentácia a iné dokumenty predpísané skúšobných plánom a požadované Objednávateľom.

- Zhotoviteľ pri odovzdaní Diela odovzdá Objednávateľovi aj kľúče od objektu, ktoré mu Objednávateľ poskytol pri odovzdaní staveniska.

5.11 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom objekte, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom pre zabezpečovací systém objektu v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska, a to až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela do Diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela, a to po celú dobu zhotovovania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia Diela podľa Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.

5.12 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.

- 5.13** Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo jeho subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží Objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku objednávatela.
- 5.14** Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska v termíne podľa článku 2 tejto zmluvy.
- 5.15** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať príslušným záväzným a nezáväzným normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou Dokumentáciou a príslušným právnym predpisom. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych a samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti so Stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov.
- 5.16** V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.
- 5.17** Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, míľnikov resp. iné zmeny Zmluvy.
- 5.18** Akákoľvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamena definitívnu akceptáciu predmetných tovarov k celému Dielu, Diela alebo jeho častí Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.
- 5.19** Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi kompletný zoznam všetkých subdodávateľov diela špecifikujúc: popis činností, odbornej spôsobilosti, certifikácií, ktoré budú jednotliví subdodávatelia vykonávať, pričom v prípade zmeny je Zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní od takej zmeny zaslať Objednávateľovi aktualizovaný zoznam.
- 5.20** Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne s uvedením dôvodov odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa ak tento subdodávateľ Zhotoviteľa vykonáva preukázané časť Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou a technologickými postupmi bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela a zároveň aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
- 5.21** Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho so zhotovovaným Dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:

- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
- b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetku dokumentáciu k stavbe minimálne do 31.12.2028 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/audit/overovania zo strany oprávnených osôb. Stanovená doba podľa prvej vety tohto bodu môže byť automaticky predĺžená bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tom, že nastali skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013.

Zmluvné strany sa dohodli, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP na tento Projekt (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), jej prílohy a Všeobecné zmluvné podmienky prislúchajúce k tejto zmluve o NFP (ďalej len „VZP“) sú povinne zverejňované v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), že ak dôjde k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane VZP z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení k jednotlivým EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia, je Objednávateľ povinný písomne oznámiť túto zmenu Zhotoviteľovi spolu s odkazom na číslo, pod ktorým je aktualizovaná Zmluva o poskytnutí NFP a jej prílohy vrátane VZP už zverejnená v Centrálnom registri zmlúv alebo na webovej stránke Poskytovateľa NFP.

Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy na základe písomného oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi o tejto zmene oboznámiť sa s ich aktuálne platným znením a zaväzuje sa nimi riadiť pri plnení tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že len v prípade zmien, ktoré majú zásadný vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyžaduje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, budú vyššie uvedené zmeny v zmysle tohto článku riešené formou písomných dodatkov k Zmluve. Za zásadné zmeny sa považujú zmena spôsobu financovania Poskytovateľom NFP, zníženie alokovaných prostriedkov na Výzvu, odstúpenie Poskytovateľa NFP od zmluvy z vyššie uvedených dôvodov podľa tohto článku alebo iné vyššie uvedené zmeny podľa tohto článku.

V prípade, že dôsledkom zmien uvedených v predchádzajúcej vete bude odstúpenie Poskytovateľa NFP od Zmluvy o poskytnutí NFP, Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že pokiaľ Objednávateľ nebude disponovať potrebnou výškou finančných prostriedkov na dokončenie zostávajúcej časti Diela podľa tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od Zmluvy alebo dohodnúť so Zhotoviteľom splátkový kalendár. V prípade takéhoto odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi všetky

preukázateľne vynaložené výdavky spojené s realizáciou diela k dátumu doručenia písomného oznámenia o odstúpení Zhotoviteľovi.

- 5.22** Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ - pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby v zmysle zákona 79/2015 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 17.marca 2015 na Zhotoviteľa

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej lehoty.
- 6.2** Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je 60 (šesťdesiat) mesiacov, t.j. 5 (päť) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 5.10 tejto Zmluvy s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.
- 6.3** Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) Diela.
- 6.4** Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade vád Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.
- 6.5** V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.
- 6.6** V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby, je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z fakturovanej sumy. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku vád a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný cenu prác vykonaných treťou osobou pri odstraňovaní vád uhradiť Objednávateľovi v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa.
- 6.7** Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je

oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných väd a nedostatkov, v takom prípade je Zhotoviteľ povinný zúčastniť sa záverečnej obchôdzky Diela.

- 6.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

7. Poistenie

- 7.1 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že uzavrel zmluvu o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou Diela alebo súvisiacej s ňou, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:

- (a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu Diela, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky Ceny za Dielo;
- (b) poistenie proti strate alebo poškodeniu majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa (ktorý nie je určený byť neoddeliteľnou súčasťou Diela), ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
- (c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektívnej zodpovednosti voči tretej strane za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie) alebo za poškodenie majetku tretej osoby, ktoré môže byť spôsobené počas zhotovenia Diela s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 100 000 EUR (na jednu poistnú udalosť);
- (d) poistenie pracovníkov - poistenie zodpovednosti voči zamestnancom Zhotoviteľa za ublíženie na zdraví (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo dôjsť na stavenisku s výškou poistného plnenia minimálne do výšky 30 000 EUR (na jednu poistnú udalosť).

- 7.2 Zhotoviteľ sám zodpovedá za úhrady príslušného poistného a spoluúčasť pri jednotlivých poisteniach podľa článku 7.1 Zmluvy.

- 7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotoviteľa musia obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (v prípade písm. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech Objednávateľa).

- 7.4 Zmluvu o poistení v zmysle bodu 7.1. tohto článku predloží Zhotoviteľ najneskôr do 10 dní po podpise tejto zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami. V prípade jej nepredloženia si Objednávateľ vyhradzuje právo neuhradiť zhotoviteľovi odplatu za vykonané práce, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí.

8. Zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v článku 2 tejto Zmluvy, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania,

Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za Dielo bez DPH.

8.2 V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania, najviac však do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný u Objednávateľa uplatniť písomne.

8.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa bodu 6.6 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie článku 6.6 Zmluvy - termín odstránenia väd, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania s odstránením väd, a to za každú vadu, až do doby odstránenia väd.

8.4 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela podľa bodu 5.10 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania s odstránením väd, a to za každú vadu.

8.5 Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podľa niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:

- (a) vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, a to pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo
- (b) vo výške 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.
- (c) Vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania v prípade ak si na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 10 pracovných dní od vyzvania.

8.6 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splätné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.

8.7 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať nárok na zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné).

8.8 Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou.

8.9 Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným vzťahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektívnosti.

9. Predčasné ukončenie zmluvy

9.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak:

- (a) Dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;
- (b) Zhotoviteľ nedodrжал niektorý zo základných termínov alebo míľnikov uvedených v časovom pláne výstavby;
- (c) riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných medzi termínov uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;
- (d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchlil postup zhotovovania Diela alebo nevykonával opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;
- (e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;
- (f) dochádza ku zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo sa Zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo spojí s tretími osobami;
- (g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;
- (h) Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy;
- (i) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie Diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako neefektívne;
- (j) sa začalo voči Zhotoviteľovi konkurzné konanie,
- (k) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou; alebo
- (l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve ukáže ako nepravdivé a nesprávne.
- (m) zhotoviteľ nepredložil objednávateľovi poisťnú zmluvu v zmysle čl. 7, bod 7.1.
- (n) Objednávateľ má právo bez udania dôvodu a bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky administratívnej kontroly verejného obstarávania Riadiacim orgánom (RO)/ Sprostredkovateľským orgánom (SO) pre IROP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

- (o) Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v súlade čl. 5, bod 5.21. j). tejto Zmluvy

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade, ak

- (a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netýka omeškania s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo v zmysle čl. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo
- (b) Objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.

9.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.

9.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinností.

9.5 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.

9.6 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.

9.7 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.

10. Doručovanie

10.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.

10.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:

- (a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo
- (b) uplynutím 10. (desiateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).

10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane doručované písomným oznámením minimálne desať (10) pracovných dní vopred na nasledovnú adresu, pokiaľ Strana neoznámila druhej Strane iné kontaktné údaje:

Zhotoviteľ: **GEMMA CONSTRUCTION a.s.**
Adresa: bankíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Matúš Pilek, predseda predstavenstva
e-mail: gemmaconsultingas@gmail.com
vo veciach technických do rúk: Peter Vašek, stavbyvedúci
e-mail: gemmaconsultingas@gmail.com

Objednávateľ: **Ing. Branislav Becík, PhD., starosta obce**
Adresa: **Hlavné námestie 6, 941 31 Dvory nad Žitavou**
vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Branislav Becík, PhD., starosta obce
vo veciach technických do rúk: Ing. Boris Koprda
vo veciach projektových: Ing. Branislav Becík, PhD., starosta obce

10.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.

11. Zachovanie dôvernosti informácií

11.1 Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznámia akejkolvek tretej osobe, s výnimkou audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípad, kedy povinnosť poskytnutia informácií vyplynie Strane z osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.

11.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:

- (α) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,
- (β) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát, a

- (x) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy.

- 11.3** Každá zo zmluvných Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

12. Záverečné ustanovenia

- 13.1** Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch Strán. Dodatky musia byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- 13.2** Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. V prípade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnutí NFP platia ustanovenia tejto Zmluvy.
- 13.3** Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých si tri (3) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.
- 13.4** Na základe explicitne prejavenej vôle Strán Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 13.5** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
- príloha č. 1:** Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa v tlačenej a aj elektronickej forme vo formáte MS EXCEL na CD alebo DVD nosiči)
 - príloha č. 2:** Harmonogram realizácie diela
 - príloha č. 3:** Zoznam subdodávateľov spĺňajúcich podmienky účasti podľa § 41 ods.1 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

- 13.6** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Strán. Zmluva so Zhotoviteľom zo strany Objednávateľa bude podpísaná iba v prípade kladného výsledku predmetnej administratívnej kontroly verejného obstarávania, tzn. iba v prípade doručenia Záznamu z administratívnej kontroly verejného obstarávania pred podpisom zmluvy, ktorým Poskytovateľ NFP deklaruje, že Objednávateľ môže pristúpiť k podpísaniu zmluvy s úspešným uchádzačom. Po dodržaní tohto postupu Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle platnej legislatívy. V prípade záporného výsledku administratívnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovateľom NFP sa zmluvné strany dohodli, že táto zmluva sa od počiatku zrušuje. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si neuplatní u Objednávateľa žiadny nárok na prípadnú vzniknutú škodu.

13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Dvoroch nad Žitavou, dňa: 10.8.2019

V Bratislave, dňa: 6.8.2019

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Branislav Becík, PhD.,
Starosta obce

Ing. Matúš Pilek
Predseda predstavenstva

Príloha č.1 k Zmluve o dielo č. 2019/7/079 Rozpočet stavby a návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 2019/7/079 Harmonogram realizácie diela

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 2019/7/079 Zoznam subdodávateľov

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Dvory nad Žitavou	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Dvory nad Žitavou
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Dvory nad Žitavou		
Projektant	ARCHIKO s.r.o.		
Zhotoviteľ	GEMMA CONSTRUCTION a.s.	45805076	SK2023086780
Spracoval	COHEERIES, s.r.o., www.coheeries.sk, A.Vachová	50511513	
Rozpočet číslo		Dňa	5. 6. 2019
		Položiek	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	59 415,43	8	Práce nadčas			13	GZS		
2		Montáž	134 430,66	9	Bez pevnej podl.			14	VRN 2		
3	PSV	Dodávky	141 621,70	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťaženie podmienky		
4		Montáž	118 992,36	11				16	Vplyv prostredia		
5	"M"	Dodávky	9 689,06					17	VRN 5		
6		Montáž	2 952,95					18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)		467 102,16	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS		770,30	21	Kompl. činnosť			22	Ostatné náklady		2 127,54

Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23	Súčet 7, 12, 19-22		470 000,00
Objednávateľ				24	DP H 20,00 % z 470 000,00		94 000,00
Dátum a podpis				25	Cena s DPH (r. 23-24)		564 000,00
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty			
Dátum a podpis				26	Dodávky objednávateľa		
				27	Kľzavá doložka		
				28	Zvýhodnenie		

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Dvory nad Žitavou

Objednávatel: Obec Dvory nad Žitavou

Zhotoviteľ: GEMMA CONSTRUCTION a.s.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Spracoval: COHEERIES, s.r.o., www.coheeries.sk, A.Vachová
Dátum: 5. 6. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Dvory nad Žitavou	470 000,00	94 000,00	564 000,00	2 127,54	467 102,16	770,30		
1	SO01 Zdravotné stredisko a SO02 Detský lekár a rehabilit. stredisko	352 165,79	70 433,16	422 598,95	1 298,72	350 867,07			
1a	SO 01 + SO 02 Stavebné práce HSV a PSV a búracie práce - interier a exteriér	182 427,13	36 485,43	218 912,56		182 427,13			
1d	SO 01 + SO 02 Výmena výplní vonkajších otvorov	79 811,84	15 962,37	95 774,21		79 811,84			
1h	SO 01 Vykurovanie	30 881,70	6 176,34	37 058,04	588,03	30 293,67			
1i	SO 01 Zdravotechnika	28 241,24	5 648,25	33 889,49	115,52	28 125,72			
1k	SO 02 Vykurovanie	16 544,96	3 308,99	19 853,95	479,65	16 065,31			
1l	SO 02 Zdravotechnika	14 258,92	2 851,78	17 110,70	115,52	14 143,40			
2	SO03 Lekáreň	117 834,21	23 566,84	141 401,05	828,82	116 235,09	770,30		
2-3	Časť 3 z SO 03 - Stredisko osobnej hygieny	117 834,21	23 566,84	141 401,05	828,82	116 235,09	770,30		
2-3a	Stavebné práce HSV a PSV - interier a exteriér	57 254,57	11 450,91	68 705,48		57 254,57			
2-3b	Stavebné práce HSV a PSV - suterén	4 307,22	861,44	5 168,66		4 307,22			
2-3g	Vykurovanie	862,70	172,54	1 035,24	735,70	127,00			
2-3h	Zdravotechnika	9 185,46	1 837,09	11 022,55	93,12	9 092,34			
2-3i	Vzduchotechnika	5 714,51	1 142,90	6 857,41		5 714,51			
2-3j	Elektroinštalácia - kotolňa	3 097,04	619,41	3 716,45		3 097,04			
2-3k	Ústredné vykurovanie - kotolňa	23 037,40	4 607,48	27 644,88		23 037,40			
2-3m	Elektroinštalácia	14 375,31	2 875,06	17 250,37		13 605,01	770,30		
Celkom		470000,00	94000,00	564 000,00	2 127,54	467 102,16	770,30		

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Dvory nad Žitavou

Objekt: SO01 Zdravotné stredisko a SO02 Detský lekár a rehabilit. stredisko

Časť: SO 01 + SO 02 Stavebné práce HSV a PSV a búracie práce - interiér a exteriér

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou

Zhotoviteľ: GEMMA CONSTRUCTION a.s.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Spracoval: COHEERIES, s.r.o., www.coheeries.sk, A.Vachová

Dátum: 5. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

64 603,95 89,502

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

3 226,86 27,085

1	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m ² v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	12,451	183,06	2 279,28	23,308
2	311102105R1	Prestup v žb strope. vrát. plast. chráničky dl 500mm - ručné búranie	ks	8,000	48,14	385,12	0,008
3	312273116	Murivo výplňové (m3) z tvárnic hr. 300 mm	m3	0,328	155,61	51,04	0,191
4	317162132	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm	ks	1,000	17,52	17,52	0,049
5	317162133	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm	ks	6,000	22,16	132,96	0,351
6	340238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m ² tehliami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	11,591	31,14	360,94	3,178

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

45 352,68 60,836

7	612451220	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	2 904,489	1,44	4 182,46	10,485
8	612460111	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	2,096	1,05	2,20	0,000
9	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	69,246	1,72	119,10	0,016
10	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien ručné nanášanie	m2	69,246	5,83	403,70	0,509
11	612465136R	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	71,342	9,63	687,02	1,049
12	622463255	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií spevnenie a zníženie nasiakavosti omietok	m2	71,342	3,87	276,09	0,023
13	622463258	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií odstránenie náteru	m2	71,342	5,78	412,36	0,030
14	622463286	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na hrubé opravy	m2	95,660	147,32	14 092,63	16,071
15	622466111R	Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástrek (2 mm), ručné nanášanie	m2	25,665	6,66	170,93	0,189
16	622466135R	Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 20 mm	m2	25,665	12,95	332,36	0,862
17	631312511	Mezanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	20,740	109,32	2 267,30	
18	631361821	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 505	t	1,190	1 121,15	1 334,17	1,201
19	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,934	1 266,70	1 183,10	1,124
20	632311011R	Prebrúsenie povrchu podláh strojné - terazzo dlažby	m2	61,880	32,45	2 008,01	0,001
21	632450203	Betónový poter - podlaha	m2	259,267	10,80	2 800,08	11,804
22	632457529	Samonivelizačná vyrovnávacia podl. hmota na nasiakavý podklad	m2	259,267	32,08	8 317,29	9,668
23	642944121	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m ²	ks	8,000	50,27	402,16	0,317
24	55331006300	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 800x1970x80 mm	ks	3,000	20,64	61,92	0,030
25	55331006500	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x80 mm	ks	5,000	21,14	105,70	0,052
26	776990110R	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh/keram.dlažby	m2	976,988	0,64	625,27	0,078
27	776992127	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	976,988	5,70	5 568,83	7,327

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 204,42 1,581

28	762521812	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. 32 - 50 mm, - 0.02400t	m2	259,267	2,13	552,24	
29	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	1 028,510	2,46	2 530,13	1,574

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
30	959941021R	Chemická kotva do muriva z plných tehál, s vyvrtaním otvoru	ks	36,000	10,72	385,92	0,005
31	959941131R	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou, s vyvrtaním otvoru M16/150	ks	8,000	5,26	42,08	0,003
32	965042241	Búranie podkladov z betónu hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2, -2,20000t	m3	38,890	60,85	2 366,46	
33	965081612	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	198,697	3,16	627,88	
34	968061115	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	9,720	2,15	20,90	
35	968061112	Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	2,000	0,36	0,72	
36	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	25,000	0,56	14,00	
37	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, - 0,07600t	m2	36,140	18,30	661,36	
38	971033621	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 100 mm, -0,18000t	m2	49,837	2,79	139,05	
39	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	9,503	4,11	39,06	
40	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	2,525	48,20	121,71	
41	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	22,320	5,95	132,80	
42	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	124,291	2,45	304,51	
43	978015291	Otlčenie omietok vonkajších priečeli jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	5,611	1,88	10,55	
44	978059511	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t	m2	25,966	6,33	164,36	
45	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	266,203	3,25	865,16	
46	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	61,590	8,49	522,90	
47	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	61,590	11,35	699,05	
48	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 231,800	0,37	455,77	
49	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	61,590	8,56	527,21	
50	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	246,360	0,96	236,51	
51	979086213	Nakladanie vybúraných hmôt	t	61,590	24,37	1 500,95	
52	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	61,590	37,07	2 283,14	

99 Presun hmôt HSV 819,99

53	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	114,364	7,17	819,99	
----	-----------	---	---	---------	------	--------	--

PSV PSV 117 823,18 24,862

763 Konštrukcie 37 753,77 11,561

54	763116865	Priečka SDK Rigips hr. 75 mm jednoducho opláštená doskami 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 50, 3.40.01 HB	m2	69,476	38,09	2 646,34	1,904
55	763116866	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená doskami 12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75, 3.40.02 HB	m2	8,054	39,97	321,92	0,226
56	763147111	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr.konštrukcie 25 mm,doska RB 12,5 mm	m2	63,314	15,29	968,07	0,878
57	763135010R	Kazetový podhľad, konštrukcia viditeľná, doska biela	m2	1 049,080	31,97	33 539,09	8,519
58	763182291	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky KNAUF W112 v do 4,75 m jednokrídlových	ks	1,000	26,48	26,48	0,000
59	553310010700	Zárubňa oceľová typ S 75 V/900 L/P pre sadrokartón	ks	1,000	23,89	23,89	0,015
60	763182292R	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky dvojkrídlových	ks	1,000	43,33	43,33	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
61	553310010900 R	Zárubňa oceľová typ dvojkrídlová pre sadrokartón atyp 2450/1970	ks	1,000	57,77	57,77	0,018
62	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	3,042	41,71	126,88	

766 Konštrukcie stolárske 5 834,91 0,312

63	766111820	Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	m2	44,609	2,13	95,02	
64	766411122R	Montáž a dodávka obloženia stien, stĺpov a pilierov dreveným obkladom	m2	48,800	67,40	3 289,12	0,001
65	766411821R	Demontáž dreveného obloženia OK prístreškov	m2	38,800	5,58	216,50	
66	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	10,000	16,36	163,60	
67	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB	ks	10,000	18,36	183,60	0,010
68	611610000400	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm	ks	10,000	57,77	577,70	0,250
69	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	31,77	31,77	
70	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB	ks	1,000	18,36	18,36	0,001
71	611610004200 R1	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1150 mm	ks	2,000	221,46	442,92	0,050
72	766662162	Montáž nadsvetlíka výšky nad 500 mm	ks	5,000	12,80	64,00	
73	766658427R	Nadsvetlík drevený, bezpečnostné sklo mliečne, svetlík pevný	m2	3,668	192,58	706,38	
74	766662811	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, -0,00100t	ks	25,000	1,44	36,00	
75	998766102	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,312	31,86	9,94	

767 Konštrukcie doplnkové kovové 9 871,99 0,679

76	767230035R	Montáž zábradlia nerezové na schody, rampy, výplň vodorovné tyče, kotvenie zboku, vrát. chem.kotvenia	m	34,790	48,14	1 674,79	0,060
77	553520000500 OR	Zábradlie nerezové pre schody, rampy, horizontálna výplň tyče nerez, výška do 1100 mm, kotvenie bočné	m	34,790	115,55	4 019,98	0,417
78	767340000R1	Montáž +dodávka výplne z polykarbonátu, vrát. rámu	m2	1,000	48,14	48,14	
79	767590215	Montáž čistiacej rohože gumovo - hliníkovej na podlahu	m2	6,000	1,24	7,44	
80	697510001000 R	Hliníkovo - gumová rohož / takaná čistiaca rohož	m2	6,000	240,72	1 444,32	0,108
81	767590220	Montáž hliníkového nábehového rámu k čistiacim rohožiam	m	18,000	3,28	59,04	0,001
82	697590000300 R	Nábehový hliníkový rám, k rohoži	m	18,360	17,14	314,69	0,045
83	767649194	Montáž doplnkov dverí - madlo	ks	9,000	9,97	89,73	0,000
84	549150001600 OR	Madlo nerezové pr32mm	ks	9,000	144,43	1 299,87	0,025
85	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	416,710	1,41	587,56	0,021
86	767992222R	Úprava rozmeru ochranných mreží	ks	1,000	57,77	57,77	0,000
87	767996801R	Demontáž ochranných mreží	m2	20,472	1,93	39,51	0,001
88	76702587R	D+M oceľ. konštrukcií (nosné IPE), vrátane náterov	kg	64,152	3,18	204,00	
89	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,653	38,51	25,15	

771 Podlahy z dlaždíc 9 124,24 1,825

90	771415036	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu schodiskových stupňovitých do tmelu veľ. 300 x 150 mm	m	16,200	4,62	74,84	0,015
91	771275107R	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu	m2	14,795	17,07	252,55	0,055
92	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm	m	65,610	2,88	187,64	0,059
93	771575109R	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	141,730	16,61	2 354,14	0,546
94	597740001100 OR	Dlaždice keramické protišmykové interiérové	m2	177,237	19,26	3 413,58	0,349
95	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	27,390	1,07	29,31	
96	597640008700 R	Schodová lišta keramická	ks	78,609	11,18	878,85	0,051
97	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	51,678	16,54	854,75	0,169

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
98	597740001311 R	Dlaždice keramické protišmykové, exteriérové, mrazuvzdorné	m2	54,262	19,26	1 045,09	0,581
99	998771102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,825	18,35	33,49	

776 Podlahy povlakové 32 618,87 2,934

100	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	856,330	2,54	2 175,08	
101	776401800	Demontáž soklikov alebo líšt	m	128,450	1,00	128,45	
102	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	117,537	1,87	219,79	0,005
##	283410017900 R	Soklová PVC líšt pre podlahy PVC/elektrostatické	m	123,414	2,50	308,54	0,201
104	776521230R	Lepenie povlakových podláh PVC, elektrostaticky vodivých na Cu pásku zo štvorcov, dielcov alebo pásov	m2	179,630	11,13	1 999,28	0,063
##	284130000100 R0	Podlaha elektrostaticky vodivá	m2	188,612	75,17	14 177,96	0,189
106	776541100R	Lepenie povlakových podláh PVC	m2	603,950	6,42	3 877,36	0,181
##	284110000410 0R	Podlaha PVC	m2	622,069	14,44	8 982,68	2,295
108	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	783,580	0,90	705,22	
109	998776102	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,934	15,17	44,51	

781 Obklady 9 627,52 6,541

110	781445012	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 150x150 mm	m2	266,203	16,07	4 277,88	0,839
##	0	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	271,527	19,26	5 229,61	5,702
112	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	6,541	18,35	120,03	

783 Nátery 1 075,01 0,125

113	78312500R	Pozinkovanie (povrch.úprava) oceľových a kovových konštrukcií	kg	416,710	0,96	400,04	0,108
114	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, prevencia proti drevokaznému hmyzu, drevokazným hubám a plesniam Lignofix E bezfarebný	m2	48,800	2,75	134,20	0,001
115	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	48,800	1,95	95,16	0,016
116	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	63,800	0,68	43,38	
117	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	63,800	0,43	27,43	
118	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	69,024	3,57	246,42	
119	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	69,024	1,86	128,38	

784 Maľby 11 916,87 0,886

120	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 028,510	0,92	946,23	
121	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	2 638,286	0,78	2 057,86	
122	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 856,660	0,71	2 028,23	0,286
123	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	2 856,660	2,41	6 884,55	0,600

Celkom 182 427,13 114,364

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Dvory nad Žitavou

Objekt: SO01 Zdravotné stredisko a SO02 Detský lekár a rehabilit. stredisko

Časť: SO 01 + SO 02 Výmena výplní vonkajších otvorov

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou

Zhotoviteľ: GEMMA CONSTRUCTION a.s.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Spracoval: COHEERIES, s.r.o., www.coheeries.sk, A.Vachová

Dátum: 5. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV HSV 12 138,89 12,788

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 2 175,61 8,125

1	312273116	Murivo výplňové (m3) z tvárnic hr. 300 mm	m3	13,983	155,59	2 175,61	8,125
---	-----------	---	----	--------	--------	----------	-------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 431,58 4,543

2	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	494,850	1,93	955,06	1,386
3	612481022R	Okenný a dverový plastový dilatačný profil - pre začistenie ostiení, nadpraží, parapet, častí	m	494,850	2,21	1 093,62	0,935
4	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, Regulátor nasiakavosti	m2	150,479	0,92	138,44	0,011
5	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 10 mm	m2	150,479	8,27	1 244,46	2,212

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 031,59 0,119

6	959941131R	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou, s vyvŕtaním otvoru M16/150	ks	373,000	5,26	1 961,98	0,119
7	967031132	Prikresanie rovných ostiení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	222,683	5,50	1 224,76	
8	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného kridla	ks	120,000	0,69	82,80	
9	968062245	Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03600t	m2	235,565	3,42	805,63	
10	968071116	Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	21,200	3,94	83,53	
11	968071125	Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy do 2 m2	ks	2,000	0,78	1,56	
12	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	24,395	8,49	207,11	
13	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	24,395	8,56	208,82	
14	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	97,580	0,96	93,68	
15	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,395	11,35	276,88	
16	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	487,900	0,37	180,52	
17	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	24,395	37,07	904,32	

99 Presun hmôt HSV 500,11

18	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	16,676	29,99	500,11	
----	-----------	---	---	--------	-------	--------	--

PSV PSV 67 672,95 3,889

762 Konštrukcie tesárske 26,35

19	762213811R	Demontáž zábradlia dreveného	m	3,600	7,32	26,35	
----	------------	------------------------------	---	-------	------	-------	--

764 Konštrukcie klamplarske 3 663,94 0,274

20	764410750R	Oplechovanie parapetov, vrátane rohov r.š. 285 mm	m	120,810	14,68	1 773,49	0,169
21	764410798	Celoplošné lepenie parapetov, vrátane rohov	m2	34,431	50,36	1 733,95	0,105
22	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	m	129,830	1,09	141,51	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,274	54,72	14,99	

766111 Vonkajšie výplne 43 364,69 2,249

24	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	495,200	10,27	5 085,70	0,108
25	2832900061000	Tesniaca fólia CX exteriér., pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	505,104	1,59	803,12	0,051
26	2832900062000	Tesniaca fólia CX interiér, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	505,104	0,64	323,27	0,051
27	611410010000R	Plastové okno/stena-dodávka, farba biela	m2	188,620	178,00	33 574,36	1,596
28	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	6,700	7,26	48,64	0,003
29	61173000011R	Dvere plastové vchodové, vrát. plast. rámu (zárubne), 750/2600, s izol. sklom/plné, farba biela	ks	1,000	1 348,03	1 348,03	0,330
30	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	41,000	5,73	234,93	0,010
31	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	4,000	7,44	29,76	0,001
32	766694143	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	41,000	9,86	404,26	0,012
33	6115600002000	Parapetná doska plastová, komôrková vnútorná, biela, vrát. koncoviek	m	120,850	11,41	1 378,90	0,089
34	7666949800	Demontáž parapetnej dosky šírky do 300 mm	m	129,830	1,03	133,72	

767 Konštrukcie doplnkové kovové 17 356,34 0,550

35	767661500	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	188,620	3,65	688,46	0,019
36	611530061400R	Žalúzie interiérové	m2	188,620	17,33	3 268,78	0,377
37	786611010	Demontáž interiérových žalúzií, -0,002t	ks	235,565	1,15	270,90	
38	786611020	Demontáž exteriérových hliníkových žalúzií, -0,0075t	m2	9,300	2,06	19,16	
39	767995200	Výroba atypického výrobku - mreže	kg	3 190,244	2,46	7 848,00	
40	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	2 953,930	1,69	4 992,14	0,148
41	767996801R	Demontáž ochranných mreží	m2	128,352	1,93	247,72	0,006
42	998767102	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,550	38,51	21,18	

783 Nátery 2 835,77 0,768

43	78312500R	Pozinkovanie (povrch.úprava) oceľových a kovových konštrukcií	kg	2 953,930	0,96	2 835,77	0,768
----	-----------	---	----	-----------	------	----------	-------

784 Maľby 425,86 0,047

44	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	150,479	0,71	106,84	0,015
45	784452374	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	150,479	2,12	319,02	0,032

Celkom 79 811,84 16,676

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Dvory nad Žitavou

Objekt: SO01 Zdravotné stredisko a SO02 Detský lekár a rehabilit. stredisko

Časť: SO 01 Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou

Zhotoviteľ: GEMMA CONSTRUCTION a.s.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Spracoval: COHEERIES, s.r.o., www.coheeries.sk, A.Vachová

Dátum: 5. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 5 869,09 25,007

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 045,32 25,007

1	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	1,000	1,78	1,78	0,004
2	971033241	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, -0,00800t	ks	1,000	2,97	2,97	0,008
3	972058009	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - železobetónových -0,00019t	cm	105,000	1,69	177,45	0,020
4	974031144	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	8,000	2,98	23,84	0,152
5	974031154	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	12,000	3,43	41,16	0,324
6	974042554	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 150 mm, -0,03300t	m	117,000	8,23	962,91	3,861
7	974042556	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 300 mm, -0,06600t	m	39,000	12,12	472,68	2,574
8	974042557	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky nad 300 mm, -0,08800t	m	18,000	15,00	270,00	1,584
9	974083102	Rezanie betónových mazaŕn existujúcich nevystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	m	348,000	7,72	2 686,56	
10	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,987	11,35	124,70	16,481
11	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	208,753	0,37	77,24	
12	979089012h	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	10,987	18,57	204,03	

99 Presun hmôt HSV 823,77

13	998981123	Presun hmôt na demoláciu objektov bez obmedzenia vykonávanú postupným rozoberaním výšky do 21 m	t	27,468	29,99	823,77	
----	-----------	---	---	--------	-------	--------	--

PSV Práce a dodávky PSV 24 424,58 2,460

730-DEM Ústredné kúrenie 1 289,07 2,460

14	HZS-lc2	Práca montéra pri odpojení zariadenia zo siete	hod	2,000	14,44	28,88	
15	733201000	Oprava potrubia - uzatvorenie armatúr na potrubí	ks	2,000	1,64	3,28	
16	733110800	Prerezanie potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50,	ks	2,000	1,20	2,40	
17	733191918	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 50	ks	2,000	5,69	11,38	
18	735494812	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav, pri dĺžke rozvodov	m	350,000	0,94	329,00	
19	733110808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50, - 0,00532t	m	350,000	1,45	507,50	1,862
20	734200829	Demontáž hlavice ručného ovládania	ks	32,000	1,00	32,00	
21	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	32,000	2,35	75,20	0,014
22	734200830	Demontáž pripojovacieho skrutkovania VT	ks	32,000	2,02	64,64	
23	735151811	Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01235t	ks	17,000	3,01	51,17	0,210
24	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	15,000	3,50	52,50	0,374
25	735291800	Demontáž, odrezanie konzol, alebo držiakov vykurovacieho telesa, do odpadu /4ks á 1 VT/	ks	128,000	0,36	46,08	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	735890801	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích teles do 6m	t	2,460	34,57	85,04	

713 Izolácie tepelné

1 849,03

27	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	600,000	2,39	1 434,00	
28	283310001200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	600,000	0,39	234,00	
29	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	40,500	2,63	106,52	
30	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	0,500	0,98	0,49	
31	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	5,000	1,32	6,60	
32	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	20,000	1,45	29,00	
33	283310005100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 48x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	15,000	2,47	37,05	
34	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,051	26,95	1,37	

732 Ústredné kúrenie, strojovne

1 348,27

35	732111440	montáž poschodového rozdeľovača/zberača, vrátane montáže skrinky a armatúr rozdeľovača	ks	2,000	48,14	96,28	
36	LR53200.00	Zostavy poschodových rozdeľovačov, 5 okruhy, GK na vstupe DN 32	ks	1,000	436,75	436,75	
37	LR62500.00	Zostavy poschodových rozdeľovačov, 6 okruhy, GK na vstupe DN 25	ks	1,000	460,06	460,06	
38	10255.1200	Skrine do steny k rozdeľovačom pre 5-6 okruhov 800/180/1200 mm	ks	2,000	172,45	344,90	
39	732199100	Montáž orientačného štítku	súb	2,000	2,00	4,00	
40	548230000900	Štítko smaltované do 5 písmen, lkv 100x150 mm	ks	2,000	2,78	5,56	
41	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,013	55,30	0,72	

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

10 444,35

42	733191927	Oprava rozvodov potrubí -prívravenie odbočky do DN 40	ks	2,000	10,84	21,68	
43	316170010300	Redukcia varná DN 50/40, d 57,0/44,5 mm, hr. steny 2,9/2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	2,000	2,19	4,38	
44	733202000	Čistenie a preplach potrubia vykurovania	hod	6,000	10,50	63,00	
45	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	0,500	7,81	3,91	
46	733111105	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	5,000	11,01	55,05	
47	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	20,000	13,38	267,60	
48	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	15,000	15,50	232,50	
49	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	40,500	0,39	15,80	
50	733165020	Potrubie z rúr HERZ, rúrka plasthliníková PE-RT D 20,0x2 mm v tyčiach	m	600,000	11,55	6 930,00	
51	3C20034	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,4 mm, tyč 5m, 20x2	m	600,000	2,16	1 296,00	
52	P722025	HERZ Tvarovky lis. - T-kus bez križovania 20x2	ks	21,000	23,01	483,21	
53	P102022	HERZ Krabica pre T-kus bez križovania	ks	21,000	3,12	65,52	
54	733113113	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	64,000	3,47	222,08	
55	735192003	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	86,000	2,38	204,68	
56	1609808	Prechodka na plastovú rúrku 20 x 2 z PE-X-, G 3/4", PB a rúrk z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením	ks	86,000	2,57	221,02	
57	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	600,000	0,40	240,00	
58	231710000700	Pena polyuretánová montážna a výplňová, pištoľová, PCI	l	1,000	6,48	6,48	
59	9999000000	Pomocný a spotrebný materiál	b	1,000	96,29	96,29	
60	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,379	39,98	15,15	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

210,36

61	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	2,00	4,00	
62	551270004100	Odvzdušňovač plavákový Flexvent R 1/2" biely, bez spätnej klapky	ks	2,000	18,92	37,84	
63	734223020	Montáž ventilu závitového regulačného G 1 stupačkového	ks	1,000	3,76	3,76	
64	1421733	Ventil DN 25, priamy, vyvažovací, s meracími ventílkami pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo,	ks	1,000	63,74	63,74	
65	734223030	Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 stupačkového	ks	1,000	4,42	4,42	
66	1421734	Ventil DN 32, priamy, vyvažovací, s meracími ventílkami pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo,	ks	1,000	80,88	80,88	
67	734291113m	Montáž kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	2,01	4,02	
68	551210036500	Vypúšťací guľový ventil 1/2", komplet	ks	2,000	5,71	11,42	
69	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	31,21	0,28	

734-MT Ústredné kúrenie, armatúry

3 157,55

70	734412410	Montáž merača tepla kompaktného Qn 0,6 G 1/2	ks	11,000	6,18	67,98	
71	389510-KM321	Merač tepla a chladu	ks	11,000	280,87	3 089,57	

734-VT Ústredné kúrenie, armatúry pre vyk.telesá

1 112,00

72	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	32,000	1,40	44,80	
73	1926098	Hlavica termostatická závit M 30 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C	ks	32,000	12,41	397,12	
74	735192000	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych, rohových;	ks	32,000	2,84	90,88	
75	1346612	Diel pripájací, Rp 1/2"x G 3/4" rohový, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranné vypúšťanie a napúšťanie, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužel. tesnením	ks	32,000	18,10	579,20	

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

5 013,95

76	735154043	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	17,000	8,16	138,72	
77	1136142013	Oceľové panelové radiátory 11VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	12,000	108,92	1 307,04	
78	1136162013	Oceľové panelové radiátory 11VK 600x1600, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	5,000	118,28	591,40	
79	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	5,79	11,58	
80	2236062013	Oceľové panelové radiátory 22VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	92,61	185,22	
81	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	12,000	8,43	101,16	
82	2136164013U	Oceľové panelové radiátory 21VK 600x1600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	6,000	150,52	903,12	
83	2236162013	Oceľové panelové radiátory 22VK 600x1600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	6,000	171,90	1 031,40	
84	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	6,30	6,30	
85	2239062013	Oceľové panelové radiátory 22VK 900x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	1,000	126,88	126,88	
86	4845260009	Vykurovacie telesá - montážna sada; zátky, zášlepky, konzoly, držiaky - panelové VT	sada	32,000	7,70	246,40	
87	735191911	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia a vykurovacích telies	m	640,000	0,27	172,80	
88	735191905	Odvzdušnenie telesa	ks	32,000	0,77	24,64	
89	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	32,000	3,93	125,76	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
90	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,126	36,88	41,53	

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

588,03

91	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	16,63	99,78	
92	HZS-042	Kompletné vyskúšanie, preplach systému po montáži	hod	8,000	18,78	150,24	
93	HZS-043	Tlaková a tesnostná skúška potrubia vykurovacieho systému	súb	1,000	72,22	72,22	
94	HZS-044	Vykurovací skúška	hod	24,000	6,26	150,24	
95	HZS-061	Spustenie systému do prevádzky	súb	1,000	77,03	77,03	
96	HZS-063	Zaškolenie obsluhy systému	súb	1,000	38,52	38,52	

Celkom

30 881,70

27,468

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Dvory nad Žitavou

Objekt: SO01 Zdravotné stredisko a SO02 Detský lekár a rehabilit. stredisko

Časť: SO 01 Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou

Zhotoviteľ: GEMMA CONSTRUCTION a.s.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Spracoval: COHEERIES, s.r.o., www.coheeries.sk, A.Vachová

Dátum: 5. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

576,14

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

576,14

3	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	40,000	1,78	71,20	
4	971033241	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, -0,00800t	ks	10,000	2,97	29,70	
5	971033341	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	ks	5,000	4,74	23,70	
6	972056005	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov - železobetónových -0,00007t	cm	80,000	1,04	83,20	
7	974031153	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t	m	20,000	2,71	54,20	
8	974031144	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	55,000	2,98	163,90	
9	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,066	11,35	46,15	
10	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	77,254	0,37	28,58	
11	979089012h	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,066	18,57	75,51	

PSV PSV

27 549,58

720-DEM Zdravotechnika

1 482,76

12	721170909	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114	ks	6,000	16,97	101,82	
13	721170962	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 63	ks	40,000	8,49	339,60	
14	721170965	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	ks	9,000	12,76	114,84	
15	721300932	Prečistenie šikmého pripojovacieho potrubia do DN 100	m	49,000	5,48	268,52	
16	721201002	Oprava potrubia - dočasné ochranné uzátkovanie vývodov	ks	49,000	0,77	37,73	
17	722190902	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia pri opravách, vrátane vypustenia a napustenia	ks	1,000	8,18	8,18	
18	722130900	Oprava vodovodného potrubia závitového - dočasné ochranné zazátkovanie vývodu	ks	1,000	0,87	0,87	
19	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, - 0,00213t	m	20,000	2,05	41,00	
20	722130803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	m	10,000	2,83	28,30	
21	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	20,000	0,87	17,40	
22	722220863	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 6/4, - 0,00146t	ks	2,000	1,22	2,44	
23	722250850	Demontáž požiarnej hydrantovej skrine C52 -0,008t	ks	2,000	5,60	11,20	
24	725110814	Demontáž záchoda kombinačného, -0,03420t	súb	9,000	5,51	49,59	
25	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb	2,000	4,78	9,56	
26	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	27,000	4,28	115,56	
27	725310821	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	súb	5,000	4,28	21,40	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb	6,000	9,92	59,52	
29	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, pisoár -0,00049t	ks	11,000	1,36	14,96	
30	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	32,000	3,13	100,16	
31	725860820	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zar.predmety, umývadlá, drezy, -0,00085t	ks	34,000	1,12	38,08	
32	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	2,130	47,90	102,03	

713

Izolácie tepelné

1 416,72

33	713482111.	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, /oceľ. požiarly rozvod/	m	32,000	2,39	76,48	
34	283310001800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	24,000	0,65	15,60	
35	283310001900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 48x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	8,000	0,76	6,08	
36	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	158,000	2,63	415,54	
37	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	76,000	0,59	44,84	
38	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	32,000	0,69	22,08	
39	283310003300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	50,000	0,95	47,50	
40	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	36,000	2,92	105,12	
41	283310003700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 50x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	24,000	1,31	31,44	
42	283310004000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 64x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	12,000	1,61	19,32	
43	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	124,000	2,90	359,60	
44	283310006200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	96,000	2,18	209,28	
45	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	28,000	2,25	63,00	
46	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,031	26,95	0,84	

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

1 460,16

47	721171117	Potrubie z PP systém HT odpadové hrdlové DN 50	m	8,000	10,53	84,24	
48	721171119	Potrubie z PP systém HT odpadové hrdlové DN 100	m	4,000	16,69	66,76	
49	721172115	HT pripájacie potrubie DN 40	m	4,000	9,35	37,40	
50	721175011	Potrubie na odvod kondenzátu DN 32 mm	m	108,000	8,09	873,72	
51	721175015	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	5,000	6,15	30,75	
52	551620015200	Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP	ks	5,000	27,76	138,80	
53	721194103	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	8,000	2,17	17,36	
54	721194104	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	26,000	2,30	59,80	
55	721194105	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	10,000	2,55	25,50	
56	721194109	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	10,000	3,77	37,70	
57	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	124,000	0,71	88,04	
58	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,005	18,29	0,09	

722

Zdravotechnika

10 167,62

59	722131936	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	1,000	23,91	23,91	
60	722130214	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	24,000	16,18	388,32	
61	722130215	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	m	8,000	18,78	150,24	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
62	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 25 (H25/30)	ks	2,000	6,68	13,36	
63	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	2,000	13,42	26,84	
64	449150003100	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv. 10	ks	2,000	260,59	521,18	
65	722290220	Tlaková skúška hydrantového zariadenia	ks	2,000	5,10	10,20	
66	722171132	Potrúbie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	m	172,000	9,66	1 661,52	
67	722171133	Potrúbie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním	m	60,000	13,01	780,60	
68	722171134	Potrúbie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	m	50,000	17,29	864,50	
69	722171135	Potrúbie z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním	m	24,000	34,68	831,84	
70	722172633	Potrúbie z rúr, univerzálna RAUTITAN flex D 63,0x8,6 v tyčiach	m	12,000	64,47	773,64	
71	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	79,000	4,45	351,55	
72	286220049700	Nástenka 16x1/2", PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	ks	79,000	4,54	358,66	
73	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	1,000	8,89	8,89	
74	286220049200	Nástenka dvojité U D 16 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	1,000	10,42	10,42	
75	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	8,000	3,76	30,08	
76	551110005700	Guľový uzáver pre vodu Evolution, 1" FM, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	8,000	14,48	115,84	
77	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	8,000	2,04	16,32	
78	551110011400	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, niklovaná mosadz, IVAR	ks	8,000	5,69	45,52	
79	722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	8,000	3,42	27,36	
80	551480003210	Poistný ventil pre boiler TE-2852 3/4"	ks	8,000	16,06	128,48	
81	722221315	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	8,000	3,76	30,08	
82	551190004600	Spätná klapka Eura ľahká, 1" FF, Kv 4,50, otvárací pretlak 0,02 bar, mosadz, IVAR	ks	8,000	9,43	75,44	
83	725819403	Montáž ventilu rohového /pre pripojovaciu hadičku/ G 1/2	súb	77,000	5,23	402,71	
84	551110020800	Ventil rohový s filtrom, 1/2" - 3/8", s maticou, chrómovaná mosadz, IVAR	ks	77,000	8,13	626,01	
85	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	77,000	2,00	154,00	
86	552270007000	Hadica FLEXI nerezová sanitárna ohybná (9x13), 9x13 (MF 3/8"), dl. 300 mm, IVAR	ks	68,000	3,00	204,00	
87	552270005800	Hadica FLEXI nerezová sanitárna ohybná 1/2" FF, dl. 800 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov, IVAR	ks	9,000	4,48	40,32	
88	722221435	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/4 /EOV/	ks	16,000	3,16	50,56	
89	552270000600	Hadica FLEXI nerezová 3/4" FF, dl. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu, IVAR	ks	16,000	12,56	200,96	
90	722221455	Montáž uzáveru závitového pre vodu G 5/4	ks	3,000	4,49	13,47	
91	551110029432	Ventil uzatvarací priamy K125-T s odvodnením DN 32 5/4"	ks	3,000	20,17	60,51	
92	722221458	Montáž uzáveru závitového pre vodu G 6/4	ks	1,000	5,82	5,82	
93	4206212	KFR-ventil "Aquaström" DN40, Rp 1 1/2" x Rp 1 1/2" s vypúš., bronz	ks	1,000	129,15	129,15	
94	722221457	Montáž uzáveru závitového pre vodu G 2	ks	1,000	6,97	6,97	
95	4206216	KFR-ventil "Aquaström" DN50, Rp 2" x Rp 2" s vypúš., bronz	ks	1,000	168,32	168,32	
96	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	350,000	1,30	455,00	
97	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	350,000	0,93	325,50	
98	724232100	Montáž tlakomera /vstup studenej pitnej vody do zásobníka/	súb	8,000	3,20	25,60	
99	388430004600	Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-10 bar, IVAR	ks	8,000	5,50	44,00	
100	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,539	18,42	9,93	

725

Zdravotechnika

13 022,32

101	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb	7,000	29,52	206,64	
##	642340001100	Kombinované WC keramické	ks	7,000	92,67	648,69	
103	725119310	Montáž záchodovej misy kombinovanej, výška 500 pre ZTP	súb	2,000	29,52	59,04	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	642340000500	Kombinované WC keramické	ks	2,000	118,67	237,34	
105	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	9,000	5,02	45,18	
##	554330000100	Záchodové sedadlo	ks	2,000	19,76	39,52	
##	554330000200	Záchodové sedadlo s poklopom	ks	7,000	70,92	496,44	
108	725129201	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	súb	2,000	16,32	32,64	
##	642510000300	Pisoár	ks	2,000	113,74	227,48	
110	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	24,000	26,27	630,48	
##	642110006100	Umývadlo keramické	ks	24,000	25,91	621,84	
112	725219402	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry, /výška pre ZTP/	súb	2,000	26,27	52,54	
##	642110002700	Umývadlo keramické	ks	2,000	57,38	114,76	
114	725329201	Montáž drezov, samostatne stojacich jednodrezových, bez výtok. armatúr	súb	8,000	8,27	66,16	
##	552310002901	Sanitárny drez nerezový na nohách s opláštením	ks	8,000	460,07	3 680,56	
116	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb	1,000	23,14	23,14	
##	642710000200	Výlevka stojatá keramická, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža	ks	1,000	178,64	178,64	
118	725539102	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 80 L	súb	8,000	37,92	303,36	
##	541320005500	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumuláčný, objem 80 l	ks	8,000	246,35	1 970,80	
120	725819204	Montáž tlačného ventilu nástenného G 1/2	súb	2,000	5,44	10,88	
##	0	Pisoárový ventil tlačný s trúbkou	ks	2,000	21,46	42,92	
122	725829200	Montáž batérie pre výlevku nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	7,26	7,26	
##	551450000300	Batéria drezová nástenná	ks	1,000	68,49	68,49	
124	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových	ks	26,000	9,29	241,54	
##	551450003900	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	26,000	48,41	1 258,66	
126	725829602	Montáž batérií drezových stojankových pákových alebo klasických	ks	8,000	9,29	74,32	
##	551450000600	Batéria drezová stojanková páková	ks	8,000	52,16	417,28	
128	725859101	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	ks	26,000	3,49	90,74	
##	551410000701	Ventil odpadový umývadlový DN 40, CLICK-CLACK, chróm, 1 1/4	ks	26,000	17,25	448,50	
130	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	26,000	2,54	66,04	
##	551620008500	Zápachová uzávierka pre umývadlá a bidety HL135/40, DN 40x 5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a závitom, čistiacim kusom a rozetou, otočný odtok, PP	ks	24,000	8,99	215,76	
##	551620008901	Zápachová uzávierka umývadlová HL137/40, DN 40x5/4", úsporná pre umývadlo zt/p	ks	2,000	23,93	47,86	
133	725859102	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety nad 32 do DN 50	ks	10,000	4,23	42,30	
##	551410000600	Ventil odpadový drezový DN 32, hĺbky 15 mm, so zátkou	ks	10,000	7,87	78,70	
135	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	8,000	2,74	21,92	
##	551620007100	Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast	ks	8,000	13,72	109,76	
137	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	ks	2,000	2,19	4,38	
##	551620010900	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre HL430/40, DN 40, (0,7 l/s), odtok 0 - 90°, odsávací, horizontálny odtok, biela, PP	ks	2,000	23,58	47,16	
139	725869381	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	8,000	2,40	19,20	
##	551620027100	Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	4,000	13,12	52,48	
141	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,991	21,11	20,92	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

115,52

142	HZS-088	Práca montéra pri zapojení zariadenia do siete - nepredvídané práce	hod	8,000	14,44	115,52	
-----	---------	---	-----	-------	-------	--------	--

Celkom

28 241,24

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Dvory nad Žitavou

Objekt: SO01 Zdravotné stredisko a SO02 Detský lekár a rehabilit. stredisko

Časť: SO 02 Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou

Zhotoviteľ: GEMMA CONSTRUCTION a.s.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Spracoval: COHEERIES, s.r.o., www.coheeries.sk, A.Vachová

Dátum: 5. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

2 690,58

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 690,58

1	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	2,000	1,78	3,56	
2	971033241	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 300 mm, -0,00800t	ks	1,000	2,97	2,97	
3	974031144	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	4,750	2,98	14,16	
4	974031154	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	6,000	3,43	20,58	
5	974042554	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 150 mm, -0,03300t	m	87,000	8,23	716,01	
6	974042556	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 300 mm, -0,06600t	m	8,000	12,12	96,96	
7	974042557	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky nad 300 mm, -0,08800t	m	5,000	15,00	75,00	
8	974083102	Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	m	200,000	7,72	1 544,00	
9	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,882	11,35	66,76	
10	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	111,758	0,37	41,35	
11	979089012h	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	5,882	18,57	109,23	

PSV Práce a dodávky PSV

13 374,73

730-DEM Ústredné kúrenie

906,85

12	HZS-ic2	Práca montéra pri odpojení zariadenia zo siete	hod	2,000	14,44	28,88	
13	733110800	Prerezanie potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50,	ks	2,000	1,20	2,40	
14	733110808	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50, -0,00532t	m	250,000	1,45	362,50	
15	733191917	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 40	ks	2,000	4,84	9,68	
16	733201000	Oprava potrubia - uzatvorenie armatúr na potrubí	ks	2,000	1,64	3,28	
17	734200829	Demontáž hlavice ručného ovládania	ks	20,000	1,00	20,00	
18	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	20,000	2,35	47,00	
19	734200830	Demontáž pripojovacieho skrutkovania VT	ks	20,000	2,02	40,40	
20	735151811	Demontáž radiátora panelového jednoradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,01235t	ks	5,000	3,01	15,05	
21	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	15,000	3,50	52,50	
22	735291800	Demontáž, odrezanie konzol, alebo držiakov vykurovacieho telesa, do odpadu /4ks á 1 VT/	ks	80,000	0,36	28,80	
23	735494812	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav, pri dĺžke rozvodov	m	250,000	0,94	235,00	
24	735890801	Vnútrosteniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	1,775	34,57	61,38	

713 Izolácie tepelné

1 035,44

25	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	300,000	2,39	717,00	
26	283310001200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	300,000	0,39	117,00	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	713482121	Montáž trubíc z PE, hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	45,500	2,63	119,67	
28	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	0,500	0,98	0,49	
29	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	30,000	1,45	43,50	
30	283310005100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 48x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	15,000	2,47	37,05	
31	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,027	26,95	0,73	

732 Ústredné kúrenie, strojovne

594,45

32	732111440	montáž poschodového rozdeľovača/zberača, vrátane montáže skrinky a armatúr rozdeľovača	ks	1,000	48,14	48,14	
33	LR43200.00	Zostavy poschodových rozdeľovačov LOGOfloor, 4 okruhy, GK na vstupe DN 32	ks	1,000	396,32	396,32	
34	10255.850	Skrine do steny k rozdeľovačom pre 2-4 okruhy 800/180/850 mm	ks	1,000	149,99	149,99	

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

5 740,62

35	733191926	Oprava rozvodov potrubí -prívravenie odbočky do DN 32	ks	2,000	9,40	18,80	
36	316170009800	Redukcia varná DN 40/32, d 48,3/42,4 mm, hr. steny 2,6/2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	2,000	1,79	3,58	
37	733111103	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	m	0,500	7,81	3,91	
38	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	30,000	13,38	401,40	
39	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	15,000	15,50	232,50	
40	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	45,500	0,39	17,75	
41	733113113	Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z ocel. rúrok závitových DN 15	ks	38,000	3,47	131,86	
42	733165020	Potrubie z rúr HERZ, rúrka plasthliníková PE-RT D 20,0x2 mm v tyčiach	m	300,000	11,55	3 465,00	
43	3C20034	HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr. Al 0,4 mm, tyč 5m, 20x2	m	300,000	2,16	648,00	
44	P722025	HERZ Tvarovky lis. - T-kus bez križovania 20x2	ks	12,000	23,01	276,12	
45	P102022	HERZ Krabica pre T-kus bez križovania (Styropor)	ks	12,000	3,12	37,44	
46	733202000	Čistenie a preplach potrubia vykurovania	hod	4,000	10,50	42,00	
47	735192003	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	46,000	2,38	109,48	
48	1609808	HERZ Prechodka na plastovú rúrku 20 x 2 z PE-X, G 3/4", PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením	ks	46,000	2,57	118,22	
49	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	300,000	0,40	120,00	
50	231710000700	Pena polyuretánová montážna a výplňová, pištoľová, PCI	l	1,000	6,48	6,48	
51	9999000000	Pomocný a spotrebný materiál	b	1,000	96,29	96,29	
52	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,295	39,98	11,79	

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

142,83

53	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	2,00	4,00	
54	551270004100	Odvzdušňovač plavákový Flexvent R 1/2" biely, bez spätnej klapky	ks	2,000	18,92	37,84	
55	734223030	Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 stupačkového	ks	1,000	4,42	4,42	
56	1421734	HERZ Ventil DN 32, priamy, vyvažovací, s meracími ventíčkami pre meranie tlakovej diferencie, s lineárnou charakteristikou, hrdlo x hrdlo,	ks	1,000	80,88	80,88	
57	734291113m	Montáž kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7081, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	2,01	4,02	
58	551210036500	Vypúšťací guľový ventil 1/2", komplet	ks	2,000	5,71	11,42	
59	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,008	31,21	0,25	

734-MT Ústredné kúrenie, armatúry

1 148,20

60	734412410	Montáž merača tepla kompaktného Qn 0,6 G 1/2	ks	4,000	6,18	24,72	
61	389510-KM321	Merač tepla a chladu	ks	4,000	280,87	1 123,48	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

734-VT Ústredné kúrenie, armatúry pre vyk.telesá
660,25

62	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	19,000	1,40	26,60	
63	1926098	HERZ Hlavica termostatická závit M 30 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C	ks	19,000	12,41	235,79	
64	735192000	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych, rohových;	ks	19,000	2,84	53,96	
65	1346612	HERZ 3000 Diel pripájací, Rp 1/2"x G 3/4" rohový, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranné vypúšťanie a napúšťanie, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa Rp 1/2", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužel. tesnením	ks	19,000	18,10	343,90	

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
3 146,09

66	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	6,38	6,38	
67	1136102013	Oceľové panelové radiátory 11VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	90,19	90,19	
68	735154050	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	6,13	6,13	
69	1139062013	Oceľové panelové radiátory 11VK 900x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	ks	1,000	90,61	90,61	
70	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	6,58	13,16	
71	2236102013	Oceľové panelové radiátory 22VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	124,33	248,66	
72	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	13,000	8,43	109,59	
73	2136144013U	Oceľové panelové radiátory 21VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	4,000	137,33	549,32	
74	2136164013U	Oceľové panelové radiátory 21VK 600x1600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	5,000	150,52	752,60	
75	2236162013	Oceľové panelové radiátory 22VK 600x1600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	4,000	171,90	687,60	
76	735154150	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	6,30	12,60	
77	2139064013U	Oceľové panelové radiátory 21VK 900x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	2,000	111,90	223,80	
78	4845260009	Vykurovacie telesá - montážna sada; zátky,záslepky,konzoly,držáky -panelové VT	sa da	19,000	7,70	146,30	
79	735191911	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia a vykurovacích telies	m	345,000	0,27	93,15	
80	735191905	Odvzdušnenie telesa	ks	19,000	0,77	14,63	
81	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	19,000	3,93	74,67	
82	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,724	36,88	26,70	

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby
479,65

83	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	4,000	16,63	66,52	
84	HZS-042	Kompletné vyskúšanie, preplach systému po montáži	hod	4,000	18,78	75,12	
85	HZS-043	Tlaková a tesnostná skúška potrubia vykurovacieho systému	súb	1,000	72,22	72,22	
86	HZS-044	Vykurovací skúška	hod	24,000	6,26	150,24	
87	HZS-061	Spustenie systému do prevádzky	súb	1,000	77,03	77,03	
88	HZS-063	Zaškolenie obsluhy systému	súb	1,000	38,52	38,52	

Celkom
16 544,96

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Dvory nad Žitavou

Objekt: SO01 Zdravotné stredisko a SO02 Detský lekár a rehabilit. stredisko

Časť: SO 02 Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou

Zhotoviteľ: GEMMA CONSTRUCTION a.s.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Spracoval: COHEERIES, s.r.o., www.coheeries.sk, A.Vachová

Dátum: 5. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

427,82

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

427,82

1	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t	ks	30,000	1,78	53,40	
2	971033251	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 450 mm, -0,01200t	ks	10,000	6,63	66,30	
3	974031142	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	12,000	1,84	22,08	
4	974031144	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	50,000	2,98	149,00	
5	974031154	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	12,000	3,43	41,16	
6	979081111	Odvoz sutiny a vybudovaných hmôt na skládku do 1 km	t	2,595	11,35	29,45	
7	979081121	Odvoz sutiny a vybudovaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	49,305	0,37	18,24	
8	979089012h	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,595	18,57	48,19	

PSV PSV

13 715,58

720-DEM Zdravotechnika

790,87

9	722190902	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia pri opravách, vrátane vypustenia a napustenia	ks	1,000	8,18	8,18	
10	721300932	Prečistenie šikmého pripojovacieho potrubia do DN 100	m	27,000	5,48	147,96	
11	721201002	Oprava potrubia - dočasné ochranné uzatvorenie vývodov	ks	27,000	0,77	20,79	
12	721170909	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110, D 114	ks	2,000	16,97	33,94	
13	721170962	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 63	ks	20,000	8,49	169,80	
14	721170965	Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia D 110	ks	7,000	12,76	89,32	
15	722130901	Oprava vodovodného potrubia závitového zazátkovanie vývodu	ks	20,000	0,87	17,40	
16	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	20,000	2,05	41,00	
17	722220863	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi G 6/4, -0,00146t	ks	2,000	1,22	2,44	
18	725110814	Demontáž záchoda kombinačného, -0,03420t	súb	6,000	5,51	33,06	
19	725122813	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t	súb	1,000	4,78	4,78	
20	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb	12,000	4,28	51,36	
21	725310821	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	súb	2,000	4,28	8,56	
22	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, díturvitovej, -0,03470t	súb	1,000	6,74	6,74	
23	725240812	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mis, -0,02450t	súb	1,000	4,54	4,54	
24	725530823	Demontáž elektrického zásobníkového ohrievača vody tlakového od 50 l do 200 l, -0,15500t	súb	2,000	9,92	19,84	
25	722250850	Demontáž požiarnej hydrantovej skrine C52 -0,008t	ks	1,000	5,60	5,60	
26	725810811	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	ks	7,000	1,36	9,52	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	725820810	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb	15,000	3,13	46,95	
28	725860820	Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zar.predmety, umývadlá, drezy, -0,00085t	ks	14,000	1,12	15,68	
29	725840870	Demontáž batérie sprchovej nástennej, -0,00225t	ks	1,000	3,13	3,13	
30	721220801	Demontáž zápachovej uzávierky sprchovej do DN 70, - 0,00310t	ks	1,000	3,67	3,67	
31	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,973	47,90	46,61	

713

Izolácie tepelné

854,25

32	713482111.	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, /ocel. požiarnej rozvod/	m	18,000	2,39	43,02	
33	283310001800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	18,000	0,65	11,70	
34	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	96,000	2,63	252,48	
35	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	48,000	0,59	28,32	
36	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	12,000	0,69	8,28	
37	283310003300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	36,000	0,95	34,20	
38	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	16,000	2,92	46,72	
39	283310003700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 50x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	16,000	1,31	20,96	
40	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	80,000	2,90	232,00	
41	283310006200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	56,000	2,18	122,08	
42	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	24,000	2,25	54,00	
43	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,018	26,95	0,49	

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

678,51

44	721171117	Potrubie z PP systém HT odpadové hrdlové DN 50	m	4,000	10,53	42,12	
45	721175011	Potrubie na odvod kondenzátu DN 32 mm	m	56,000	8,09	453,04	
46	721175015	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	2,000	6,15	12,30	
47	551620015200	Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP	ks	2,000	27,76	55,52	
48	721194103	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	4,000	2,17	8,68	
49	721194104	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	12,000	2,30	27,60	
50	721194105	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	4,000	2,55	10,20	
51	721194109	Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	7,000	3,77	26,39	
52	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	60,000	0,71	42,60	
53	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	20,32	0,06	

722

Zdravotechnika

5 081,94

54	722130214	Potrubie z ocel. rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	18,000	16,18	291,24	
55	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25 (H25/30)	ks	1,000	6,68	6,68	
56	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	1,000	13,42	13,42	
57	449150003100	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, plné dvierka, prúdnica ekv.10	ks	1,000	260,59	260,59	
58	722290220	Tlaková skúška hydrantového zariadenia	ks	1,000	5,10	5,10	
59	722171132	Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	m	104,000	9,66	1 004,64	
60	722171133	Potrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním	m	36,000	13,01	468,36	
61	722171134	Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	m	36,000	17,29	622,44	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
62	722171135	Potrúbie z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním	m	16,000	34,66	554,56	
63	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	35,000	4,45	155,75	
64	286220049700	Nástenka D 16x1/2", PeX-Al-PeX systém	ks	35,000	4,54	158,90	
65	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	2,000	8,89	17,78	
66	286220049200	Nástenka dvojitá U D 16 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	2,000	10,42	20,84	
67	725819403	Montáž ventilu rohového /pre pripojovacie hadičku/ G 1/2	súb	34,000	5,23	177,82	
68	551110020800	Ventil rohový s filtrom, 1/2" - 3/8", s maticou, chrómovaná mosadz	ks	34,000	8,13	276,42	
69	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	34,000	2,00	68,00	
70	552270007000	Hadica FLEXI nerezová sanitárna ohybná (9x13), 9x13 (MF 3/8"), dl. 300 mm	ks	28,000	3,00	84,00	
71	552270005800	Hadica FLEXI nerezová sanitárna ohybná 1/2" FF, dl. 800 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	6,000	4,48	26,88	
72	722221435	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/4 /EOV/	ks	8,000	3,18	25,28	
73	552270000600	Hadica FLEXI nerezová 3/4" FF, dl. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu	ks	8,000	12,56	100,48	
74	722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	4,000	3,42	13,68	
75	551480003210	Poistný ventil pre boiler TE-2852 3/4"	ks	4,000	16,06	64,24	
76	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	3,76	15,04	
77	551110005700	Guľový uzáver pre vodu, 1" FM, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz	ks	4,000	14,48	57,92	
78	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	4,000	2,04	8,16	
79	551110011400	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, niklovaná mosadz	ks	4,000	5,69	22,76	
80	722221315	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	4,000	3,76	15,04	
81	551190004600	Spätná klapka Eura ľahká, 1" FF, Kv 4,50, otvárací pretlak 0,02 bar, mosadz	ks	4,000	9,43	37,72	
82	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	210,000	1,30	273,00	
83	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	210,000	0,93	195,30	
84	724232100	Montáž tlakomera /vstup studenej pitnej vody do zásobníka/	súb	4,000	3,20	12,80	
85	388430004600	Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-10 bar	ks	4,000	5,50	22,00	
86	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,277	18,42	5,10	

725

Zdravotechnika

6 310,01

87	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb	6,000	29,52	177,12	
88	642340001100	Kombinované WC keramické hlboké splachovanie, bočné napúšťanie	ks	6,000	92,67	556,02	
89	725119310	Montáž záchodovej misy kombinovanej, výška 500 pre ZTP	súb	1,000	29,52	29,52	
90	642340000500	Kombinované WC keramické, rozmer 360x670x480 mm, zvislý odpad so zvýšenou výškou 500 mm	ks	1,000	118,67	118,67	
91	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	7,000	5,02	35,14	
92	554330000100	Záchodové sedadlo bez poklopu, rozmer 376x436 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela	ks	1,000	19,76	19,76	
93	554330000200	Záchodové sedadlo s poklopom, s automatickým pozvoľným sklápaním, rozmer 376x436 mm, duroplast s antibakteriálnou úpravou, biela	ks	6,000	70,92	425,52	
94	725129201	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	súb	1,000	16,32	16,32	
95	642510000300	Pisoár, rozmer 305x340x535 mm, keramika	ks	1,000	113,87	113,87	
96	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	11,000	26,27	288,97	
97	642110006100	Umývadlo keramické 55, rozmer 440x550x205 mm, biela	ks	10,000	25,91	259,10	
98	642210000500	Umývadličko keramické, rozmer 450x230 mm, biela	ks	1,000	55,28	55,28	
99	725219402	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry, /výška pre ZTP/	súb	1,000	26,27	26,27	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	642110002700	Umývadlo keramické 64 zdravotné, rozmer 640x550x165 mm, biela	ks	1,000	57,38	57,38	
101	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb	1,000	39,49	39,49	
##	554230002300	Sprchová vanička	ks	1,000	133,87	133,87	
103	725329201	Montáž drezov, samostatne stojacích jednodrezových, bez výtok. armatúr	súb	2,000	8,27	16,54	
##	552310002901	Sanitárny drez nerezový na nohách s opláštením	ks	2,000	460,09	920,18	
105	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb	1,000	23,14	23,14	
##	642710000200	Výlevka stojatá	ks	1,000	178,64	178,64	
107	725539103	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 120 L	súb	4,000	39,76	159,04	
##	541320005500	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumuláčný, objem 80 l	ks	3,000	246,35	739,05	
##	541320005600	Ohrievač vody elektrický tlakový závesný zvislý akumuláčný, objem 120 l	ks	1,000	282,60	282,60	
110	725819204	Montáž tlačného ventilu nástenného G 1/2	súb	1,000	5,44	5,44	
##	0	Pisoárový ventil tlačný s trubkou	ks	1,000	21,46	21,46	
112	725829200	Montáž batérie pre výlevku nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	7,26	7,26	
##	551450000300	Batéria drezová nástenná	ks	1,000	68,49	68,49	
114	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových	ks	12,000	9,29	111,48	
##	551450003900	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	12,000	48,41	580,92	
116	725829602	Montáž batérií drezových stojankových pákových alebo klasickej	ks	2,000	9,29	18,58	
##	551450000600	Batéria drezová stojanková páková	ks	2,000	52,16	104,32	
118	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	2,90	2,90	
##	551450002500	Batéria sprchová nástenná páková	ks	1,000	48,41	48,41	
120	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	1,000	2,41	2,41	
##	552260002500	Sprchová sada	ks	1,000	72,68	72,68	
122	725859101	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	ks	12,000	3,49	41,88	
##	551410000701	Ventil odpadový umývadlový DN 40	ks	12,000	17,25	207,00	
124	725859102	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety nad 32 do DN 50	ks	2,000	4,23	8,46	
##	551410000600	Ventil odpadový drezový DN 32, hĺbky 15 mm, so zátkou	ks	2,000	7,87	15,74	
126	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	12,000	2,54	30,48	
##	551620008500	Zápachová uzávierka pre umývadlá a bidety HL135/40, DN 40x 5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a závitom, čistiacim kusom a rozetou, otočný odtok, PP	ks	11,000	8,99	98,89	
##	551620008901	Zápachová uzávierka umývadlová HL137/40, DN 40x5/4", úsporná pre umývadlo zfp	ks	1,000	23,93	23,93	
129	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	2,000	2,74	5,48	
##	551620007100	Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast	ks	2,000	13,72	27,44	
131	725869341	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 90	ks	1,000	2,44	2,44	
##	551620003000	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 90 mm, výška vody v zápachovej uzávierke 50 mm, plast	ks	1,000	32,29	32,29	
133	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	ks	1,000	2,19	2,19	
##	551620010900	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre HL430/40, DN 40, (0,7 l/s), odtok 0 - 90°, odsávací, horizontálny odtok, biela, PP	ks	1,000	23,58	23,58	
135	725869381	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	4,000	2,40	9,60	
##	551620027100	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	4,000	13,12	52,48	
137	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,583	21,11	12,31	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

115,52

138	HZS-088	Práca montéra pri zapojení zariadenia do siete - nepredvídané práce	hod	8,000	14,44	115,52	
-----	---------	---	-----	-------	-------	--------	--

Celkom

14 258,92

ROZPOČET

Stavba: Centrum Integrovannej zdravotnej starostlivosti - Dvory nad Žitavou

Objekt: SO03 Lekáreň

Podčasť: Stavebné práce HSV a PSV - interiér a exteriér

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou

Zhotoviteľ: GEMMA CONSTRUCTION a.s.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Spracoval: COHEERIES, s.r.o., www.coheeries.sk, A.Vachová

Dátum: 5. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 24 823,85 26,485

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 639,58 4,581

1	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú	m3	2,445	182,83	447,02	4,577
2	311102105R1	Prestup v žb strope, vrát. plast. chráničky - ručné búranie	ks	4,000	48,14	192,56	0,004

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 15 328,00 21,645

3	612451220	Oprava vnútorných cementových omietok, opravená plocha nad 5 do 10 %, hladká	m2	457,715	1,44	659,11	1,652
4	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	11,903	1,72	20,47	0,003
5	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien ručné nanášanie	m2	11,903	5,83	69,39	0,087
6	612465136R	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	11,903	9,63	114,63	0,175
7	622463255	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií spevnenie a zníženie nasiakavosti omietok	m2	11,903	3,87	46,06	0,004
8	622463258	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií odstránenie náteru	m2	11,903	5,78	68,80	0,005
9	622463286	Sanácia betónových konštrukcií, vyrovnávacia malta na hrubé opravy	m2	11,903	147,32	1 753,55	2,000
10	622466111R	Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástreš (2 mm), ručné nanášanie	m2	2,714	6,66	18,08	0,020
11	622466135R	Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka hr. 20 mm	m2	2,714	12,95	35,15	0,091
12	631312511	Mazanina z betónu prostého tr. C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	13,290	109,32	1 452,86	
13	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,360	105,29	37,90	0,790
14	631319153	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	0,360	18,86	6,79	
15	631361821	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov z betonárskej ocele 10 505	t	0,760	1 121,15	852,07	0,767
16	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,580	1 266,24	734,42	0,698
17	632450203	Betónový poter - podlaha	m2	166,120	10,80	1 794,10	7,563
18	632457529	Samonivelizačná vyrovnávacia podl. hmota na nasiakavý podklad	m2	166,120	37,75	6 271,03	6,195
19	642944121	Dodatočná montáž ocelevej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	50,27	100,54	0,079
20	55331006500	Zárubňa oceľová CgU šxvxhr 900x1970x80 mm	ks	2,000	21,14	42,28	0,021
21	776990110R	Penetrovanie podkladu pred kladením keram.dlažby	m2	197,283	0,64	126,26	0,016
22	776992127	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	197,283	5,70	1 124,51	1,480

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 801,17 0,259

23	762521812	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. 32 - 50 mm, - 0.02400t	m2	166,120	2,13	353,84	
24	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	167,010	2,46	410,84	0,256
25	959941021R	Chemická kotva do muriva z plných tehál, s vyvŕtaním otvoru	ks	24,000	10,72	257,28	0,003
26	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, - 0,19600t	m2	11,492	2,36	27,12	
27	962032231	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	5,486	20,97	115,04	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	965042241	Búranie podkladov z betónu hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2, -2,20000t	m3	33,220	60,85	2 021,44	
29	965043331	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŕín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,360	112,95	40,66	
30	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	228,574	3,16	722,29	
31	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	6,393	19,83	126,77	
32	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	7,000	0,56	3,92	
33	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	6,501	18,30	118,97	
34	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	2,758	13,73	37,87	
35	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	2,329	48,20	112,26	
36	973031151	Vysekanie v murive z tehál výklenkov pohľadovej plochy väčších než 0,25 m2, -1,80000t	m3	0,245	109,49	26,83	
37	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	18,800	5,95	111,86	
38	978013181	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	68,989	2,45	169,02	
39	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	23,948	3,25	77,83	
40	978071251	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	2,400	6,26	15,02	
41	978071311	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm, -0,09300t	m2	2,400	5,53	13,27	
42	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	43,623	11,35	495,12	
43	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	872,460	0,37	322,81	
44	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	43,623	8,56	373,41	
45	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	174,492	0,96	167,51	
46	979086213	Nakladanie vybúraných hmôt	t	43,623	24,37	1 063,09	
47	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	43,623	37,07	1 617,10	

99 Presun hmôt HSV

55,10

48	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), závislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	7,685	7,17	55,10	
----	-----------	--	---	-------	------	-------	--

PSV PSV

32 430,72 8,710

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

19,14 0,014

49	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	2,400	0,19	0,46	
50	246170000900	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	t	0,001	1 865,10	1,87	0,001
51	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	2,400	3,57	8,57	0,001
52	628310001000	Pás asfaltový	m2	2,760	2,85	7,87	0,012
53	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,014	26,71	0,37	

713 Izolácie tepelné

14,73 0,001

54	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	2,400	0,69	1,66	
55	283230011400 R	Krycia PE fólia	m2	2,760	0,56	1,55	0,000
56	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	2,400	0,83	1,99	
57	283720002800 R	Doska EPS hr. 40 mm, pre podlahy	m2	2,448	3,68	9,50	0,001
58	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,001	26,95	0,03	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

725 Zdravotechnika 93,05 0,003

59	725291115	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	súb.	1,000	4,95	4,95	
60	554330002200	Sedačka do sprchy	ks	1,000	88,04	88,04	0,003
61	998725101	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	21,11	0,06	

763 Konštrukcie 5 520,38 3,604

62	763116866	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm jednoducho opláštená	m2	124,064	39,97	4 958,84	3,484
63	763182291	Montáž zárubní oceľových ostatných pre SDK priečky	ks	8,000	27,54	220,32	0,002
64	553310010700	Zárubňa oceľová typ S 75 V/900 L/P pre sadrokartón	ks	1,000	23,89	23,89	0,015
65	553310010600	Zárubňa oceľová typ S 75 V/800 L/P pre sadrokartón	ks	2,000	23,88	47,76	0,030
66	553310010400	Zárubňa oceľová typ S 75 V/600 mm L/P pre sadrokartón	ks	5,000	23,85	119,25	0,073
67	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	3,604	41,71	150,32	

766 Konštrukcie stolárske 4 654,22 0,287

68	766411122R	Montáž a dodávka obloženia stien, stĺpov a pilierov dreveným obkladom	m2	14,600	67,40	984,04	0,000
69	766411821R	Demontáž dreveného obloženia OK prístreškov	m2	14,600	5,58	81,47	
70	76641555R	Montáž a dodávka interiérovej presklenej steny (oceľový rám, jednoduché zasklenie číre)	m2	8,850	288,86	2 556,41	0,000
71	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	11,000	16,36	179,96	
72	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB	ks	11,000	18,36	201,96	0,011
73	611610000400	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm	ks	11,000	57,77	635,47	0,275
74	766662811	Demontáž dverného kridla, dokovanie prahu dverí jednokridlových, -0,00100t	ks	4,000	1,44	5,76	
75	766662812	Demontáž dverného kridla, dokovanie prahu dverí dvojkridlových, -0,00200t	ks	1,000	1,95	1,95	
76	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,287	25,08	7,20	

767 Konštrukcie doplnkové kovové 6 594,69 0,455

77	76702587R	D+M oceľ. konštrukcií (nosné IPE), vrátane náterov	kg	91,417	3,18	290,71	
78	767230035R	Montáž zábradlia nerezové na schody, rampy, výplň vodorovné tyče, kotvenie zboku, vrát. chem.kotvenia	m	23,925	48,14	1 151,75	0,041
79	553520000500 OR	Zábradlie nerezové pre schody, rampy	m	23,925	115,55	2 764,53	0,287
80	767590215	Montáž čistiacej rohože gumovo - hliníkovej na podlahu	m2	4,000	1,24	4,96	
81	697510001000 R	Hliníkovo - gumová rohož / takaná čistiaca rohož	m2	4,000	240,72	962,88	0,072
82	767590220	Montáž hliníkoveho nábehového rámu k čistiacim rohožiam	m	12,000	3,28	39,36	0,001
83	697590000300 R	Nábehový hliníkový rám, k rohoži	m	12,240	17,14	209,79	0,030
84	767649194	Montáž doplnkov dverí - madlo	ks	5,000	9,97	49,85	0,000
85	549150001600 OR	Madlo nerezové pr32mm	ks	5,000	144,43	722,15	0,014
86	767992222R	Úprava rozmeru ochranných mreží	ks	1,000	96,29	96,29	0,000
87	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	200,000	1,41	282,00	0,010
88	767996801R	Demontáž ochranných mreží	m2	2,100	1,93	4,05	0,000
89	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,441	37,12	16,37	

771 Podlahy z dlaždíc 9 566,85 1,901

90	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm	m	102,580	2,86	293,38	0,092
91	771575109R	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	166,120	16,61	2 759,25	0,640
92	597740001100 OR	Dlaždice keramické protišmykové interiérové	m2	190,582	19,26	3 670,61	0,375
93	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	31,163	16,54	515,44	0,102

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
94	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu	m2	19,272	17,07	328,97	0,072
95	597740001311 R	Dlaždice keramické protišmykové, exteriérové, mrazuvzdorné	m2	52,957	19,26	1 019,95	0,567
96	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	28,500	1,07	30,50	
97	597640008700 R	Schodová lišta keramická	ks	81,795	11,18	914,47	0,053
98	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,901	18,03	34,28	

781 Obklady

3 278,56 2,248

99	781445012	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	89,219	16,07	1 433,75	0,281
##	0	Obkladačky keramické	m2	93,680	19,26	1 804,28	1,967
101	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	2,248	18,03	40,53	

783 Nátery

273,25 0,005

102	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	21,600	0,68	14,69	
103	783904811	Ostatné práce odmastenie chemickými odhrdzavenie kovových konštrukcií	m2	21,600	0,43	9,29	
104	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	33,270	3,57	118,77	
105	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	33,270	1,86	61,88	
106	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	14,600	1,95	28,47	0,005
107	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, prevencia proti drevokaznému hmyzu, drevokazným hubám a plesniam Lignofix E bezfarebný	m2	14,600	2,75	40,15	0,000

784 Maľby

2 415,85 0,191

108	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	167,010	0,92	153,65	
109	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	433,767	0,78	338,34	
110	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	616,624	0,71	437,80	0,062
111	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	616,624	2,41	1 486,06	0,129

Celkom

57 254,57 35,194

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Dvory nad Žitavou

Objekt: SO03 Lekáreň

Podčasť: Stavebné práce HSV a PSV - suterén

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou

Zhotoviteľ: GEMMA CONSTRUCTION a.s.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Spracoval: COHEERIES, s.r.o., www.coheeries.sk, A.Vachová

Dátum: 5. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 2 077,97 6,100

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 617,75 5,841

1	611421311	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % hrubých	m2	168,840	2,95	498,08	1,790
2	612451320	Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	402,760	2,78	1 119,67	4,052

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 417,03 0,258

3	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	168,840	2,47	417,03	0,258
---	-----------	--	----	---------	------	--------	-------

99 Presun hmôt HSV 43,19

4	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	6,100	7,08	43,19	
---	-----------	---	---	-------	------	-------	--

PSV PSV 2 229,25 0,177

784 Mal'by 2 229,25 0,177

5	784402801	Odstránenie malleb oškrabaním, výšky do 3,80 m	m2	571,600	0,78	445,85	
6	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	571,600	0,71	405,84	0,057
7	784452271	Mal'by z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	571,600	2,41	1 377,56	0,120

Celkom 4 307,22 6,277

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Dvory nad Žitavou

Objekt: SO03 Lekáreň

Podčasť: Vykurovanie

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou

Zhotoviteľ: GEMMA CONSTRUCTION a.s.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Spracoval: COHEERIES, s.r.o., www.coheeries.sk, A.Vachová

Dátum: 5. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 127,00

734-VT Ústredné kúrenie, armatúry pre vyk.telesá 127,00

1	734200829	Demontáž hlavice ručného ovládania	ks	20,000	1,02	20,40	
2	735000912	Vyregulovanie jestv. regulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	20,000	3,93	78,60	
3	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb	20,000	1,40	28,00	

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 735,70

4	HZS000213	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	8,000	16,63	133,04	
5	HZS-016	Dokumentácia skutočného vyhotovenia po montážnych prácach	súb	1,000	96,29	96,29	
6	HZS-019	Technicko - právna dokumentácia, protokoly	súb	1,000	38,52	38,52	
7	HZS-043	Tlaková a tesnostná skúška potrubia vykurovacieho systému	súb	1,000	67,40	67,40	
8	HZS-044	Vykurovacia skúška	hod	24,000	6,25	150,00	
9	HZS-045	Hydraulické doregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod	8,000	14,44	115,52	
10	HZS-057	Nastavenie parametrov vykurovacieho média na jestv.zdroji	súb	1,000	57,90	57,90	
11	HZS-061	Spustenie systému do prevádzky	súb	1,000	48,14	48,14	
12	HZS-063	Zaškolenie obsluhy systému	súb	1,000	28,89	28,89	

Celkom 862,70

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Dvory nad Žitavou

Objekt: SO03 Lekáreň

Podčasť: Zdravotechnika

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou

Zhotoviteľ: GEMMA CONSTRUCTION a.s.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Spracoval: COHEERIES, s.r.o., www.coheeries.sk, A.Vachová

Dátum: 5. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

504,55

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

504,55

1	971033251	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 450 mm, -0,01200t	ks	2,000	5,35	10,70	
2	971033351	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, -0,08000t	ks	2,000	7,24	14,48	
3	972056005	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stropov - železobetónových -0,00007t	cm	180,000	0,84	151,20	
4	972056008	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 90 mm do stropov - železobetónových -0,00015t	cm	60,000	1,25	75,00	
5	972056012	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stropov - železobetónových -0,00032t	cm	90,000	1,85	166,50	
6	974031142	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	10,000	1,48	14,80	
7	974031144	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	20,000	2,41	48,20	
8	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,799	9,15	7,31	
9	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15,181	0,29	4,40	
10	979089012h	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,799	14,97	11,96	

PSV PSV

8 587,79

720-DEM Zdravotechnika

406,48

11	721140906	Oprava odpadového potrubia liatinového vsadenie odbočky do potrubia DN 125	ks	2,000	128,44	256,88	
12	721300922	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300 v suteréne	m	20,000	4,74	94,80	
13	722190902	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia pri opravách, vrátane vypustenia a napustenia	ks	1,000	6,59	6,59	
14	721201002	Oprava potrubia - dočasné ochranné uzátkovanie vývodov	ks	1,000	0,62	0,62	
15	722130900	Oprava vodovodného potrubia závitového - dočasné ochranné zazátkovanie vývodu	ks	1,000	0,70	0,70	
16	722130801	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	10,000	1,65	16,50	
17	722130803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	m	10,000	2,28	22,80	
18	722220863	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 6/4, -0,00146t	ks	4,000	0,99	3,96	
19	721290821	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0,094	38,60	3,63	

713 Izolácie tepelné

455,19

20	713482111.	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm, /oceľ. požiar. rozvod/	m	30,000	1,92	57,60	
21	283310001800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	30,000	0,53	15,90	
22	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	56,000	2,12	118,72	
23	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	24,000	0,47	11,28	
24	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	16,000	0,56	8,96	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
25	283310003300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	16,000	0,77	12,32	
26	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	12,000	2,35	28,20	
27	283310003500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	12,000	0,91	10,92	
28	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	46,000	2,34	107,64	
29	283310006200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	6,000	1,75	10,50	
30	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	40,000	1,82	72,80	
31	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,016	21,72	0,35	

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

604,35

32	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	2,500	10,97	27,43	
33	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	8,500	11,55	98,18	
34	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	22,000	5,93	130,46	
35	721173206	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	m	6,000	6,86	41,16	
36	721175008	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 25 mm	m	4,000	2,64	10,56	
37	286130045900	Rúra HDPE PE100 D 25x1,8 mm, dl. 100 m PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE	m	4,000	0,34	1,36	
38	721194103	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32x1, 8	ks	2,000	1,75	3,50	
39	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	3,000	1,85	5,55	
40	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	9,000	2,06	18,54	
41	721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1, 8	ks	2,000	2,41	4,82	
42	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	3,000	3,04	9,12	
43	721213000	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50 /sprcha ztp/	ks	1,000	4,55	4,55	
44	286630027200	Podlahový vpust	ks	1,000	30,97	30,97	
45	721213006	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75 /práčovňa/	ks	2,000	5,28	10,56	
46	286630023400	Podlahový vpust	ks	2,000	91,17	182,34	
47	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	43,000	0,57	24,51	
48	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,045	16,37	0,74	

722

Zdravotechnika

3 152,19

49	722131936	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 50	ks	1,000	19,26	19,26	
50	722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	3,000	8,36	25,08	
51	722130214	Potrubie z oceleí.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	30,000	13,03	390,90	
52	722171132	Potrubie z plastických rúr PeX D20/2,0 lisovaním	m	30,000	7,78	233,40	
53	722171133	Potrubie z plastických rúr PeX D26/3,0 lisovaním	m	56,000	10,48	586,88	
54	722171134	Potrubie z plastických rúr PeX D32/3,0 lisovaním	m	16,000	13,93	222,88	
55	722171135	Potrubie z plastických rúr PeX D40/3,5 lisovaním	m	12,000	27,93	335,16	
56	722190403	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25 (H25/30)	ks	2,000	5,38	10,76	
57	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb	2,000	10,81	21,62	
58	449150003100	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m	ks	2,000	209,97	419,94	
59	722290220	Tlaková skúška hydrantového zariadenia	ks	2,000	4,11	8,22	
60	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	1,000	2,75	2,75	
61	551110005600	Guľový uzáver pre vodu 3/4" FM, plnoprietokový, páčka	ks	1,000	6,68	6,68	
62	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	3,03	6,06	
63	551110005700	Guľový uzáver pre vodu 1" FM, plnoprietokový, páčka	ks	2,000	11,67	23,34	
64	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	1,64	1,64	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
65	551110011400	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M	ks	1,000	4,59	4,59	
66	722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	2,75	2,75	
67	551480003210	Poistný ventil pre boiler TE-2852 3/4"	ks	1,000	12,94	12,94	
68	722221310	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4	ks	2,000	2,75	5,50	
69	551190004500	Spätná klapka Eura ľahká, 3/4" FF, Kv 2,70, otvárací pretlak 0,02 bar	ks	2,000	5,57	11,14	
70	722221315	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1	ks	1,000	3,03	3,03	
71	551190004600	Spätná klapka Eura ľahká, 1" FF, Kv 4,50, otvárací pretlak 0,02 bar	ks	2,000	7,60	15,20	
72	722221455	Montáž uzáveru závitového pre vodu G 5/4	ks	2,000	3,62	7,24	
73	4206210	KFR-ventil "Aquastron" DN32, Rp 1 1/4" x Rp 1 1/4" s vypúš.	ks	2,000	93,65	187,30	
74	722221370	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	2,000	3,03	6,06	
75	422010003100	Filter závitový, 1", PN 20	ks	1,000	7,19	7,19	
76	436320002900	Filter samočistiaci závitový, 1" MM, pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej vody	ks	1,000	79,22	79,22	
77	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	3,000	7,16	21,48	
78	286220049200	Nástenka dvojité U D 16 mm	ks	3,000	8,39	25,17	
79	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	9,000	3,58	32,22	
80	286220049700	Nástenka 16x1/2", PeX-Al-PeX systém	ks	9,000	3,65	32,85	
81	725819403	Montáž ventilu rohového /pre pripojovacie hadičku/ G 1/2	súb	8,000	4,21	33,68	
82	551110020800	Ventil rohový s filtrom, 1/2" - 3/8", s maticou	ks	8,000	6,55	52,40	
83	722221430	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2	ks	8,000	1,61	12,88	
84	552270007000	Hadica FLEXI nerezová sanitárna ohybná (9x13), 9x13 (MF 3/8"), dl. 300 mm	ks	6,000	2,42	14,52	
85	552270005800	Hadica FLEXI nerezová sanitárna ohybná 1/2" FF, dl. 800 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	2,000	3,61	7,22	
86	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	144,000	1,05	151,20	
87	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	144,000	0,75	108,00	
88	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,259	14,84	3,84	

724

Zdravotechnika

420,44

89	724159101	Montáž čerpadla vodovodného obehového na pitnú vodu, so spínačom obeh	ks	1,000	11,64	11,64	
90	4110919	Závitové obehové čerpadlo 15 TT	ks	1,000	206,37	206,37	
91	724232000	Montáž teplotera /výstup ohriatej pitnej vody so zásobníka/	súb	1,000	8,25	8,25	
92	388320004200	Teploter, rozsah 0-200°C, dĺžka stonky 400 mm	ks	1,000	11,09	11,09	
93	724232100	Montáž tlakomera /vstup studenej pitnej vody do zásobníka/	súb	1,000	2,58	2,58	
94	388430004600	Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-10 bar	ks	1,000	4,43	4,43	
95	724312005	Montáž tlakovej nádoby pre úžitkovú vodu s vakom vertikálnej, objem 12 l	ks	1,000	17,03	17,03	
96	484620000200	Nádoba expanzná s vakom 12 l, D 280 mm, v 318 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela	ks	1,000	62,15	62,15	
97	551290014200	Prietočná armatúra 3/4" s guľovým kohútom, príslušenstvo k expanzným nádobám	ks	1,000	20,24	20,24	
98	724400100	Montáž a zapojenie malej čerpacej stanice na jedno sanitárne zariadenie (bez fekálií)	ks	1,000	9,75	9,75	
99	8	Conlift1 1x230V 50Hz	ks	1,000	66,72	66,72	
100	998724101	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0,007	27,66	0,19	

725

Zdravotechnika

1 673,49

101	725119308	Montáž záchodovej misy kombinovanej s zvislým odpadom	súb	1,000	23,79	23,79	
##	642340001100	Kombinované WC keramické	ks	1,000	74,67	74,67	
103	725119310	Montáž záchodovej misy kombinovanej, výška 500 pre ZTP	súb	1,000	23,79	23,79	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
##	642340000500	Kombinované WC keramické	ks	1,000	95,62	95,62	
105	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska	súb	2,000	4,04	8,08	
##	554330000100	Záchodové sedadlo	ks	1,000	15,92	15,92	
##	554330000200	Záchodové sedadlo s poklopom, s automatickým pozvoľným sklápaním	ks	1,000	57,14	57,14	
108	725129201	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	súb	1,000	13,15	13,15	
##	642510000300	Pisoár	ks	1,000	91,66	91,66	
110	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	súb	1,000	31,82	31,82	
##	554230002300	Sprchová vanička	ks	1,000	107,86	107,86	
112	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb	2,000	21,16	42,32	
##	642110006100	Umývadlo keramické	ks	2,000	20,88	41,76	
114	725219402	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry, /výška pre ZTP/	súb	1,000	21,16	21,16	
##	642110002700	Umývadlo keramické	ks	1,000	46,23	46,23	
116	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb	1,000	18,64	18,64	
##	642710000200	Výlevka stojatá	ks	1,000	143,94	143,94	
118	725819204	Montáž tlačného ventilu nástenného G 1/2	súb	1,000	4,38	4,38	
##	0	Pisoárový ventil tlačný s trúbkou	ks	1,000	17,29	17,29	
120	725829200	Montáž batérie pre výlevku nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	1,000	5,85	5,85	
##	551450000300	Batéria drezová nástenná	ks	1,000	55,18	55,18	
122	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových	ks	3,000	7,49	22,47	
##	551450003900	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	3,000	39,01	117,03	
124	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	2,34	4,68	
##	551450002500	Batéria sprchová nástenná páková	ks	2,000	39,01	78,02	
126	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	2,000	1,94	3,88	
##	552260002500	Sprchová sada (ručná sprcha, 5 funkcií, držiak sprchy, sprchová hadica 1,7 m)	ks	2,000	58,56	117,12	
128	725859101	Montáž ventilu odpadového pre zariadenie predmety do DN 32	ks	3,000	2,81	8,43	
##	551410000701	Ventil odpadový umývadlový DN 40	ks	3,000	13,90	41,70	
130	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	6,000	3,46	20,76	
##	551620012900	Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, umývačkový UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE	ks	6,000	33,75	202,50	
132	725869341	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 90	ks	1,000	1,96	1,96	
##	551620003000	Odtok sprchovej vaničky s otvorom pre ventil d 90 mm, výška vody v zápachovej uzávierke 50 mm, plas	ks	1,000	26,02	26,02	
134	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	3,000	2,05	6,15	
##	551620008500	Zápachová uzávierka pre umývadlá a bidety HL135/40, DN 40x 5/4", s výškovou nastaviteľnou rúrkou a závitom, čistiacim kusom a rozetou, otočný odtok, PP	ks	2,000	7,25	14,50	
##	551620008901	Zápachová uzávierka umývadlová HL137/40, DN 40x5/4", úsporná pre umývadlo ztř	ks	1,000	19,28	19,28	
137	725869371	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	ks	1,000	1,76	1,76	
##	551620010900	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre HL430/40, DN 40, (0,7 l/s), odtok 0 - 90°, odsávač, horizontálny odtok, biela, PP	ks	1,000	19,00	19,00	
139	725869381	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40	ks	2,000	1,93	3,86	
##	551620027100	Vtokový l'ievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	2,000	10,57	21,14	
141	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,175	17,01	2,98	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

732 Ústredné kúrenie, strojovne
1 784,25

142	732219205.	Zásobníkový ohrievač pitnej vody v spojení s kottami objem do 150 l	ks	1,000	1 784,25	1 784,25	
-----	------------	---	----	-------	----------	----------	--

767 Konštrukcie doplnkové kovové
91,40

143	767995113	Montáž kotviacich prvkov pre potrubie	ks	55,000	1,09	59,95	
##	286710013800	Objímka dvojskrutková 4" 108-114 mm, M8/M10	ks	5,000	1,61	8,05	
##	286710014200	Objímka dvojskrutková 2" 57-61 mm, M8/M10	ks	10,000	0,74	7,40	
##	286710013500	Objímka jednoskrutková 1" 32-35 mm, M8	ks	40,000	0,40	16,00	

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby
93,12

147	HZS-088	Práca montéra pri zapojení zariadenia do siete - nepredvídané práce	hod	8,000	11,64	93,12	
-----	---------	---	-----	-------	-------	-------	--

Celkom
9 185,46

ROZPOČET

Stavba: Centrum Integrovannej zdravotnej starostlivosti - Dvory nad Žitavou

Objekt: SO03 Lekáreň

Podčasť: Vzduchotechnika

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou

Zhotoviteľ: GEMMA CONSTRUCTION a.s.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Spracoval: COHEERIES, s.r.o., www.coheeries.sk, A.Vachová

Dátum: 5. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 393,71 0,772

6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 235,88 0,749

1	61240-3340	Oprava strešnej konštrukcie pri prestupoch potrubím, vrátane izolácie	kus	4,000	48,14	192,56	0,428
2	61240-3399	Oprava muriva, omietky po prestupoch v stenách	kus	3,000	14,44	43,32	0,321

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 157,83 0,023

3	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	m2	16,000	2,14	34,24	0,020
4	97103-5331	Vybúr. otvorov do 0,08 m2 v murive tehl. na MC hr. do 15 cm	kus	3,000	3,23	9,69	0,001
5	97105-2341	Vybúr. otvorov v železobet. stropie pre strešný odvetrávaci komín	kus	4,000	24,07	96,28	0,001
6	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	0,320	9,77	3,13	
7	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,320	9,82	3,14	
8	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 20km	t	6,400	0,30	1,92	
9	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,320	8,55	2,74	
10	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	0,320	0,96	0,31	
11	97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	0,320	3,36	1,08	
12	97909-3111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	t	0,320	0,40	0,13	
13	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	0,320	16,16	5,17	

D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 144,45 0,010

713 Izolácie tepelné 144,45 0,010

14	71351-0703	Protipož. prestup potrubia otvor do 0,015 m2 izolácia protipož. penou - priečky	kus	3,000	9,63	28,89	0,002
15	71351-0710	Protipož. prestup potrubia otvor do 0,08 m2 izolácia protipož. penou - strop	kus	4,000	28,89	115,56	0,008

D3 PRÁCE A DODÁVKY M 5 176,35 4,910

M24 158 Montáž VZT zariadení a sušiarň 5 176,35 4,910

16	429 114001	Rekupačná vetracia jednotka	s	1,000	2 744,21	2 744,21	0,003
17	429 114003	SPIRO potrubie d125, vrátane tvaroviek, izolácie 30mm a kotvenia objímkami s gumovou vložkou	m	15,000	14,92	223,80	0,675
18	429 114005	Hliníková flexibilná izolovaná hadica DN110-125 - pripojenie tanierových ventilov, ventilátorov	m	8,000	4,81	38,48	0,360
19	429 114006	Tanierový ventil odvodný DN125 - TVO	s	4,000	19,26	77,04	0,180
20	429 114007	Tanierový ventil privodný DN125 - TVP	s	4,000	19,26	77,04	0,180
21	429 114011	Strešný odvetrávaci komín 125	s	2,000	43,33	86,66	0,090
22	429 115000	Ventilátor stropný	s	5,000	52,96	264,80	0,580
23	429 115001	Odvodňovacia tvarovka na potrubí	s	1,000	33,70	33,70	0,116
24	429 115002	SPIRO potrubie d110, vrátane tvaroviek, izolácie 30mm a kotvenia objímkami s gumovou vložkou	m	1,500	14,44	21,66	0,174
25	429 115004	SPIRO potrubie d160, vrátane tvaroviek, izolácie 30mm a kotvenia objímkami s gumovou vložkou	m	3,000	16,37	49,11	0,348

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	429 115005	Hliníková flexibilná izolovaná hadica DN110-125 - pripojenie tanierových ventilov, ventilátorov	m	5,000	4,81	24,05	0,580
27	429 115010	Strešný odvetrávací komín 110	s	1,000	33,70	33,70	0,116
28	429 115012	Strešný odvetrávací komín 160XL	s	1,000	57,77	57,77	0,116
29	429 115020	Montážny a pomocný materiál (rekuperačné odsávanie+odsávanie ventilátorom)	komplet	1,000	385,15	385,15	0,116
30	429 115021	Montáž vzduchotechniky, skúšky, revízia	komple	1,000	962,88	962,88	0,116
31	429 115022	Nešpecifikované murárske práce	d	10,000	9,63	96,30	1,160

Celkom

5 714,51

5,692

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Dvory nad Žitavou

Objekt: SO03 Lekáreň

Podčasť: Elektroinštalácia - kotolňa

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou

Zhotoviteľ: GEMMA CONSTRUCTION a.s.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Spracoval: COHEERIES, s.r.o., www.coheeries.sk, A.Vachová

Dátum: 5. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
D1		PRÁCE A DODÁVKY M				3 097,04	0,011
M21		155 Elektromontáže				3 097,04	0,011
1	21001-0001	Demontážne práce jestvujúcej elektroinštalácie	hod	4,000	14,44	57,76	
2	21001-0010	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, voľne, alebo pod omietku D16 (d13)mm	m	120,000	0,73	87,60	
3	345 653K001	Rúrka el-inšt PVC tuhá ochranná, s hrdlom, biela, vrátane kolien, spojok, a koncoviek	m	126,000	0,52	65,52	
4	21001-0101	Montáž el-inšt žľabu vrátane spojok, ohybov, rohov	m	80,000	1,80	144,00	
5	345 710K075	Žľab el-inšt PVC, biely, vrátane kolien, spojok, a koncoviek	m	84,000	1,32	110,88	
6	21001-0332	Škatuľa 1-nás KP prístrojová, vrátane zapojenia	kus	6,000	3,55	21,30	
7	345 605K000	Škatuľa prístrojová	s	6,000	1,32	7,92	
8	21001-0333	Škatuľa 1-nás KR rozvodka, vrátane zapojenia	kus	4,000	4,80	19,20	
9	345 618D000	Škatuľa KR	s	4,000	1,24	4,96	
10	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	45,000	0,58	26,10	
11	921 AN23847	Okó kábelové 2,5 CU	s	45,000	0,02	0,90	
12	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-10 mm2	kus	11,000	0,62	6,82	
13	920 AN34915	Okó kábelové 4 - 10 Cu	s	11,000	0,20	2,20	
14	21011-0001	Montáž spínač, prepínač, vypínač nástenný IP20-44	kus	2,000	3,49	6,98	
15	345 332C110	Jednopolový vypínač 1. rad. 10A, 250V, IP44	s	1,000	6,73	6,73	
16	920 AN14119	Núdzový vypínač v krabici 250V, IP44	s	1,000	27,90	27,90	
17	21011-1031	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	4,000	4,54	18,16	
18	345 420L111	Zásuvka 1-nás.IP44	s	4,000	5,48	21,92	
19	21012-0350	Montáž detektora plynov, uzáveru, snímača	kus	4,000	6,48	25,92	
20	374 92J0147	Detektor úniku horľavých plynov - univerzálny 230V AC GF-130	ku s	1,000	99,66	99,66	
21	374 92J01490	Detektor oxidu uhoľnatého	s	1,000	120,36	120,36	
22	374 92J01500	Bezpečnostný rýchlouzáver plynu	s	1,000	274,29	274,29	
23	405 C000195	Elektronický snímač zaplavenia kotolne	s	1,000	43,33	43,33	0,001
24	21012-0398	Montáž prístroja do jestvujúceho rozvádzača RH	kus	1,000	7,97	7,97	
25	358 5301E24	Istič 3-pólový 263390 - 10kA (3MD) PL7-B20/3	s	1,000	18,44	18,44	
26	21012-0400	Montáž prístroja do rozvádzača RK	kus	8,000	3,49	27,92	
27	358 5605E24	Zvodník kombinovaný 285082 typ 1+2 (B+C) : SPB-12/280/4 (4MD) pre sieť TN-S (komplet) 4-pól	ku s	1,000	144,51	144,51	
28	405 C000191	KM3	s	3,000	44,85	134,55	0,003
29	920 AN17395	Relé Z-RK230/SS	s	1,000	18,29	18,29	
30	920 AN17400	Stýkač Z-SCH230/25-40	s	2,000	23,59	47,18	
31	920 AN17595	PSPD 3R	s	1,000	48,14	48,14	
32	21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	kus	12,000	3,49	41,88	
33	358 5100E07	Istič 1-pólový 286518 - 6kA (1MD) PL6-6/1/B	s	1,000	4,24	4,24	
34	358 5100E09	Istič 1-pólový 286519 - 6kA (1MD) PL6-10/1/B	s	8,000	4,52	36,16	
35	358 5100E11	Istič 1-pólový 286521 - 6kA (1MD) PL6-16/1/B	s	3,000	4,48	13,44	
36	21012-0453	Montáž, istič modulový 3-pól. do 25A, v skrinke	kus	1,000	7,64	7,64	
37	358 5300E13	Istič 3-pólový 286591 - 6kA (3MD) PL6-25/3/B	s	1,000	9,33	9,33	
38	21019-0002	Montáž rozvádzača RK	kus	1,000	28,89	28,89	
39	357 000E025	Rozvádzač RK	s	1,000	67,40	67,40	
40	21022-0452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené	m	60,000	1,38	82,80	
41	341 010M025	Vodič Cu : CY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý (upresniť pri realizácii)	m	42,000	0,67	28,14	0,003

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
42	341 010M032	Vodič Cu : CY 10 GNYE drôt (RE) zel/zltý	m	21,000	1,19	24,99	0,002
43	21029-0748	Úpravy v jestvujúcom rozvádzači RH	hod	3,000	14,95	44,85	
44	21029-0751	Zapojenie ventilátora VZT1, VZT2, regulácia v kotolni	kus	3,000	10,36	31,08	
45	21080-0105	Kábel 750V uložený v trubke, lište CYKY 3x1,5 - kotle, zásobník, regulácia, vzduchotechnika	m	200,000	0,69	138,00	
46	341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	210,000	0,60	126,00	
47	21080-0106	Kábel 750V uložený v trubke, lište CYKY 3x2,5 - zásuvkový	m	50,000	0,69	34,50	
48	341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	52,500	0,80	42,00	
49	21080-0115	Montáž, kábel Cu 750V uložený v trubke, lište CYKY 5x1,5 - čerpadlo	m	15,000	0,67	10,05	
50	341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5	m	15,750	0,82	12,92	
51	21080-0117	Montáž, kábel Cu 750V uložený v trubke, lište CYKY 5x4	m	20,000	0,67	13,40	
52	341 203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	m	21,000	1,93	40,53	
53	21080-2331	Montáž, šnúra 500V, v trubke, lište 2x0,75	m	45,000	1,10	49,50	
54	341 450M007	Kábel ohybný plochý Cu 500V : 2x0,75	m	47,250	0,30	14,18	0,001
55	21080-2338	Montáž, šnúra 500V, uložená v trubke, lište 3x1,5	m	10,000	1,06	10,60	
56	341 450M225	Kábel ohybný Cu 500V : 3x1,50	m	10,500	0,58	6,09	
57	21080-2342	Montáž, šnúra 500V, lanové jadro, uložená v trubke, lište 4x1	m	20,000	1,06	21,20	
58	341 450M245	Kábel ohybný Cu 500V 4x1	m	21,000	0,77	16,17	
59	21090-0000	Revízia a spracovanie revíznej správy	hod	15,000	15,89	238,35	
60	M21 0 - MV	Murárska výpomoc	%	6,000	12,45	74,70	
61	M21 0 - PM	Pomocný materiál	%	6,000	17,65	105,90	
62	M21 0 - PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	12,45	74,70	

Celkom

3 097,04

0,011

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Dvory nad Žitavou

Objekt: SO03 Lekáreň

Podčasť: Ústredné vykurovanie - kotolňa

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou

Zhotoviteľ: GEMMA CONSTRUCTION a.s.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Spracoval: COHEERIES, s.r.o., www.coheeries.sk, A.Vachová

Dátum: 5. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 190,08 0,220

6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 17,68 0,214

1	61240-3399	Oprava omietok po prestupoch	m2	2,000	8,84	17,68	0,214
---	------------	------------------------------	----	-------	------	-------	-------

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 172,40 0,005

2	97103-5251	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v murive tehl. MC hr. do 45 cm	kus	4,000	10,92	43,68	0,003
3	97103-5461	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive tehl. na MC hr. do 60 cm	kus	2,000	32,99	65,98	0,003
4	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	0,970	10,19	9,88	
5	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,970	6,19	6,00	
6	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,970	10,48	10,17	
7	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km - 20km	t	19,400	0,32	6,21	
8	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,970	8,93	8,66	
9	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	4,850	1,01	4,90	
10	97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	0,970	17,44	16,92	

D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 22 847,32 0,434

713 Izolácie tepelné 301,65 0,099

11	71346-2132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prílepené na potr. DN 20	m	15,000	0,88	13,20	0,001
12	272 3A8053	Izolácia potrubia	m	15,750	1,56	24,57	
13	71346-2133	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prílepené na potr. DN 25	m	30,000	0,91	27,30	0,003
14	272 3A8054	Izolácia hadicová	m	31,500	2,08	65,52	
15	71346-2136	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prílepené na potr. DN 50	m	30,000	1,13	33,90	0,006
16	272 3A8061	Izolácia hadicová	m	31,500	3,12	98,28	
17	71351-1110	Zaplnenie prestupov potrubia	kus	8,000	2,60	15,60	0,089
18	246 3J0401	Tmel protipožiarň	s	2,000	10,40	20,80	
19	99871-3101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,099	25,09	2,48	

721 Vnútna kanalizácia 260,22 0,007

20	72117-0952	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 63 - napojenie odvodu kondenzátu	kus	1,000	15,98	15,98	0,002
21	72117-3204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8 - odvod kondenzátu (upresniť pri realizácii)	m	10,000	8,86	88,60	0,004
22	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal, výpusťiek D 50x1.8	kus	3,000	2,21	6,63	
23	72122-6510	Montáž zápachovej uzávery DN 40/50	kus	3,000	34,07	102,21	0,001
24	484 B11905	Lievik vypúšťací so sifónom	sa da	3,000	15,60	46,80	

725 Zariadenie predmety 1 044,73 0,004

25	72553-9260	Montáž elektr. ohrievač 120 l	kus	1,000	62,59	62,59	0,004
26	484 J07040	Ohrievač vody zásobníkový 120l	s	1,000	866,59	866,59	
27	484 J07051	Sada pripojovacia	s	1,000	115,55	115,55	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

731 Kotelne 12 308,48 0,009

28	73120-0825	Demontáž kotlov , zariadenia kotolne, odvoz a likvidácia odpadu	kus	1,000	192,58	192,58	0,000
29	73124-9125	Montáž kotlov na plynne palivo do 32 kW	kus	3,000	115,55	346,65	0,001
30	484 J00111	Kotel nástenný 23kW	s	1,000	2 339,79	2 339,79	
31	484 J00112	Kotel nástenný 32 kW	s	2,000	2 570,89	5 141,78	
32	73128-9120	Montáž ekvitermickej regulácie	kus	1,000	103,99	103,99	0,008
33	484 J07505	Ovládanie diaľkové	s	1,000	139,62	139,62	
34	484 J07506	Regulátor ekvitermický	s	1,000	2 022,04	2 022,04	
35	73176-4111	Dodávka a montáž spalínovodu -vyvložkovanie komína DN80 (spalínovod)	kus	1,000	818,44	818,44	
36	73176-4112	Dodávka a montáž spalínovodu -vyvložkovanie komína DN100 (spalínovod)	kus	1,000	1 203,59	1 203,59	

732 Strojovne 2 307,17 0,103

37	73211-1125	Montáž rozdeľovača	kus	1,000	26,00	26,00	0,026
38	484 B09350	Rozdeľovač DN50 2-násobný	s	1,000	1 372,10	1 372,10	
39	484 B09352	Stojanová konzola pre rozdeľovač, DN50	s	1,000	129,99	129,99	
40	73232-4850	Montáž hydraulického výhybky DN50	kus	1,000	20,80	20,80	
41	484 C10323	Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov 2,5m3/h	s	1,000	365,89	365,89	
42	73233-0416	Montáž expanznej nádrže objem do 50 l	kus	3,000	8,32	24,96	0,043
43	484 671400	Nádoba expanzná 35 l	s	1,000	48,14	48,14	0,005
44	484 671500	Nádoba expanzná 50 l	s	2,000	67,40	134,80	0,028
45	73242-9111	Montáž čerpadla kondenzátu	kus	1,000	20,80	20,80	
46	484 F08215	Čerpadlo kondenzátu	s	1,000	163,69	163,69	

733 Rozvod potrubia 1 707,40 0,128

47	73312-2204	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 20, vrátane tvaroviek	m	15,000	11,57	173,55	0,017
48	73312-2205	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 25, vrátane tvaroviek	m	30,000	12,79	383,70	0,035
49	73312-2208	Potrubie z uhlíkovej ocele hladké spojované lisovaním DN 50, vrátane tvaroviek	m	30,000	32,20	966,00	0,076
50	73312-3151	Pripojenie potrubia na jestvujúci rozvod DN25	kus	2,000	15,60	31,20	
51	73312-3152	Pripojenie potrubia na jestvujúci rozvod DN50	kus	4,000	20,80	83,20	
52	73339-1101	Tlaková skúška potrubia do d 32	m	75,000	0,43	32,25	
53	73339-1102	Tlaková skúška potrubia do d 50	m	75,000	0,50	37,50	

734 Armatúry 4 242,70 0,042

54	73410-9213	Montáž rýchlomontážnej sady do DN 40	kus	2,000	20,80	41,60	0,010
55	484 B09003	Sada rýchlomontážna M31 DN 32	s	1,000	674,01	674,01	
56	484 B09011	Sada rýchlomontážna M31 DN 40	s	1,000	2 368,67	2 368,67	
57	73416-3412	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 25	súbor	1,000	69,33	69,33	0,006
58	73416-3414	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 50	súbor	1,000	110,73	110,73	0,016
59	73420-9104	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	kus	2,000	0,79	1,58	
60	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	kus	1,000	2,31	2,31	
61	422 1A0405	Ventil odvzdušňovací automatický flex vent 1/2"	s	1,000	10,71	10,71	
62	73420-9114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	kus	4,000	2,83	11,32	
63	422 305061	Kohútik plniaci DN 20	s	4,000	6,24	24,96	0,003
64	73420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	9,000	3,09	27,81	
65	422 1C0954	Ventil uzatvárací A STRÖMAX-A 1"	s	6,000	22,88	137,28	
66	422 2V0602	Ventil poistný P10 DN25	s	3,000	84,86	254,58	
67	73420-9118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2	kus	3,000	5,59	16,77	
68	422 1C0957	Ventil uzatvárací 4115 A STRÖMAX-A 2"	s	3,000	75,10	225,30	
69	73442-1130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	3,000	88,58	265,74	0,008

767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné 92,13 0,018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
70	76799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg - závesný systém potrubia, vrátane vŕtania do stropu	kus	16,000	1,59	25,44	0,001
71	319 1A0101	Objímka pre 2 skrutky, DN 25	s	16,000	1,33	21,28	0,005
72	319 1A0104	Objímka pre 2 skrutky, DN 50	s	12,000	2,19	26,28	0,009
73	319 1A0401	Rozpierka DN 20-80	s	16,000	0,48	7,68	
74	319 1A1001	Tyč závesná l=400, D 8	s	16,000	0,68	10,88	0,003
75	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,018	31,48	0,57	

784

Maľby

582,84

0,024

76	78444-1111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m - oprava omietok	m2	1,500	3,37	5,06	0,001
77	HZS - 01	Revízia komína-spalinovodu	s	2,000	96,29	192,58	0,002
78	HZS - 02	Prevádzkový poriadok kotolne	s	1,000	134,80	134,80	0,001
79	HZS - 03	Uvedenie do prevádzky, vykurovacia skúška	d	10,000	15,41	154,10	0,010
80	HZS - 04	Nešpecifikované pomocné murárske práce	d	10,000	9,63	96,30	0,010

Celkom

23 037,40

0,653

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Dvory nad Žitavou

Objekt: SO03 Lekárň

Podčasť: Elektroinštalácia

Objednávateľ: Obec Dvory nad Žitavou

Zhotoviteľ: GEMMA CONSTRUCTION a.s.

Miesto: Dvory nad Žitavou

Spracoval: COHEERIES, s.r.o., www.coheeries.sk, A.Vachová

Dátum: 5. 6. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

M Práce a dodávky M 13 605,01 0,343

21-M Elektromontáže 13 605,01 0,343

1	2100100010	Demontáž	m	1,000	481,44	481,44	
2	2100100011	Drážka	m	100,000	4,81	481,00	
3	2100100050	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	1,000	7,99	7,99	
4	34507001001	HUS v plast. skrinke	ks	1,000	38,35	38,35	
5	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	44,000	0,81	35,64	
6	34509075101	Krabica KU 68	ks	44,000	1,13	49,72	
7	210010313	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (KO 125) štvorcová	ks	25,000	2,05	51,25	
8	3450913000	Krabica KO-125	ks	25,000	1,35	33,75	
9	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	54,000	3,46	186,84	
10	34509075101	Krabica KU 68	ks	32,000	1,13	36,16	
11	34509075102	Krabica do betónu UNIVOLT	ks	22,000	1,64	36,08	
12	2100105021	Montáž a zapojenie svetidla	ks	43,000	4,80	206,40	
13	34805005009	Svetidlo 23 W	ks	5,000	108,80	544,00	
14	348050050010	Svetidlo 30 W	ks	15,000	108,80	1 632,00	
15	348050050011	Svetidlo 39W	ks	10,000	150,21	1 502,10	
16	34805005007	Svetidlo IF2BWS/2W/B/3/SA/AT/WH	ks	5,000	65,48	327,40	
17	348050051	Núdzový modul svetidla	ks	4,000	81,84	327,36	
18	34804856001	Svetidlo LED s pohybovým čidlom	ks	8,000	52,96	423,68	
19	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	99,000	0,50	49,50	
20	3452104700	G-Káblové oko CU 2,5x4 KU-L	ks	99,000	0,22	21,78	
21	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,000	0,82	8,20	
22	3452106400	G-Káblové oko CU 16x6 KU-L	ks	10,000	0,35	3,50	
23	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	58,000	0,67	38,86	
24	3452107000	G-Káblové oko CU 16x10 KU-L	ks	58,000	0,37	21,46	
25	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	3,89	7,78	
26	3450201330	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	2,000	5,97	11,94	
27	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	7,000	1,14	7,98	
28	3450201280	Spínač 1 3553-01289 B2 matný biely	ks	7,000	1,39	9,73	
29	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	2,000	1,45	2,90	
30	3450201440	Prepínač 5 3553-05289 B2 matný biely	ks	2,000	2,15	4,30	
31	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	4,000	1,29	5,16	
32	3450201530	Prepínač 6 3553-06289 B2 matný biely	ks	4,000	1,52	6,08	
33	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z x zapojenie	ks	24,000	2,89	69,36	
34	3450359300	Dvojzásuvka 230V 16A IP20	ks	22,000	4,10	90,20	
35	34503177001	Zásuvka IP20,250V,16A s prepätovou ochranou	ks	2,000	27,40	54,80	
36	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	5,000	3,67	18,35	
37	3450330400	Zásuvka 5518-2600	ks	5,000	3,71	18,55	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
38	210111103	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ CZ 1653, 1645, H, S, Z 3P + Z	ks	1,000	4,10	4,10	
39	3450338500	Zásuvka CZG 1653	ks	1,000	5,87	5,87	
40	210190001	Montáž rozvodnice do váhy 20 kg	ks	2,000	4,48	8,96	
41	357010060010	Rozvádzače Rp	ks	1,000	2 028,84	2 028,84	
42	357010060012	Dobrojenie rozvádzača + detektor plynu + čidlá	ks	1,000	1 155,45	1 155,45	
43	210800004	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 6	m	200,000	0,51	102,00	
44	3410403400	Vodič medený CYY 06 žltozelený	m	200,000	0,49	98,00	
45	210800006	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 16	m	20,000	0,51	10,20	
46	34104200001	Vodič medený CYY 16 žltozelený	m	20,000	1,16	23,20	
47	210800007	Vodič medený uložený pod omietkou CYY 25	m	20,000	0,52	10,40	
48	3410405900	Vodič medený CY 25 žltozelený	m	20,000	2,69	53,80	
49	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	100,000	0,51	51,00	
50	341140280081	Nehorľavý kábel CHKH-V 3x1,5	m	100,000	1,39	139,00	
51	210810041	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1,5	m	50,000	0,91	45,50	
52	3410103000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 2x1,5	m	50,000	0,35	17,50	
53	210810045	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	100,000	0,91	91,00	
54	3410104300	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 3x1,5	m	100,000	0,47	47,00	
55	210810045	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	180,000	0,91	163,80	
56	3410105000	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	180,000	0,42	75,60	
57	210810046	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2,5	m	400,000	0,91	364,00	
58	3410105100	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	400,000	0,66	264,00	
59	210810055	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1,5	m	200,000	0,91	182,00	
60	3410109200	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x1,5	m	200,000	0,75	150,00	
61	21081005711	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x10	m	20,000	0,95	19,00	
62	3410109800	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x16	m	20,000	7,79	155,80	
63	388995031	Žlab kábelový PVC	m	60,000	12,27	736,20	0,343
64	3451311300	Žlab PVC 130/40/2m	m	60,000	3,78	226,80	
65	MV	Murárske výpomoci	%	125,847	0,96	121,17	
66	PM	Podružný materiál	%	97,646	2,89	282,06	
67	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	125,847	0,96	121,17	

OST

Ostatné

770,30

68	HZS-001	Revízie	ks	1,000	770,30	770,30	
----	---------	---------	----	-------	--------	--------	--

Celkom

14 375,31

0,343

HARMONOGRAM

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Dvory nad Žitavou

Zákazka	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7. mesiac	8. mesiac
SO01 Zdravotné stredisko a SO02 Detský lekár a rehabilit. stredisko								
SO 01 + SO 02 Stavebné práce HSV a PSV a búracie práce - interier a exteriér								
SO 01 + SO 02 Výmena výplní vonkajších otvorov								
SO 01 Vykurovanie								
SO 01 Zdravotechnika								
SO 02 Vykurovanie								
SO 02 Zdravotechnika								
SO03 Lekárň								
Časť 2 z SO 03 - Stredisko osobnej hygieny								
Stavebné práce HSV a PSV - interier a exteriér								
Stavebné práce HSV a PSV - suterén								
Vykurovanie								
Zdravotechnika								
Vzduchotechnika								
Elektrická inštalácia - kotolňa								
Ústredné vykurovanie - kotolňa								
Elektrická inštalácia								

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 2019/7/079

Zoznam subdodávateľov (vzor) v súlade čl.1 bod 1.6 a s čl.5 bod 5.19 tejto Zmluvy

Práca určená pre subdodávateľa	Objekty stavby	Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
<i>napr. UK</i>			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%
			00,0%

Čestné vyhlásenie Zhotoviteľa

Uchádzača/záujemcu : GEMMA CONSTRUCTION a.s., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava

Čestne prehlasujeme, že spoločnosť GEMMA CONSTRUCTION a.s. ku dňu podpisu ZoD č. 2019/7/079 nemá v úmysle zadať subdodávateľom žiadnu časť predmetu zákazky.

Zároveň vyhlasujem, že každý prípadný subdodávateľ spoločnosti GEMMA CONSTRUCTION a.s. spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a že nebudú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

V Bratislave, dňa 6.8.2019

Ing. Matúš Pilek
Predseda predstavenstva