

UKAZ VÝMER

Práca: Oprava chodníkov ul. Morovnianska cesta - I.etapa

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Handlová

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 23.08.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Chodník ľavá strana

Zemné práce

1	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	387,000	3,98	
2	113208111	Vytrhanie obrúb betón., s vybúraním lôžka, záhradných, -0,08000t	m	375,000	2,39	
3	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	28,000	5,13	
4	113153530	Frézovanie liateho asf. krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. do 50 mm 0,06400 t	m2	610,000	2,76	
5	113155230	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, hr. do 50 mm 0,07600 t	m2	610,000	4,27	
6	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	28,000	1,71	
7	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	33,750	12,83	
8	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	33,750	1,89	
9	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	178,000	0,47	
10	181302105	Rozprestretie zeminy v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	m2	112,500	4,60	

Zakladanie

11	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	28,000	0,50	
12	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	28,560	0,72	

Komunikácie

13	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	28,000	6,72	
14	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	116,000	10,85	
15	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	28,000	13,56	
16	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	40,000	18,08	
17	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	650,000	0,69	
18	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	650,000	10,69	
19	577144212	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 100 mm - ručná pokládka	m2	50,000	33,03	

Rúrové vedenie

20	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	1,000	45,57	
----	-----------	---	----	-------	-------	--

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

21	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho alebo zapusteného do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	10,000	12,82	
22	5921954520	Obrubník cestný bez skosenia, rovný, 100x26x15 cm	ks	10,100	3,61	
23	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	377,000	11,39	
24	5921954390	Obrubník cestný 100x26x15 cm	ks	380,770	3,61	
25	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	375,000	8,95	
26	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	378,750	1,44	
27	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	36,670	0,01	
28	919721212	Pružná asfaltová zálievka s prefrézovaním škáry	m	270,000	4,81	
29	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	387,000	3,85	
30	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	774,000	7,71	
31	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného	m2	650,000	0,30	195,00

UKAZ VÝMER

Práca: Oprava chodníkov ul. Morovniarska cesta - I.etapa

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Handlová

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 23.08.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
32	962048114	Búranie konštr. z betónu prostého -2,25000t (ryha pre obrubníky)	m3	34,800	68,43	
33	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnávaním na vzdialenosť do 1 km	t	262,695	5,67	
34	979082219	Príplatek k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 364,255	0,01	
35	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	217,075	0,01	
36	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	39,040	0,01	
37	979089612	Poplatok za skladovanie - kamenivo (17 05), ostatné	t	6,580	0,01	
Presun hmôt HSV						
38	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkolvek dĺžky objektu	t	283,490	0,01	

Chodník pravá strana

Zemné práce

39	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	145,000	3,98	
40	113208111	Vytrhanie obrúb betón., s vybúraním lôžka, záhradných, -0,08000t	m	140,000	2,39	
41	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	14,000	5,13	
42	113153530	Frézovanie liateho asf. krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. do 50 mm 0,06400 t	m2	223,500	3,69	
43	113155230	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 500 do 1000 m2, hr. do 50 mm 0,07600 t	m2	276,000	4,92	
44	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	14,000	1,71	
45	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	12,600	12,83	
46	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	12,600	1,89	
47	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	70,000	0,47	
48	181302105	Rozprestretie zeminy v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	m2	45,000	4,60	

Zakladanie

49	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	14,000	0,50	
50	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	14,280	0,72	

Komunikácie

51	564861111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	14,000	6,72	
52	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	45,000	10,85	
53	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	14,000	13,56	
54	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	15,000	18,08	
55	573111112	Postrek asfaltový infiltráčny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	290,000	0,69	
56	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	290,000	10,69	
57	577144212	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 100 mm - ručná pokládka	m2	10,000	33,03	

Rúrové vedenie

58	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	1,000	45,57	
----	-----------	---	----	-------	-------	--

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

59	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho alebo zapusteného do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	10,000	12,82	
60	5921954520	Obrubník cestný bez skosenia, rovný, 100x26x15 cm	ks	10,100	3,61	
61	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	145,000	11,39	
62	5921954390	Obrubník cestný 100x26x15 cm	ks	146,450	3,61	

UKAZ VÝMER

Stavba: Oprava chodníkov ul. Morovnianska cesta - I.etapa

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Handlová

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 23.08.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
63	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	140,000	8,95	
64	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	141,400	1,44	
65	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	13,720	0,01	
66	919721212	Pružná asfaltová zálievka s prefrezovaním škáry	m	10,000	4,81	
67	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	145,000	3,85	
68	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	290,000	7,71	
69	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného	m2	290,000	0,30	
70	962048114	Búranie konštr. z betónu prostého -2,25000t (ryha pre obrubníky)	m3	13,050	68,43	
71	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	103,308	5,67	
72	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	929,772	0,01	
73	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	85,714	0,01	
74	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	3,290	0,01	
75	979089612.	Poplatok za skladovanie - kamenivo (17 05), ostatné	t	14,304	0,01	
Presun hmôt HSV						
76	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	113,438	0,01	

Vedľajšie rozpočtové náklady

Geodetické práce

77	000300031.	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	0,01	
----	------------	---	-----	-------	------	--

Príprava staveniska

78	000500021.	Príprava staveniska - Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	0,01	
----	------------	---	-----	-------	------	--

Zariadenie staveniska

79	000600024.	Dočasné dopravné značenie vrátane projektu, povolenia a odsúhlasenia	kpl	1,000	0,01	
----	------------	--	-----	-------	------	--

Celkom bez DPH


58 852,33

DPH 20 %

11 770,47

Celkom s DPH

70 622,80



PRÍKAZ VÝMER

Ustanovenie: Oprava chodníkov pred bytovými domami - vnútrobloky na ul. Morovnianska cesta

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Handlová

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 23.08.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Chodník pri MŠ

Zemné práce

1	113153430	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	30,000	5,75	50
2	113307132	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	8,500	20,53	1

Komunikácie

3	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	8,500	22,73	
4	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	82,500	1,61	3
5	577114211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 20 mm - vyrovnávací vrstva	m2	28,000	6,61	
6	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	82,500	16,51	

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	919721212	Pružná asfaltová zálievka s prefrezovaním škáry	m	4,200	5,49	
8	919735123R	Rezanie existujúceho krytu alebo podkladu s vybúraním - zápich	m	4,200	42,93	
9	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného	m2	82,500	0,96	
10	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	8,060	9,32	7
11	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	72,540	0,01	
12	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,250	0,01	
13	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	3,810	0,01	

Presun hmôt HSV

14	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	15,386	5,41	
----	-----------	--	---	--------	------	--

Chodník BD č. 1795 a 1801

Zemné práce

15	113153430	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	275,000	5,75	
16	113307132	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	29,500	20,53	

Komunikácie

17	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	29,500	22,73	
18	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	290,000	1,61	
19	577114211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 20 mm - vyrovnávací vrstva	m2	100,000	6,61	
20	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	290,000	16,51	

Rúrové vedenie

21	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrma	ks	3,000	45,57	
----	-----------	--	----	-------	-------	--

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

22	917872112	Oprava bet. obrubníkov vrátane spätnej úpravy komunikácie asfaltovou zmesou	m	27,000	47,75	
23	91787211R	Bezbariérová úprava bet. obrubníkov vrátane chodníka	m	4,000	78,54	
24	919721212	Pružná asfaltová zálievka s prefrezovaním škáry	m	33,000	5,49	
25	919735123R	Rezanie existujúceho krytu alebo podkladu s vybúraním - zápich	m	2,000	90,15	
26	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	31,000	7,71	
27	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného	m2	290,000	0,96	

UKAZ VÝMER

Stavba: Oprava chodníkov pred bytovými domami - vnútrobloky na ul. Morovnianska cesta

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Handlová

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 23.08.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
28	967996803	Demontáž a spätná montáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov ocel. konšt.do 50 kg, - rampy	ks	1,000	162,27	
29	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	49,675	9,32	
30	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	447,075	0,01	
31	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	14,750	0,01	
32	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	34,925	0,01	
Presun hmôt HSV						
33	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	53,990	5,41	

Prepojavací chodník 1795 - 1796

Komunikácie

34	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	95,000	1,61	
35	577114211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 20 mm - vyrovnávací vrstva	m2	35,000	6,61	
36	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	95,000	16,51	

Rúrové vedenie

37	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	1,000	171,64	
----	-----------	--	----	-------	--------	--

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

38	91787211R	Bezbariérová úprava bet. obrubníkov vrátane chodníka	m	4,000	78,54	
39	919721212	Pružná asfaltová zálievka s prefrézovaním škáry	m	4,000	5,49	
40	919735123R	Rezanie existujúceho krytu alebo podkladu s vybúraním - zápich	m	1,750	103,03	
41	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného	m2	95,000	0,96	

Presun hmôt HSV

42	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	13,448	5,41	
----	-----------	--	---	--------	------	--

Chodník BD č. 1796 a 1800

Zemné práce

43	113153430	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	300,000	5,75	
44	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	38,500	20,53	

Komunikácie

45	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	38,500	22,73	
46	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	300,000	1,61	
47	577114211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 20 mm - vyrovnávací vrstva	m2	105,000	6,61	
48	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	300,000	16,51	

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

49	917872112	Oprava bet. obrubníkov vrátane spätnej úpravy komunikácie asfaltovou zmesou	m	10,000	47,75	
50	91787211R	Bezbariérová úprava bet. obrubníkov vrátane chodníka	m	4,000	78,54	
51	919721212	Pružná asfaltová zálievka s prefrézovaním škáry	m	18,500	5,49	
52	919735123R	Rezanie existujúceho krytu alebo podkladu s vybúraním - zápich	m	4,500	40,07	
53	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,000	7,71	
54	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného	m2	300,000	0,96	
55	967996803	Demontáž a spätná montáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov ocel. konšt.do 50 kg, - rampy	ks	3,000	162,27	

ÚKAZ VÝMER

Štavba: Oprava chodníkov pred bytovými domami - vnútrobloky na ul. Morovnianska cesta

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Handlová

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 23.08.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
56	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	57,350	9,32	
57	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	516,150	0,01	
58	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	19,250	0,01	
59	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	38,100	0,01	

Presun hmôt HSV

60	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	59,520	5,41	
----	-----------	--	---	--------	------	--

Prepojovací chodník 1796 - 1797

Zemné práce

61	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	8,500	20,53	
----	-----------	--	----	-------	-------	--

Komunikácie

62	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	8,500	22,73	
63	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	90,000	1,61	
64	577114211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 20 mm - vyrovnávací vrstva	m2	30,000	6,61	
65	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	90,000	16,51	

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

66	91787211R	Bezbariérová úprava bet. obrubníkov vrátane chodníka	m	4,000	78,54	
67	919721212	Pružná asfaltová zálievka s prefrezovaním škáry	m	5,700	5,49	
68	919735123R	Rezanie existujúceho krytu alebo podkladu s vybúraním - zápch	m	1,700	106,06	
69	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného	m2	90,000	0,96	
70	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	4,250	9,32	
71	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	38,250	0,01	
72	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,250	0,01	

Presun hmôt HSV

73	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	16,410	5,41	
----	-----------	--	---	--------	------	--

Chodník BD č. 1797 a 1799

Zemné práce

74	113153430	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	320,000	5,75	
75	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	32,500	20,53	

Komunikácie

76	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	32,500	22,73	
77	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	345,000	1,61	
78	577114211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 20 mm - vyrovnávací vrstva	m2	120,000	6,61	
79	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	345,000	16,51	

Rúrové vedenie

80	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	4,000	45,57	
81	5524218100	Poklop posúvačový, voda, plyn	ks	2,000	24,04	

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

82	917872112	Oprava bet. obrubníkov vrátane spätnej úpravy komunikácie asfaltovou zmesou	m	26,000	47,75	
83	91787211R	Bezbariérová úprava bet. obrubníkov vrátane chodníka	m	4,000	78,54	

ÚKAZ VÝMER

Štavba: Oprava chodníkov pred bytovými domami - vnútrobloky na ul. Morovniarska cesta

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Handlová

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 23.08.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
84	919721212	Pružná asfaltová zálievka s prefrezovaním škáry	m	33,500	5,49	
85	919735123R	Rezanie existujúceho krytu alebo podkladu s vybúraním - zápich	m	3,500	51,51	
86	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	26,000	7,71	
87	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného	m2	345,000	0,96	
88	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	56,890	9,32	
89	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	512,010	0,01	
90	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	16,250	0,01	
91	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	40,640	0,01	
Presun hmôt HSV						
92	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	63,113	5,41	3
Prepojovací chodník 1797 - 1761						
Komunikácie						
93	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	80,000	1,61	
94	577114211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 20 mm - vyrovnávacia vrstva	m2	25,000	6,61	
95	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	80,000	16,51	1
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
96	91787211R	Bezbariérová úprava bet. obrubníkov vrátane chodníka	m	4,000	78,54	
97	919721212	Pružná asfaltová zálievka s prefrezovaním škáry	m	4,000	5,49	
98	919735123R	Rezanie existujúceho krytu alebo podkladu s vybúraním - zápich	m	3,000	60,10	
99	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného	m2	80,000	0,96	
Presun hmôt HSV						
100	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	11,105	5,41	1
Chodník BD č. 1761 a bez čísla (po vchod č.64)						
Zemné práce						
101	113153430	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	285,000	5,75	
102	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	61,500	20,53	
103	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	12,000	2,40	
104	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,480	9,62	
105	181301102	Rozprestretie zeminy v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 200 mm	m2	12,000	5,75	
106	18130110R	Dovoz zeminy	m3	2,400	18,03	
Komunikácie						
107	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	49,500	22,73	
108	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	285,000	1,61	
109	577114211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 20 mm - vyrovnávacia vrstva	m2	95,000	6,61	
110	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	285,000	16,51	
Rúrové vedenie						
111	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	5,000	45,57	
112	5524218100	Poklop posúvačový, voda, plyn	ks	2,000	24,04	
Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
113	917872112	Oprava bet. obrubníkov vrátane spätnej úpravy komunikácie asfaltovou zmesou	m	21,000	47,75	1

ÚKAZ VÝMER

Štavba: Oprava chodníkov pred bytovými domami - vnútrobloky na ul. Morovnianska cesta

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Handlová

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 23.08.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
114	91787211R	Bezbariérová úprava bet. obrubníkov vrátane chodníka	m	4,000	78,54	
115	919721212	Pružná asfaltová zálievka s prefrezovaním škáry	m	25,000	5,49	
116	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	25,000	7,71	
117	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného	m2	285,000	0,96	27
118	967996803	Demontáž a spätná montáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov ocel. konšt.do 50 kg, - rampy	ks	3,000	162,27	
119	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	66,945	9,32	
120	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	602,505	0,01	
121	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	30,750	0,01	
122	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	36,195	0,01	
Presun hmôt HSV						
123	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	62,123	5,41	

Celkom bez DPH

62 759,52

DPH 20%

12 551,90

Celkom s DPH

75 311,42

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Oprava chodníka na ul. Mostná pre bytovým domom č. 1942/17-21

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Handlová

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 23.08.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

1	113153430	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	220,000	5,75	1 265
2	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	8,000	20,53	

Komunikácie

3	567132115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	8,000	22,73	181,84
4	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	220,000	1,61	354,20
5	577114211	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 20 mm - vyrovnávací vrstva	m2	220,000	6,61	1 454,20
6	577144211	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	220,000	16,51	3 632,20

Rúrové vedenie

7	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	3,000	45,57	136,71
---	-----------	---	----	-------	-------	--------

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8	917872112	Oprava bet. obrubníkov vrátane spätnej úpravy komunikácie asfaltovou zmesou	m	88,000	47,75	4 202,00
9	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného	m2	220,000	0,96	213,20
10	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	31,940	9,32	297,68
11	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	287,460	0,01	2 874,60
12	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	27,940	0,01	279,40
13	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	4,000	0,01	40,00

Presun hmôt HSV

14	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	58,490	5,41	316,43
----	-----------	--	---	--------	------	--------

Celkom bez DPH

12 218,89

DPH 20%

2 443,78

Celkom s DPH

14 662,67