

DODATOK č.3 k ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa: 2/2018

č. zhotoviteľa: 2018/EE/01/008

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

„Oprava chodníkov v meste Handlová“

medzi

objednávateľ:

sídlo:

Mesto Handlová

Námestie baníkov 7

972 51 Handlová

štatutárny orgán:

Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta

IČO:

00318094

DIČ:

2021162660

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

číslo účtu (IBAN):

SK78000000000370826010

Zástupca splnomocnený na rokovanie

vo veciach zmluvných:

Mgr. Silvia Grúberová, primátorka mesta

vo veciach technických:

Ing. Jozef Čaplár, vedúci odd. výstavby MsÚ

(ďalej len „objednávateľ“)

a

zhotoviteľ:

sídlo:

STRABAG s.r.o.

Mlynské Nivy 61/A

825 18 Bratislava

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 991/B,

štatutárny orgán:

Ing. Jarmila Považanová, konateľ spoločnosti

Ing. Branislav Lukáč, konateľ spoločnosti

Viera Nádaská, konateľ spoločnosti

vo veciach zmluvných oprávnený ku konaniu:

riaditeľ oblasti SEVER Žilina: **Ing. Ján Michel**

vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**

vo veciach technických oprávnený ku konaniu:

vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza: **Jozef Kollár**

stavbyvedúci: **Ing. Juraj Bunda**

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia a.s.

číslo účtu:

SK5411110000001423110003

IČO:

17 317 282

DIČ:

2020316298

IČ DPH:

SK2020316298

telefón:

041/5076 222

e-mail:

jozef.kollar@strabag.com,

juraj.bunda@strabag.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu predmetnej Zmluvy o dielo nasledovne:

IV. Čas a miesto plnenia

Zmluvné strany tohto dodatku sa vzhľadom na potrebu predĺženia termínu zhotovenia diela dohodli na zmene ust. Čl. IV bodu 2.1 zmluvy o dielo na nasledovné znenie:

2.1 Termín ukončenia prác:

Prepojovací chodník Prievidská ulica – sídlisko Morovnianska cesta – do 06/2019

Termín ukončenia prác sa predlžuje z dôvodu finančných možností objednávateľa.

V. Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany tohto dodatku sa vzhľadom na potrebu zmeny rozsahu prác dohodli na zmene ust. Čl. V. bodu 1. zmluvy o dielo na nasledovné znenie:

1. Na základe zmeny rozsahu prác v zmysle Čl. V. bodu 2. Zmluvy o dielo, sa celková cena za dielo zvyšuje o sumu:

7 885,22 eur bez DPH

9 462,26 eur s DPH

Cena diela celkom:

93 005,07 eur bez DPH

111 606,08 eur s DPH

(slovom: najistojedenašttisícšesťstošesť eur a 8/100) s DPH.

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou citovanej zmluvy o dielo. Dodatok bol vyhotovený v šiestich exemplároch, pričom objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.


Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: ocenené výkazy výmer – navyše a menej práce

Nasleduje podpisová strana:

V Handlovej, dňa 28.3.2019.

Za objednávateľa:


Mgr. Silvia Gr...
primátorka mesta

MESTO HANDLOVÁ
NÁMESTIE BANÍKOV 19/7
972 51 HANDLOVÁ

V Žiline, dňa 28.3.2019

Za zhotoviteľa:


Ing. Ján Michel
riaditeľ oblasti
na základe plnej moci


Jozef Kollár
vedúci prevádzkovej jednotky
na základe plnej moci

STRABAG
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A,
(95)

ROZPOČET

Stavba: Prepojovací chodník ul. Prievidzská - Morovniarska cesta

Objekt: II.etapa - Odpočet

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Handlová

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 14.03.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Prepojovací chodník

-2 014,98

Zemné práce

-462,10

1	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 do 100 m3	m3			-101,97
2	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3			-259,22
3	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3			-0,17
4	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3			-0,17
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina (17 05) ostatné	m3			-0,17
6	181302105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	m2			-100,40

Komunikácie

-1 225,20

7	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2			-185,10
8	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2			-297,90
9	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2			-19,50
10	577124211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 30 mm	m2			-270,90
11	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2			-451,80

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

-327,37

12	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m			-279,65
13	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks			-47,72

Presun hmôt HSV

-0,31

14	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t			-0,31
----	-----------	--	---	--	--	-------

Celkom bez DPH

-2 014,98

DPH 20 %

-403,00

Celkom s DPH

-2 417,98

Bratislava

ROZPOČET

Stavba: Prepojovací chodník ul. Prievidská - Morovnianska cesta

Objekt: II. etapa - Chodník s oceľovým schodiskom

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Handlová

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 25.02.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Práce a dodávky HSV

6 929,55

Zemné práce

482,20

1	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3			41,92
2	131203112	Hĺbenie jám v hor. 3 ručne	m3			56,67
3	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3			93,15
4	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3			32,45
5	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3			48,10
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina (17 05) ostatné	m3			78,15
7	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2			98,80
8	181302105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	m2			32,96

Zakladanie

189,06

9	273321311	Betón základových pásov, prostý, tr. C 16/20	m3			189,06
---	-----------	--	----	--	--	--------

Komunikácie

1 399,85

10	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2			242,00
11	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2			323,25
12	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2			22,50
13	577124211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 30 mm	m2			304,50
14	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2			507,60

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 016,70

15	Pol.001	Dodávka a montáž oceľového schodiska so zabradlím v.1,6 x š.1,6 x dl.3,1m	kpl			3 617,79
16	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m			337,75
17	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks			61,16

Presun hmôt HSV

841,74

18	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t			841,74
----	-----------	--	---	--	--	--------

Celkom bez DPH

6 929,55

DPH 20 %

1 385,91

Celkom s DPH

8 315,46

ROZPOČET

Stavba: Prepojovací chodník ul. Prievdzská - Morovnianska cesta

Objekt: II.etapa - rampa (bezbariérový prístup)

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Handlová

Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.

Dátum: 25.02.2019

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

Práce a dodávky HSV

2 970,65

Zemné práce

851,35

1	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3			117,38
2	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3			208,66
3	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3			72,69
4	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3			107,74
5	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina (17 05) ostatné	m3			175,06
6	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2			69,16
7	182101101	Svahovanie trvalých svahov v násypoch v hornine triedy 1-4	m2			100,66

Komunikácie

1 097,75

8	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2			242,00
9	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2			271,53
10	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2			15,75
11	577124211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 30 mm	m2			213,15
12	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2			355,32

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

341,92

13	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m			289,50
14	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks			52,42

Presun hmôt HSV

679,63

15	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t			679,63
----	-----------	--	---	--	--	--------

Celkom bez DPH

2 970,65

DPH 20 %

594,13

Celkom s DPH

3 564,78

BAG

s.r.o.
I/A, 825 18 Bratislava