


Príloha č. 1 Zmluvy o dielo

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.1 architektúra+statika	341 416,29	0,00	0,00	0,00	0,00	341 416,29
ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.2 Vodovod a kanalizácia	55 723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	55 723,99
ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.3 Vykurovanie	29 039,87	0,00	0,00	0,00	0,00	29 039,87
ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.4 Elektroinštalácie	42 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 530,00
ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.5 Vzduchotechnika	3 258,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258,31
ČASTÁ SO 07 Komunikácie a spevnené plochy	65 076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	65 076,64
Celkom bez DPH	537 045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	537 045,10
DPH 20% z	537 045,10					107 409,02
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						644 454,12


OMOSS
 spol. s r.o.
 IČO: 2020129490

Osádská 679/15.

028 0

IC03

IC03

(33)

Krycí list stavby

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA						
					Miesto:	
					Ks:	
Zákazka:	Spracoval:			Dňa		
Odberateľ: Vlastná firma						
IČO:			DIČ: 31656331/724			
Projektant:						
IČO:			DIČ:			
Dodávateľ: OMOSS spol. s.r.o.						
IČO:			DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady	
1	HSV	156 710,26	617,12	157 327,38	6 Ostatné náklady 0,00	
2	PSV	329 192,40	2 236,09	331 428,49	7 Komplexná činnosť 0,00	
3	MONT	48 289,23	0,00	48 289,23	8 HZS 0,00	
4					9	
5	Spolu			537 045,10	10 Spolu 0,00	
C VRN					D VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0,00	
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17 Horské oblasti 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0,00	
14					19	
15					20 Spolu 0,00	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady	
					21 Súčet riadkov 5,10,15,20	537 045,10
					22 DPH 20% z 537 045,10	107 409,02
					23 DPH 0% z 0,00	0,00
					24 Spolu v EUR	644 454,12
					F	
Odberateľ					Dodávateľ	
 Osadská 679/15, 33 spol. s r.o. IČO: 36360451 DIČ: 2020129430, IČ-DPH: SK2020129430						

Krycí list rozpočtu

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA							
Objekt ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.1 architektúra+statika				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval:		Dňa			
Odberateľ: Vlastná firma							
IČO:		DIČ: 31656331/724					
Projektant:							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.							
IČO:		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	100 590,18	0,00	100 590,18	6	Ostatné náklady 0,00	
2	PSV	239 113,52	1 712,59	240 826,11	7	Kompletačná činnosť 0,00	
3	MONT				8	HZS 0,00	
4					9		
5	Spolu			341 416,29	10	Spolu 0,00	
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00	
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00	
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00	
14				19			
15				20	Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	341 416,29	
				22	DPH 20% z	341 416,29	68 283,26
				23	DPH 0% z	0,00	0,00
				24	Spolu v EUR		409 699,55
F							
Odberateľ				26 Dodávateľ			
Osádsica 672 3, 028 01 TRS pol. s r.o. IČO:33390151							

Odberteľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s.r.o.

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Objekt ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.1 architektúra+statika

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	13 270,14	0,00	13 270,14	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	23 051,13	0,00	23 051,13	437,8700	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	24 723,11	0,00	24 723,11	72,2600	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	6 001,03	0,00	6 001,03	54,4300	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	27 287,02	0,00	27 287,02	38,4100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	4 453,53	0,00	4 453,53	7,4400	0,0000
PRESUNY HMÔT	1 804,22	0,00	1 804,22	0,0000	0,0000
Práce HSV	100 590,18	0,00	100 590,18	610,4100	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	7 700,22	1 325,33	9 025,55	0,7300	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	6 488,26	387,26	6 875,52	0,0200	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	20 173,04	0,00	20 173,04	0,0400	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	46 002,85	0,00	46 002,85	0,8300	0,0000
DREVOSTAVBY	7 369,92	0,00	7 369,92	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	3 849,47	0,00	3 849,47	0,0000	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	14 850,91	0,00	14 850,91	16,1400	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	29 027,59	0,00	29 027,59	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	83 252,19	0,00	83 252,19	0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	1 945,12	0,00	1 945,12	0,0000	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	5 265,77	0,00	5 265,77	0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	8 417,17	0,00	8 417,17	6,8500	0,0000
NÁTERY	2 811,33	0,00	2 811,33	0,1200	0,0000
MAĽBY	1 959,68	0,00	1 959,68	0,2100	0,0000

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV	239 113,52	1 712,59	240 826,11	24,9300	0,0000
Celkom v EUR	339 703,70	1 712,59	341 416,29	635,3400	0,0000

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.1 architektúra+statika

Odberateľ: Vlastná firma						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: OMOSS spol. s.r.o.										
Zákazka Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA										
Objekt ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.1 architektúra+statika										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	138,435	1,10	0,00	152,28			
1/A 1	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	292,276	5,39	0,00	1 575,37			
1/A 1	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	292,276	0,84	0,00	245,51			
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	44,106	25,42	0,00	1 121,17			
1/A 1	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	44,106	7,19	0,00	317,12			
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	9,751	15,68	0,00	152,90			
1/A 1	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,751	0,88	0,00	8,58			
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	113,536	1,93	0,00	219,12			
1/A 1	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	289,365	5,39	0,00	1 559,68			
1/A 1	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 051,110	0,47	0,00	1 904,02			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	56,768	0,85	0,00	48,25			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.1 architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	289,365	9,96	0,00	2 882,08			
1/A 1	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	56,768	12,14	0,00	689,16			
1/A 1	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	461,445	5,19	0,00	2 394,90			
		ZEMNÉ PRÁCE			13 270,14	0,00	13 270,14		0,000	0
		ZÁKLADY								
11/A 1	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z makadamu fr.0-32 mm	m3	57,306	27,40	0,00	1 570,18	2,070	118,623	
11/A 1	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	53,522	98,89	0,00	5 292,79	2,212	118,399	
11/A 1	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	17,700	12,57	0,00	222,49	0,001	0,012	
11/A 1	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	17,700	2,64	0,00	46,73			
11/A 1	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele B 500B	t	1,228	1 145,98	0,00	1 407,26	1,020	1,252	
R/RE	273361821D	M+D Dištančné prvky	t	0,150	1 245,64	0,00	186,85			
11/A 1	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	2,916	1 046,33	0,00	3 051,10	1,203	3,508	
11/A 1	274271303	Murivo základových pásov (m3) (Ref. Terrablock DT) 500x300x250 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 300 mm	m3	29,718	134,73	0,00	4 003,91	2,013	59,818	
11/A 1	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	58,240	97,55	0,00	5 681,31	2,212	128,836	
11/A 1	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	85,120	11,21	0,00	954,20	0,001	0,057	
11/A 1	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	85,120	2,64	0,00	224,72			
11/A 1	275321411	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30 - XC3, XA1 (SK) - C10,4 - Dmax22 - S3	m3	3,326	97,65	0,00	324,78	2,212	7,358	
11/A 1	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	5,576	12,57	0,00	70,09	0,001	0,004	
11/A 1	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	5,576	2,64	0,00	14,72			
		ZÁKLADY			23 051,13	0,00	23 051,13		437,870	0

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.1 architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	311234054	Murivo nosné (m3) z tehál pálených (ref. HELUZ 3)0 P 15 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (300x247x249)	m3	11,756	147,07	0,00	1 728,95	0,750	8,821	
11/A 1	311234055	Murivo nosné (m3) z tehál pálených (Ref. HELUZ 25) P 15 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (250x375x249)	m3	42,132	141,42	0,00	5 958,31	0,701	29,541	
11/A 1	311234250	Murivo nosné (m3) z tehál pálených (Ref. HELUZ 50 FAMILY) P 8 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (500x247x249)	m3	74,504	126,77	0,00	9 444,87	0,099	7,359	
11/A 1	311234252	Murivo nosné (m3) z tehál pálených (ref.HELUZ 38) FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (380x247x249)	m3	14,511	139,19	0,00	2 019,79	0,592	8,589	
R/RE	311273802	Murivo nosné (m3) z tvárnic (ref.SILKA) hr. 250 mm S20-2000 PDK, na MVC a maltu (ref.SILKA) (250x199x248)	m3	4,388	143,00	0,00	627,48			
11/A 1	317161201	Preklad nosný keramický vysoký (ref. HELUZ), šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	24,000	11,45	0,00	274,80	0,036	0,874	
11/A 1	317161202	Preklad nosný keramický vysoký (Ref. HELUZ), šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	30,000	14,09	0,00	422,70	0,046	1,368	
11/A 1	317161204	Preklad nosný keramický vysoký (Ref. HELUZ), šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	56,000	21,46	0,00	1 201,76	0,064	3,581	
11/A 1	317161206	Preklad nosný keramický vysoký (ref. HELUZ), šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	8,000	29,66	0,00	237,28	0,081	0,65	
11/A 1	317161272	Preklad keramický plochý (Ref. HELUZ), šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	11,49	0,00	57,45	0,032	0,159	
11/A 1	342243164	Priečky z tehál pálených (Ref. HELUZ 14) P 10 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (140x497x249)	m2	118,676	23,17	0,00	2 749,72	0,095	11,322	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			24 723,11	0,00	24 723,11		72,260	0
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	23,580	97,65	0,00	2 302,59	2,212	52,159	
11/A 1	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	189,588	7,23	0,00	1 370,72	0,003	0,646	
11/A 1	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	189,588	3,09	0,00	585,83			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.1 architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B 500B	t	1,520	1 145,98	0,00	1 741,89	1,068	1,623	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			6 001,03	0,00	6 001,03		54,430	0
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/RE	612467512	Vnútna sadrová omietka stien (Ref. RIGIPS Rimano Glet XL) hr. 8 mm	m2	753,186	10,46	0,00	7 878,33			
R/RE	622468102	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová (Ref. STO, Sto-Ispolit), škrabaná, K 2,5, vrátane očistenia podkladu, adhézneho mostika (ref. Sto- Putzgrund) - We1	m2	206,535	18,84	0,00	3 891,12			
11/A 1	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	108,236	4,03	0,00	436,19	0,002	0,212	
R/RE	625251342	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, vrátane očistenia, penetrácie, lepidla, skrutkovacie kotvy, adhezny mostik, armov. hmota a sieťovina a omietky- presná	m2	37,100	48,33	0,00	1 793,04			
R/RE	625251343	Kontaktný zateplovací systém hr. 220 mm - minerálne riešenie, vrátane očistenia, penetrácie, lepidla, skrutkovacie kotvy, adhezny mostik, armov. hmota a sieťovina a omietky- presná	m2	8,540	51,02	0,00	435,71			
R/RE	625251386	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm - XPS (Ref.Sto-Sockelplatte), celoplošne lepené na HI (Ref. Stoflexyl), skrutkovacie kotvy nad HI, vrátane očistenia, penetrácie, adhezny mo	m2	16,894	56,33	0,00	951,64			
R/RE	62525138661	Prevetrávaná fasáda hr. 324mm- Smrekovec hranolčeky 40-60mm kladený zvislo na drev.podkonštr.s priz. tieň. špárrou 40m vrát. lazúry, očistenia, penetrácie, medzináteru,zatepl. MW 20	m2	71,651	44,99	0,00	3 223,58			
R/RE	62525138662	Prevetr. fasáda hr. 324mm-Smrekovec hranolčeky 40-60mm kladený zvislo na drev.podkonštr.s priz.tieň. špárrou 40m vr.lazúry, očistenia, penetrácie,medzináteru,zatepl.XPS sokl.doska 2	m2	6,100	46,09	0,00	281,15			
R/RE	62525138670	Prevetrávaná fasáda hr. 115mm- drev. konštr. Smrekovec hranolčeky 40-60mm kladený zvislo na drev. podkonštr.s priznanou tieňovou špárrou 40m vrátane lazúry, očistenia, penetrácie,	m2	12,315	42,17	0,00	519,32			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.1 architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
R/RE	6252513868	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm - XPS (Ref.Sto-Sockelplatte), celoplošne lepené na HI (Ref. Stoflexyl), skrutkovacie kotvy nad HI, vrátane očistenia, penetrácie, adhezny mo	m2	8,970	56,33	0,00	505,28			
11/A 1	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	17,237	133,62	0,00	2 303,21	2,213	38,147	
11/A 1	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	5,900	9,29	0,00	54,81	0,009	0,051	
11/A 1	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	5,900	3,45	0,00	20,36			
R/RE	6324556072	Liata podlaha (Ref. Cemflow C25), hr. 56 mm, vrátane dilatovania, obrúsenia a očistenia	m2	37,230	15,74	0,00	586,00			
R/RE	6324556071	Liata podlaha (Ref. Cemflow C25), hr. 63 mm, vrátane dilatovania, obrúsenia a očistenia	m2	251,270	17,54	0,00	4 407,28			
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			27 287,02	0,00	27 287,02		38,410	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	121,575	2,24	0,00	272,33	0,026	3,127	
3/A 1	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	121,575	1,51	0,00	183,58			
3/B 1	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	121,575	1,45	0,00	176,28	0,026	3,127	
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	139,900	2,59	0,00	362,34	0,002	0,214	
3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	172,784	3,69	0,00	637,57	0,002	0,332	
3/A 1	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	53,758	6,18	0,00	332,22	0,006	0,332	
3/A 1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	47,616	6,18	0,00	294,27	0,006	0,294	
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	361,240	2,49	0,00	899,49	0,000	0,018	
R/RE	9529011110	Stavebné úpravy pre profesie, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	ks	1,000	1 145,98	0,00	1 145,98			
R/RE	9529011111	Protipožiarne upchávky do potrebných prierezov	ks	1,000	149,47	0,00	149,47			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.1 architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		OSTATNÉ PRÁCE			4 453,53	0,00	4 453,53		7,440	0
		PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	767,753	2,35	0,00	1 804,22			
		PRESUNY HMÔT			1 804,22	0,00	1 804,22		0,000	0
		Práce HSV			100 590,18	0,00	100 590,18		610,410	0
		Práce PSV								
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI								
R/RE	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	689,490	0,38	0,00	262,01			
R/RE	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	143,936	0,42	0,00	60,45			
S/S90	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	958,440	0,00	1,13	1 083,04	0,000	0,383	
R/RE	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	85,944	1,56	0,00	134,07			
S/S90	6288000640	Nopová fólia	m2	98,893	0,00	2,45	242,29	0,002	0,148	
R/RE	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	344,745	1,50	0,00	517,12			
R/RE	711133010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju	m2	71,968	1,50	0,00	107,95			
R/RE	2455162032	Hydroizolácia s proti radónovou ochranou (Ref. SIKAPLAN WP Floor Sheet 12H)	m2	479,220	9,81	0,00	4 701,15			
711/A 1	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode (Ref.AQUAFIN-2K) hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	37,230	22,08	0,00	822,04	0,005	0,168	
711/A 1	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode (Ref. AQUAFIN-2K) hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	5,796	23,05	0,00	133,60	0,005	0,026	
711/A 1	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	542,250	1,7738	0,0000	961,8300			
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI			7 700,22	1 325,33	9 025,55		0,730	0
		POVLAKOVÉ KRYTINY								

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.1 architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° , vrátane syst. detailov	m2	115,800	3,51	0,00	406,46			
R/RE	111280	Parozábrana (Ref.SIKA Sarnavap)	m2	133,170	8,49	0,00	1 130,61			
R/RE	712290030	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	282,980	1,84	0,00	520,68			
S/S20	2830010400	Parozábrana(Ref. ISOVER Vario KM Duplex UV)	m2	325,427	0,00	1,19	387,26	0,000	0,007	
711/A 2	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením	m2	72,680	6,02	0,00	437,53	0,000	0,007	
711/A 2	712873240	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	34,946	7,83	0,00	273,63	0,000	0,001	
R/RE	283220002700	Strešná hydroizolačná fólia PVC-P (Ref. SIKAPLAN 15G) - odolné voči UV žiareniu	m2	123,770	12,47	0,00	1 543,41			
711/A 2	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	107,629	0,50	0,00	53,81			
R/RE	69366513001	Separačná geotextília (Ref.SIKA S-Felt) P300	m2	123,773	4,54	0,00	561,93			
R/RE	7129910401	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike pod klampiarske konštrukcie	m	53,680	3,64	0,00	195,40			
R/RE	607260000900	Doska OSB rozmerov 25x2500x1250 mm	m2	29,788	12,45	0,00	370,86			
711/A 2	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	678,520	1,4649	0,0000	993,9400			
		POVLAKOVÉ KRYTINY			6 488,26	387,26	6 875,52		0,020	0
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	288,500	1,35	0,00	389,48	0,000	0,032	
R/RE	283230011400	Krycia PE fólia	m2	331,775	3,64	0,00	1 207,66			
713/A 1	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	9,830	1,56	0,00	15,33			
R/RE	283750005100	Tepelná izolácia z PIR peny (Ref. ISOVER Puren FD-L) hr. 200mm	m2	10,813	65,74	0,00	710,85			
713/A 1	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	288,500	1,62	0,00	467,37			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.1 architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	283720008800	Doska EPS 150S hr. 60 mm	m2	294,270	4,22	0,00	1 241,82			
R/RE	283720008900	Doska EPS 150S hr. 70 mm	m2	294,270	4,92	0,00	1 447,81			
713/A 1	713132111	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, pribitím na konštrukciu	m2	28,996	1,72	0,00	49,87	0,000	0,003	
R/RE	283720009500	Doska EPS 150S hr. 200 mm	m2	31,896	14,08	0,00	449,10			
R/RE	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením (stoflexyl) v mieste HI, mimo miesta HI skrutkovacie kotvy	m2	85,944	2,84	0,00	244,08			
R/RE	283750001100	Doska XPS (Ref. Sto Stockelplatte) hr. 120 mm	m2	87,663	16,48	0,00	1 444,69			
R/RE	713142250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvomá kladenými voľne	m2	62,850	2,35	0,00	147,70			
R/RE	283720009100	Doska EPS 150S hr. 120 mm	m2	128,214	8,45	0,00	1 083,41			
R/RE	713144090	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením	m2	27,080	8,63	0,00	233,70			
R/RE	283750001000	Doska XPS hr. 100 mm	m2	29,788	13,72	0,00	408,69			
713/A 1	713161510	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm, bez parozábrany	m2	580,928	5,42	0,00	3 148,63			
R/RE	631650001100	Izolácia zo sklenej vlny (Ref. ISOVER UNIROL PLUS) hr. 200mm	m2	592,546	9,59	0,00	5 682,52			
R/RE	713170110	Montáž spádového klinu z EPS na balkóny a terasy položením voľne	m2	72,680	4,54	0,00	329,97			
R/RE	283750001800	Tepelná izolácia z EPS - spádová doska	m3	8,279	84,71	0,00	701,31			
713/A 5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	521,450	1,4748	0,0000	769,0500			
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			20 173,04	0,00	20 173,04		0,040	0
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762083130	Zvláštne výkony na stavenisku, profilovania záhlavia trámov nad 160 cm2 do 320 cm2	ks	168,000	2,77	0,00	465,36			
R/RE	7622111207	M+D Konštrukcia z CLT panelov hr. 80mm - strop	m2	94,000	129,55	0,00	12 177,70			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.1 architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	7622111208	M+D Konštrukcia z CLT panelov hr. 100mm - stena	m2	90,000	79,72	0,00	7 174,80			
R/RE	7622111209	M+D Konštrukcia z CLT panelov hr. 100mm - priečka	m2	26,000	67,76	0,00	1 761,76			
762/A 1	762311103	Montáž+dodavka kotevných želez, príložiek, pátiok, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	76,000	34,88	0,00	2 650,88	0,000	0,016	
762/A 1	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	98,420	5,05	0,00	497,02	0,000	0,026	
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	793,915	6,62	0,00	5 255,72	0,000	0,206	
762/A 1	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	91,600	9,21	0,00	843,64	0,000	0,024	
R/RE	60515900001	BSH GL24 si smrek - hranoly (pohľadové)	m3	11,671	348,77	0,00	4 070,49			
R/RE	60515900002	KVH si smrek - hranoly (pohľadové)	m3	1,083	358,74	0,00	388,52			
R/RE	60515900003	KVH smrek - hranoly	m3	9,961	348,77	0,00	3 474,10			
R/RE	762332130r	M+D perforovaná oceľová páska pre stuženie strechy	m	90,876	24,91	0,00	2 263,72			
R/RE	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	1 054,000	1,25	0,00	1 317,50			
R/RE	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	411,600	2,34	0,00	963,14			
R/RE	605110006500	Rezivo smrek - laty, vrátane náteru	m3	3,870	249,13	0,00	964,13			
762/A 1	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, kĺnce, pásová oceľ, vruty	m3	24,167	30,02	0,00	725,49	0,023	0,558	
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	857,250	1,1769	0,0000	1 008,8800			
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			46 002,85	0,00	46 002,85		0,830	0
		DREVOSTAVBY								
R/RE	7631382101	Podhlád (Ref. SDK Rigips) RB 15 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD - Ci2	m2	39,870	25,56	0,00	1 019,08			
R/RE	7631382122	Podhlád (Ref. SDK Rigips) RBI 15 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD - impreg. - Ci1	m2	10,520	27,55	0,00	289,83			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.1 architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	763160102	Podkrovie (Ref. SDK Rigips 4.70.14) RF 15 mm, s priamym uchytením na krokvy, bez TI - Ci2	m2	151,896	27,55	0,00	4 184,73			
R/RE	763160104	Podkrovie (Ref. SDK Rigips) RFI 15 mm, s priamym uchytením na krokvy, bez TI - Ci2	m2	33,016	25,71	0,00	848,84			
R/RE	763160105	Podkrovie (Ref. SDK Rigips) RBI 15 mm, s priamym uchytením na krokvy, bez TI - Ci1	m2	2,068	25,71	0,00	53,17			
R/RE	763160106	Podkrovie (Ref. SDK Rigips) RB 15 mm, s priamym uchytením na krokvy, bez TI - Ci1	m2	1,232	25,71	0,00	31,67			
763/A 2	998763401	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	652,350	1,4449	0,0000	942,6000			
		DREVOSTAVBY			7 369,92	0,00	7 369,92		0,000	0
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
R/RE	764331530K	Oplechovanie štitovej steny z hliníkového plechu r.š.290mm, vrátane pomocného materiálu a povrchovej úpravy	m	33,750	16,65	0,00	561,94			
R/RE	764352612	Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 100 mm, vrátane systémového príslušenstva	m	62,000	15,45	0,00	957,90			
R/RE	764352813	Žľaby z hliníkového Al plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 333 mm, vrátane pomocného kotviaceho plechu a okapnice.	m	24,306	18,44	0,00	448,20			
R/RE	764430420	Systémový okapový poplastovaný plech r.š. 311 mm, vrátane príslušenstva	m	52,324	17,57	0,00	919,33			
764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	652,350	1,4748	0,0000	962,1000			
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			3 849,47	0,00	3 849,47		0,000	0
		KRYTINY TVRDÉ								
765/A 1	765312339	Keramická krytina (Ref.TONDACH Steinbruck prírodná), jednoduchých striech, sklon od 35° do 60°, vrátane príslušenstva	m2	323,900	29,30	0,00	9 490,27	0,050	16,143	
R/RE	765901443r	M+D Difúzne priepustná poistná hydroizolačná fólia, v spojoch lepená sklon nad 35°	m2	323,900	13,60	0,00	4 405,04			
765/A 1	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	652,350	1,4649	0,0000	955,6000			
		KRYTINY TVRDÉ			14 850,91	0,00	14 850,91		16,140	0
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.1 architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	76668103V1	M+D Posuvná drevená okenica 1375x1875mm (ref. Griesser model H wood, výplň plný panel CLT, náter 2x lazúra Adler Pullew silverwood fichte hell geflaemmt 50507) - V04	ks	9,000	1 284,50	0,00	11 560,50			
R/RE	76668103V2	M+D Posuvná drevená okenica 1375x1875mm (ref. Griesser model H wood, výplň plný panel CLT, náter 2x lazúra Adler Pullew silverwood fichte hell geflaemmt 50507) - V05	ks	3,000	1 284,50	0,00	3 853,50			
R/RE	76668103V3	M+D Posuvno 2dielne skladacie okenice 2x1010mm/2500mm (ref. Griesser Model H Wood Slim) výplň CLT panel hr.20mm, 2x lazúra (ref. Adler Pullkex Silverwood Fichte hell geflaemmt 505	ks	2,000	2 516,18	0,00	5 032,36			
R/RE	76668103V4	M+D Posuvno 3dielne skladacie okenice 3x1010mm/2500mm (ref. Griesser Model H Wood Slim) výplň CLT panel hr.20mm, 2x lazúra (ref. Adler Pullkex Silverwood Fichte hell geflaemmt 505	ks	2,000	3 773,77	0,00	7 547,54			
766/A 1	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	785,250	1,3164	0,0000	1 033,6900			
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			29 027,59	0,00	29 027,59		0,000	0
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	767330012S	M+D Svetlovod priemeru 350mm(ref. Velux TWR OK14), vrátane príslušenstva, lemovania, nosiča diodového osvetlenia	ks	9,000	956,64	0,00	8 609,76			
R/RE	7673930R1	M+D Perforovaný nerezový žľab 200x4910mm, v-40mm osadený na parapet okna na lokálne gumenné podložky, vrátane príslušenstva (ref Schluter troba line tl)	ks	2,000	1 245,64	0,00	2 491,28			
R/RE	76759020R	M+D Exteriérová čistiaca rohož s gumennou vložkou 1000x750mm (ref. Emco diplomat typ GCB z gummy a kefy typ 522 výška 22mm) - V03	ks	3,000	348,77	0,00	1 046,31			
R/RE	767612100O1	M+D Drevohtinikové trojkridlové okno 1375x1875mm s izolačným trojsklom, otávaravosť vid' PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon, ext.	ks	13,000	1 285,49	0,00	16 711,37			
R/RE	767612100O2	M+D Drevohtinikové jednokridlové okno 625x625mm s izolačným trojsklom, otávaravosť vid' PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon, ext. A	ks	5,000	249,13	0,00	1 245,65			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.1 architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	76761210003	M+D Drevohtinikové jednokridlové okno 1000x(200+2450)mm s izol.trojsklom so spod. rozš.profilom,otávaravosť vid' PD,(materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (R	ks	1,000	1 320,37	0,00	1 320,37			
R/RE	76761210004	M+D Drevohtinikové jednokridlové celopreskl. bezp.dvere 1080x(200+2450)mm s izol.trojsklom so spod. rozš.profilom,otávaravosť vid' PD,(vrátane kovania (Ref.HOPPE LONDON),izolačných	ks	1,000	2 421,51	0,00	2 421,51			
R/RE	76761210005	M+D Drevohtinikové dvojkrídlové okno 1880x800mm s izolačným trojsklom,otávaravosť vid' PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon, ext. A	ks	1,000	757,34	0,00	757,34			
R/RE	76761210006	M+D Drevohtinikové dvojkrídlové okno 1880x800mm s izolačným trojsklom,otávaravosť vid' PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon, ext. A	ks	1,000	757,34	0,00	757,34			
R/RE	76761210007	M+D Drevohtinikové jednokridlové celopreskl. bezp.dvere 1080x(200+2450)mm s izol.trojsklom so spod. rozš.profilom,otávaravosť vid' PD,(vrátane kovania (Ref.HOPPE LONDON),izolačných	ks	1,000	2 421,51	0,00	2 421,51			
R/RE	76761210008	M+D Drevohtinikové jednokridlové okno 1000x(200+2450)mm s izol.trojsklom so spod. rozš.profilom,otávaravosť vid' PD,(materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (R	ks	1,000	1 320,37	0,00	1 320,37			
R/RE	76761210009	M+D Drevohtinikové bezp.dvere 1250x(200+2450)mm s izol.trojsklom so spod. rozš.profilom,otávaravosť vid' PD,(materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hopp	ks	1,000	2 640,74	0,00	2 640,74			
R/RE	767612101010	M+D Drevohtinikové jednokridlové okno 625x625mm s izolačným trojsklom,otávaravosť vid' PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon, ext. A	ks	1,000	249,13	0,00	249,13			
R/RE	767612101011	M+D Drevohtiniková zaskl.stena 4970x(200+2500)mm s izol.trojsklom so spod. rozš.profilom,otávaravosť vid' PD,(materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hop	ks	1,000	7 473,78	0,00	7 473,78			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.1 architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	767612101O12	M+D Drevoalíniková zaskl.stena 4970x(200+2500)mm s izol.trojsklom so spod. rozš.profilom.otávaravosť vid' PD,(materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hop	ks	1,000	7 473,78	0,00	7 473,78			
R/RE	767646280D1	M+D Jednokridlové drevené smrekové plné dvere do skrytej hliníkovej zárubne 900x2250mm, priečky hr.150mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný p	ks	3,000	1 046,33	0,00	3 138,99			
R/RE	767646280D2	M+D Jednokridlové drevené smrekové plné dvere do skrytej hliníkovej zárubne 900x2250mm, priečky hr.250mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný p	ks	4,000	1 046,33	0,00	4 185,32			
R/RE	767646280D3	M+D Jednokridlové drevené smrekové plné dvere do skrytej hliníkovej zárubne 900x2250mm, priečky hr.250mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný p	ks	2,000	1 046,33	0,00	2 092,66			
R/RE	767646280D4	hliníkovej skrytej zárubne (ref. Eclipse syntesis line CxH1=1815x2318mm), frézované madlo,podrobný popis vid' PD - Di04	ks	4,000	2 092,66	0,00	8 370,64			
R/RE	767646280D5	M+D Jednokridlové drevené smrekové plné dvere do skrytej hliníkovej zárubne 700x2250mm, priečky hr.150mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný p	ks	1,000	956,64	0,00	956,64			
R/RE	767646280D6	M+D Jednokridlové drevené smrekové plné dvere do skrytej hliníkovej zárubne 900x2250mm, priečky hr.150mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný p	ks	1,000	1 008,46	0,00	1 008,46			
R/RE	767646280D7	M+D Jednokridlové drevené smrekové plné dvere do skrytej hliníkovej zárubne 900x2250mm, priečky hr.300mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný p	ks	2,000	1 008,46	0,00	2 016,92			
R/RE	767646280D8	M+D Jednokridlové drevené smrekové plné dvere do bezfalcovej zárubne 900x2250mm, priečky hr.100mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný popis vi	ks	1,000	1 008,46	0,00	1 008,46			
R/RE	767646280D9	M+D Jednokridlové drevené smrekové plné dvere do skrytej hliníkovej zárubne 900x2250mm, priečky hr.300mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný p	ks	1,000	1 008,46	0,00	1 008,46			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.1 architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	767920210B3	M+D Prestrešenie vstupu z lepeného skla 990x985mm (prip.kaleného), kotvené do drevenej konštr. fasády, vrátane ukotvenia a povrchovej úpravy podľa popisu viď PD. - V07	ks	2,000	777,28	0,00	1 554,56			
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	785,050	1,2367	0,0000	970,8400			
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			83 252,19	0,00	83 252,19		0,000	0
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY								
R/RE	771415010	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	57,940	4,29	0,00	248,56			
R/RE	771541115	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu, rektifikovaná lepená bezšpárovo	m2	37,230	15,47	0,00	575,95			
R/RE	597740001900	Dlaždice gresové rektifikované hr. 8mm- Presná špecifikácia viď PD interier	m2	41,799	21,42	0,00	895,33			
771/A 1	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	152,750	1,4748	0,0000	225,2800			
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			1 945,12	0,00	1 945,12		0,000	0
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ								
R/RE	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne, vrátane olištovania	m2	251,270	3,67	0,00	922,16			
R/RE	611980001200	Parkety (Ref. Wineo Purline 1000 wood click) hr. 5mm	m2	256,295	11,48	0,00	2 942,27			
R/RE	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	251,270	1,25	0,00	314,09			
R/RE	283230008500	Podložka (Ref. Wineo silent PREMIUM) z PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	288,961	2,44	0,00	705,06			
775/A 1	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	451,210	0,8470	0,0000	382,1900			
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			5 265,77	0,00	5 265,77		0,000	0
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY								
771/A 2	781731050	Montáž obkladov stien z obkladačiek tehlových kladených do lepidla (Ref. Sto-Klebe und fugenmortel)	m2	171,518	31,37	0,00	5 380,52	0,040	6,845	
R/RE	596350000100	Obkladačka tehlová lícová - presná špecifikácia viď PD interier	m2	174,948	12,47	0,00	2 181,60			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.1 architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
771/A 2	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	752,015	1,1370	0,0000	855,0500			
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			8 417,17	0,00	8 417,17		6,850	0
		NÁTERY								
783/A 1	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním (Ref. ADLER Lignovit interior UV 100 odtieň Mont Blanc)	m2	549,285	4,83	0,00	2 653,05	0,000	0,121	
R/RE	783626201	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním (Ref. ADLER Pullex silverwood fichte hell geflaemmt 50507)	m2	30,439	5,20	0,00	158,28			
		NÁTERY			2 811,33	0,00	2 811,33		0,120	0
		MALBY								
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	757,303	0,72	0,00	545,26	0,000	0,076	
R/RE	7844101001	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m - (Ref. Sto Prim Plex)	m2	224,085	0,66	0,00	147,90			
784/A 1	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m - Presná špecifikácia viď PD interier	m2	757,303	0,98	0,00	742,16	0,000	0,136	
R/RE	7844522711	Polyuretánový náter vysoko odolný proti oteru a vode (Ref. Sto Color Puran Satin) - Presná špecifikácia viď PD interier	m2	224,085	2,34	0,00	524,36			
		MALBY			1 959,68	0,00	1 959,68		0,210	0
		Práce PSV			239 113,52	1 712,59	240 826,11		24,930	0
		Celkom v EUR			339 703,70	1 712,59	341 416,29		635,340	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA					
Objekt ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.2 Vodovod a kanalizácia					Miesto:
					Ks:
Zákazka:	Spracoval:			Dňa	
Odberateľ: Vlastná firma					
IČO:			DIČ: 31656331/724		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.					
IČO:			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	10 524,52	0,00	10 524,52	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	44 675,97	523,50	45 199,47	7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8 HZS 0,00
4					9
5	Spolu			55 723,99	10 Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20 55 723,99
				22	DPH 20% z 55 723,99 11 144,80
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu v EUR 66 868,79
				F	
Odberateľ 26 Dodávateľ OMOSS spol. s r.o. Osadská 679/15, 018 01 TR DIČ: 2020129430					

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s.r.o.

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Objekt ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.2 Vodovod a kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	8 166,25	0,00	8 166,25	0,4400	0,0000
ZÁKLADY	2 358,27	0,00	2 358,27	0,0000	0,0000
Práce HSV	10 524,52	0,00	10 524,52	0,4400	0,0000
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	34 671,07	0,00	34 671,07	0,5100	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	9 154,47	523,50	9 677,97	0,1400	0,0000
DREVOSTAVBY	741,50	0,00	741,50	0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	108,93	0,00	108,93	0,0000	0,0000
Práce PSV	44 675,97	523,50	45 199,47	0,6500	0,0000
Celkom v EUR	55 200,49	523,50	55 723,99	1,0900	0,0000

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.2 Vodovod a kanalizácia

Odberteľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s.r.o.

Zákazka Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Objekt ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.2 Vodovod a kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
R/RE	130101200	Vytýčenie objektu a zameranie (potrebné upresniť pri realizácii v koordinácii s ostatnými stavebnými činnosťami)	úkol	1,000	448,43	0,00	448,43			
1/A 1	174101001	Výkop ryhy v zemi triedy 3 - vykopanie ryhy pre uloženie zvodového potrubia	m3	324,000	3,56	0,00	1 153,44			
1/A 1	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh, š.do 600 mm	m3	324,000	0,88	0,00	285,12			
1/A 1	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	450,000	3,72	0,00	1 674,00	0,001	0,437	
1/A 1	151101111	Odstránenie paženia stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	450,000	2,19	0,00	985,50			
1/A 1	174101102	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	320,000	11,16	0,00	3 571,20			
1/A 1	174101102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20 m	m3	4,000	12,14	0,00	48,56			
		ZEMNÉ PRÁCE			8 166,25	0,00	8 166,25		0,440	0
		ZÁKLADY								
R/RE	274351239	Štrk netriedený - podsyp pod zvodové potrubie, hr. 150 mm	m3	4,000	25,56	0,00	102,24			
R/RE	274351240	Štrk triedený - frakcia 8-32mm, vsakovacia jama	m3	99,000	19,45	0,00	1 925,55			
1/A31	100004101	Uloženie sypaniny z hornín 1 až 4 bez zhutnenia, pri hr. nezhutnenej vrstvy do 600 mm	m3	103,000	3,16	0,00	325,48			
1/A 1	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	20,000	0,25	0,00	5,00			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.2 Vodovod a kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		ZÁKLADY			2 358,27	0,00	2 358,27		0,000	0
		Práce HSV			10 524,52	0,00	10 524,52		0,440	0
		Práce PSV								
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD								
R/RE	7221308031	PVC-U kanalizačné potrubie, hladké, s hrdlom 75 mm	m	9,000	25,56	0,00	230,04			
R/RE	1152015015	Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 200 - uloženie na podsyp	m	9,000	12,47	0,00	112,23			
R/RE	7221308031	PVC-U kanalizačné potrubie, hladké, s hrdlom 110 mm	m	5,000	26,69	0,00	133,45			
R/RE	1152015015	Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 200 - uloženie na podsyp	m	5,000	13,21	0,00	66,05			
R/RE	7221308031	PVC-U kanalizačné potrubie, hladké, s hrdlom 125 mm	m	191,000	27,85	0,00	5 319,35			
R/RE	1152015015	Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 200 - uloženie na podsyp	m	191,000	14,20	0,00	2 712,20			
R/RE	7221308031	PVC-U kanalizačné potrubie, hladké, s hrdlom 160 mm	m	4,000	28,55	0,00	114,20			
R/RE	1152015015	Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 200- uloženie na podsyp	m	4,000	10,21	0,00	40,84			
R/RE	7221308185	Revízná šachta DN 315, do 2,5 m	ks	2,000	84,71	0,00	169,42			
R/RE	1152015350	Osadenie kanalizačnej šachty, do hĺbky 2,5 m, vrátane pripojenia zvodových potrubí a preplachu, filtračného koša	kpl	2,000	109,62	0,00	219,24			
R/RE	7221308188	Hlavná revízná šachta plastová DN 600, do 2,5 m	ks	1,000	219,23	0,00	219,23			
R/RE	1152015350	Osadenie kanalizačnej šachty, do hĺbky 2,5 m, vrátane pripojenia zvodových potrubí a preplachu, filtračného koša	kpl	1,000	109,62	0,00	109,62			
R/RE	7221308031	HDPE vodovodné potrubie DN25 - PE100 32 x 2 mm, SDR 17	m	86,000	13,47	0,00	1 158,42			
923/M2 3	230180011	Montáž potrubia z plastických rúr HDPE, 32 x 3,0, vrátane fittingov	m	86,000	1,22	0,00	104,92			
R/RE	7221308145	Vodomeraná šachta prefabrikovaná 1200x900mm, vrátane vodomernej zostavy	kpl	1,000	448,43	0,00	448,43			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.2 Vodovod a kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
923/M2 3	230180010	Osadenie vodomernej šachty, do hĺbky 2,5 m	kpl	1,000	119,58	0,00	119,58			
11/A 1	998011001	Presun hmôt HSV, pre občianske budovy, JKSO 801	%	45,150	11,7119	0,0000	528,7900			
R/RE	7221308031	Plasthliníkové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 15	m	117,000	8,93	0,00	1 044,81			
923/M2 3	230180052	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 50, vrátane fittingov	m	117,000	1,91	0,00	223,47			
R/RE	7221308031	Plasthliníkové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 20	m	92,000	9,42	0,00	866,64			
923/M2 3	230180052	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 50, vrátane fittingov	m	92,000	1,91	0,00	175,72			
R/RE	7221308031	Plasthliníkové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 25	m	43,000	10,31	0,00	443,33			
923/M2 3	230180052	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 50, vrátane fittingov	m	43,000	1,91	0,00	82,13			
R/RE	7221308449	Pomocný materiál - pripojovacie armatúry, fittingy, redukcie - upresnenie pri realizácii dodávateľom, momentálne cca 30% z ceny montáže a dodávky materiálu potrubných rozvodov	kpl	1,000	249,13	0,00	249,13			
R/RE	7221308754	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 15, max 16bar	ks	4,000	44,84	0,00	179,36			
R/RE	7221308760	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 15, max 16bar, s vypúšťaním	ks	2,000	54,80	0,00	109,60			
R/RE	7221308745	Vypúšťací ventil pre pitnú vodu, DN 15	ks	4,000	39,86	0,00	159,44			
R/RE	7221308754	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 20, max 16bar	ks	2,000	34,88	0,00	69,76			
R/RE	7221308754	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 25, max 16bar	ks	12,000	35,88	0,00	430,56			
R/RE	7221308763	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 25, max 16bar, s vypúšťaním	ks	2,000	41,86	0,00	83,72			
R/RE	7221308735	Filter na pitnú vodu DN 25	ks	4,000	84,71	0,00	338,84			
R/RE	7221308453	Bezpečnostná skupina k zásobníkom TV, obsahuje poistný ventil DN 15, 9 bar	ks	2,000	109,62	0,00	219,24			
923/M2 3	230180052	Montáž armatúry závitovej, 2 závit - UV do DN 50	ks	32,000	1,91	0,00	61,12			
R/RE	7221308745	Spätná klapka na pitnú a užitkovú vodu DN 15	ks	2,000	34,88	0,00	69,76			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.2 Vodovod a kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	7221308747	Spätná klapka na pitnú a užitkovú vodu DN 25	ks	2,000	38,86	0,00	77,72			
923/M2 3	230180052	Montáž armatúry závitovej, 2 závit - do DN 50	ks	4,000	1,91	0,00	7,64			
R/RE	7221308743	Kontrolovateľný spätný ventil EA RV 277, DN 20	ks	2,000	55,81	0,00	111,62			
R/RE	7221308745	Kontrolovateľný spätný ventil EA RV 277, DN 25	ks	2,000	61,78	0,00	123,56			
923/M2 3	230180052	Montáž armatúry závitovej, 2 závit - do DN 50	ks	4,000	1,91	0,00	7,64			
R/RE	7221308745	Rohový ventil DN 15	ks	14,000	14,95	0,00	209,30			
923/M2 3	230180051	Montáž armatúry závitovej, 1 závit - do DN 50	ks	14,000	1,61	0,00	22,54			
R/RE	7221308985	Regulátor tlaku pre vodu Honeywell D05FS-3/4A, DN25, 40/70°C, 25/10 bar, 1.5-6 bar	ks	2,000	209,26	0,00	418,52			
923/M2 3	230180080	Inštalácia kompletu regulačného ventilu	súb	2,000	20,36	0,00	40,72			
R/RE	7221308887	Vodomer na pitnú vodu, max 30°C, DN20	ks	2,000	279,02	0,00	558,04			
R/RE	7221308345	Cirkulačné čerpadlo Grundfoss UP 15-14BA-PM	ks	2,000	348,77	0,00	697,54			
R/RE	7221308350	Záhradné čerpadlo Gardena Comfort 5000/5 + príslušenstvo	ks	1,000	109,62	0,00	109,62			
R/RE	2301844152	Osadenie cirkulačného čerpadla na rozvod vody	ks	3,000	44,84	0,00	134,52			
R/RE	7221308370	Expanzná nádoba Reflex Refix DD12	ks	2,000	249,13	0,00	498,26			
R/RE	2301844160	Realizácia vŕtanej studne, hĺbka 15m, priemer 230mm, hrubostenná závitová rúra s trapézovým závitom, obsyp dunajský prany riečny štrk 2/5, izolácia vrtu bentonitom	kpl	1,000	3 238,64	0,00	3 238,64			
R/RE	2301844155	Osadenie expanznej nádoby + natlakovanie	kpl	2,000	99,65	0,00	199,30			
923/M2 3	230180052	Montáž armatúry závitovej, 2 závit - do DN 50	ks	2,000	1,91	0,00	3,82			
923/M2 3	230230016	Hlavná tlaková skúška - STN 38 6413	m	338,000	2,39	0,00	807,82			
923/M2 3	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200	m	338,000	0,39	0,00	131,82			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.2 Vodovod a kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	9987631023	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 12 m	%	325,250	1,4649	0,0000	476,4500			
R/RE	7221308031	PP-HT kanalizačné potrubie, 40 mm	m	5,000	25,56	0,00	127,80			
1/A 1	115201501	Montáž kanalizácie z plastových rúr D40	m	5,000	7,72	0,00	38,60	0,004	0,021	
R/RE	7221308031	PP-HT kanalizačné potrubie, 50 mm	m	24,000	27,75	0,00	666,00			
1/A 1	115201501	Montáž kanalizácie z plastových rúr D50	m	24,000	7,72	0,00	185,28	0,004	0,101	
R/RE	7221308031	PP-HT kanalizačné potrubie, 75 mm	m	2,000	28,58	0,00	57,16			
1/A 1	115201501	Montáž kanalizácie z plastových rúr D75	m	2,000	7,72	0,00	15,44	0,004	0,008	
R/RE	7221308031	PP-HT kanalizačné potrubie, 110 mm	m	15,000	29,57	0,00	443,55			
1/A 1	115201501	Montáž kanalizácie z plastových rúr D75	m	15,000	7,72	0,00	115,80	0,004	0,063	
R/RE	7221308032	PP-HT kanalizačné potrubie, 75 mm - odpadové potrubie	m	14,000	31,14	0,00	435,96			
1/A 1	115201502	Montáž kanalizácie z plastových rúr D75, vrátane kotviacich objímok	m	14,000	10,21	0,00	142,94	0,005	0,075	
R/RE	7221308032	PP-HT kanalizačné potrubie, 110 mm - odpadové potrubie	m	44,000	33,53	0,00	1 475,32			
1/A 1	115201502	Montáž kanalizácie z plastových rúr D75, vrátane kotviacich objímok	m	44,000	10,21	0,00	449,24	0,005	0,237	
R/RE	7221308450	Pomocný materiál - pripojovacie armatúry, odbočky, kolená, redukcie - upresnenie pri realizácii dodávateľom, momentálne cca 30% z ceny montáže a dodávky materiálu potrubných rozvod	kpl	1,000	249,13	0,00	249,13			
R/RE	7221308545	Súprava vetracej hlavice HL 810, 110 mm	ks	6,000	84,71	0,00	508,26			
R/RE	7712411185	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL810	ks	6,000	24,91	0,00	149,46			
R/RE	7221308545	Súprava vetracej hlavice HL 807, 75 mm	ks	1,000	95,66	0,00	95,66			
R/RE	7712411185	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL807	ks	1,000	21,92	0,00	21,92			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.2 Vodovod a kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	7221308554	Strešný vtok HL 64.1 s izolačným tanierom a ohrevom	ks	6,000	83,70	0,00	502,20			
R/RE	7712411155	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL 64.1	ks	6,000	11,96	0,00	71,76			
R/RE	7221308560	Nástenná zápachová uzávera HL410	ks	2,000	24,91	0,00	49,82			
R/RE	7712411155	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL410	ks	2,000	14,95	0,00	29,90			
R/RE	7221308565	Umývačkový-UP-Sifón HL406 DN40/50 s možnosťou pripojenia vody armatúrou R1/2, 180x100mm	ks	2,000	24,91	0,00	49,82			
R/RE	7712411185	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL406	ks	2,000	11,96	0,00	23,92			
R/RE	7221308545	Vtok so zápachovou uzávierkou HL21	ks	4,000	31,88	0,00	127,52			
R/RE	7712411185	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL21	ks	4,000	14,95	0,00	59,80			
R/RE	7221308499	Lapač strešných naplavenín HL600 DN110 s kĺbom, zachytávacím košíkom, nezamrzajúcou protizápachovou klapkou, čističím krytom a pasentnými krúžkami	ks	8,000	44,84	0,00	358,72			
R/RE	7712411155	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - terasový vpust, vrátane úpravy povrchov, HL600	ks	8,000	11,96	0,00	95,68			
R/RE	7221308499	Lapač strešných naplavenín HL600NHO DN110 s kĺbom, zachytávacím košíkom, nezamrzajúcou protizápachovou klapkou, čističím krytom a pasentnými krúžkami	ks	4,000	47,84	0,00	191,36			
R/RE	7712411155	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - terasový vpust, vrátane úpravy povrchov, HL600NHO	ks	4,000	24,91	0,00	99,64			
R/RE	7221308545	Podlahový vpust HL310NPr DN50/75/110 vertikálny, so sifónom PRIMUS, 147x147/140x140mm	ks	2,000	109,62	0,00	219,24			
R/RE	7712411156	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - podlahový vpust, vrátane úpravy povrchov, HL310	ks	2,000	25,91	0,00	51,82			
R/RE	7221308055	PP-HT Čistiaci kus 75 mm	ks	1,000	15,94	0,00	15,94			
R/RE	7221308055	PP-HT Čistiaci kus 110 mm	ks	6,000	17,93	0,00	107,58			
R/RE	7221308090	PP-HT zátka kanalizačná 75 mm	ks	1,000	12,96	0,00	12,96			
R/RE	7712411174	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - čistiaci kus do DN 125, zátku	ks	8,000	11,96	0,00	95,68			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.2 Vodovod a kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	7221308054	Revízne dverka + nika 150 x 150 mm	ks	7,000	21,92	0,00	153,44			
R/RE	7712411457	Osadenie niky s revíznymi dverkami a úpravou povrchu	ks	7,000	44,84	0,00	313,88			
R/RE	230230087	Skúška pevnosti a tesnosti potrubia + preplach	m	313,000	1,36	0,00	425,68			
R/RE	9987631023	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 12 m	%	254,360	1,2466	0,0000	317,0900			
R/RE	7221308075	Vsakovací systém dažďovej kanalizácie	kpl	1,000	448,43	0,00	448,43			
R/RE	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN15 (napr. Tubolit DG)	m	80,000	2,11	0,00	168,80			
R/RE	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	80,000	0,84	0,00	67,20			
R/RE	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN20 (napr. Tubolit DG)	m	41,000	2,34	0,00	95,94			
R/RE	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	41,000	0,95	0,00	38,95			
R/RE	7221308048	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 20 mm, DN25 (napr. Tubolit DG)	m	18,000	2,41	0,00	43,38			
R/RE	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN15	m	37,000	2,47	0,00	91,39			
R/RE	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN20	m	51,000	2,44	0,00	124,44			
R/RE	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN25	m	25,000	2,67	0,00	66,75			
R/RE	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 90 mm	m	25,000	1,25	0,00	31,25			
R/RE	9987631023	Presun hmôt pre tepelné izolácie v objektoch výšky do 12 m	%	452,015	1,0085	0,0000	455,8400			
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			34 671,07	0,00	34 671,07		0,510	0
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
S/S90	6423340300	DuraStyle závesné WC Vital Duravit Rimless, ovládacie tlačítko Geberit Sigma sklo, biela	ks	5,000	0,00	104,70	523,50	0.026	0.13	

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.2 Vodovod a kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
721/A 5	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej	ks	5,000	30,41	0,00	152,05	0,001	0,004	
721/A 5	725119701	Duofix Geberit s variabilnou výškou	ks	5,000	38,62	0,00	193,10			
R/RE	725119454	Montáž predstenového systému Geberit	ks	5,000	44,84	0,00	224,20			
R/RE	725119735	Umývadlo 600x430mm, Duravit Durastyle 037260	ks	5,000	155,45	0,00	777,25			
R/RE	725119454	Montáž umývadla na skrutky do muriva, vrátane stĺpika	ks	5,000	24,91	0,00	124,55			
R/RE	725119745	Umývadlová batéria nástenná, Grohe Essence 19967001 + podomietkové teleso Grohe 32635000	ks	5,000	84,71	0,00	423,55			
R/RE	725119454	Montáž nástennej batérie + podomietkového telesa	ks	5,000	24,91	0,00	124,55			
R/RE	725119754	Drez nerezový s odkvapnou plochou	ks	6,000	154,46	0,00	926,76			
721/A 5	725319121	Montáž drezu vrátane vytmelenia, bez výtokových armatúr	ks	6,000	14,47	0,00	86,82	0,000	0,002	
R/RE	725119724	Drezová batéria stojaca, 1/2"	ks	6,000	109,62	0,00	657,72			
721/A 5	725319121	Montáž drezovej stojacej batérie	ks	6,000	14,47	0,00	86,82	0,000	0,002	
R/RE	725119795	Sprchový odtokový žľab HL50W	ks	5,000	109,62	0,00	548,10			
721/A 5	725229140	Osadenie sprchového žľabu, vrátane úpravy povrchu	ks	5,000	35,07	0,00	175,35	0,000	0,001	
R/RE	725119747	Sprchový komplet, ktorý obsahuje: Kludi A-Qa hlavová sprcha 400mm, nástenná batéria Kludi Logo Neo chróm, A-Qa nástenné koleno, vaňovo sprchová súprava Kludi A-Qa, Kludi podomietko	ks	5,000	747,38	0,00	3 736,90			
R/RE	725319128	Montáž sprchového kompletu	ks	5,000	149,47	0,00	747,35			
R/RE	725119785	Keramicá výlevka 425 x 500 x 450 mm, vrátane plastovej mreže	ks	1,000	124,56	0,00	124,56			
R/RE	725319124	Montáž keramickej výlevky	ks	1,000	44,84	0,00	44,84			
		ZTI-ZARIAĐOVACIE PREDMETY			9 154,47	523,50	9 677,97		0,140	0

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.2 Vodovod a kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		DREVOSTAVBY								
R/RE	9987631023	Presun hmôt pre zariadenie predmety výšky do 12 m	%	652,150	1,1370	0,0000	741,5000			
		DREVOSTAVBY			741,50	0,00	741,50		0,000	0
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY								
R/RE	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	18,000	0,98	0,00	17,64			
R/RE	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 90 mm	m	37,000	1,02	0,00	37,74			
R/RE	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 90 mm	m	51,000	1,05	0,00	53,55			
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			108,93	0,00	108,93		0,000	0
		Práce PSV			44 675,97	523,50	45 199,47		0,650	0
		Celkom v EUR			55 200,49	523,50	55 723,99		1,090	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA					
Objekt ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.3 Vykurovanie				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	
Odberateľ: Vlastná firma					
IČO:		DIČ: 31656331/724			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: OMOSS spol. s.r.o.					
IČO:		DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV				6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	26 478,83	0,00	26 478,83	7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	2 561,04	0,00	2 561,04	8 HZS 0,00
4					9
5	Spolu			29 039,87	10 Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťaženie podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťaženie výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E	Celkové náklady
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20 29 039,87
				22	DPH 20% z 29 039,87 5 807,97
				23	DPH 0% z 0,00 0,00
				24	Spolu v EUR 34 847,84
				F	
Odberateľ				26 Dodávateľ	

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s.r.o.

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Objekt ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.3 Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	107,67	0,00	107,67	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE	13 919,83	0,00	13 919,83	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	81,35	0,00	81,35	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	12 369,98	0,00	12 369,98	0,0000	0,0000
Práce PSV	26 478,83	0,00	26 478,83	0,0000	0,0000
Montážne práce					
Ostatné rozpočtové náklady	2 561,04	0,00	2 561,04	0,0000	0,0000
Montážne práce	2 561,04	0,00	2 561,04	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	29 039,87	0,00	29 039,87	0,0000	0,0000

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.3 Vykurovanie

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s.r.o.

Zákazka Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Objekt ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.3 Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV								
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ								
713/A 4	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	26,275	2,68	0,00	70,42	0,000	0,001	
R/RE	283310006200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	4,032	1,25	0,00	5,04			
R/RE	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	1,053	1,35	0,00	1,42			
R/RE	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	21,190	1,45	0,00	30,73			
713/A 5	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,002	29,91	0,00	0,06			
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			107,67	0,00	107,67		0,000	0
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE								
R/RE	732219205	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem do 150 l	ks	2,000	119,58	0,00	239,16			
R/RE	484380002900	Zásobníkový ohrievač teplej vody Buderus Logalux P120/5 biely	ks	2,000	219,23	0,00	438,46			
R/RE	484730007200	Vedenie chladiaceho média, 20m	ks	2,000	159,44	0,00	318,88			
R/RE	484730007300	Vedenie chladiaceho média, 10m	ks	1,000	149,47	0,00	149,47			
R/RE	484730009700	Montážna sada na zem	ks	2,000	199,30	0,00	398,60			
R/RE	484730007400	Vaňa na zachytávanie kondenzátu	ks	2,000	159,44	0,00	318,88			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.3 Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	484730007500	Elektrický ohrev kondenzátu	ks	2,000	177,38	0,00	354,76			
R/RE	484730007600	Kábel CAN-BUS 2x2x0,75 - 30m	ks	2,000	119,58	0,00	239,16			
R/RE	484730007700	Logamatic RC100	ks	2,000	54,80	0,00	109,60			
R/RE	484730007800	Čerpadlová skupina Buderus DNA HS32/7.5	ks	2,000	318,88	0,00	637,76			
R/RE	484730007900	WMS 1 držiak rýchlom. skupín	ks	2,000	74,74	0,00	149,48			
R/RE	732460010	Montáž tepelného čerpadla SPLIT 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	2,000	44,84	0,00	89,68			
R/RE	484730001800	Tepelné čerpadlo BUDERUS LOGATHERM WPLS 15.2 T190 SOLAR COMFORT	sada	2,000	2 690,56	0,00	5 381,12			
R/RE	732620120	Montáž 2 solárnych kolektorov vákuových s trubicami na šikmú strechu	ks	2,000	149,47	0,00	298,94			
R/RE	484720001700	Solárny vákuový trubicový kolektor BUDERUS LOGASOL SKR10 CPC	súb.	4,000	279,02	0,00	1 116,08			
R/RE	484720001900	Pripojovacia sada nad strechu SKR	ks	2,000	199,30	0,00	398,60			
R/RE	484720027200	Solárna stanica BUDERUS KS 0110 SM 100/2	ks	0,000	190,98	0,00	0,00			
R/RE	484720027300	Odlučovač vzduchu BUDERUS LA 1, O 18	ks	2,000	348,77	0,00	697,54			
R/RE	484720027400	Solárna expanzná nádoba BUDERUS LOGAFIX MAG 33S	ks	0,000	1 658,49	0,00	0,00			
R/RE	484720027500	Solárna stanica BUDERUS KS 0110 SM 100/2	ks	2,000	184,35	0,00	368,70			
R/RE	484710000100	SP 1 - PREPÄŤOVÁ OCHRANA	ks	2,000	84,71	0,00	169,42			
R/RE	484710000200	SW TERMOSTATICKÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL TÚV	ks	2,000	119,58	0,00	239,16			
R/RE	484710000300	Expanzná nádoba Logafix MAG Solar 35l, 6 bar	ks	2,000	318,88	0,00	637,76			
R/RE	484710000400	Solar fluid LS 20, SKR	ks	3,000	84,71	0,00	254,13			
R/RE	484710000500	Ručné čerpadlo, SHP	ks	2,000	219,23	0,00	438,46			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.3 Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	484720001800	Zrkadlový set na pripojenie kolektorov	ks	2,000	199,30	0,00	398,60			
731/A 2	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	1,333	58,09	0,00	77,43			
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE			13 919,83	0,00	13 919,83		0,000	0
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA								
R/RE	733151009	Medená rúrka 22x1,0	m	3,960	2,34	0,00	9,27			
R/RE	733151012	Medená rúrka 28x1,0	m	1,034	2,47	0,00	2,55			
R/RE	733151060	Medená rúrka 35x1,5	m	20,812	2,55	0,00	53,07			
731/A 3	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,039	421,95	0,00	16,46			
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA			81,35	0,00	81,35		0,000	0
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ								
R/RE	735311320	Plastifikátor P (10 kg)	kg	66,451	14,95	0,00	993,44			
R/RE	735311332	Podlahové kúrenie REHAU SPEED K systém na suchý zips potrubie RAUTHERM SPEED 16x1,5 K rozteč 100 mm resp. 150 mm	m2	222,900	34,88	0,00	7 774,75			
R/RE	735311335	Ochranná rúrka pre rúrku 16x2,0/17x2,0 (50 m) (50 m)	m	122,793	1,25	0,00	153,49			
R/RE	735311338	Dilatačný profil 1,2 m (24 m)	m	11,000	5,83	0,00	64,13			
R/RE	735311341	Okrajový izolačný pás 8/150mm (25 m)	m	281,160	4,50	0,00	1 265,22			
731/A 5	735311540	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 5 cestný	ks	2,000	9,15	0,00	18,30	0,000	0	
R/RE	484650035700	Rozdeľovač s prietokomerami z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxhí 346x341x89 mm, 5 vykurovacích okruhových, ušľachtilá oceľ, REHAU	ks	2,000	84,71	0,00	169,42			
R/RE	551240012000	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU	pár	2,000	47,84	0,00	95,68			
731/A 5	735311550	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 cestný	ks	2,000	9,31	0,00	18,62	0,000	0	

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.3 Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	484650035800	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxhí 396x341x89 mm, 6 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, REHAU	ks	2,000	378,68	0,00	757,36			
R/RE	551240012000	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU	pár	2,000	44,84	0,00	89,68			
731/A 5	735311580	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	ks	1,000	9,80	0,00	9,80	0,000	0	
R/RE	484650036100	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxhí 546x341x89 mm, 9 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, REHAU	ks	1,000	279,02	0,00	279,02			
R/RE	551240012000	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU	pár	1,000	44,84	0,00	44,84			
731/A 5	735311790	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 2-5 okruhy	ks	2,000	8,36	0,00	16,72			
R/RE	484650043700	Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku AP 605, šxvxhí 605x730x130 mm, 2-6 okruhov, oceľový plech, biely, REHAU	ks	2,000	149,47	0,00	298,94			
731/A 5	735311810	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 6-9 okruhov	ks	3,000	9,74	0,00	29,22			
R/RE	484650043800	Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku AP 805, šxvxhí 805x730x130 mm, 7-10 okruhov, oceľový plech, biely, REHAU	ks	3,000	84,71	0,00	254,13			
731/A 5	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,964	38,61	0,00	37,22			
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ			12 369,98	0,00	12 369,98		0,000	0
		Práce PSV			26 478,83	0,00	26 478,83		0,000	0
		Montážne práce								
		Ostatné rozpočtové náklady								
R/RE	HZS0001	Vykurovací skúška	ks	1,000	348,77	0,00	348,77			
R/RE	HZS0002	Dopravné a obstarávací náklady	ks	1,000	318,88	0,00	318,88			
R/RE	HZS0003	Kompletný pomocný materiál, pomocné konštrukcie	ks	1,000	448,43	0,00	448,43			
R/RE	HZS0004	Náplň do systému	kg	10,000	14,95	0,00	149,50			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.3 Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	HZS0006	Vodiče pre reguláciu	ks	1,000	249,13	0,00	249,13			
R/RE	HZS042	Kompletné vyskúšanie, preplach systému, predregulácia armatúr	hod	8,000	34,88	0,00	279,04			
R/RE	HZS043	Tlaková a tesnostná skúška potrubia vykurovacieho systému	hod	8,000	29,89	0,00	239,12			
R/RE	HZS045	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod	8,000	34,88	0,00	279,04			
R/RE	HZS061	Spustenie systému do prevádzky dodávateľskou firmou	ks	1,000	249,13	0,00	249,13			
		Ostatné rozpočtové náklady			2 561,04	0,00	2 561,04		0,000	0
		Montážne práce			2 561,04	0,00	2 561,04		0,000	0
		Celkom v EUR			29 039,87	0,00	29 039,87		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA					
Objekt ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.4 Elektroinštalácie				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	
Odberateľ: Vlastná firma					
IČO:		DIČ: 31656331/724			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: OMOSS spol. s.r.o.					
IČO:		DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	60,12	0,00	60,12	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV				7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	42 469,88	0,00	42 469,88	8 HZS 0,00
4					9
5	Spolu			42 530,00	10 Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00			16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P] 0,00			17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00			18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20 42 530,00	
				22 DPH 20% z 42 530,00 8 506,00	
				23 DPH 0% z 0,00 0,00	
				24 Spolu v EUR 51 036,00	
F					
Odberateľ				26 Dodávateľ	
					

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s.r.o.

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Objekt ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.4 Elektroinštalácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
	18,72	0,00	18,72	0,0000	0,0000
	41,40	0,00	41,40	0,0000	0,0000
Práce HSV	60,12	0,00	60,12	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	42 469,88	0,00	42 469,88	0,0000	0,0000
Montážne práce	42 469,88	0,00	42 469,88	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	42 530,00	0,00	42 530,00	0,0000	0,0000

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.4 Elektroinštalácie

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s.r.o.

Zákazka Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Objekt ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.4 Elektroinštalácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
R/RE	Pol70	Bernard svorka ZSA16	ks	8,000	2,34	0,00	18,72			
					18,72	0,00	18,72		0,000	0
R/RE	Pol69	Páska viazacia 140x3,5 (100ks)	bal	3,000	13,80	0,00	41,40			
					41,40	0,00	41,40		0,000	0
		Práce HSV			60,12	0,00	60,12		0,000	0
		Montážne práce								
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/RE	Pol1	Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatlávanie, pokládka kábla, fólia, piesok, zasypanie zeminou	m	70,000	15,47	0,00	1 082,90			
R/RE	Pol2	Kábel CYKY-J 5x16	m	130,000	2,34	0,00	304,20			
R/RE	Pol3	Kábel CYKY-J 5x1,5	m	130,000	2,84	0,00	369,20			
R/RE	Pol4	Chránička ohybná kovová so ťažiacim lankom, 750N, Dn50	m	110,000	1,25	0,00	137,50			
R/RE	Pol5	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm ²	ks	20,000	1,10	0,00	22,00			
R/RE	Pol6	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	20,000	1,15	0,00	23,00			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.4 Elektroinštalácie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	Pol7	Elektromerový rozvádzač - typ: RE 1.0-F662 2x25A P0	ks	1,000	448,43	0,00	448,43			
R/RE	Pol8	Fólia červená-blesk, šírka 300mm potrebná pre uloženie káblov	ks	1,000	149,47	0,00	149,47			
R/RE	Pol9	Kompletné prierazy pre káble a zaizolovanie prestupu káblov proti vode do RD	ks	1,000	184,35	0,00	184,35			
R/RE	Pol10	Revízia + revízna správa pripojky NN	ks	1,000	448,43	0,00	448,43			
R/RE	Pol11	MET - hlavná uzemňovacia pripojnica	ks	2,000	15,79	0,00	31,58			
R/RE	Pol12	Páska FeZn 30x4 (1 kg=1,1 m)	kg	155,000	3,24	0,00	502,20			
R/RE	Pol13	Drôt FeZn O 10 - izolovaný	m	26,000	1,35	0,00	35,10			
R/RE	Pol14	Drôt AlMgSi O 8 (1 kg - 7,4 m)	kg	20,000	7,38	0,00	147,60			
R/RE	Pol15	Drôt AlMgSi O 8/11 s PVC izoláciou (1 kg - 5 m)	kg	7,000	8,93	0,00	62,51			
R/RE	Pol16	Uzemnovacia svorka SR03 (spojka pásik / drôt)	ks	20,000	2,34	0,00	46,80			
R/RE	Pol17	Uzemnovacia svorka SR02 (spojka pásik / pásik)	ks	20,000	2,84	0,00	56,80			
R/RE	Pol18	Prichytka zvislého vedenia O 8-10 mm - izolovaný zvod	ks	50,000	1,15	0,00	57,50			
R/RE	Pol19	Križová svorka SK	ks	20,000	1,10	0,00	22,00			
R/RE	Pol20	Skúšobná svorka SZ nerezova	ks	10,000	1,25	0,00	12,50			
R/RE	Pol21	Revízna skrinka BE-AD	ks	10,000	44,84	0,00	448,40			
R/RE	Pol22	Podpera vedenia na ploché strechy PV21	ks	37,000	3,24	0,00	119,88			
R/RE	Pol23	Podpera vedenia na hrebeň strechy PV15	ks	31,000	3,44	0,00	106,64			
R/RE	Pol24	Podpera vedenia na šikmé strechy PV11	ks	46,000	3,55	0,00	163,30			
R/RE	Pol25	Číselný štítok	ks	10,000	1,10	0,00	11,00			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.4 Elektroinštalácie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mi	Hmotnosť	Suť
R/RE	Pol26	Protikorózna páska/asfaltový lak Konkor 500 - protikorózna ochrana spojov v zemi	ks	5,000	45,34	0,00	226,70			
R/RE	Pol27	Kompletné pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov	ks	1,000	84,71	0,00	84,71			
R/RE	Pol28	zachytávacia tyč 1m JP10	ks	8,000	25,41	0,00	203,28			
R/RE	Pol29	držiak zachytávacej tyče DJ4	ks	8,000	8,49	0,00	67,92			
R/RE	Pol30	svorka k zachytávacej tyči SJ01	ks	8,000	2,14	0,00	17,12			
R/RE	Pol31	ochranná striežka OS01	ks	8,000	1,25	0,00	10,00			
R/RE	Pol32	Protipožiarny silikónový tmel	ks	4,000	2,34	0,00	9,36			
R/RE	Pol33	Foto dokumentácia revíznym technikom	ks	1,000	149,47	0,00	149,47			
R/RE	Pol34	Revízia + revízna správa bleskozvod	ks	1,000	249,13	0,00	249,13			
R/RE	Pol35	Rozvádzač RHA (podľa výkresu E4), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých	ks	1,000	1 096,15	0,00	1 096,15			
R/RE	Pol36	Rozvádzač RHB (podľa výkresu E5), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých	ks	1,000	1 245,64	0,00	1 245,64			
R/RE	Pol37	Kábel CYA 4 zž	m	100,000	2,11	0,00	211,00			
R/RE	Pol38	Kábel CYA 6 zž	m	150,000	2,24	0,00	336,00			
R/RE	Pol39	Kábel CYA16 zž	m	25,000	2,34	0,00	58,50			
R/RE	Pol40	Kábel CYKY-O 2x1,5	m	610,000	2,44	0,00	1 488,40			
R/RE	Pol41	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	430,000	2,47	0,00	1 062,10			
R/RE	Pol42	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	950,000	2,55	0,00	2 422,50			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B...E1.4 Elektroinštalácie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	Pol43	Kábel CYKY-J 5x1,5	m	250,000	2,57	0,00	642,50			
R/RE	Pol44	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	240,000	2,67	0,00	640,80			
R/RE	Pol45	Kábel H05RR-F 5x1,5	m	70,000	3,14	0,00	219,80			
R/RE	Pol46	Kábel H05RR-F 3x2,5	m	55,000	3,24	0,00	178,20			
R/RE	Pol47	Kábel H07 RNF-F 3x4	m	75,000	3,64	0,00	273,00			
R/RE	Pol48	Kábel CYH 2x1 červenočierny	m	400,000	2,44	0,00	976,00			
R/RE	Pol49	Kábel J-Y(st)Y 2x2x0,8	m	40,000	1,84	0,00	73,60			
R/RE	Pol50	BELDEN H125Cu	m	50,000	2,11	0,00	105,50			
R/RE	Pol51	F/UTP cat6. zemný!	m	50,000	3,51	0,00	175,50			
R/RE	Pol52	FTP cat. 6a	m	650,000	3,84	0,00	2 496,00			
R/RE	Pol53	chránička n16mm FXP TURBO16	m	400,000	1,15	0,00	460,00			
R/RE	Pol54	chránička n20mm FXP TURBO 20	m	500,000	1,18	0,00	590,00			
R/RE	Pol55	chránička n25mm FXP TURBO 25	m	500,000	1,25	0,00	625,00			
R/RE	Pol56	chránička n32mm FXP TURBO 32	m	800,000	1,28	0,00	1 024,00			
R/RE	Pol57	chránička n50mm FXP TURBO 50	m	150,000	1,35	0,00	202,50			
R/RE	Pol58	Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatrávnenie, pokládka kábla, fólia, piesok, zasypanie zeminou (elektrifikácia studňa, tepelné čerpadlo, záhradné osvetlenie...)	m	20,000	25,41	0,00	508,20			
R/RE	Pol59	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	542,000	1,10	0,00	596,20			
R/RE	Pol60	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 16mm	ks	20,000	1,15	0,00	23,00			
R/RE	Pol61	Hmoždinka 5458 natáková k sťah. páskam 8mm čierna (100ks)	bal	4,000	2,34	0,00	9,36			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.4 Elektroinštalácie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	Pol62	Páska izol. 0,13x15x10m biela ELECTRA	ks	5,000	1,10	0,00	5,50			
R/RE	Pol63	Páska izol. 0,13x15x10m iema ELECTRA	ks	5,000	1,15	0,00	5,75			
R/RE	Pol64	OBO 1470175 páska montážna 5055 (17mm x 1mm x 10m)	ks	2,000	2,34	0,00	4,68			
R/RE	Pol65	F-Clip pre upevnenie káblov v drážke širokej do 60mm	ks	200,000	1,10	0,00	220,00			
R/RE	Pol66	Príchytka káblov natíkácia do otvoru O6mm, pre kábel 2x O4÷12mm, šedá	ks	200,000	1,15	0,00	230,00			
R/RE	Pol67	Príchytka káblov natíkácia do otvoru O6mm, pre rúru 2x O20÷25mm, šedá	ks	200,000	1,35	0,00	270,00			
R/RE	Pol68	Páska viazacia 280x3,5 (100ks)	bal	3,000	12,47	0,00	37,41			
R/RE	Pol71	Medenný pásik pre Bernard svorka ZSA 16	ks	8,000	3,14	0,00	25,12			
R/RE	Pol72	Bernard svorka ZS4	ks	32,000	1,25	0,00	40,00			
R/RE	Pol73	Rezanie drážky v tehle do 29mm (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti)	m	150,000	5,83	0,00	874,50			
R/RE	Pol74	Vysekávanie krabičky pre prístroje do tehly	ks	225,000	8,49	0,00	1 910,25			
R/RE	Pol75	Zásuvka jednonásobná, pod omietku, 16A/230V	ks	133,000	5,83	0,00	775,39			
R/RE	Pol76	Zásuvka jednonásobná s prepäťovou ochranou, pod omietku, 16A/230V	ks	2,000	8,65	0,00	17,30			
R/RE	Pol77	Zásuvka jednonásobná, na povrch, 16A/230V	ks	7,000	10,21	0,00	71,47			
R/RE	Pol78	Zásuvka jednonásobná, IP44, 16A/230V, TIME IP44	ks	2,000	11,41	0,00	22,82			
R/RE	Pol79	Spínač jednopol. 10A/230, rad. 1	ks	26,000	2,34	0,00	60,84			
R/RE	Pol80	Spínač jednopol. 10A/230, rad. 5	ks	7,000	2,47	0,00	17,29			
R/RE	Pol81	Spínač jednopol. 10A/230, rad. 6	ks	10,000	2,55	0,00	25,50			
R/RE	Pol82	Spínač jednopol. 10A/230, rad. 7	ks	4,000	3,14	0,00	12,56			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.4 Elektroinštalácie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	Pol83	Snímač pohybu IP44, 230V, 10A, 180°	ks	2,000	3,84	0,00	7,68			
R/RE	Pol84	1 rámik pre TIME IP44	ks	2,000	4,50	0,00	9,00			
R/RE	Pol85	Prístroj TV+R+SAT zásuvky	ks	2,000	44,84	0,00	89,68			
R/RE	Pol86	Kryt TV zásuvky	ks	2,000	15,15	0,00	30,30			
R/RE	Pol87	Kryt komunikačnej zásuvky, dvojnásobná	ks	15,000	8,49	0,00	127,35			
R/RE	Pol88	Uchytávací strmeň komunikačnej zásuvky	ks	15,000	6,49	0,00	97,35			
R/RE	Pol89	Komunikačná zásuvka (keystone) PC	ks	30,000	12,47	0,00	374,10			
R/RE	Pol90	Kryt spínača jednoduchý 1,1/0, 6, 7	ks	40,000	10,46	0,00	418,40			
R/RE	Pol91	Kryt spínač delený 5, 5B, 1/0+1/0	ks	7,000	11,64	0,00	81,48			
R/RE	Pol92	1 rámik	ks	55,000	3,44	0,00	189,20			
R/RE	Pol93	2 rámik	ks	34,000	3,64	0,00	123,76			
R/RE	Pol94	3 rámik	ks	4,000	4,13	0,00	16,52			
R/RE	Pol95	4 rámik	ks	13,000	4,23	0,00	54,99			
R/RE	Pol96	5 rámik	ks	4,000	5,17	0,00	20,68			
R/RE	Pol97	Prístrojová krabica ACEDUR IP66	ks	1,000	15,45	0,00	15,45			
R/RE	Pol98	Prístrojová krabica KPR68	ks	225,000	4,13	0,00	929,25			
R/RE	Pol99	Krycie viečko krabice	ks	15,000	2,34	0,00	35,10			
R/RE	Pol100	M+D Svetidlo SV01 ref. VELA EVO 600RD IP40 O D/I SURF DALI-C 44W, e2 LED 300K	ks	13,000	124,56	0,00	1 619,28			
R/RE	Pol101	M+D Svetidlo SV02 ref. SOLID 1.0 LED 3000K DIM B	ks	12,000	134,52	0,00	1 614,24			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.4 Elektroinštalácie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	Pol102	M+D Svietidlo SV03 ref. THORNeco BATTEN EMMA LED 1200mm, 35W, 4000lm, 840	ks	2,000	114,60	0,00	229,20			
R/RE	Pol103	M+D Svietidlo SV04 ref. ROB 3.5 LED 3000K S-DIM	ks	6,000	124,56	0,00	747,36			
R/RE	Pol104	M+D Svietidlo SV05 ref. ELLO SUSP 13.0 LED 3000K DIM B	ks	2,000	133,53	0,00	267,06			
R/RE	Pol105	M+D Svietidlo SV06 ref. VELA EVO 900 RD IP40 O D/I CEIL DALI-C 104W e2 LED 3000K	ks	2,000	139,51	0,00	279,02			
R/RE	Pol106	M+D LED pás IP44 komplet 1500mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	2,000	15,45	0,00	30,90			
R/RE	Pol107	M+D LED pás IP44 komplet 4850mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	2,000	64,77	0,00	129,54			
R/RE	Pol108	M+D LED pás IP44 komplet 4015mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	44,84	0,00	44,84			
R/RE	Pol109	M+D LED pás IP44 komplet 4270mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	39,86	0,00	39,86			
R/RE	Pol110	M+D LED pás IP44 komplet 5380mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	47,84	0,00	47,84			
R/RE	Pol111	M+D LED pás IP44 komplet 5120mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	49,83	0,00	49,83			
R/RE	Pol112	M+D LED pás IP44 komplet 1150mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	2,000	34,88	0,00	69,76			
R/RE	Pol113	M+D LED pás IP44 komplet 1800mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	2,000	37,87	0,00	75,74			
R/RE	Pol114	M+D LED pás IP44 komplet 5450mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	55,81	0,00	55,81			
R/RE	Pol115	M+D LED pás IP44 komplet 2700mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	44,84	0,00	44,84			
R/RE	Pol116	M+D LED pás IP44 komplet 5350mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	64,77	0,00	64,77			
R/RE	Pol117	M+D LED pás IP44 komplet 4100mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	55,81	0,00	55,81			
R/RE	Pol118	Recyklačný poplatok za svietidlá	ks	53,000	11,96	0,00	633,88			
R/RE	Pol119	Pomocné práce	hod	40,000	44,84	0,00	1 793,60			
R/RE	Pol120	Murárska výpomoc	hod	32,000	47,84	0,00	1 530,88			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.4 Elektroinštalácie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	Pol121	Revízia a vypracovanie revíznej správy	ks	1,000	448,43	0,00	448,43			
R/RE	Pol122	Podruž. mat / sádra, klince, štítky, pásky, natlkacie skrut.,..... /	%	452,150	1,2500	0,0000	565,1900			
R/RE	Pol123	Podiel pridružených výkonov	%	352,150	1,1000	0,0000	387,3700			
R/RE	Pol124	Foto-Videodokumentácia elektroinštalčných rozvodov pred omietaním	ks	1,000	398,60	0,00	398,60			
R/RE	Pol125	Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	kpl.	1,000	249,13	0,00	249,13			
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			42 469,88	0,00	42 469,88		0,000	0
		Montážne práce			42 469,88	0,00	42 469,88		0,000	0
		Celkom v EUR			42 530,00	0,00	42 530,00		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA					
Objekt ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.5 Vzduchotechnika				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	
Odberateľ: Vlastná firma					
IČO:		DIČ: 31656331/724			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.					
IČO:		DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV				6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV				7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	3 258,31	0,00	3 258,31	8 HZS 0,00
4					9
5	Spolu			3 258,31	10 Spolu 0,00
C	VRN			D VRN	
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Stáženie podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Stáženie výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant, rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20 3 258,31	
				22 DPH 20% z 3 258,31 651,66	
				23 DPH 0% z 0,00 0,00	
				24 Spolu v EUR 3 909,97	
				F	
Odberateľ		26 Dodávateľ			
 OMOSS spol. s r.o. Osádská 679/15, 028 01 TRSTENÁ IČO: 36390141 DIČ: 2020129430, IČ-DPH: SI/2020129430					

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s.r.o.

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Objekt ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.5 Vzduchotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	3 258,31	0,00	3 258,31	0,0000	0,0000
Montážne práce	3 258,31	0,00	3 258,31	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	3 258,31	0,00	3 258,31	0,0000	0,0000

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.5 Vzduchotechnika


Odberateľ: Vlastná firma						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: OMOSS spol. s.r.o.										
Zákazka Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA										
Objekt ČASTÁ SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.5 Vzduchotechnika										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce								
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
R/R 0	vzt	Krabica na zabudovanie do podhľadu HELIOS GU	ks	5,000	84,71	0,00	423,55			
R/R 0	vzt	Strešný prestup DN 100	ks	2,000	124,56	0,00	249,12			
R/R 0	vzt	Flexo potrubie ?80	bm	2,000	44,84	0,00	89,68			
R/R 0	vzt	Nátery vzt potrubí	m2	7,000	5,66	0,00	39,62			
R/R 0	vzt	Digester s uhlíkovým filtrom vysúvny, zabudovaný do spodných skriniek	ks	2,000	847.03	0,00	1 694,06			
R/R 0	vzt	Dopravné náklady	hod	17,000	44,84	0,00	762,28			
R/R 0	vzt	Ventilátor s časovým dobehom HELIOS ELS VN60	ks	5,000	0,00	0,00	0,00			
R/R 0	vzt	Výková hlavica s rebrami, a so sitom proti hmyzu LINDAB VHL100	ks	2,000	0,00	0,00	0,00			
R/R 0	vzt	SPIRO POTRUBIE vrátane tesniaceho spojovacieho a závesného materiálu od ?80-100 / 20% tavrovky	bm	25,000	0,00	0,00	0,00			
R/R 0	vzt	Tepelná izolácia potrubia - samolepiaca s hlinkovou foliou , kaučuková , hrúbka 15mm	bm	10,000	0,00	0,00	0,00			
R/R 0	vzt	Kompletný montážny materiál	ks	1,000	0,00	0,00	0,00			
R/R 0	vzt	Digester s uhlíkovým filtrom závesný	ks	2,000	0,00	0,00	0,00			
R/R 0	vzt	Digester s uhlíkovým filtrom vysúvny, zabudovaný do spodných skriniek	ks	2,000	0,00	0,00	0,00			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASŤA SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.5 Vzduchotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/R 0	vzt	Zaregulovanie, oživenie a spustenie systému	hod	12,000	0,00	0,00	0,00			
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			3 258,31	0,00	3 258,31		0,000	0
		Montážne práce			3 258,31	0,00	3 258,31		0,000	0
		Celkom v EUR			3 258,31	0,00	3 258,31		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA																																																																																																																																					
Objekt ČASTÁ SO 07 Komunikácie a spevnené plochy							Miesto:																																																																																																																														
							Ks:																																																																																																																														
Zákazka:			Spracoval:				Dňa																																																																																																																														
Odberateľ: Vlastná firma																																																																																																																																					
IČO:					DIČ: 31656331/724																																																																																																																																
Projektant:																																																																																																																																					
IČO:					DIČ:																																																																																																																																
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.																																																																																																																																					
IČO:					DIČ:																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>A</th> <th>ZRN</th> <th>Montáž</th> <th>Materiál</th> <th>ZRN spolu</th> <th>B</th> <th>Ďalšie náklady</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>HSV</td> <td>45 535,44</td> <td>617,12</td> <td>46 152,56</td> <td>6</td> <td>Ostatné náklady</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>PSV</td> <td>18 924,08</td> <td>0,00</td> <td>18 924,08</td> <td>7</td> <td>Kompletačná činnosť</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>MONT</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td> <td>HZS</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Spolu</td> <td></td> <td></td> <td>65 076,64</td> <td>10</td> <td>Spolu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">C VRN</td> <td colspan="3">D VRN</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Zariadenie staveniska</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>16</td> <td>Sťaženie podmienky dopravy</td> <td>0% z [H+P+M]</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Sťaženie výrobné podmi</td> <td>0% z [H+P]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>17</td> <td>Horské oblasti</td> <td>0% z [H+P+M]</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Prevádzkové vplyvy</td> <td>0% z [H+P+M]</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>18</td> <td>Mimostavenisková doprava</td> <td>0% z [H+P]</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>19</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20</td> <td>Spolu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" rowspan="5">Projektant,rozpočtár</td> <td colspan="3">E Celkové náklady</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5,10,15,20</td> <td>65 076,64</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z</td> <td>13 015,33</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Spolu v EUR</td> <td>78 091,97</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3">F</td> </tr> </tbody> </table>										A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady		1	HSV	45 535,44	617,12	46 152,56	6	Ostatné náklady	0,00	2	PSV	18 924,08	0,00	18 924,08	7	Kompletačná činnosť	0,00	3	MONT				8	HZS	0,00	4					9			5	Spolu			65 076,64	10	Spolu	0,00	C VRN					D VRN			11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťaženie podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	12	Sťaženie výrobné podmi	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	14					19			15					20	Spolu	0,00	Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady			21	Súčet riadkov 5,10,15,20	65 076,64	22	DPH 20% z	13 015,33	23	DPH 0% z	0,00	24	Spolu v EUR	78 091,97						F		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady																																																																																																																															
1	HSV	45 535,44	617,12	46 152,56	6	Ostatné náklady	0,00																																																																																																																														
2	PSV	18 924,08	0,00	18 924,08	7	Kompletačná činnosť	0,00																																																																																																																														
3	MONT				8	HZS	0,00																																																																																																																														
4					9																																																																																																																																
5	Spolu			65 076,64	10	Spolu	0,00																																																																																																																														
C VRN					D VRN																																																																																																																																
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťaženie podmienky dopravy	0% z [H+P+M]																																																																																																																														
12	Sťaženie výrobné podmi	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]																																																																																																																														
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]																																																																																																																														
14					19																																																																																																																																
15					20	Spolu	0,00																																																																																																																														
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady																																																																																																																																
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	65 076,64																																																																																																																														
					22	DPH 20% z	13 015,33																																																																																																																														
					23	DPH 0% z	0,00																																																																																																																														
					24	Spolu v EUR	78 091,97																																																																																																																														
					F																																																																																																																																
Odberateľ					26 Dodávateľ																																																																																																																																



Osudská 679/13,
 010 91 0 1038 01 TRSTENA
 DIČ:2020129430 IČ-DPH: 2020129430

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s.r.o.

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Objekt ČASTÁ SO 07 Komunikácie a spevnené plochy

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	14 929,17	0,00	14 929,17	0,2000	0,0000
ZÁKLADY	3 386,40	0,00	3 386,40	82,5600	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	13 196,97	0,00	13 196,97	4,7700	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	10 314,59	0,00	10 314,59	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	30,16	0,00	30,16	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	2 819,44	617,12	3 436,56	36,9000	0,0000
PRESUNY HMÔT	858,71	0,00	858,71	0,0000	0,0000
Práce HSV	45 535,44	617,12	46 152,56	124,4300	0,0000
Práce PSV					
DREVOSTAVBY	5 490,21	0,00	5 490,21	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	12 745,37	0,00	12 745,37	0,0000	0,0000
NÁTERY	688,50	0,00	688,50	0,0000	0,0000
Práce PSV	18 924,08	0,00	18 924,08	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	64 459,52	617,12	65 076,64	124,4300	0,0000

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASTÁ SO 07 Komunikácie a spevnené plochy

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s.r.o.

Zákazka Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Objekt ČASTÁ SO 07 Komunikácie a spevnené plochy

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	197,585	3,35	0,00	661,91			
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	197,585	0,95	0,00	187,71			
1/A 1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	55,672	9,53	0,00	530,55			
1/A 1	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	55,672	0,84	0,00	46,76			
1/A 1	131201201	Výkop zapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	96,088	28,08	0,00	2 698,15			
1/A 1	131201209	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v homine 3	m3	96,088	1,45	0,00	139,33			
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,453	25,42	0,00	36,94			
1/A 1	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v homine 3	m3	1,453	7,19	0,00	10,45			
1/A 1	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	14,351	8,93	0,00	128,15			
1/A 1	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3	m3	14,351	0,88	0,00	12,63			
1/A 1	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	118,880	6,41	0,00	762,02	0,001	0,101	
1/A 1	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	118,880	3,61	0,00	429,16			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASŤA SO 07 Komunikácie a spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
1/A 1	151101401	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	118,880	3,89	0,00	462,44	0,001	0,095	
1/A 1	151101411	Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	118,880	0,87	0,00	103,43			
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	194,536	1,93	0,00	375,45			
1/A 1	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	267,881	5,39	0,00	1 443,88			
1/A 1	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 750,334	0,47	0,00	1 762,66			
1/A 1	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	97,268	6,89	0,00	670,18			
1/A 1	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	97,268	0,85	0,00	82,68			
1/A 1	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	267,881	11,96	0,00	3 203,86			
1/A 1	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	97,268	12,14	0,00	1 180,83			
		ZEMNÉ PRÁCE			14 929,17	0,00	14 929,17		0,200	0
		ZÁKLADY								
2/A 1	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom fr. 16-32 mm	m3	16,400	22,29	0,00	365,56	1,921	31,496	
2/A 1	211971122	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	131,200	1,55	0,00	203,36	0,000	0,042	
R/RE	693110001200	Geotextília polypropylénová 300g/m2	m2	150,880	4,23	0,00	638,22			
271/A 1	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 150	m	65,600	10,27	0,00	673,71	0,252	16,528	
11/A 1	274321511	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	14,852	101,37	0,00	1 505,55	2,322	34,491	
		ZÁKLADY			3 386,40	0,00	3 386,40		82,560	0
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	311321511	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	26,492	95,66	0,00	2 534,22			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASŤA SO 07 Komunikácie a spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	264,918	17,46	0,00	4 625,47	0,002	0,572	
11/A 1	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	264,918	5,06	0,00	1 340,49			
11/A 1	311361821	Výstuž nadzákladových múrov B500S	t	1,755	1 145,98	0,00	2 011,19	1,016	1,782	
R/RE	311361821D	M+D Dištančné prvky	t	0,175	1 046,33	0,00	183,11			
11/A 1	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zvaraných sietí KARI	t	2,009	1 245,64	0,00	2 502,49	1,203	2,417	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			13 196,97	0,00	13 196,97		4,770	0
		SPEVNENÉ PLOCHY								
R/RE	564271113R	Podklad alebo podsyp z makadamu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 266 mm	m2	19,775	6,79	0,00	134,27			
R/RE	564761182	Podklad z drveného kameniva fr.16-32mm, s rozprestretím a zhutn.hr. 50 mm	m2	31,940	10,17	0,00	324,83			
R/RE	564761181	Podklad z drveného kameniva fr.16-32mm, s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	181,510	11,41	0,00	2 071,03			
R/RE	564811171	Podklad z drveného kameniva fr.8-16mm, po zhutnení hr. 50 mm	m2	31,940	5,85	0,00	186,85			
R/RE	564831191	Podklad z drveného kameniva fr.8-16mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	126,140	10,16	0,00	1 281,58			
R/RE	596811311R	M+D Betónové obrubníky na ležato priečne na rošt á600mm 1000x200x50mm	m2	19,775	8,49	0,00	167,89			
R/RE	596911112r	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm(vrátane)	m2	158,080	10,21	0,00	1 614,00			
R/RE	59246001670e	Betónová dlažba hr.60mm, ref.Premac graniko oker,kladená v systéme premac gro p12 alebo adekvátna	m2	162,822	18,46	0,00	3 005,69			
R/RE	596913113	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2, vr. lôžka z drveného kameniva fr.8-16mm hr.60mm a ukončovacích líšt	m2	55,370	10,29	0,00	569,76			
R/RE	28452000040r	Zatravnňovacie tvárnice plastové únosnosť do 7,5t	m2	57,031	16,81	0,00	958,69			
		SPEVNENÉ PLOCHY			10 314,59	0,00	10 314,59		0,000	0
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASTÁ SO 07 Komunikácie a spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	631582001	Násyp zo štrku z penového skla (sklopenový granulát)	m3	1,187	25,41	0,00	30,16			
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			30,16	0,00	30,16		0,000	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
221/A 1	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	1,000	16,91	0,00	16,91	0,227	0,227	
R/RE	4044789890	IP16 „Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím“	ks	1,000	69,75	0,00	69,75			
R/RE	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,000	8,49	0,00	8,49			
R/RE	40447770020	Stĺpik na dopravné značky, vrátane kotvenia	ks	1,000	10,21	0,00	10,21			
221/A 1	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	20,120	0,94	0,00	18,91	0,000	0,002	
221/A 1	915719111	Priplatok k cene za reflexnú úpravu balotinových deliacich čiar šírky 125 mm	m	20,120	0,18	0,00	3,62	0,000	0,001	
221/A 1	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	20,120	0,18	0,00	3,62			
221/A 1	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	149,700	5,09	0,00	761,97	0,098	14,665	
S/S70	5921954660	Obrubník betónový parkový	ks	152,000	0,00	4,06	617,12	0,023	3,496	
R/RE	917732112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	30,860	8,49	0,00	262,00			
R/RE	592170003500	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm	ks	19,000	4,56	0,00	86,64			
R/RE	59217000350R	Obrubník cestný 1,0m	ks	16,000	8,49	0,00	135,84			
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	8,411	91,92	0,00	773,14	2,201	18,513	
R/RE	9351144131	M+D Líniový betónový otvorený žlab „V, napojený na drenáž, vr. systémového príslušenstva	m	9,100	44,84	0,00	408,04			
R/RE	9351144132	M+D Líniový betónový žlab š.100mm s nerezovým roštom, napojený na drenáž, vr. systémového príslušenstva	m	4,750	54,80	0,00	260,30			
		OSTATNÉ PRÁCE			2 819,44	617,12	3 436,56		36,900	0

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASTÁ SO 07 Komunikácie a spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	366,971	2,34	0,00	858,71			
		PRESUNY HMÔT			858,71	0,00	858,71		0,000	0
		Práce HSV			45 535,44	617,12	46 152,56		124,430	0
		Práce PSV								
		DREVOSTAVBY								
R/RE	763750100R	M+D Drevená terasa z agátového dreva hr24mm, vrátane podkladového roštu hr.60mm, spojovacieho materiálu a povrchovej úpravy (ref 1 x ADLER Lignovit IG, 3x lazúra ADLER Lignovit Lasu	m2	19,775	249,13	0,00	4 926,55			
763/A 1	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	452,150	1,2466	0,0000	563,6600			
		DREVOSTAVBY			5 490,21	0,00	5 490,21		0,000	0
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	767920210B0	M+D Oplotenie z poplastovaného pletiva (v. 1800mm), vrátane stĺpikov založených na betónových pätkách, povrch. úpravy a ostatného potrebného príslušenstva, vrátane zemných prác k päť	m	16,000	44,84	0,00	717,44			
R/RE	767920210B1	M+D Exteriérové oplotenie s jednokrídl. bráničkou(800mm) 1940x1030+170mm(drevený stĺpik smrekovec 100x100mm, výplň drevené hranolčeky smrekovec 30x30mm, oceľový rám) vrátane ukotven	ks	1,000	847,03	0,00	847,03			
R/RE	767920210B2	M+D Exteriérové oplotenie s jednokrídl. bráničkou(800mm) 3440x1030+170mm(drevený stĺpik smrekovec 100x100mm, výplň drevené hranolčeky smrekovec 30x30mm, oceľový rám) vrátane ukotven	ks	1,000	1 245,64	0,00	1 245,64			
R/RE	767920210Z13	M+D Drevené oplotenie z drevených smrekových stĺpikov 100x100mm 1,63m a vodorovných smrekových dosiek šírky 150mm, vrátane ukotvenia (ref.kotva Simpson PISB-B60G-B) a povrchovej úpr	m	50,000	119,58	0,00	5 979,00			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / ČASTÁ SO 07 Komunikácie a spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	767920210Z2	M+D Oceľové zábradlie z vodorovných rúrok 40/2mm, výšky 0,4m, vrátane ukotvenia chemickými kotvami a závitovej tyče 8mm,povrchovej úpravy základný+vrchný ((Ref. penetrátor+alkyton 2	m	14,499	164,42	0,00	2 383,93			
R/RE	76799510R1	M+D Perforácia oporného múru trubkami priemeru 150mm, hr.200mm á1,5m	ks	45,000	27,90	0,00	1 255,50			
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	254,150	1,2466	0,0000	316,8300			
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			12 745,37	0,00	12 745,37		0,000	0
		NÁTERY								
R/RE	783610010	Epoxidový náter (ref.Sikafloor 2530 W) dvojnásobný, penetračný náter a vrchný náter, vrátane prípravy podkladu	m2	106,086	6,49	0,00	688,50			
		NÁTERY			688,50	0,00	688,50		0,000	0
		Práce PSV			18 924,08	0,00	18 924,08		0,000	0
		Celkom v EUR			64 459,52	617,12	65 076,64		124,430	0

Príloha č. 2 Zmluvy o dielo

HARMONOGRAM

Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA – Časť / 1. časť

Mesiace		1 mesiac				2 mesiac				3 mesiac				4 mesiac				5 mesiac			
Oddi	Názov /Týždne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zemné práce																				
2	Základy																				
3	Zvislé konštrukcie																				
4	Vodorovné konštrukcie																				
6	Povrchové úpravy																				
9	Ostatné práce a presun																				
711	Izolácie proti vode a vlhkosti																				
712	Povlakové krytiny																				
713	Izolácie tepelné bežných staveb. konštrukcií																				
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE																				
763	Drevostavby																				
764	Konštrukcie klampiarske																				
765	Krytiny tvrdé																				
766	Konštrukcie stolárske																				
767	Kovové doplnkové konštrukcie																				
771	Podlahy a obklady keramické - dlažby																				
775	Podlahy vlysové a parketové																				
781	Podlahy a obklady keramické - obklady																				
783	Nátery																				
784	Maľby																				
	E1.2 Vodovod a kanalizácia																				
	E1.3 Vykurovanie																				
	E1.4 Elektroinštalácie																				
	E1.5 Vzduchotechnika																				
	SO 07 Komunikácie a spevnené plochy																				

MOSS Osadská 679/15.
 pol. s r. o. 028 01 TRSTENÁ
 IČO: 363021
 IČ: 2020129430, IČ-DPH SK/202012943

HARMONOGRAM

Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA – Časť / 1. časť

Mesiace		6 mesiac				7 mesiac				8 mesiac				9 mesiac				10 mesiac				11 mesiac				12 mesiac			
Oddi	Názov /Týždne	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	Zemné práce																												
2	Základy																												
3	Zvislé konštrukcie																												
4	Vodorovné konštrukcie																												
6	Povrchové úpravy																												
9	Ostatné práce a presun																												
711	Izolácie proti vode a vlhkosti																												
712	Povlakové krytiny																												
713	Izolácie tepelné bežných staveb. konštrukcií																												
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE																												
763	Drevostavby																												
764	Konštrukcie klampiarske																												
765	Krytiny tvrdé																												
766	Konštrukcie stolárske																												
767	Kovové doplnkové konštrukcie																												
771	Podlahy a obklady keramické - dlažby																												
775	Podlahy vlysové a parketové																												
781	Podlahy a obklady keramické - obklady																												
783	Nátery																												
784	Maľby																												
	E1.2 Vodovod a kanalizácia																												
	E1.3 Vykurovanie																												
	E1.4 Elektroinštalácie																												
	E1.5 Vzduchotechnika																												
7	SO 07 Komunikácie a spevnené plochy																												

Príloha č. 3 Zmluvy o dielo

KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN

Názov zákazky: Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA - Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA – Časť / 1. časť										Miesto zákazky: Zámocká ulica v Častej, okres Pezinok	
P.č.	Stavebný proces Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis - podklad Norma (číslo)	periodicita a množstvo vykonaných kontrol	Výsledok áno-nie	Kontrolu vykonal	Kontrolu preveril	Kontrolu prebral	Pozn. Doklady	
Rodinný dom Časť A											
Práce a dodávky HSV											
1	Pripravenosť pracoviska	Stavbyvedúci, stavebný dozor	Prehliadka, Plán BOZP	PD	na začiatku prác 1		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		Zápis v SD
2	Zemné práce	Stavbyvedúci	Prehliadka	PD	na konci prác 1		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		Zápis v SD
3	Zaklady	Stavbyvedúci	Prehliadka	PD	na konci prác 1		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		Zápis v SD, certifikát, protokol o skúške
4	Zvislé konštrukcie	Stavbyvedúci, murár, stavebný dozor	Prehliadka, skúška	PD	v strede a na konci prác 2		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		Zápis v SD, certifikát
5	Vodorovné konštrukcie	Stavbyvedúci, stavebný dozor	Prehliadka, skúška	PD	v strede a na konci prác 2		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		Zápis v SD, certifikát
6	Povrchové úpravy	Stavbyvedúci, stavebný dozor	Prehliadka	PD	v strede a na konci prác 2		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		Zápis v SD, certifikát
7	Ostatné práce	Stavbyvedúci, stavebný dozor, lešenár	Prehliadka	PD	v strede a na konci prác 2		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		Zápis v SD
8	Presun hmôt	Stavbyvedúci	Prehliadka	PD	na konci prác 1		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis		Zápis v SD


 Osadská 679/15.
 028 01 TRSTENÁ
 IČO: 36260151
 DIČ: 2020123430

Práce PSV

9	Izolácie proti vode a vlhkosti	Stavbyvedúci, Špecialista	Prehliadka	PD, STN EN 13969	na konci prác 1	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát
10	Povlakové krytiny	Stavbyvedúci, Špecialista	Prehliadka	PD	na konci prác 1	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát
11	Tepelné izolácie	Stavbyvedúci, Špecialista	Prehliadka	PD, STN EN 730540	v strede a na konci prác 2	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát
12	Konštrukcie tesárske	Stavbyvedúci, Špecialista	Prehliadka	PD	v strede a na konci prác 2	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát
13	Drevostavby	Stavbyvedúci, Špecialista	Prehliadka	PD	na konci prác 1	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát
14	Konštrukcie klampiarske	Stavbyvedúci, klampiar	Prehliadka	PD, STN 73 3610	na konci prác 1	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát
15	Krytiny tvrdé	Stavbyvedúci, Špecialista	Prehliadka	PD	na konci prác 1	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát
16	Konštrukcie stolárske	Stavbyvedúci, stavebný dozor	Prehliadka	PD	na konci prác 1	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát
17	Kovové doplnkové konštrukcie	Stavbyvedúci, stavebný dozor	Prehliadka	PD	na konci prác 1	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát
18	Podlahy a obklady keramické - Dlažby	Stavbyvedúci	Prehliadka	PD, STN EN 14 411	v strede a na konci prác 2	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát
19	Podlahy vlysové a parketové	Stavbyvedúci	Prehliadka	PD	na konci prác 1	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát
20	Podlahy a obklady keramické - Obklady	Stavbyvedúci	Prehliadka	PD, STN EN 14 411	v strede a na konci prác 2	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát
21	Nátery	Stavbyvedúci	Prehliadka	PD	na konci prác 1	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát
22	Maľby	Stavbyvedúci	Prehliadka	PD	na konci prác 1	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD
23	Vodovod a kanalizácia	Stavbyvedúci, špecialista	Prehliadka	PD	v strede a na konci prác 2	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Certifikát, Zápis v SD
24	Vykurovanie	Stavbyvedúci, špecialista	Prehliadka, skúšky	PD	v strede a na konci prác 2	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Certifikát, Zápis v SD
25	Elektroinštalácie	Špecialista - montážnik, stavbyvedúci	Prehliadka, revízia	PD, STN EN 62305-3	v strede a na konci prác 2	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Protokol, zápis v SD, revízia správa, certifikáty
26	Vzduchotechnika	Špecialista - montážnik, stavbyvedúci	Skúška, prehliadka	PD	na konci prác 1	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Protokol, zápis v SD, revízia správa, certifikáty
27	SO 07 Komunikácia a spevnené plochy	Stavbyvedúci, stavebný dozor	Prehliadka, meranie	PD	v strede a na konci prác 2	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD

Príloha č.4 Zmluvy o dielo

Zoznam subdodávateľov

Obchodné meno: OMOSS spol. s r.o.

Adresa spoločnosti: Osadská 679/15, 028 01 Trstená

IČO: 36 390 151

Na realizácii predmetu zákazky „Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA – 1. časť/ Časť“,

- ☒ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
- ☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1				
2				
3				

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Osadská 679/15,
028 01 TRSTENÁ
IČO: 36390151
IČ: 2020129430, IČ DPH: SK2020129430

V Trstená, dňa 24.06.2020

Patrik Filek, konateľ

POISTNÝ CERTIFIKÁT

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

POISTENÝ: OMOSS spol. s r.o. Osadská 679/15, SK – 028 01 Trstená IČO: 36 390 151 IČ DPH: SK 2020129430 Okr. súd Žilina, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 12032/L.	POISTOVATEĽ: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava, Slovensko IČO: 00 151 700 IČ DPH: SK2020374862 DIČ: 2020374862
--	---

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

DRUH POISTNÉHO KRYTIA:	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou a vadným výrobkom
POISTNÝ POINCÍP:	Occurrence
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY:	411 005 560
ZAČIATOK POISTENIA:	08.07.2008
ZAČIATOK SOČASNÉHO POISTNÉHO OBDOBIA:	08.07.2019
KONIEC SOČASNÉHO POISTNÉHO OBDOBIA:	07.07.2020 - poistenie na dobu neurčitú
ÚZEMNÁ PLATNOSŤ:	SR

POISTNÉ SUMY	NA JEDNU ŠKODOVÚ UDALOSŤ:	1 000 000,00 EUR
	NA VŠETKY ŠKODOVÉ UDALOSTI:	2 000 000,00 EUR

POZNÁMKY:

Za Allianz-Slovenskú poisťovňu, a.s.

Miesto vystavenia certifikátu:

Bratislava

(podpis a pečiatka)



Dátum vystavenia certifikátu (DD.MM.RRRR):

11. júna 2020

Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B

Príloha č.6 Zmluvy o dielo

Zoznam kvalifikovaných osôb

Predmet zákazky „Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA – 1. časť/ Časťá“,

Patrik Filek

Marián Murín

Ing. Andrej Novara

Ing. Ľubomír Pazdič

Osadská 679/15, (33)
028 01 TRSTENÁ
pol. s. r. o. IČO: 36820151
10-20191291301/10-20191291301/201

V Trstená, dňa 24.06.2020

.....
Patrik Filek, konateľ



ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA		
Názov stavby:		

Prítomní:		
	titul, meno, priezvisko, organizácia	podpis
Za zhotoviteľa:		
Za objednávateľa:		
Za vlastníka/správcu:		
Stavebný dozor:		
Prezenčná listina je súčasťou Zápisu z odovzdania staveniska		
Odovzdanie staveniska bolo zvolané kým:		dňa :

Prítomní sa v uvedenom zložení oboznámili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konštatujú nasledovné:	
1. Stavba sa realizuje na základe stavebného povolenia č. ,zo dňa, ,vydaného	
2. Stavenisko (je/nie) spôsobilé na realizáciu stavebných prác. (je / nie je) zbavené nárokov tretích osôb.	
3. Umiestnenie staveniska: Na území SR - Katastrálne územie :	
4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť	
5. Príjazd na stavenisko:	
6. Zdroj vody * voda pre stavebné účely: * pitná voda:	



7. Odber elektrickej energie:

8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska:

9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov:

10. Sociálne objekty zariadenia staveniska:

11. Kancelárie:

12. Skladovanie stavebného odpadu:

13. Medziskládka na uloženie drevín a krovím po výrube:

14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa

15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený:

16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený:

Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou ZoD č. s termínom ukončenia:

PRIPOMIENKY:

Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi:

Projektová dokumentácia DRS v 2 vyhotoveniach paré č.

; 1x v digitálnej forme

Stavebné povolenie č.

zo dňa:

vydané dňa:

V Bratislave dňa:

Prílohy Zápisu z odovzdania staveniska:

- Prezenčná listina
- Zoznam odovzdaných dokladov

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **24.06.2020**

Číslo vložky: **6584**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : OMOSS spol. s r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Osadská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 679/15

c) **Názov obce:** Trstená

d) **Psč:** 02801

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36390151

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 22.07.2017

Obchodné meno : OMOSS spol. s r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Osadská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 679/15

c) **Názov obce:** Trstená

d) **Psč:** 02801

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36390151

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 01.02.2017 - 21.07.2017

II. Oprávnená osoba

Meno : JUDr. Adriana Paneková

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:**

c) **Názov obce:**

d) **Psč:**

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 50282719

Platnosť : od: 22.07.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Patrik Filek

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:**

c) **Názov obce:**

d) **Psč:**

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 22.07.2017

Meno : Marián Murín

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:**

c) **Názov obce:**

d) **Psč:**

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : Štátna

príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Áno

Platnosť : od: 22.07.2017

IV. Verejní funkcionári

Meno : Marián Murín

Platnosť : od: 22.07.2017

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 11.06.2020

Dátum overenia : 10.06.2020

Typ overenia : v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.



	ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA	Dátum preberacieho konania
		Číslo zápisu
Zhotoviteľ: osoba poverená odovzdaním diela:		
Objednávateľ: osoba poverená prevzatím diela:		
Stavebný dozor: osoba poverená prevzatím diela:		
Správca zariadenia: osoba poverená prevzatím diela:		
Názov diela (stavby alebo jej dokončenej časti)		
Popis podľa objednávky (alebo Zmluvy o Dielo)		
Objednávka č. (Zmluva o Dielo)		
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami		
Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie, technických noriem,		
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmých pri odovzdaní a prevzatí		termín odstránenia:
Vypratanie staveniska – dátum:		
Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie:		



Ďalšie dohodnuté podmienky

Vyjadrenie účastníkov konania

Zhotoviteľ odovzdáva a objednávatel' preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

	Meno	Funkcia	Podpis
Zhotoviteľ:			
Stavebný dozor:			
Objednávatel':			
Správca:			



Pravidlo pre použitie ekvivalentného predmetu plnenia (ďalej len ekvivalent“)

- 1. Výrobok, zariadenie alebo materiál v projekte, ktorý zhotoviteľ plánuje použiť ako „ekvivalent“ nemôže vyvolať zmenu jednotkovej, alebo celkovej ceny uvedenej vo výkaze výmer. V prípade, ak zhotoviteľ navrhne ekvivalent, ktorý bude mať za následok zmenu projektu v čiastočnom, alebo úplnom rozsahu, nesie finančnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené touto zmenou počas celej doby zhotovovania diela ako i počas záručnej doby.*
- 2. Výrobok, zariadenie alebo materiál uvedený v projektovej dokumentácii, ktorý zhotoviteľ plánuje použiť, ako „ekvivalent“ musí splniť vlastnosti podľa projektovej dokumentácie a platnej STN EN. V prípade, ak zhotoviteľ navrhne ekvivalent, ktorý splní technické vlastnosti podľa platných noriem STN EN, musí spolu s jeho dodaním predložiť potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch podľa projektovej dokumentácie.*
- 3. Ekvivalentný výrobok, zariadenie alebo materiál je zhotoviteľ oprávnený zabudovať do stavby až po jeho odsúhlasení technickým dozorom investora (záznam v stavebnom denníku, prípadne zápis z kontrolného dňa, alebo preberací protokol). Spolu s dodaním ekvivalentu je zhotoviteľ povinný upovedomiť o tejto skutočnosti projektanta, ktorý ho zapracuje do projektu skutočného vyhotovenia.*