

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.1 Architektúra+s	419 768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	419 768,80
DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.2 Vodovod a kan	55 458,61	0,00	0,00	0,00	0,00	55 458,61
DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.3 Vykurovanie	37 617,68	0,00	0,00	0,00	0,00	37 617,68
DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.4 Elektroinštalácie	47 535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	47 535,96
DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.5 Vzduchotechnika	3 457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457,62
DUBOVÁ SO 06 Komunikácie a spevnené plochy	52 091,68	0,00	0,00	0,00	0,00	52 091,68
Celkom bez DPH	615 930,35	0,00	0,00	0,00	0,00	615 930,35
DPH 20% z	615 930,35					123 186,07
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						739 116,42

 OMOSS spol. s r.o.
 Osaďská 679/15,
 028 01 TRSTAVA
 IČO:36230151
 DIČ:2020129430, IČ-DPH:SK2020129430

Krycí list stavby

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA					
					Miesto:
					Ks:
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	
Odberateľ: Vlastná firma					
IČO:		DIČ: 31656331/724			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.					
IČO:		DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	232 307,94	519,68	232 827,62	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	325 483,43	3 147,99	328 631,42	7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	54 471,31	0,00	54 471,31	8 HZS 0,00
4					9
5	Spolu			615 930,35	10 Spolu 0,00
C	VRN			D VRN	
11	Zariadenie staveniska			0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0,00
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17 Horské oblasti 0,00
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0,00
14					19
15					20 Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20 615 930,35	
				22 DPH 20% z 615 930,35 123 186,07	
				23 DPH 0% z 0,00 0,00	
				24 Spolu v EUR 739 116,42	
				F	
Odberateľ Dodávateľ  Osádská 679/15, 028 01 TRSTENA IČO:36360151 IČ:2020129430,IČ-DPH:SK2020129430					

Krycí list rozpočtu

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA					
Objekt DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_ E1.1 Architektúra+statika				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	
Odberateľ: Vlastná firma					
IČO:		DIČ: 31656331/724			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.					
IČO:		DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	165 345,56	0,00	165 345,56	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	251 798,75	2 624,49	254 423,24	7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8 HZS 0,00
4					9
5	Spolu			419 768,80	10 Spolu 0,00
C VRN					D VRN
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant, rozpočtár					E Celkové náklady
					21 Súčet riadkov 5,10,15,20 419 768,80
					22 DPH 20% z 419 768,80 83 953,76
					23 DPH 0% z 0,00 0,00
					24 Spolu v EUR 503 722,56
					F
Odberateľ		26 Dodávateľ			
 OMOSS spol. s r.o. IČO: 36290154 DIČ: 2020129430					

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s.r.o.

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Objekt DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_ E1.1 Architektúra+statika

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	9 142,34	0,00	9 142,34	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	36 763,84	0,00	36 763,84	607,9400	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	36 604,25	0,00	36 604,25	88,1100	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	20 081,48	0,00	20 081,48	159,9300	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	1 593,46	0,00	1 593,46	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	53 270,97	0,00	53 270,97	56,8800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	6 365,37	0,00	6 365,37	24,6500	0,0000
PRESUNY HMÔT	1 523,85	0,00	1 523,85	0,0000	0,0000
Práce HSV	165 345,56	0,00	165 345,56	937,5000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI	9 534,78	1 936,40	11 471,18	1,0400	0,0000
POVLAKOVÉ KRYTINY	1 479,82	688,09	2 167,91	0,0100	0,0000
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	28 960,85	0,00	28 960,85	0,0600	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE	4 898,87	0,00	4 898,87	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	32 608,84	0,00	32 608,84	1,2100	0,0000
DREVOSTAVBY	15 018,96	0,00	15 018,96	0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	37 549,27	0,00	37 549,27	5,7600	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	8 908,79	0,00	8 908,79	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	86 507,30	0,00	86 507,30	0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY	2 343,43	0,00	2 343,43	0,0000	0,0000
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	11 860,18	0,00	11 860,18	0,0000	0,0000
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY	7 471,79	0,00	7 471,79	6,5000	0,0000
NÁTERY	1 955,36	0,00	1 955,36	0,0200	0,0000

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
MALBY	2 700,49	0,00	2 700,49	0,3500	0,0000
Práce PSV	251 798,75	2 624,49	254 423,24	14,9500	0,0000
Celkom v EUR	417 144,31	2 624,49	419 768,80	952,4500	0,0000

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_ E1.1 Architektúra+statika

Odberateľ: Vlastná firma						Spracoval:				
Projektant:						Ks:				
Dodávateľ: OMOSS spol. s.r.o.										
Zákazka Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA										
Objekt DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_ E1.1 Architektúra+statika										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	159,930	1,10	0,00	175,92			
1/A 1	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	188,881	4,19	0,00	791,41			
1/A 1	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	188,881	0,84	0,00	158,66			
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	69,788	25,42	0,00	1 774,01			
1/A 1	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	69,788	7,19	0,00	501,78			
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	29,014	15,68	0,00	454,94			
1/A 1	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	29,014	0,88	0,00	25,53			
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	575,366	1,93	0,00	1 110,46			
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	287,683	0,77	0,00	221,52			
1/A 1	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	333,367	10,20	0,00	3 400,34			
1/A 1	181301115	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	m2	533,100	0,99	0,00	527,77			
		ZEMNÉ PRÁCE			9 142,34	0,00	9 142,34		0,000	0

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_ E1.1 Architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		ZÁKLADY								
11/A 1	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z makadamu fr.0-32 mm	m3	74,433	30,95	0,00	2 303,70	2,070	154,076	
11/A 1	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	67,115	98,89	0,00	6 637,00	2,212	148,468	
11/A 1	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	20,850	12,57	0,00	262,08	0,001	0,014	
11/A 1	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	20,850	2,64	0,00	55,04			
R/RE	273361821D	M+D Dištančné prvky	t	0,190	1 046,33	0,00	198,80			
11/A 1	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	3,564	1 145,98	0,00	4 084,27	1,203	4,287	
R/RE	274271302	Murivo základových pásov (m3) (Ref. Terrablock DT) 50x25x25 s betónovou výplňou C20/25 hr. 250 mm	m3	5,869	131,54	0,00	772,01			
11/A 1	274271303	Murivo základových pásov (m3) (Ref. Terrablock DT) 50x30x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 300 mm	m3	53,236	134,52	0,00	7 161,31	2,013	107,156	
11/A 1	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	80,816	94,67	0,00	7 650,85	2,212	178,777	
11/A 1	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	238,727	10,17	0,00	2 427,85	0,001	0,16	
11/A 1	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	238,727	2,34	0,00	558,62			
11/A 1	274361821	Výstuž základových pásov z ocele B500 B	t	2,751	1 215,74	0,00	3 344,50	1,035	2,846	
11/A 1	279321411	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	5,487	97,61	0,00	535,59	2,212	12,138	
11/A 1	279351105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	36,575	16,24	0,00	593,98	0,001	0,018	
11/A 1	279351106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	38,581	4,62	0,00	178,24			
		ZÁKLADY			36 763,84	0,00	36 763,84		607,940	0
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	311234055	Murivo nosné (m3) z tehál pálených (Ref. HELUZ 25) P 15 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (250x375x249)	m3	36,699	138,52	0,00	5 083,55	0,701	25,732	

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_ E1.1 Architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	311234250	Murivo nosné (m3) z tehál pálených (Ref. HELUZ 50 FAMILY) P 8 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (500x247x249)	m3	159,617	124,56	0,00	19 881,89	0,099	15,765	
11/A 1	311234252	Murivo nosné (m3) z tehál pálených (ref.HELUZ 38) FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (380x247x249)	m3	26,413	135,52	0,00	3 579,49	0,592	15,634	
11/A 1	317161202	Preklad nosný keramický vysoký (Ref. HELUZ), šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	14,09	0,00	56,36	0,046	0,182	
11/A 1	317161204	Preklad nosný keramický vysoký (Ref. HELUZ), šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	40,000	21,46	0,00	858,40	0,064	2,558	
11/A 1	317161207	Preklad nosný keramický vysoký (Ref. HELUZ), šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	16,000	36,07	0,00	577,12	0,093	1,48	
11/A 1	317161209	Preklad nosný keramický vysoký (Ref. HELUZ), šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm	ks	4,000	40,71	0,00	162,84	0,111	0,443	
11/A 1	317161252	Preklad keramický plochý (Ref. HELUZ), šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	9,58	0,00	38,32	0,019	0,075	
11/A 1	317161272	Preklad keramický plochý (Ref. HELUZ), šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	13,000	11,49	0,00	149,37	0,032	0,413	
11/A 1	341321315	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,237	99,97	0,00	23,69	2,212	0,524	
11/A 1	341351105	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	2,189	17,46	0,00	38,22	0,002	0,005	
11/A 1	341351106	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	2,189	5,15	0,00	11,27			
11/A 1	342243164	Priečky z tehál pálených (Ref. HELUZ 14) P 10 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (140x497x249)	m2	265,159	23,17	0,00	6 143,73	0,095	25,296	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			36 604,25	0,00	36 604,25		88,110	0
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	37,696	94,67	0,00	3 568,68	2,212	83,385	
11/A 1	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	178,895	10,37	0,00	1 855,14	0,004	0,785	
11/A 1	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	178,895	3,24	0,00	579,62			
11/A 1	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	161,935	9,22	0,00	1 493,04	0,006	0,891	

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_ E1.1 Architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	161,935	2,63	0,00	425,89			
11/A 1	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B 500B	t	2,321	1 245,64	0,00	2 891,13	1,017	2,36	
R/RE	41136182D	M+D Dištančné pásy	t	0,075	1 046,33	0,00	78,47			
11/A 1	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	28,498	95,66	0,00	2 726,12	2,212	63,038	
11/A 1	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	200,649	7,19	0,00	1 442,67	0,003	0,684	
11/A 1	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	200,649	2,84	0,00	569,84			
11/A 1	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	10,828	15,20	0,00	164,59	0,004	0,039	
11/A 1	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	10,828	3,20	0,00	34,65			
11/A 1	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	5,165	23,12	0,00	119,41	0,009	0,044	
11/A 1	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	5,165	6,08	0,00	31,40			
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B 500B	t	2,665	1 145,98	0,00	3 054,04	1,068	2,845	
11/A 1	430321315	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	2,486	122,63	0,00	304,86	2,237	5,562	
11/A 1	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B 500B	t	0,119	1 544,51	0,00	183,80	1,017	0,121	
11/A 1	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zvaraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,017	1 330,28	0,00	22,61	1,203	0,02	
11/A 1	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	10,326	22,85	0,00	235,95	0,008	0,087	
11/A 1	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	10,326	4,52	0,00	46,67			
11/A 1	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	14,850	13,61	0,00	202,11	0,004	0,064	
11/A 1	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	14,850	3,42	0,00	50,79			
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			20 081,48	0,00	20 081,48		159,930	0

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_ E1.1 Architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		SPEVNENÉ PLOCHY								
R/RE	58121670001	Zemina vhodná na zásyp, vrátane dovzu a obstarania	m3	45,684	34,88	0,00	1 593,46			
		SPEVNENÉ PLOCHY			1 593,46	0,00	1 593,46		0,000	0
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
11/A 1	611461115	Priprava vnútorného podkladu stropov , penetračný náter (Ref. BAUMIT) BetonKontakt	m2	131,993	1,68	0,00	221,75	0,001	0,073	
R/RE	611467512	Vnútorná sadrová omietka stropov (Ref. RIGIPS Rimano Glet XL) hr. 8 mm	m2	131,993	10,46	0,00	1 380,65			
11/A 1	612465115	Priprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter (Ref. Baumit) BetonKontakt	m2	119,194	0,83	0,00	98,93	0,001	0,063	
R/RE	612467512	Vnútorná sadrová omietka stien (Ref. RIGIPS Rimano Glet XL) hr. 8 mm	m2	1 024,820	16,74	0,00	17 155,49			
R/RE	622468102	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová (Ref. STO, Sto-Ispolit), škrabaná, K 2,5, vrátane očistenia podkladu, adhézneho mostíka (ref. Sto- Putzgrund) - We1	m2	284,307	18,44	0,00	5 242,62			
11/A 1	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	12,258	4,03	0,00	49,40	0,002	0,024	
R/RE	625251342	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, vrátane očistenia, penetrácie, lepidla, skrutkovacie kotvy, adhezny mostík, armov. hmota a sieťovina a omietky- presná	m2	68,796	48,33	0,00	3 324,91			
R/RE	625251343	Kontaktný zateplovací systém hr. 220 mm - minerálne riešenie, vrátane očistenia, penetrácie, lepidla, skrutkovacie kotvy, adhezny mostík, armov. hmota a sieťovina a omietky- presná	m2	4,900	51,02	0,00	250,00			
R/RE	6252513421	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, vrátane očistenia, penetrácie, lepidla, skrutkovacie kotvy, adhezny mostík, armov. hmota a sieťovina, bez povrchovej ú	m2	2,325	48,33	0,00	112,37			
R/RE	6252513422	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, vrátane očistenia, penetrácie, lepidla, skrutkovacie kotvy, adhezny mostík, armov. hmota a sieťovina a omietky- presná	m2	13,910	48,33	0,00	672,27			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_ E1.1 Architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	6252513435	Kontaktný zateplovací systém hr. 220 mm - minerálne riešenie, vrátane očistenia, penetrácie, lepidla, skrutkovacie kotvy, adhezny mostík, armov. hmota a sieťovina a omietky- presná	m2	3,290	51,02	0,00	167,86			
R/RE	625251386	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm - XPS (Ref.Sto-Sockelplatte), celoplošne lepene na HI (Ref. Stoflexyl), skrutkovacie kotvy nad HI, vrátane očistenia, penetrácie, adhezny mo	m2	34,830	56,33	0,00	1 961,97			
R/RE	6252513866	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm - XPS (Ref.Sto-Sockelplatte), celoplošne lepene na HI (Ref. Stoflexyl), skrutkovacie kotvy nad HI, vrátane očistenia, penetrácie, adhezny mo	m2	12,078	56,33	0,00	680,35			
R/RE	6252513868	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm - XPS (Ref.Sto-Sockelplatte), celoplošne lepene na HI (Ref. Stoflexyl), skrutkovacie kotvy nad HI, vrátane očistenia, penetrácie, adhezny mo	m2	38,475	56,33	0,00	2 167,30			
R/RE	6252513869	Prevetrávaná fasáda hr. 75mm- drev. konštr. Smrekovec kladená zvislo na drev. vodorovnú podkonštr. s priznanou tieňovou špárrou vrátane 2x lazúry (ref. ADLER PULLEX SILVERWOOD FICHT	m2	77,895	42,37	0,00	3 300,41			
R/RE	62525138610	Prevetrávaná fasáda hr. 75mm- drev. konštr. Smrekovec kladená vodorovne na drev. zvislú podkonštr. s priznanou tieňovou špárrou vrátane 2x lazúry (ref. ADLER PULLEX SILVERWOOD FICHT	m2	7,425	42,37	0,00	314,60			
R/RE	625251488	Kontaktný zateplovací systém hr. 300 mm - minerálne riešenie, vrátane očistenia, penetrácie, lepidla, skrutkovacie kotvy, adhezny mostík, armov. hmota a sieťovina, a omietky- presn	m2	25,938	69,26	0,00	1 796,47			
11/A 1	631312611	Mazanina z betónu простého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	21,613	124,56	0,00	2 692,12	2,213	47,832	
11/A 1	631315661	Mazanina z betónu простého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,938	115,43	0,00	454,56	2,237	8,81	
11/A 1	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	8,956	9,29	0,00	83,20	0,009	0,077	
11/A 1	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	8,956	3,45	0,00	30,90			
R/RE	6324556074	Liata podlaha (Ref. Cemflow C25), hr. 53 mm, vrátane dilatovania, obrúsenia a očistenia	m2	156,010	18,47	0,00	2 881,50			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_ E1.1 Architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	6324556072	Liata podlaha (Ref. Cemflow C25), hr. 56 mm, vrátane dilatovania, obrúsenia a očistenia	m2	42,168	19,80	0,00	834,93			
R/RE	6324556071	Liata podlaha (Ref. Cemflow C25), hr. 63 mm, vrátane dilatovania, obrúsenia a očistenia	m2	257,816	22,29	0,00	5 746,72			
R/RE	6324556073	Liata podlaha (Ref. Cemflow C25), hr. 68 mm, vrátane dilatovania, obrúsenia a očistenia	m2	63,991	25,78	0,00	1 649,69			
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			53 270,97	0,00	53 270,97		56,880	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
3/A 1	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	73,852	2,24	0,00	165,43	0,026	1,899	
3/A 1	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	73,852	1,51	0,00	111,52			
3/B 1	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	73,852	1,45	0,00	107,09	0,026	1,899	
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	211,832	2,59	0,00	548,64	0,002	0,324	
3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	111,977	3,69	0,00	413,20	0,002	0,215	
3/A 1	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	106,142	6,18	0,00	655,96	0,006	0,656	
3/A 1	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	149,152	6,18	0,00	921,76	0,006	0,922	
3/A 1	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku plochy do 6 m2, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	m2	8,040	6,31	0,00	50,73	0,006	0,051	
3/A 1	943943221	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	326,468	0,50	0,00	163,23	0,029	9,363	
3/A 1	943943292	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	326,468	0,75	0,00	244,85			
3/B 1	943943821	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	326,468	0,28	0,00	91,41	0,024	7,803	
3/A 1	943955021	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	54,313	1,27	0,00	68,98			
3/B 1	943955821	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	54,313	0,89	0,00	48,34	0,027	1,49	

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_ E1.1 Architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	451,200	3,94	0,00	1 777,73	0,000	0,023	
R/RE	9529011110	Stavebné úpravy pre profesie, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	ks	1,000	647,73	0,00	647,73			
R/RE	9529011111	Protipožiarne upchávky do potrebných prierazov	ks	1,000	348,77	0,00	348,77			
		OSTATNÉ PRÁCE			6 365,37	0,00	6 365,37		24,650	0
		PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 259,384	1,21	0,00	1 523,85			
		PRESUNY HMÔT			1 523,85	0,00	1 523,85		0,000	0
		Práce HSV			165 345,56	0,00	165 345,56		937,500	0
		Práce PSV								
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI								
R/RE	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	864,490	0,38	0,00	328,51			
R/RE	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	222,288	0,42	0,00	93,36			
S/S90	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 300	m2	1 249,795	0,00	1,13	1 412,27	0,000	0,5	
R/RE	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	186,028	1,56	0,00	290,20			
S/S90	6288000640	Nopová fólia	m2	213,932	0,00	2,45	524,13	0,002	0,321	
R/RE	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	432,245	1,50	0,00	648,37			
R/RE	711133010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju	m2	111,144	1,50	0,00	166,72			
R/RE	2455162032	Hydroizolácia s proti radónovou ochranou (Ref. SIKAPLAN WP Floor Sheet 12H)	m2	624,898	9,81	0,00	6 130,25			
711/A 1	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode (Ref.AQUAFIN-2K) hr. 2,5 mm na ploche vodorovnej	m2	42,168	22,08	0,00	931,07	0,005	0,191	
711/A 1	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode (Ref. AQUAFIN-2K) hr. 2,5 mm na ploche zvislej	m2	5,775	23,05	0,00	133,11	0,005	0,026	

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_ E1.1 Architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
711/A 1	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	652,310	1,2466	0,0000	813,1900			
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI			9 534,78	1 936,40	11 471,18		1,040	0
		POVLAKOVÉ KRYTINY								
R/RE	712290030	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	502,808	1,84	0,00	925,17			
S/S20	2830010400	Parozábrana(Ref. ISOVER Vario KM Duplex UV)	m2	578,230	0,00	1,19	688,09	0,000	0,012	
711/A 2	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	452,150	1,2267	0,0000	554,6500			
		POVLAKOVÉ KRYTINY			1 479,82	688,09	2 167,91		0,010	0
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ								
713/A 1	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	519,985	1,35	0,00	701,98	0,000	0,057	
R/RE	283230011400	Krycia PE fólia	m2	597,983	3,64	0,00	2 176,66			
713/A 1	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	167,248	0,79	0,00	132,13			
R/RE	631440021000	Doska (Ref. ISOVER T-N 3) mm izolácia z čadičovej vlny, hr. 30mm	m2	12,362	4,36	0,00	53,90			
R/RE	631440021100	Doska (Ref. ISOVER T-N 4) mm izolácia z čadičovej vlny, hr. 40mm	m2	159,130	5,88	0,00	935,68			
713/A 1	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	352,737	1,62	0,00	571,43			
R/RE	283720008800	Doska EPS 150S hr. 60 mm	m2	294,521	4,22	0,00	1 242,88			
R/RE	283720008900	Doska EPS 150S hr. 70 mm	m2	294,521	4,92	0,00	1 449,04			
R/RE	283720009100	Doska EPS 150S hr. 120 mm	m2	70,390	8,45	0,00	594,80			
R/RE	283720009200	Doska EPS 150S hr. 130 mm	m2	70,390	9,07	0,00	638,44			
R/RE	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením (stoflexyl) v mieste HI, mimo miesta HI skrutkovacie kotvy	m2	186,028	4,50	0,00	837,13			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_ E1.1 Architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	283750001100	Doska XPS (Ref. Sto Stockelplatte) hr. 120 mm	m2	189,749	16,48	0,00	3 127,06			
713/A 1	713161510	Montáž tepelnej izolácie stiech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm, bez parozábrany	m2	1 064,538	5,42	0,00	5 769,80			
R/RE	631650001100	Izolácia zo sklenej vlny (Ref. ISOVER UNIROL PLUS) hr. 200mm	m2	1 085,828	9,59	0,00	10 413,09			
713/A 5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	254,150	1,2466	0,0000	316,8300			
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			28 960,85	0,00	28 960,85		0,060	0
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE								
R/RE	73136012R	M+D Krb+krbová vložka s nerezovým dvojplášťovým kominom	ks	2,000	2 341,79	0,00	4 683,58			
731/A 1	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	%	152,250	1,4140	0,0000	215,2900			
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-KOTOLNE			4 898,87	0,00	4 898,87		0,000	0
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
762/A 1	762083130	Zvláštne výkony na stavenisku, profilovania záhlavia trámov nad 160 cm2 do 320 cm2	ks	272,000	2,77	0,00	753,44			
762/A 1	762311103	Montáž+dodávka kotevných želez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	127,000	1,80	0,00	228,60	0,000	0,027	
762/A 1	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	279,200	5,05	0,00	1 409,96	0,000	0,073	
762/A 1	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	657,600	6,62	0,00	4 353,31	0,000	0,171	
762/A 1	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	331,000	9,21	0,00	3 048,51	0,000	0,086	
R/RE	60515900001	BSH GL24 si smrek - hranoly (pohľadové)	m3	8,645	318,88	0,00	2 756,72			
R/RE	60515900002	KVH si smrek - hranoly (pohľadové)	m3	1,023	298,95	0,00	305,83			
R/RE	60515900003	KVH smrek - hranoly	m3	15,630	279,02	0,00	4 361,08			
R/RE	762332130r	M+D Perforovaná oceľová páska pre stuženie strechy, vrátane príslušenstva	m	125,336	24,91	0,00	3 122,12			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_ E1.1 Architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz	m2	901,080	2,09	0,00	1 883,26			
R/RE	762341252	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	m	657,600	2,34	0,00	1 538,78			
R/RE	605110006500	Rezivo smrek - laty, vrátane náteru	m3	15,204	308,92	0,00	4 696,82			
R/RE	591510000900	Cementotriesková doska CETRIS BASIC, rozmer 8x3350x1250 mm	m2	288,915	10,42	0,00	3 010,49			
762/A 1	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	36,820	22,45	0,00	826,61	0,023	0,851	
762/A 1	998762203	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	%	251,325	1,2466	0,0000	313,3100			
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			32 608,84	0,00	32 608,84		1,210	0
		DREVOSTAVBY								
R/RE	763115614R	Priečka SDK hr. 150 mm dvojito opláštená doskami 3xRB12,5 mm s tep. izoláciou, CW 75 - SDK 01	m2	47,140	25,53	0,00	1 203,48			
R/RE	763120011	Predstena SDK(ref Rigips 3.22.00) hr. 175mm, jednostranné opláštenie, doska 2xRBI 12,5 mm, CW 50 - SDK 02	m2	16,126	32,54	0,00	524,74			
R/RE	763126621R	Priečka SDK hr.75 mm, dvojito jednostranne opláštená doskou 2xRF 12.5 mm bez TI CW50 - SDK 03	m2	5,260	23,78	0,00	125,08			
R/RE	763138210	Podhľad (Ref. SDK Rigips) RB 15 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	51,946	25,56	0,00	1 327,74			
R/RE	763160102	Podkrovie (Ref. SDK Rigips) RF 15 mm, s priamym uchytením na krokvy, bez TI (syst.chladenie)	m2	370,132	27,55	0,00	10 197,14			
R/RE	7631601022	Podkrovie (Ref. SDK Rigips) RF 15 mm, s priamym uchytením na krokvy - vodorovne, bez TI (syst.chladenie)	m2	4,056	28,86	0,00	117,06			
R/RE	7631601023	Podkrovie (Ref. SDK Rigips) RF 15 mm, s priamym uchytením na krokvy - zvisle, bez TI (syst.chladenie)	m2	14,710	25,56	0,00	375,99			
R/RE	763160104	Podkrovie (Ref. SDK Rigips) RFI 15 mm, s priamym uchytením na krokvy, bez TI (syst.chladenie)	m2	26,889	25,56	0,00	687,28			
R/RE	7631601042	Podkrovie (Ref. SDK Rigips) RFI 15 mm, s priamym uchytením na krokvy vodorovne, bez TI (syst.chladenie)	m2	0,507	25,56	0,00	12,96			
R/RE	7631601043	Podkrovie (Ref. SDK Rigips) RFI 15 mm, s priamym uchytením na krokvy zvislo, bez TI (syst.chladenie)	m2	1,839	25,56	0,00	47,00			
763/A 2	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	352,250	1,1370	0,0000	400,5100			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_ E1.1 Architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		DREVOSTAVBY			15 018,98	0,00	15 018,98		0,000	0
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
764/A 6	764171302	Krytina hliníková falcovaná (Ref. PREFA) hr. 0,7mm, RAL 9006, sklon strechy nad 30° do 45°, vrátane príslušenstva	m2	568,875	43,51	0,00	24 751,75	0,010	5,603	
764/A 2	764311302	Krytiny hladké z hliníkového Al plechu (Ref. PREFA), sklon nad 30° do 45°, vrátane príslušenstva	m2	43,290	28,16	0,00	1 219,05	0,004	0,153	
R/RE	764331531K	Oplechovanie strešného štítu z hliníkového plechu rš.259mm, vrátane pomocného materiálu a povrchovej úpravy	m	49,000	16,65	0,00	815,85			
R/RE	764331532K	Oplechovanie štítu z hliníkového plechu rš.149mm, vrátane pomocného materiálu a povrchovej úpravy	m	31,000	14,20	0,00	440,20			
R/RE	764352612	Zvodové rúry z hliníkového Al plechu, kruhové priemer 100 mm, vrátane systémového príslušenstva	m	76,570	15,45	0,00	1 183,01			
R/RE	764352813	Žľaby z hliníkového Al plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 333 mm, vrátane pomocného kotviaceho plechu a okapnice.	m	118,200	18,44	0,00	2 179,61			
R/RE	764393760	Hrebeň strechy z hliníkového Al plechu, r.š. 752 mm, vrátane pomocného kotviaceho plechu, príslušenstva a povrchovej úpravy - K06	m	58,500	17,44	0,00	1 020,24			
R/RE	764410750	Oplechovanie z hliníkového plechu okien/dverí-ostenie, nadpražie parapet hr.2mm, rš. max 312mm, vrátane podkladovej dosky hr.15mm, povrchovej úpravy a príslušenstva, podrob.popis	m	63,250	13,47	0,00	851,98			
R/RE	7649000021	M+D Štrukturovaná deliaca fólia hr.10mm	m2	612,165	3,20	0,00	1 958,93			
R/RE	7649000022	M+D Difúzne priepustná poistná hydroizolačná fólia, v spojach lepená	m2	612,165	4,19	0,00	2 564,97			
764/A 7	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	452,160	1,2466	0,0000	563,6800			
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			37 549,27	0,00	37 549,27		5,760	0
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
R/RE	76667100O10	M+D Strešné okno kyvno-výklopné 780x1600mm, otváranie pomocou hornej aj dolnej rukoväte, izol. trojsklo, vrátane zatepf. sady a lemovania (ref. Velux GPU MKI10,0066) - O 10	ks	9,000	933,72	0,00	8 403,48			
766/A 1	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	452,350	1,1171	0,0000	505,3100			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_ E1.1 Architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			8 908,79	0,00	8 908,79		0,000	0
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	7679201S01	M+D Drevený obklad steny 3000x2800mm preglejka-smrek s dvoma posuvnými dverami masív dýha smrek 1600x2800x40mm+1100x2800x40mm,systémový posuvný prvok 3,1m,2x lazúra(ref šmyrgeľ 80,	ks	1,000	2 511,19	0,00	2 511,19			
R/RE	7679201S02	M+D Drevené madlo ohýbané priemeru 50mm, vrátane držiaku a povrchovej úpravy(ref šmyrgeľ 80,2xlazúra ADLER Lignovit Interior UV 100 odtieň Mont Blanc+ocel. RUST-OLEUM ALKYTON+zákla	m	8,803	14,95	0,00	131,60			
R/RE	7679201S11	M+D Drevená skladaná stena - drevený panel hr.40mm, 5x1100x2800mm, dýha-smrek,vrátane dverného kridla, kovania a povrchovej úpravy(Lazúra drevo* = šmyrgeľ 80, 2x lazúra ADLER Ligno	ks	1,000	3 836,54	0,00	3 836,54			
R/RE	7679201S12	M+D Drevená skladaná stena - drevený panel hr.40mm, 5x1100x2800mm, dýha-smrek,vrátane dverného kridla, kovania a povrchovej úpravy(Lazúra drevo* = šmyrgeľ 80, 2x lazúra ADLER Ligno	ks	1,000	3 836,54	0,00	3 836,54			
R/RE	7679201S13	M+D Drevený obklad steny zo zvislých drevených hranolčekov 40x60mm kladený na drevenú horizontálnu podkonštrukciu, s priznanou tieňovou špárkou 40mm,,vrátane povrch. úpravy (ref. 2x	m2	18,242	219,23	0,00	3 999,19			
R/RE	7679201S14	M+D Drevený obklad steny z horizontálnych drev. hranolčekov 40x60mm kladený na drevenú horizontálnu podkonštrukciu, s priznanou tieňovou špárkou 40mm,,vrátane povrch. úpravy (ref. 2	m2	8,986	199,30	0,00	1 790,91			
R/RE	7679201V04	M+D Posuvná drevená okenica 1375x1875mm (ref. Griesser model H wood, výplň plný panel CLT, náter 2x lazúra Adler Pullew silverwood fichte hell geflaemmt 50507) - V04	ks	2,000	1 284,50	0,00	2 569,00			
R/RE	7679201V05	M+D Posuvná drevená okenica 1375x1875mm (ref. Griesser model H wood, výplň plný panel CLT, náter 2x lazúra Adler Pullew silverwood fichte hell geflaemmt 50507) - V05	ks	2,000	1 284,50	0,00	2 569,00			
R/RE	767330012S	M+D Svetlovod priemeru 350mm(ref. Velux TWR OK14),rozmer okna 700x729mm, vrátane príslušenstva,lemovania, nosiča diódového osvetlenia	ks	13,000	249,13	0,00	3 238,69			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_ E1.1 Architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	767612101O1	M+D Drevoalínkové jednokridl.bezp dvere 1000x(200+2350)mm s izol.trojsklom so spod.rozš.profilom.otávaravosť viď PD,(materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2),vrátane kovania (	ks	1,000	1 270,54	0,00	1 270,54			
R/RE	767612101O2	M+D Drevoalínkové trojkridlové okno 1375x1750mm s izolačným trojsklom,otávaravosť viď PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon),int.d	ks	8,000	1 198,79	0,00	9 590,32			
R/RE	767612101O3	M+D Drevoalínkové trojkridlové okno 1375x1750mm s izolačným trojsklom,otávaravosť viď PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon),ext A	ks	4,000	1 198,79	0,00	4 795,16			
R/RE	767612101O4	M+D Drevoalínkové trojkridlové okno 2000x(200+2200+600)mm s izolačným trojsklom,nadsvetl.,otávaravosť viď PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2),vrát. kovania (Ref. Ho	ks	1,000	3 188,81	0,00	3 188,81			
R/RE	767612101O5	M+D Drevoalínkové trojkridlové okno 2000x(200+2200+600)mm s izolačným trojsklom,nadsvetl.,otávaravosť viď PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2),vrát. kovania (Ref. Ho	ks	1,000	3 188,81	0,00	3 188,81			
R/RE	767612101O6	M+D Drevoalínkové dvojkrídlové okno 2375x2500mm s izolačným trojsklom,otávaravosť viď PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon, ext.	ks	1,000	2 957,63	0,00	2 957,63			
R/RE	767612101O8	M+D Drevoalínkové dvojkr. okno 1000x(200+2000+550)mm s izol. trojsklom s nadsvetl. a rozš.prof.,otáv. viď PD,(materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref.	ks	1,000	1 370,20	0,00	1 370,20			
R/RE	767612101O9	M+D Drevoalínkové päťkrídlové okno 2000x1750mm s izolačným trojsklom,otávaravosť viď PD, (materiál ref.ADLER odt.Salam aleikum ST14/2), vrátane kovania (Ref. Hoppe toulon),ext AL	ks	2,000	1 743,88	0,00	3 487,76			
R/RE	767646280D1	M+D Jednokridlové drevené smrekové plné dvere do skrytej hliníkovej zárubne 900x2250mm, priečky hr.150mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný p	ks	4,000	1 310,40	0,00	5 241,60			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_ E1.1 Architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	767646280D2	M+D Jednokrídlové drevené smrekové plné dvere do skrytej hliníkovej zárubne 900x2250mm, priečky hr.2150mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný	ks	4,000	1 415,04	0,00	5 660,16			
R/RE	767646280D3	M+D Jednokrídlové posuvné drevené smreková plné dvere 850x2250mm do hlyníkovej skrytej zárubne (ref. Eclipse syntesis line CxH1=1815x2318mm), frézované madlo,podrobný popis viď PD	ks	2,000	952,66	0,00	1 905,32			
R/RE	767646280D4	M+D Jednokrídlové posuvné drevené smreková plné dvere 850x2250mm do hlyníkovej skrytej zárubne (ref. Eclipse syntesis line CxH1=1815x2318mm), frézované madlo,podrobný popis viď PD	ks	2,000	952,66	0,00	1 905,32			
R/RE	767646280D5	M+D Jednokrídlové drevené smrekové plné dvere do skrytej hliníkovej zárubne 900x2250mm, priečky hr.250mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný p	ks	1,000	1 008,46	0,00	1 008,46			
R/RE	767646280D6	M+D Jednokrídlové drevené smrekové plné dvere do skrytej hliníkovej zárubne 900x2250mm, priečky hr.250mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný p	ks	1,000	1 008,46	0,00	1 008,46			
R/RE	767646280D7	M+D Jednokrídlové drevené smrekové plné dvere posuvné do drev.rámu 1800x2800mm(krídlo so zasklením 900+900mm, priečky hr.150mm,kovanie madlo frézované objostranne podrobný popis vi	ks	1,000	2 511,19	0,00	2 511,19			
R/RE	767646280D8	M+D Jednokrídlové drevené smrekové plné dvere posuvné do drev.rámu 1800x2800mm(krídlo so zasklením 900+900mm, priečky hr.150mm,kovanie madlo frézované objostranne podrobný popis vi	ks	1,000	2 511,19	0,00	2 511,19			
R/RE	767646281D9	M+D Jednokrídlové drevené smrekové plné dvere do skrytej hliníkovej zárubne 800x2250mm, priečky hr.150mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný p	ks	1,000	896,85	0,00	896,85			
R/RE	767646280D5	M+D Jednokrídlové drevené smrekové plné dvere do skrytej hliníkovej zárubne 700x2250mm, priečky hr.150mm (ref. JAP 910 Aktive 40/00,kovanie MP kovania Eliptica RT 3098RT)podrobný p	ks	1,000	847,03	0,00	847,03			
R/RE	7679201S03	M+D Sklenené zábradlie z kaleného skla v=1,0m v hliníkovej lište, vrátane ukotvenia - S03	m	10,600	209,26	0,00	2 218,16			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_ E1.1 Architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	7679201S10	M+D Sklenené zábradlie z kaleného skla v=1,3m v hliníkovej lište, vrátane ukotvenia - S10	m	8,000	229,19	0,00	1 833,52			
R/RE	7679201V01	M+D Prestrešenie vstupu z lepeného skla 2040x1215mm (príp.kaleného), na závesných lankách, vrátane ukotvenia a povrchovej úpravy podľa popisu viď PD. - V01	ks	1,000	1 444,93	0,00	1 444,93			
R/RE	7679201V02	M+D Perforovaný nerezový žľab 130x2000mm,v-40mm osadený na parapet okna na lokálne gumenné podložky, vrátane príslušenstva (ref Schluter troba line tl) - V02	ks	1,000	160,44	0,00	160,44			
R/RE	7679201V03	M+D Perforovaný nerezový žľab 130x1000mm,v-40mm osadený na parapet okna na lokálne gumenné podložky, vrátane príslušenstva (ref Schluter troba line tl) - V03	ks	1,000	174,39	0,00	174,39			
R/RE	7679201V06	M+D Exteriérová čistiaca rohož s gumennou vložkou 1000x1500mm (ref. Emco diplomat typ GCB z gumy a kefy typ 522 výška 22mm) - V06	ks	2,000	847,03	0,00	1 694,06			
R/RE	7679201V07	M+D Exteriérová čistiaca rohož s gumennou vložkou 1000x750mm (ref. Emco diplomat typ GCB z gumy a kefy typ 522 výška 22mm) - V07	ks	2,000	376,68	0,00	753,36			
767/A 3	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	352,650	1,1370	0,0000	400,9700			
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			86 507,30	0,00	86 507,30		0,000	0
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY								
R/RE	771415010	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	57,890	4,29	0,00	248,35			
R/RE	771541115	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu, rektifikovaná lepená bezšpárovo	m2	42,168	15,47	0,00	652,34			
R/RE	597740001900	Dlaždice gresové rektifikované hr. 8mm- Presná špecifikácia viď PD interier	m2	46,832	21,42	0,00	1 003,14			
771/A 1	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	352,630	1,2466	0,0000	439,6000			
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY			2 343,43	0,00	2 343,43		0,000	0
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ								
R/RE	775200010	Montáž dreveného obloženia schodiskového stupňa priamočiareho lepením, vrátane olištovania	m2	8,370	44,84	0,00	375,31			
R/RE	611980005300	Drevená stupnica dubová hr. 30mm - presná špecifikácia viď PD interier	m2	9,207	109,62	0,00	1 009,27			


Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_ E1.1 Architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	775200030	Montáž dreveného obloženia schodiskovej podstupnice priamočiareho schodiska lepením, vrátane olištovania	m2	5,450	44,84	0,00	244,38			
R/RE	611980005800	Drevená podstupnica dubová hr. 30mm - presná špecifikácia vid' PD interier	m2	5,995	109,62	0,00	657,17			
R/RE	775550110	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, click spoj, položená voľne, vrátane olištovania	m2	477,817	3,67	0,00	1 753,59			
R/RE	611980001200	Parkety (Ref. Wineo Purline 1000 wood click) hr. 5mm	m2	487,373	11,48	0,00	5 595,04			
R/RE	775592110	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 2 mm pod plávajúce podlahy	m2	477,817	1,25	0,00	597,27			
R/RE	283230008500	Podložka (Ref. Wineo silent PREMIUM) z PE pod plávajúce podlahy, hr. 2 mm	m2	487,373	2,44	0,00	1 189,19			
775/A 1	998775202	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	352,120	1,2466	0,0000	438,9600			
		PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ			11 860,18	0,00	11 860,18		0,000	0
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY								
771/A 2	781731050	Montáž obkladov stien z obkladačiek tehlových kladených do lepidla (Ref. Sto-Klebe und fugenmortel)	m2	162,915	31,37	0,00	5 110,64	0,040	6,502	
R/RE	596350000100	Obkladačka tehlová licová - presná špecifikácia vid' PD interiér	m2	166,173	12,47	0,00	2 072,18			
771/A 2	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	254,150	1,1370	0,0000	288,9700			
		PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY			7 471,79	0,00	7 471,79		6,500	0
		NÁTERY								
783/A 1	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním (Ref. ADLER Pullex silverwood fichte hell geflaemmt 50507)	m2	85,320	4,83	0,00	412,10	0,000	0,019	
R/RE	7836262001	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním (Ref. ADLER Lignovit Interior Mont Blanc)	m2	297,352	5,19	0,00	1 543,26			
		NÁTERY			1 955,36	0,00	1 955,36		0,020	0
		MALBY								
784/A 1	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 139,476	0,72	0,00	820,42	0,000	0,114	

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_ E1.1 Architektúra+statika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	7844101001	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m - (Ref. Sto Prim Plex)	m2	164,826	1,25	0,00	206,03			
R/RE	7844522711	Polyuretánový náter vysoko odolný proti oteru a vode (Ref. Sto Color Puran Satin) - Presná špecifikácia vid' PD interier	m2	164,826	2,34	0,00	385,69			
784/A 1	784452271	Maľby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m - Presná špecifikácia vid' PD interier	m2	1 314,647	0,98	0,00	1 288,35	0,000	0,237	
		MALBY			2 700,49	0,00	2 700,49		0,350	0
		Práce PSV			251 798,75	2 624,49	254 423,24		14,950	0
		Celkom v EUR			417 144,31	2 624,49	419 768,80		952,450	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA					
Objekt DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.2 Vodovod a kanalizácia				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	
Odberateľ: Vlastná firma					
IČO:			DIČ: 31656331/724		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.					
IČO:			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV	26 757,33	0,00	26 757,33	6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	28 177,78	523,50	28 701,28	7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT				8 HZS 0,00
4					9
5	Spolu			55 458,61	10 Spolu 0,00
C	VRN			D	VRN
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm. 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19
15					20 Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20 55 458,61	
				22 DPH 20% z 55 458,61 11 091,72	
				23 DPH 0% z 0,00 0,00	
				24 Spolu v EUR 66 550,33	
				F	
Odberateľ				26 Dodávateľ	
					

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Objekt DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.2 Vodovod a kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	8 335,07	0,00	8 335,07	0,4400	0,0000
ZÁKLADY	1 272,99	0,00	1 272,99	0,0000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	16 614,27	0,00	16 614,27	0,0000	0,0000
PRESUNY HMÔT	535,00	0,00	535,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	26 757,33	0,00	26 757,33	0,4400	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	847,42	0,00	847,42	0,0000	0,0000
ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA	8 495,53	0,00	8 495,53	0,4400	0,0000
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	10 380,00	0,00	10 380,00	0,0000	0,0000
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY	8 454,83	523,50	8 978,33	0,1400	0,0000
Práce PSV	28 177,78	523,50	28 701,28	0,5800	0,0000
Celkom v EUR	54 935,11	523,50	55 458,61	1,0200	0,0000

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.2 Vodovod a kanalizácia

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.

Zákazka Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Objekt DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.2 Vodovod a kanalizácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
R/RE	130101200	Vytýčenie objektu a zameranie (potrebné upresniť pri realizácii v koordinácii s ostatnými stavebnými činnosťami)	ks	1,000	448,43	0,00	448,43			
1/A 1	174101001	Výkop ryhy v zemine triedy 3 - vykopanie ryhy pre uloženie zvodového potrubia	m3	316,000	3,56	0,00	1 124,96			
1/A 1	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh, š.do 600 mm	m3	316,000	0,88	0,00	278,08			
1/A 1	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	450,000	3,72	0,00	1 674,00	0,001	0,437	
1/A 1	151101111	Odstránenie paženia stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	450,000	2,19	0,00	985,50			
1/A 1	174101102	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	310,000	12,14	0,00	3 763,40			
1/A 1	174101102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20 m	m3	5,000	12,14	0,00	60,70			
		ZEMNÉ PRÁCE			8 335,07	0,00	8 335,07		0,440	0
		ZÁKLADY								
R/RE	274351239	Štrk netriedený - podsyp pod zvodové potrubie, hr. 150 mm	m3	4,000	25,56	0,00	102,24			
R/RE	274351240	Štrk triedený - frakcia 8-32mm, vsakovacia jama	m3	51,000	19,45	0,00	991,95			
1/A31	100004101	Uloženie sypaniny z hornin 1 až 4 bez zhutnenia, pri hr. nezhutnenej vrstvy do 600 mm	m3	55,000	3,16	0,00	173,80			
1/A 1	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	20,000	0,25	0,00	5,00			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.2 Vodovod a kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		ZÁKLADY			1 272,99	0,00	1 272,99		0,000	0
		POTRUBNÉ ROZVODY								
R/RE	7221308031	PVC-U kanalizačné potrubie, hladké, s hrdlom 110 mm	m	2,000	26,69	0,00	53,38			
R/RE	1152015015	Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 200 - uloženie na podsyp	m	2,000	12,47	0,00	24,94			
R/RE	7221308031	PVC-U kanalizačné potrubie, hladké, s hrdlom 125 mm	m	237,000	27,85	0,00	6 600,45			
R/RE	1152015015	Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 200 - uloženie na podsyp	m	237,000	14,20	0,00	3 365,40			
R/RE	7221308031	PVC-U kanalizačné potrubie, hladké, s hrdlom 160 mm	m	25,000	28,55	0,00	713,75			
R/RE	1152015015	Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 200- uloženie na podsyp	m	25,000	10,21	0,00	255,25			
R/RE	7221308185	Revízná šachta DN 315, do 2,5 m	ks	4,000	84,71	0,00	338,84			
R/RE	1152015350	Osadenie kanalizačnej šachty, do hĺbky 2,5 m, vrátane pripojenia zvodových potrubí a preplachu, filtračného koša	ks	4,000	109,62	0,00	438,48			
R/RE	7221308188	Hlavná revízná šachta plastová DN 600, do 2,5 m	ks	1,000	219,23	0,00	219,23			
R/RE	1152015350	Osadenie kanalizačnej šachty, do hĺbky 2,5 m, vrátane pripojenia zvodových potrubí a preplachu, filtračného koša	ks	1,000	109,62	0,00	109,62			
R/RE	7221308031	HDPE vodovodné potrubie DN32 - PE100 40 x 4 mm, SDR 17	m	36,000	13,47	0,00	484,92			
923/M2 3	230180011	Montáž potrubia z plastických rúr HDPE, 32 x 3.0, vrátane fittingov	m	36,000	1,22	0,00	43,92			
R/RE	7221308145	Vodomeraná šachta prefabrikovaná 1200x900mm, vrátane vodomernej zostavy	ks	1,000	448,43	0,00	448,43			
923/M2 3	230180010	Osadenie vodomernej šachty, do hĺbky 2,5 m	ks	1,000	119,58	0,00	119,58			
923/M2 3	230330075	Prefabrikovaná železobetónová akumulačná nádrž V-alfatec 12m3	ks	1,000	2 551,05	0,00	2 551,05			
R/RE	2301844155	Osadenie plastovej akumulačnej nádrže, vrátane napojenia prepojovacích potrubí	ks	1,000	847,03	0,00	847,03			
		POTRUBNÉ ROZVODY			16 614,27	0,00	16 614,27		0,000	0

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.2 Vodovod a kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		PRESUNY HMÔT								
11/A 1	998011001	Presun hmôt HSV, pre občianske budovy, JKSO 801	%	45,680	11,7119	0,0000	535,0000			
		PRESUNY HMÔT			535,00	0,00	535,00		0,000	0
		Práce HSV			26 757,33	0,00	26 757,33		0,440	0
		Práce PSV								
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ								
R/RE	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN15 (napr. Tubolit DG)	m	85,000	1,25	0,00	106,25			
R/RE	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	85,000	0,77	0,00	65,45			
R/RE	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN20 (napr. Tubolit DG)	m	33,000	1,35	0,00	44,55			
R/RE	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	33,000	0,84	0,00	27,72			
R/RE	7221308048	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 20 mm, DN25 (napr. Tubolit DG)	m	24,000	1,48	0,00	35,52			
R/RE	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	24,000	0,84	0,00	20,16			
R/RE	7221308048	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 20 mm, DN32 (napr. Tubolit DG)	m	2,000	1,52	0,00	3,04			
R/RE	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	2,000	0,85	0,00	1,70			
R/RE	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN15	m	29,000	1,68	0,00	48,72			
R/RE	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 90 mm	m	29,000	0,95	0,00	27,55			
R/RE	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN20	m	48,000	1,74	0,00	83,52			
R/RE	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 90 mm	m	48,000	1,02	0,00	48,96			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.2 Vodovod a kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN25	m	24,000	1,84	0,00	44,16			
R/RE	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 90 mm	m	24,000	1,08	0,00	25,92			
R/RE	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, syntetický kaučuk, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN32	m	24,000	1,95	0,00	46,80			
R/RE	7712411135	Montáž tepelnej izolácie potrubia, syntetický kaučuk, priemer do 90 mm	m	24,000	1,15	0,00	27,60			
R/RE	9987631023	Presun hmôt pre tepelné izolácie v objektoch výšky do 12 m	%	152,250	1,2466	0,0000	189,8000			
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			847,42	0,00	847,42		0,000	0
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA								
R/RE	7221308031	PP-HT kanalizačné potrubie, 40 mm	m	7,000	25,56	0,00	178,92			
1/A 1	115201501	Montáž kanalizácie z plastových rúr D40	m	7,000	7,72	0,00	54,04	0,004	0,029	
R/RE	7221308031	PP-HT kanalizačné potrubie, 50 mm	m	38,000	27,75	0,00	1 054,50			
1/A 1	115201501	Montáž kanalizácie z plastových rúr D50	m	38,000	7,72	0,00	293,36	0,004	0,16	
R/RE	7221308031	PP-HT kanalizačné potrubie, 110 mm	m	11,000	29,57	0,00	325,27			
1/A 1	115201501	Montáž kanalizácie z plastových rúr D75	m	11,000	7,72	0,00	84,92	0,004	0,046	
1/A 1	115201502	Montáž kanalizácie z plastových rúr D75, vrátane kotviacich objímok	m	8,000	10,21	0,00	81,68	0,005	0,043	
R/RE	7221308032	PP-HT kanalizačné potrubie, 75 mm - odpadové potrubie	m	8,000	31,14	0,00	249,12			
R/RE	7221308032	PP-HT kanalizačné potrubie, 110 mm - odpadové potrubie	m	30,000	29,57	0,00	887,10			
1/A 1	115201502	Montáž kanalizácie z plastových rúr D110, vrátane kotviacich objímok	m	30,000	10,21	0,00	306,30	0,005	0,162	
R/RE	7221308450	Pomocný materiál - pripojovacie armatúry, odbočky, kolená, redukcie - upresnenie pri realizácii dodávateľom, momentálne cca 30% z ceny montáže a dodávky materiálu potrubných rozvod	ks	1,000	249,13	0,00	249,13			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.2 Vodovod a kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	7221308545	Súprava vetracej hlavice HL 810, 110 mm	ks	3,000	84,71	0,00	254,13			
R/RE	7712411185	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL810	ks	3,000	24,91	0,00	74,73			
R/RE	7221308545	Súprava vetracej hlavice HL 807, 75 mm	ks	1,000	95,66	0,00	95,66			
R/RE	7712411185	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL807	ks	1,000	21,92	0,00	21,92			
R/RE	7221308560	Nástenná zápachová uzávera HL410	ks	3,000	24,91	0,00	74,73			
R/RE	7712411155	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL410	ks	3,000	14,95	0,00	44,85			
R/RE	7221308565	Umývačkový-UP-Sifón HL406 DN40/50 s možnosťou pripojenia vody armatúrou R1/2, 180x100mm	ks	1,000	24,91	0,00	24,91			
R/RE	7712411185	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL406	ks	1,000	11,96	0,00	11,96			
R/RE	7221308545	Vtok so zápachovou uzávierkou HL21	ks	2,000	31,88	0,00	63,76			
R/RE	7712411185	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL21	ks	2,000	14,95	0,00	29,90			
R/RE	7221308499	Lapač strešných naplavenín HL600 DN110 s kĺbom, zachytávacím košíkom, nezamrzajúcou protizápachovou klapkou, čistiacim krytom a pasentnými krúžkami	ks	14,000	44,84	0,00	627,76			
R/RE	7712411155	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - terasový vpust, vrátane úpravy povrchov, HL600	ks	14,000	11,96	0,00	167,44			
R/RE	7221308545	Podlahový vpust HL310NPr DN50/75/110 vertikálny, so sifónom PRIMUS, 147x147/140x140mm	ks	1,000	109,62	0,00	109,62			
R/RE	7712411156	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - podlahový vpust, vrátane úpravy povrchov, HL310	ks	1,000	25,91	0,00	25,91			
R/RE	7221308034	Privzdušňovacia hlavica HL900N	ks	2,000	84,71	0,00	169,42			
R/RE	7712411174	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - privzdušňovacia hlavica	ks	2,000	44,84	0,00	89,68			
R/RE	725119795	Sprchový odtokový žľab HL50W	ks	5,000	109,62	0,00	548,10			
721/A 5	725229140	Osadenie sprchového žľabu, vrátane úpravy povrchov	ks	5,000	35,07	0,00	175,35	0,000	0,001	
R/RE	7221308055	PP-HT Čistiaci kus 75 mm	ks	2,000	15,94	0,00	31,88			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.2 Vodovod a kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	7221308055	PP-HT Čistiaci kus 110 mm	ks	6,000	17,93	0,00	107,58			
R/RE	7712411174	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - čistiaci kus do DN 125	ks	8,000	11,96	0,00	95,68			
R/RE	7221308054	Revízne dverka + nika 150 x 150 mm	ks	8,000	44,84	0,00	358,72			
R/RE	7712411457	Osadenie niky s revíznymi dverkami a úpravou povrchu	ks	8,000	14,95	0,00	119,60			
R/RE	230230087	Skúška pevnosti a tesnosti potrubia + preplach	m	346,000	2,44	0,00	844,24			
R/RE	9987631023	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 12 m	%	452,150	1,2466	0,0000	563,6600			
		ZTI-VNÚTORNA KANALIZÁCIA			8 495,53	0,00	8 495,53		0,440	0
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD								
R/RE	7221308031	Plastlinikové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 15	m	114,000	11,48	0,00	1 308,72			
923/M2 3	230180052	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 50, vrátane fittingov	m	114,000	1,91	0,00	217,74			
R/RE	7221308031	Plastlinikové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 20	m	81,000	13,82	0,00	1 119,42			
923/M2 3	230180052	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 50, vrátane fittingov	m	81,000	1,91	0,00	154,71			
R/RE	7221308031	Plastlinikové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 25	m	48,000	15,81	0,00	758,88			
923/M2 3	230180052	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 50, vrátane fittingov	m	48,000	1,91	0,00	91,68			
R/RE	7221308031	Plastlinikové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 32	m	7,000	16,81	0,00	117,67			
923/M2 3	230180052	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 50, vrátane fittingov	m	7,000	1,91	0,00	13,37			
R/RE	7221308449	Pomocný materiál - pripojovacie armatúry, fittingy, redukcie - upresnenie pri realizácii dodávateľom, momentálne cca 30% z ceny montáže a dodávky materiálu potrubných rozvodov	ks	1,000	149,47	0,00	149,47			
R/RE	7221308754	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 15, max 16bar	ks	2,000	44,84	0,00	89,68			
R/RE	7221308760	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 15, max 16bar, s vypúšťaním	ks	1,000	67,76	0,00	67,76			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.2 Vodovod a kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	7221308745	Vypúšťací ventil pre pitnú vodu, DN 15	ks	1,000	44,84	0,00	44,84			
R/RE	7221308754	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 20, max 16bar	ks	1,000	48,83	0,00	48,83			
R/RE	7221308754	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 32, max 16bar	ks	6,000	44,84	0,00	269,04			
R/RE	7221308763	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 32, max 16bar, s vypúšťaním	ks	1,000	46,83	0,00	46,83			
R/RE	7221308735	Filter na pitnú vodu DN 32	ks	2,000	109,62	0,00	219,24			
R/RE	7221308453	Bezpečnostná skupina k zásobníkom TV, obsahuje poistný ventil DN 20, 9 bar	ks	1,000	119,58	0,00	119,58			
923/M2 3	230180052	Montáž armatúry závitovej, 2 závit - UV do DN 50	ks	15,000	1,91	0,00	28,65			
R/RE	7221308745	Spätná klapka na pitnú a užitkovú vodu DN 15	ks	1,000	84,71	0,00	84,71			
R/RE	7221308747	Spätná klapka na pitnú a užitkovú vodu DN 32	ks	2,000	95,66	0,00	191,32			
923/M2 3	230180052	Montáž armatúry závitovej, 2 závit - do DN 50	ks	3,000	1,91	0,00	5,73			
R/RE	7221308743	Kontrolovateľný spätný ventil EA RV 277, DN 20	ks	1,000	67,76	0,00	67,76			
R/RE	7221308745	Kontrolovateľný spätný ventil EA RV 277, DN 32	ks	1,000	78,73	0,00	78,73			
923/M2 3	230180052	Montáž armatúry závitovej, 2 závit - do DN 50	ks	2,000	1,91	0,00	3,82			
R/RE	7221308745	Rohový ventil DN 15	ks	13,000	24,91	0,00	323,83			
923/M2 3	230180051	Montáž armatúry závitovej, 1 závit -do DN 50	ks	13,000	1,61	0,00	20,93			
R/RE	7221308985	Regulátor tlaku pre vodu Honeywell D05FS-3/4A, DN32, 40/70°C, 25/10 bar, 1,5-6 bar	ks	1,000	84,71	0,00	84,71			
923/M2 3	230180080	Inštalácia kompletu regulačného ventilu	hod	1,000	20,36	0,00	20,36			
R/RE	7221308887	Vodomer na pitnú vodu, max 30°C, DN25	ks	1,000	167,41	0,00	167,41			
R/RE	7221308345	Manometer pre pitnú vodu	ks	1,000	47,84	0,00	47,84			


Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.2 Vodovod a kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
923/M2 3	230180051	Montáž armatúry závitovej, 1 závit -do DN 50	ks	2,000	1,61	0,00	3,22			
R/RE	7221308345	Cirkulačné čerpadlo Grundfoss UP 15-14BA-PM	ks	1,000	348,77	0,00	348,77			
R/RE	2301844152	Osadenie cirkulačného čerpadla na rozvod vody	ks	1,000	119,58	0,00	119,58			
R/RE	7221308371	Expanzná nádoba Reflex Refix DD12	ks	1,000	249,13	0,00	249,13			
R/RE	2301844155	Osadenie expanznej nádoby + natlakovanie	ks	1,000	114,60	0,00	114,60			
923/M2 3	230230016	Hlavná tlaková skúška - STN 38 6413	m	279,000	2,39	0,00	666,81			
923/M2 3	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200	m	279,000	0,39	0,00	108,81			
R/RE	9987631023	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 12 m	%	254,360	1,2367	0,0000	314,5600			
R/RE	7221308075	Kompletný vsakovací systém dažďovej kanalizácie	ks	1,000	2 491,26	0,00	2 491,26			
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD			10 380,00	0,00	10 380,00		0,000	0
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY								
S/S90	6423340300	DuraStyle závesné WC Vital Duravit Rimless, ovládacie tlačítko Geberit Sigma sklo, biela	ks	5,000	0,00	104,70	523,50	0,026	0,13	
721/A 5	725119410	Montáž záchodovej misy zavesenej	ks	5,000	30,41	0,00	152,05	0,001	0,004	
721/A 5	725119701	Duofix Geberit s variabilnou výškou	ks	5,000	38,62	0,00	193,10			
R/RE	725119454	Montáž predstenového systému Geberit	ks	5,000	44,84	0,00	224,20			
R/RE	725119735	Umývadlo 600x430mm, Duravit Durastyle 037260	ks	5,000	155,45	0,00	777,25			
R/RE	725119454	Montáž umývadla na skrutky do muriva, vrátane stípika	ks	5,000	24,91	0,00	124,55			
R/RE	725119745	Umývadlová batéria nástenná, Grohe Essence 19967001 + podomietkové teleso Grohe 32635000	ks	5,000	84,71	0,00	423,55			
R/RE	725119454	Montáž nástennej batérie + podomietkového telesa	ks	5,000	24,91	0,00	124,55			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.2 Vodovod a kanalizácia

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	725119754	Drez nerezový s odkvapnou plochou	ks	5,000	154,46	0,00	772,30			
721/A 5	725319121	Montáž drezu vrátane vytmelenia, bez výtokových armatúr	ks	5,000	14,47	0,00	72,35	0,000	0,002	
R/RE	725119724	Drezová batéria stojaca, 1/2"	ks	5,000	109,62	0,00	548,10			
721/A 5	725319121	Montáž drezovej stojacej batérie	ks	5,000	14,47	0,00	72,35	0,000	0,002	
R/RE	725119747	Sprchový komplet, ktorý obsahuje: Kludi A-Qa hlavová sprcha 400mm, nástenná batéria Kludi Logo Neo chróm, A-Qa nástenné koleno, vaňovo sprchová súprava Kludi A-Qa, Kludi podomietko	ks	5,000	747,38	0,00	3 736,90			
R/RE	725319128	Montáž sprchového kompletu	ks	5,000	149,47	0,00	747,35			
R/RE	725119785	Keramická výlevka 425 x 500 x 450 mm, vrátane plastovej mreže	ks	1,000	124,56	0,00	124,56			
R/RE	725319124	Montáž keramickej výlevky	ks	1,000	44,84	0,00	44,84			
R/RE	9987631023	Presun hmôt pre zariadené predmety výšky do 12 m	%	254,150	1,2466	0,0000	316,8300			
		ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY			8 454,83	523,50	8 978,33		0,140	0
		Práce PSV			28 177,78	523,50	28 701,28		0,580	0
		Celkom v EUR			54 935,11	523,50	55 458,61		1,020	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA					
Objekt DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.3 Vykurovanie				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	
Odberateľ: Vlastná firma					
IČO:		DIČ: 31656331/724			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.					
IČO:		DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV				6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV	34 139,95	0,00	34 139,95	7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	3 477,73	0,00	3 477,73	8 HZS 0,00
4					9
5	Spolu			37 617,68	10 Spolu 0,00
C	VRN	D VRN			
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm. 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19
15					20 Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5, 10, 15, 20 37 617,68	
				22 DPH 20% z 37 617,68 7 523,54	
				23 DPH 0% z 0,00 0,00	
				24 Spolu v EUR 45 141,22	
				F	
Odberateľ		26 Dodávateľ			
					

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s.r.o.

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Objekt DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.3 Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ	1 217,66	0,00	1 217,66	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE	11 344,23	0,00	11 344,23	0,0000	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA	2 800,37	0,00	2 800,37	0,0500	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY	2 064,21	0,00	2 064,21	0,0100	0,0000
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ	16 713,48	0,00	16 713,48	0,0000	0,0000
Práce PSV	34 139,95	0,00	34 139,95	0,0800	0,0000
Montážne práce					
Ostatné rozpočtové náklady	3 477,73	0,00	3 477,73	0,0000	0,0000
Montážne práce	3 477,73	0,00	3 477,73	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	37 617,68	0,00	37 617,68	0,0800	0,0000

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.3 Vykurovanie

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s.r.o.

Zákazka Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Objekt DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.3 Vykurovanie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce PSV								
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ								
713/A 4	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	329,885	2,68	0,00	884,09	0,000	0,013	
R/RE	283310006200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	25,088	1,25	0,00	31,36			
R/RE	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	128,744	1,35	0,00	173,80			
R/RE	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	88,043	1,45	0,00	127,66			
713/A 5	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,025	29,91	0,00	0,75			
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ			1 217,66	0,00	1 217,66		0,010	0
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE								
R/RE	732460040	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vonkajšie prevedenie 25 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	44,84	0,00	44,84			
R/RE	484730002500	Tepelné čerpadlo vzduch-voda Buderus LA25TU	ks	1,000	2 690,56	0,00	2 690,56			
R/RE	484730007200	Kábel prepojovací 40 m	ks	1,000	249,13	0,00	249,13			
R/RE	484730007300	Akumulačný zásobník Buderus PSW 500	ks	1,000	847,03	0,00	847,03			
R/RE	484730007400	Elektrická vložka pre TUV FLH60-6kW	ks	1,000	348,77	0,00	348,77			
R/RE	484730007500	Elektrická vložka pre vykurovanie 6kW CTHK634	ks	1,000	647,73	0,00	647,73			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.3 Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	484730007600	Kombinovaný rozdeľovač, zberač BUDERUS HKV 3/32/32	ks	1,000	747,38	0,00	747,38			
R/RE	484730007700	Rýchlomontážna čerpadlová skupina BUDERUS HS 32/7,5	ks	1,000	149,47	0,00	149,47			
R/RE	484730007900	WMS 3 držiak rýchlom. skupín	ks	1,000	159,44	0,00	159,44			
R/RE	484730008000	Expanzná nádoba Reflex NG 35/3 W	ks	1,000	448,43	0,00	448,43			
R/RE	484730008100	Expanzná nádoba Reflex NG 50, šedá, 3 bar	ks	1,000	448,43	0,00	448,43			
R/RE	484730008200	Solárny vákuový trubicový kolektor BUDERUS LOGASOL SKR10 CPC	ks	2,000	279,02	0,00	558,04			
R/RE	484730007800	Rýchlomontážna čerpadlová skupina BUDERUS HSM 32/7,5	ks	2,000	398,60	0,00	797,20			
R/RE	732620120	Montáž 2 solárnych kolektorov vákuových s U trubicami na šikmú strechu	ks	1,000	149,47	0,00	149,47			
R/RE	484720001700	Solárny vákuový trubicový kolektor BUDERUS LOGASOL SKR10 CPC	ks	2,000	288,98	0,00	577,96			
R/RE	484730008400	Zrkadlový set na pripojenie kolektorov	ks	1,000	119,58	0,00	119,58			
R/RE	484730008500	Pripojovacia sada nad strechu SKR	ks	1,000	139,51	0,00	139,51			
R/RE	484730008600	Základná sada pre montáž 2 kolektorov SKR	ks	1,000	398,60	0,00	398,60			
R/RE	484730008700	Záves na strechu, škridla FKA3	ks	1,000	139,51	0,00	139,51			
R/RE	484730008800	Solárna stanica BUDERUS KS 0110 SM 100/2	ks	1,000	448,43	0,00	448,43			
R/RE	484730008900	SP1 - prepäťová ochrana	ks	1,000	249,13	0,00	249,13			
R/RE	484730009000	Príslušenstvo TWM 20	ks	1,000	149,47	0,00	149,47			
R/RE	484730009100	Expanzná nádoba Reflex S 33/10W	ks	1,000	448,43	0,00	448,43			
R/RE	484730009300	Odľučovač vzduchu LA1, DN18	ks	1,000	348,77	0,00	348,77			
731/A 2	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,670	58,09	0,00	38,92			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.3 Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE			11 344,23	0,00	11 344,23		0,000	0
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA								
R/RE	733151057	Medená rúrka 28x1,0	m	104,159	2,34	0,00	243,73			
R/RE	733151060	Medená rúrka 35x1,5	m	72,831	2,47	0,00	179,89			
731/A 3	733167001	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 16,2x2,6 mm v kotúčoch	m	86,570	12,92	0,00	1 118,48	0,000	0,021	
731/A 3	733167002	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 mm v kotúčoch	m	24,640	15,41	0,00	379,70	0,000	0,008	
731/A 3	733167003	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 mm v kotúčoch	m	22,682	20,97	0,00	475,64	0,001	0,012	
731/A 3	733167014	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 mm v tyčiach	m	13,640	28,69	0,00	391,33	0,001	0,012	
731/A 3	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,275	42,19	0,00	11,60			
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVOD POTRUBIA			2 800,37	0,00	2 800,37		0,050	0
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY								
731/A 4	734221413	Herz RL-5 rohový DN 10	ks	2,000	12,14	0,00	24,28	0,001	0,001	
731/A 4	734221414	HERZ - 3000 priame (2 rúrková sústava) R 1/2 x G 3/4, s obojstranným uzatváraním, obsluha spredu	ks	8,000	15,61	0,00	124,88	0,001	0,006	
731/A 4	734221423	Herz TS-98-V axiálny DN 10	ks	2,000	12,98	0,00	25,96	0,000	0,001	
731/A 4	734221513	Odvzdušňovací ventil DN 15	ks	10,000	9,88	0,00	98,80	0,001	0,006	
R/RE	286220045200	Násuvná objímka RAUTITAN PX D 16 mm, materiál: PVDF, REHAU	ks	18,000	15,45	0,00	278,10			
R/RE	286220045300	Násuvná objímka RAUTITAN PX D 20 mm, materiál: PVDF, REHAU	ks	12,000	18,18	0,00	218,16			
R/RE	286220045400	Násuvná objímka RAUTITAN PX D 25 mm, materiál: PVDF, REHAU	ks	14,000	19,43	0,00	272,02			
R/RE	286220045500	Násuvná objímka RAUTITAN PX D 32 mm, materiál: PVDF, REHAU	ks	4,000	21,23	0,00	84,92			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.3 Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	286220017400	T-Kus RAUTITAN PX D 20-16-16 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	4,000	44,84	0,00	179,36			
R/RE	286220017500	T-Kus RAUTITAN PX D 20-16-20 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	ks	2,000	47,84	0,00	95,68			
R/RE	286220018100	T-Kus RAUTITAN PX D 25-16-20 mm, odbočka a prietok redukované, materiál: PPSU, REHAU	ks	4,000	54,80	0,00	219,20			
R/RE	286220018600	T-Kus RAUTITAN PX D 25-25-16 mm, prietoková redukcia, materiál: PPSU, REHAU	ks	2,000	57,80	0,00	115,60			
R/RE	286220018200	T-Kus RAUTITAN PX D 25-16-25 mm, odbočka redukovaná, materiál: PPSU, REHAU	ks	2,000	64,77	0,00	129,54			
R/RE	286220019800	T-Kus RAUTITAN PX D 32-32-25 mm, prietoková redukcia, materiál: PPSU, REHAU	ks	2,000	69,75	0,00	139,50			
731/A 4	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,018	3 234,16	0,00	58,21			
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ARMATÚRY			2 064,21	0,00	2 064,21		0,010	0
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ								
731/A 5	735154032	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	6,40	0,00	12,80	0,000	0	
R/RE	484530003700	Korad 11 VKP 500/1200	ks	1,000	244,14	0,00	244,14			
R/RE	484530003701	Korad 11 VKL 500/1200	ks	1,000	254,11	0,00	254,11			
731/A 5	735154050	Montáž vykurovacieho telesa rebrikového	ks	2,000	6,38	0,00	12,76	0,000	0	
R/RE	484530006700	Isan Grenasa 1535/600	ks	2,000	348,77	0,00	697,54			
731/A 5	735154112	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	6,000	6,10	0,00	36,60	0,000	0	
R/RE	484530024700	Korad 22 VKL 300/1400	ks	1,000	214,25	0,00	214,25			
R/RE	484530024800	Korad 22 VKP 300/1400	ks	1,000	224,22	0,00	224,22			
R/RE	484530024900	Korad 22 VKP 300/1600	ks	3,000	234,18	0,00	702,54			
R/RE	484530024901	Korad 22 VKL 300/1600	ks	1,000	247,14	0,00	247,14			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.3 Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
731/A 5	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	6,03	0,00	6,03	0,000	0	
R/RE	484530029100	Korad 22 VKL 600/600	ks	1,000	267,06	0,00	267,06			
R/RE	735311329	Plastifikátor P (10 kg)	kg	70,356	5,23	0,00	367,96			
R/RE	735311332	Podlahové kúrenie REHAU SPEED K systém na suchý zips potrubie RAUTHERM SPEED 16x1,5 K rozteč 100 mm resp. 150 mm	m2	267,630	34,88	0,00	9 334,93			
R/RE	735311335	Ochranná rúrka pre rúrku 16x2,0/17x2,0 (50 m) (50 m)	m	135,421	1,25	0,00	169,28			
R/RE	735311338	Dilatačný profil 1,2 m (24 m)	m	17,820	5,83	0,00	103,89			
R/RE	735311341	Okrajový izolačný pás 8/150mm (25 m)	m	421,190	4,50	0,00	1 895,36			
731/A 5	735311570	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	2,000	9,64	0,00	19,28	0,000	0	
R/RE	484650036000	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxhí 496x341x89 mm, 8 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, REHAU	ks	2,000	84,71	0,00	169,42			
R/RE	551240012000	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU	pár	2,000	47,84	0,00	95,68			
731/A 5	735311580	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	ks	2,000	9,32	0,00	18,64	0,000	0	
R/RE	484650036100	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele HKVD SX-AG, šxvxhí 546x341x89 mm, 9 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ, REHAU	ks	2,000	378,68	0,00	757,36			
R/RE	551240012000	Set guľových kohútov pre HKVD SX-AG, HLV SX 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču, REHAU	pár	2,000	44,84	0,00	89,68			
731/A 5	735311760	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	ks	2,000	11,57	0,00	23,14			
R/RE	484650041700	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 750, šxvxhí 800x705-885x110-160 mm, 6-9 okruhov, oceľový plech, biely, REHAU	ks	2,000	149,47	0,00	298,94			
731/A 5	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	1,000	12,38	0,00	12,38			
R/RE	484650041800	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 950, šxvxhí 1000x705-885x110-160 mm, 10-13 okruhov, oceľový plech, biely, REHAU	ks	1,000	179,37	0,00	179,37			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.3 Vykurovanie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
731/A 5	735311810	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 6-9 okruhov	ks	1,000	15,62	0,00	15,62			
R/RE	484650043800	Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku AP 805, šxvxhí 805x730x130 mm, 7-10 okruhov, oceľový plech, biely, REHAU	ks	1,000	189,34	0,00	189,34			
731/A 5	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,399	38,61	0,00	54,02			
		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-VYKUROVACIE TELESÁ			16 713,48	0,00	16 713,48		0,000	0
		Práce PSV			34 139,95	0,00	34 139,95		0,080	0
		Montážne práce								
		Ostatné rozpočtové náklady								
R/RE	HZS0001	Vykurovacia skúška	ks	1,000	348,77	0,00	348,77			
R/RE	HZS0002	Dopravné a obstarávacie náklady	ks	1,000	448,43	0,00	448,43			
R/RE	HZS0003	Pomocný materiál, pomocné konštrukcie	ks	1,000	647,73	0,00	647,73			
R/RE	HZS0004	Náplň do systému	kg	10,000	44,84	0,00	448,40			
R/RE	HZS0006	Vodiče pre reguláciu	ks	1,000	259,09	0,00	259,09			
R/RE	HZS042	Kompletné vyskúšanie, preplach systému, predregulácia armatúr	hod	8,000	44,84	0,00	358,72			
R/RE	HZS043	Tlaková a tesnostná skúška potrubia vykurovacieho systému	hod	8,000	24,91	0,00	199,28			
R/RE	HZS045	Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky	hod	8,000	39,86	0,00	318,88			
R/RE	HZS061	Spustenie systému do prevádzky dodávateľskou firmou	ks	1,000	448,43	0,00	448,43			
		Ostatné rozpočtové náklady			3 477,73	0,00	3 477,73		0,000	0
		Montážne práce			3 477,73	0,00	3 477,73		0,000	0
		Celkom v EUR			37 617,68	0,00	37 617,68		0,080	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA					
Objekt DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.4 Elektroinštalácie				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	
Odberateľ: Vlastná firma					
IČO:		DIČ: 31656331/724			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.					
IČO:		DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV				6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV				7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	47 535,96	0,00	47 535,96	8 HZS 0,00
4					9
5	Spolu			47 535,96	10 Spolu 0,00
C VRN					D VRN
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podmi	0% z [H+P]		0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19
15					20 Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady
					21 Súčet riadkov 5,10,15,20 47 535,96
					22 DPH 20% z 47 535,96 9 507,19
					23 DPH 0% z 0,00 0,00
					24 Spolu v EUR 57 043,15
					F
Odberateľ		26 Dodávateľ			O MOSS Osádská 679/15, spol. s r.o. 033 01 TRSTENÁ IČO:36320151 DIČ:2020129430,IČ-DPH:SK2020129430

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s.r.o.

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Objekt DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.4 Elektroinštalácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	47 535,96	0,00	47 535,96	0,0000	0,0000
Montážne práce	47 535,96	0,00	47 535,96	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	47 535,96	0,00	47 535,96	0,0000	0,0000

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.4 Eletroinštalácie

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s.r.o.

Zákazka Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Objekt DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.4 Eletroinštalácie

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce								
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE								
R/RE	Pol1	Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatravnenie, pokládka kábla, fólia, piesok, zasypenie zeminou	m	10,000	15,47	0,00	154,70			
R/RE	Pol2	Kábel CYKY-J 5x16	m	20,000	2,34	0,00	46,80			
R/RE	Pol3	Kábel CYKY-J 5x1,5	m	20,000	2,84	0,00	56,80			
R/RE	Pol4	Chránička ohybná kovová so ťažiacim lankom, 750N, Dn50	m	20,000	1,25	0,00	25,00			
R/RE	Pol5	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm ²	ks	10,000	1,10	0,00	11,00			
R/RE	Pol6	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	10,000	1,15	0,00	11,50			
R/RE	Pol7	Elektromerový rozvádzač - typ: RE 1.0-F662 2x25A P0	ks	1,000	448,43	0,00	448,43			
R/RE	Pol8	Fólia červená-blek, šírka 300mm, potrebná pre uloženie káblov	ks	1,000	149,47	0,00	149,47			
R/RE	Pol9	Prerazy pre káble a zaizolovanie prestupu káblov proti vode do RD	ks	1,000	184,35	0,00	184,35			
R/RE	Pol10	Revízia + revízna správa prípojky NN	ks	1,000	448,43	0,00	448,43			
R/RE	Pol11	MET - hlavná uzemňovacia prípojka	ks	1,000	15,79	0,00	15,79			
R/RE	Pol12	Páska FeZn 30x4 (1 kg=1,1 m)	kg	160,000	3,24	0,00	518,40			
R/RE	Pol13	Drôt FeZn O 10 - izolovaný	m	25,000	1,35	0,00	33,75			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.4 Elektroinštalácie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	Pol14	Drôt AlMgSi O 8 (1 kg - 7,4 m)	kg	16,000	7,38	0,00	118,08			
R/RE	Pol15	Drôt AlMgSi O 8/11 s PVC izoláciou (1 kg - 5 m)	kg	9,000	8,93	0,00	80,37			
R/RE	Pol16	Uzemnovacia svorka SR03 (spojka pásik / drôt)	ks	22,000	2,34	0,00	51,48			
R/RE	Pol17	Uzemnovacia svorka SR02 (spojka pásik / pásik)	ks	26,000	2,84	0,00	73,84			
R/RE	Pol18	Prichytka zvislého vedenia O 8-10 mm - izolovaný zvod	ks	75,000	1,15	0,00	86,25			
R/RE	Pol19	Križová svorka SK	ks	19,000	1,10	0,00	20,90			
R/RE	Pol20	Spojovacia svorka SS	ks	9,000	1,25	0,00	11,25			
R/RE	Pol21	Skúšobná svorka SZ nerezova	ks	11,000	1,25	0,00	13,75			
R/RE	Pol22	Revízna skrinka BE-AD	ks	11,000	44,84	0,00	493,24			
R/RE	Pol23	Podpera vedenia na hrebeň strechy PV15	ks	52,000	3,24	0,00	168,48			
R/RE	Pol24	Podpera vedenia na šikmé strechy PV11	ks	42,000	3,44	0,00	144,48			
R/RE	Pol25	Číselný štítok	ks	11,000	1,10	0,00	12,10			
R/RE	Pol26	Protikoročná páska/asfaltový lak Konkor 500 - protikoročná ochrana spojov v zemi	ks	5,000	45,34	0,00	226,70			
R/RE	Pol27	kompletné pevné spojenie páskových uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov	ks	1,000	84,71	0,00	84,71			
R/RE	Pol28	zachytávacia tyč 1m JP10	ks	9,000	25,41	0,00	228,69			
R/RE	Pol29	držiak zachytávacej tyče DJ4	ks	9,000	8,49	0,00	76,41			
R/RE	Pol30	svorka k zachytávacej tyče SJ01	ks	9,000	2,14	0,00	19,26			
R/RE	Pol31	ochranná striežka OS01	ks	9,000	1,25	0,00	11,25			
R/RE	Pol32	Dilatačná prepojka	ks	3,000	3,24	0,00	9,72			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.4 Eletroinštalácie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	Pol33	Protipožiarný silikónový tmel	ks	4,000	2,34	0,00	9,36			
R/RE	Pol34	Foto dokumentácia revíznym technikom	ks	1,000	149,47	0,00	149,47			
R/RE	Pol35	Revízia + revízna správa bleskozvod	ks	1,000	249,13	0,00	249,13			
R/RE	Pol36	Rozvádzač RH (podľa výkresu E4), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých	ks	1,000	1 096,15	0,00	1 096,15			
R/RE	Pol37	Rozvádzač 1RHP (podľa výkresu E5), dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých	ks	1,000	1 245,64	0,00	1 245,64			
R/RE	Pol38	Kábel CYA 4 zž	m	100,000	2,11	0,00	211,00			
R/RE	Pol39	Kábel CYA 6 zž	m	150,000	2,24	0,00	336,00			
R/RE	Pol40	Kábel CYA16 zž	m	85,000	2,34	0,00	198,90			
R/RE	Pol41	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	750,000	2,47	0,00	1 852,50			
R/RE	Pol42	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	1 510,000	2,55	0,00	3 850,50			
R/RE	Pol43	Kábel CYKY-J 5x1,5	m	215,000	2,57	0,00	552,55			
R/RE	Pol44	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	185,000	2,67	0,00	493,95			
R/RE	Pol45	Kábel CYKY-J 5x4	m	30,000	3,24	0,00	97,20			
R/RE	Pol46	Kábel CYKY-J 5x6	m	70,000	3,17	0,00	221,90			
R/RE	Pol47	Kábel CYH 2x1 červenočierny	m	10,000	2,44	0,00	24,40			
R/RE	Pol48	Kábel J-Y(st)Y 2x2x0,8	m	20,000	1,84	0,00	36,80			
R/RE	Pol49	BELDEN H125Cu	m	100,000	2,11	0,00	211,00			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.4 Eletroinštalácie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	Pol50	FTP cat. 6a	m	1 320,000	3,84	0,00	5 068,80			
R/RE	Pol51	chránička n16mm FXP TURBO16	m	400,000	1,15	0,00	460,00			
R/RE	Pol52	chránička n20mm FXP TURBO 20	m	500,000	1,18	0,00	590,00			
R/RE	Pol53	chránička n25mm FXP TURBO 25	m	500,000	1,25	0,00	625,00			
R/RE	Pol54	chránička n32mm FXP TURBO 32	m	700,000	1,28	0,00	896,00			
R/RE	Pol55	chránička n50mm FXP TURBO 50	m	150,000	1,35	0,00	202,50			
R/RE	Pol56	Chránička ohybná kovová so zaťahovacím lankom, 750N, Dn32	m	80,000	2,34	0,00	187,20			
R/RE	Pol57	Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zatrávnenie, pokládka kábla, fólia, piesok, zasypanie zeminou (areálové osvetlenie...)	m	70,000	25,41	0,00	1 778,70			
R/RE	Pol58	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	396,000	1,10	0,00	435,60			
R/RE	Pol59	Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 16mm	ks	30,000	1,15	0,00	34,50			
R/RE	Pol60	Hmoždinka 5458 natíkácia k sťah. páskam 8mm čierna (100ks)	bal	4,000	2,34	0,00	9,36			
R/RE	Pol61	Páska izol. 0,13x15x10m biela ELECTRA	ks	5,000	1,10	0,00	5,50			
R/RE	Pol62	Páska izol. 0,13x15x10m ierna ELECTRA	ks	5,000	1,15	0,00	5,75			
R/RE	Pol63	OBO 1470175 páska montážna 5055 (17mm x 1mm x 10m)	ks	2,000	2,34	0,00	4,68			
R/RE	Pol64	F-Clip pre upevnenie káblov v drážke širokej do 60mm	ks	200,000	1,10	0,00	220,00			
R/RE	Pol65	Príchytká káblov natíkácia do otvoru O6mm, pre kábel 2x O4÷12mm, šedá	ks	200,000	1,15	0,00	230,00			
R/RE	Pol66	Príchytká káblov natíkácia do otvoru O6mm, pre rúru 2x O20÷25mm, šedá	ks	200,000	1,35	0,00	270,00			
R/RE	Pol67	Páska viazacia 280x3,5 (100ks)	bal	3,000	12,47	0,00	37,41			
R/RE	Pol68	Páska viazacia 140x3,5 (100ks)	bal	3,000	13,80	0,00	41,40			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.4 Eletroinštalácie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	Pol69	Bernard svorka ZSA16	ks	8,000	1,25	0,00	10,00			
R/RE	Pol70	Medenný pásik pre Bernard svorka ZSA 16	ks	8,000	3,14	0,00	25,12			
R/RE	Pol71	Bernard svorka ZS4	ks	30,000	1,35	0,00	40,50			
R/RE	Pol72	Rezanie drážky v tehle do 29mm (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti)	m	150,000	5,83	0,00	874,50			
R/RE	Pol73	Vysekávanie krabičky pre prístroje do tehly	ks	240,000	8,49	0,00	2 037,60			
R/RE	Pol74	Zásuvka jednonásobná, pod omietku, 16A/230V	ks	154,000	5,83	0,00	897,82			
R/RE	Pol75	Zásuvka jednonásobná s prepäťovou ochranou, pod omietku, 16A/230V	ks	2,000	8,65	0,00	17,30			
R/RE	Pol76	Zásuvka jednonásobná, na povrch, 16A/230V	ks	3,000	10,21	0,00	30,63			
R/RE	Pol77	Zásuvka jednonásobná, IP44, 16A/230V, TIME IP44	ks	1,000	11,41	0,00	11,41			
R/RE	Pol78	Spínač jednopol. 10A/230, rad. 1	ks	19,000	2,34	0,00	44,46			
R/RE	Pol79	Spínač jednopol. 10A/230, rad. 5	ks	8,000	2,47	0,00	19,76			
R/RE	Pol80	Spínač jednopol. 10A/230, rad. 6	ks	2,000	2,55	0,00	5,10			
R/RE	Pol81	Spínač jednopol. 10A/230, rad. 5B	ks	8,000	3,14	0,00	25,12			
R/RE	Pol82	Snímač pohybu IP44, 230V, 10A, 180°	ks	3,000	3,84	0,00	11,52			
R/RE	Pol83	Snímač pohybu 230V, 10A, 360°	ks	9,000	4,50	0,00	40,50			
R/RE	Pol84	1 rámik pre TIME IP44	ks	1,000	4,50	0,00	4,50			
R/RE	Pol85	Prístroj TV+R+SAT zásuvky	ks	2,000	44,84	0,00	89,68			
R/RE	Pol86	Kryt TV zásuvky	ks	2,000	15,15	0,00	30,30			
R/RE	Pol87	Kryt komunikačnej zásuvky, dvojnásobná	ks	14,000	8,49	0,00	118,86			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.4 Eletroinštalácie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	Pol88	Uchytávací strmeň komunikačnej zásuvky	ks	14,000	6,49	0,00	90,86			
R/RE	Pol89	Komunikačná zásuvka (keystone) PC	ks	28,000	12,47	0,00	349,16			
R/RE	Pol90	Kryt spínača jednoduchý 1, 1/0, 6, 7	ks	21,000	10,46	0,00	219,66			
R/RE	Pol91	Kryt spínač delený 5, 5B, 1/0+1/0	ks	16,000	11,64	0,00	186,24			
R/RE	Pol92	1 rámik	ks	71,000	3,44	0,00	244,24			
R/RE	Pol93	2 rámik	ks	34,000	3,64	0,00	123,76			
R/RE	Pol94	3 rámik	ks	2,000	4,13	0,00	8,26			
R/RE	Pol95	4 rámik	ks	12,000	4,23	0,00	50,76			
R/RE	Pol96	5 rámik	ks	4,000	5,17	0,00	20,68			
R/RE	Pol97	Prístrojová krabica ACEDUR IP66	ks	1,000	15,45	0,00	15,45			
R/RE	Pol98	Prístrojová krabica KPR68	ks	240,000	4,13	0,00	991,20			
R/RE	Pol99	Krycie viečko krabice	ks	15,000	2,34	0,00	35,10			
R/RE	Pol100	M+D Svetidlo SV02 ref. SOLID 1.0 LED 3000K DIM B	ks	31,000	124,56	0,00	3 861,36			
R/RE	Pol101	M+D Svetidlo SV04 ref. ROB 3.5 LED 3000K S-DIM	ks	9,000	134,52	0,00	1 210,68			
R/RE	Pol102	M+D Svetidlo SV07 ref. THORNeco CIRCULAR BULKHEAD TOM LED IP66 D300mm 18W 1200lm, 840 BLACK	ks	4,000	114,60	0,00	458,40			
R/RE	Pol103	M+D Svetidlo SV10 ref. Matric-R3, 8616lm, 73W, 830L=1475mm, DALI BLACK	ks	22,000	124,56	0,00	2 740,32			
R/RE	Pol104	M+D Svetidlo SV11 ref.Matric-R3, 10340lm, 73W, 830L=1765mm, DALI BLACK	ks	2,000	133,53	0,00	267,06			
R/RE	Pol105	M+D LED pás IP44 komplet 1950mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	34,88	0,00	34,88			
R/RE	Pol106	M+D LED pás IP44 komplet 14300mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	249,13	0,00	249,13			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.4 Eletroinštalácie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	Pol107	M+D LED pás IP44 komplet 4750mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	84,71	0,00	84,71			
R/RE	Pol108	M+D LED pás IP44 komplet 2850mm (profil, koncovky, trafo na din lištu...)	ks	1,000	85,70	0,00	85,70			
R/RE	Pol109	Recyklačný poplatok za svietidlá	ks	72,000	11,96	0,00	861,12			
R/RE	Pol110	Pomocné práce	hod	40,000	44,84	0,00	1 793,60			
R/RE	Pol111	Murárska výpomoc	hod	25,000	47,84	0,00	1 196,00			
R/RE	Pol112	Revízia a vypracovanie revíznej správy	ks	1,000	448,43	0,00	448,43			
R/RE	Pol113	Podruž. mat / sádra,klince,štitky, pásy, natlkacie skrut,..... /	%	452,150	1,2500	0.0000	565,1900			
R/RE	Pol114	Podiel pridružených výkonov	%	352,150	1,1000	0,0000	387,3700			
R/RE	Pol115	Foto-Videodokumentácia elektroinštalačných rozvodov pred omietaním	ks	1,000	398,60	0,00	398,60			
R/RE	Pol116	Kompletné zaizolovanie prestupu káblov proti vode	ks	1,000	249,13	0,00	249,13			
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE			47 535,96	0,00	47 535,96		0,000	0
		Montážne práce			47 535,96	0,00	47 535,96		0,000	0
		Celkom v EUR			47 535,96	0,00	47 535,96		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA					
Objekt DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.5 Vzduchotechnika				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa	
Odberateľ: Vlastná firma					
IČO:			DIČ: 31656331/724		
Projektant:					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: OMOSS spol. s.r.o.					
IČO:			DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady
1	HSV				6 Ostatné náklady 0,00
2	PSV				7 Kompletačná činnosť 0,00
3	MONT	3 457,62	0,00	3 457,62	8 HZS 0,00
4					9
5	Spolu			3 457,62	10 Spolu 0,00
C	VRN			D VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	16 Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm. 0% z [H+P]			0,00	17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	18 Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14					19
15					20 Spolu 0,00
Projektant, rozpočtár				E Celkové náklady	
				21 Súčet riadkov 5,10,15,20	3 457,62
				22 DPH 20% z 3 457,62	691,52
				23 DPH 0% z 0,00	0,00
				24 Spolu v EUR	4 149,14
				F	
Odberateľ				26 Dodávateľ	

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Objekt DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.5 Vzduchotechnika

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ	3 457,62	0,00	3 457,62	0,0000	0,0000
Montážne práce	3 457,62	0,00	3 457,62	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	3 457,62	0,00	3 457,62	0,0000	0,0000

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.5 Vzduchotechnika

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s.r.o.

Zákazka Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Objekt DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.5 Vzduchotechnika


Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce								
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ								
R/RE	VZT	Krabica na zabudovanie do podlahu HELIOS GU	ks	5,000	84,71	0,00	423,55			
R/RE	VZT	Sada pre úpravu montážnej krabice na výfuk dozadu ELS-ARS	ks	2,000	124,56	0,00	249,12			
R/RE	VZT	Strešný prestup DN 100	ks	2,000	44,84	0,00	89,68			
R/RE	VZT	Napajacia krabica DN200 - DN100, atyp	ks	1,000	114,60	0,00	114,60			
R/RE	VZT	Flexo potrubie ?80	bm	1,000	84,71	0,00	84,71			
R/RE	VZT	Nátery vzt potrubí	m2	7,000	5,66	0,00	39,62			
R/RE	VZT	Digester s uhlíkovým filtrom vysúvny, zabudovaný do spodných skriniek	ks	2,000	847,03	0,00	1 694,06			
R/RE	VZT	Dopravné náklady	hod	17,000	44,84	0,00	762,28			
R/R 0	vzt	Ventilátor s časovým dobehom HELIOS ELS VN60	ks	6,000	0,00	0,00	0,00			
R/R 0	vzt	Krabica na zabudovanie do steny HELIOS GAP	ks	1,000	0,00	0,00	0,00			
R/R 0	vzt	Výková hlavica s rebrami, a so sitom proti hmyzu LINDAB VHL100	ks	2,000	0,00	0,00	0,00			
R/R 0	vzt	Krycia mriežka SYSTEMAIR KMK 200 s upínacím rámiom, a so sitom proti hmyzu	ks	1,000	0,00	0,00	0,00			
R/R 0	vzt	SPIRO POTRUBIE vrátane tesniaceho spojovacieho a závesného materiálu od ?80-100 / 20% tavrovky	bm	20,000	0,00	0,00	0,00			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 01 Rodinný dvojdom_E1.5 Vzduchotechnika

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/R 0	vzt	Tepelná izolácia potrubia - samolepiaca s hliníkovou foliou , kaučuková , hrúbka 15mm	bm	5,000	0,00	0,00	0,00			
R/R 0	vzt	Kompletný montážny materiál	ks	1,000	0,00	0,00	0,00			
R/R 0	vzt	Digestor s uhlíkovým filtrom závesný	ks	2,000	0,00	0,00	0,00			
R/R 0	vzt	Zaregulovanie, oživenie a spustenie systému	hod	12,000	0,00	0,00	0,00			
		M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ			3 457,62	0,00	3 457,62		0,000	0
		Montážne práce			3 457,62	0,00	3 457,62		0,000	0
		Celkom v EUR			3 457,62	0,00	3 457,62		0,000	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA					
Objekt DUBOVÁ SO 06 Komunikácie a spevnené plochy			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval:		Dňa		
Odberateľ: Vlastná firma					
IČO:		DIČ: 31656331/724			
Projektant:					
IČO:		DIČ:			
Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.					
IČO:		DIČ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	
1	HSV	40 205,05	519,68	40 724,73	
2	PSV	11 366,95	0,00	11 366,95	
3	MONT				
4					
5	Spolu			52 091,68	
B	Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			0,00	
7	Kompletačná činnosť			0,00	
8	HZS			0,00	
9					
10	Spolu			0,00	
C	VRN				
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,00	
12	Sťažené výrobné podm. 0% z [H+P]			0,00	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,00	
14					
15					
D	VRN				
16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M]			0,00	
17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]			0,00	
18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]			0,00	
19					
20	Spolu			0,00	
Projektant, rozpočtár		E Celkové náklady			
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20		52 091,68
		22	DPH 20% z	52 091,68	10 418,34
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR		62 510,02
F					
Odberateľ		26 Dodávateľ			
					

Odberateľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Objekt DUBOVÁ SO 06 Komunikácie a spevnené plochy

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	10 423,43	0,00	10 423,43	0,1600	0,0000
ZÁKLADY	3 045,97	0,00	3 045,97	57,0500	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	9 243,72	0,00	9 243,72	3,7300	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	2 024,55	0,00	2 024,55	21,9000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	11 979,91	0,00	11 979,91	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	38,70	0,00	38,70	0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	2 587,61	519,68	3 107,29	29,1600	0,0000
PRESUNY HMŔT	861,16	0,00	861,16	0,0000	0,0000
Práce HSV	40 205,05	519,68	40 724,73	112,0000	0,0000
Práce PSV					
DREVOSTAVBY	7 047,38	0,00	7 047,38	0,0000	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	3 665,93	0,00	3 665,93	0,0000	0,0000
NÁTERY	653,64	0,00	653,64	0,0000	0,0000
Práce PSV	11 366,95	0,00	11 366,95	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	51 572,00	519,68	52 091,68	112,0000	0,0000

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 06 Komunikácie a spevnené plochy

Odberteľ: Vlastná firma

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS spol. s r.o.

Zákazka Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Objekt DUBOVÁ SO 06 Komunikácie a spevnené plochy

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV								
		ZEMNÉ PRÁCE								
1/A 1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	86,526	1,22	0,00	105,56			
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	77,891	5,71	0,00	444,76			
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	77,891	0,95	0,00	74,00			
1/A 1	131201201	Výkop zapaženej jamy v homine 3, do 100 m3	m3	77,026	28,08	0,00	2 162,89			
1/A 1	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v homine 3	m3	77,026	1,45	0,00	111,69			
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,518	25,42	0,00	140,27			
1/A 1	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,518	7,19	0,00	39,67			
1/A 1	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	7,420	8,93	0,00	66,26			
1/A 1	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v homine 3	m3	7,420	0,88	0,00	6,53			
1/A 1	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	96,283	6,41	0,00	617,17	0,001	0,082	
1/A 1	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	96,283	3,61	0,00	347,58			
1/A 1	151101401	Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m2	96,283	3,89	0,00	374,54	0,001	0,077	

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 06 Komunikácie a spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
1/A 1	151101411	Odstránenie vzopretia stien pri pažení priložnom hĺbky do 4 m	m2	96,283	0,87	0,00	83,77			
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	360,103	1,93	0,00	695,00			
1/A 1	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	192,248	2,02	0,00	388,34			
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	167,855	0,77	0,00	129,25			
1/A 1	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	192,248	12,14	0,00	2 333,89			
R/RE	58121670001	Zemina vhodná na zásyp, vrátane dovzu a obstarania	m3	24,393	44,84	0,00	1 093,78			
1/A 1	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	288,420	4,19	0,00	1 208,48			
		ZEMNÉ PRÁCE			10 423,43	0,00	10 423,43		0,160	0
		ZÁKLADY								
2/A 1	211571111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom fr. 16-32 mm	m3	8,875	22,29	0,00	197,82	1,921	17,044	
2/A 1	211971122	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	71,000	1,55	0,00	110,05	0,000	0,023	
R/RE	693110001200	Geotextília polypropylénová 300g/m2	m2	81,650	4,50	0,00	367,43			
271/A 1	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 150	m	35,500	10,27	0,00	364,59	0,252	8,944	
11/A 1	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,302	97,55	0,00	127,01	2,212	2,88	
11/A 1	274321511	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	12,088	101,37	0,00	1 225,36	2,322	28,072	
11/A 1	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	38,232	12,57	0,00	480,58	0,001	0,026	
11/A 1	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	38,232	2,64	0,00	100,93			
11/A 1	274361821	Výstuž základových pásov z ocele B500S	t	0,063	1 145,98	0,00	72,20	1,035	0,065	
		ZÁKLADY			3 045,97	0,00	3 045,97		57,050	0

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 06 Komunikácie a spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	311321511	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	18,705	97,65	0,00	1 826,54			
11/A 1	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	187,165	15,20	0,00	2 844,91	0,002	0,404	
11/A 1	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	187,165	5,06	0,00	947,05			
11/A 1	311361821	Výstuž nadzákladových múrov B500S	t	1,319	1 215,74	0,00	1 603,56	1,016	1,34	
R/RE	311361821D	M+D Dištančné prvky	t	0,170	1 046,33	0,00	177,88			
11/A 1	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	1,652	1 116,09	0,00	1 843,78	1,203	1,987	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			9 243,72	0,00	9 243,72		3,730	0
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
11/A 1	430321616	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37	m3	9,341	128,04	0,00	1 196,02	2,322	21,694	
11/A 1	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	48,651	13,61	0,00	662,14	0,004	0,21	
11/A 1	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	48,651	3,42	0,00	166,39			
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			2 024,55	0,00	2 024,55		21,900	0
		SPEVNENÉ PLOCHY								
R/RE	564271113R	Podklad alebo podsyp z makadamu s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 266 mm	m2	25,390	6,79	0,00	172,40			
R/RE	564761182	Podklad z drveného kameniva fr.16-32mm, s rozprestretím a zhutn.hr. 50 mm	m2	21,050	10,17	0,00	214,08			
R/RE	564761181	Podklad z drveného kameniva fr.16-32mm, s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	235,130	11,41	0,00	2 682,83			
R/RE	564811171	Podklad z drveného kameniva fr.8-16mm, po zhutnení hr. 50 mm	m2	21,050	5,85	0,00	123,14			
R/RE	564831191	Podklad z drveného kameniva fr.8-16mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	124,560	10,16	0,00	1 265,53			
R/RE	596811311R	M+D Betónové obrubníky na ležato priečne na rošt á600mm 1000x200x50mm	m2	25,390	8,49	0,00	215,56			

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 06 Komunikácie a spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
R/RE	596911112r	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm(vrátane)	m2	145,610	10,21	0,00	1 486,68			
R/RE	59246001670e	Betónová dlažba hr.60mm, ref.Premac graniko oker,kladená v systéme premac gro p12 alebo adekvátne	m2	149,978	18,46	0,00	2 768,59			
R/RE	596913113	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy nad 100 m2, vr. lôžka z drveného kameniva fr.8-16mm hr.60mm a ukončovacích lišt	m2	110,570	10,28	0,00	1 136,66			
R/RE	28452000040r	Zatravniovacie tvárnice plastové únosnosť do 7,5t	m2	113,887	16,81	0,00	1 914,44			
		SPEVNENÉ PLOCHY			11 979,91	0,00	11 979,91		0,000	0
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY								
R/RE	631582001	Násyp zo štrku z penového skla (sklopenový granulát)	m3	1,523	25,41	0,00	38,70			
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			38,70	0,00	38,70		0,000	0
		OSTATNÉ PRÁCE								
221/A 1	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	126,030	5,09	0,00	641,49	0,098	12,346	
S/S70	5921954660	Obrubník betónový parkový	ks	128,000	0,00	4,06	519,68	0,023	2,944	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	6,302	91,92	0,00	579,28	2,201	13,871	
R/RE	9351144131	M+D Líniový betónový otvorený žlab „V, napojený na drenáž, vr. systémového príslušenstva	m	9,100	91,91	0,00	836,38			
R/RE	9351144132	M+D Líniový betónový žlab š.100mm s nerezovým roštom, napojený na drenáž, vr. systémového príslušenstva	m	11,830	44,84	0,00	530,46			
R/RE	96600811r	Rekonštrukcia prechodu cez rigol, vybúranie vr.odvozu a likvidácie, osadenie novej bet. rúry D=300mm, vr. obsypu pre finál.p.ú., dl.prechodu 6,01m	súb	1,000	0,00	0,00	0,00			
		OSTATNÉ PRÁCE			2 587,61	519,68	3 107,29		29,160	0
		PRESUNY HMÔT								
221/A 1	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	374,418	2,30	0,00	861,16			
		PRESUNY HMÔT			861,16	0,00	861,16		0,000	0

Rozpočet Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA / DUBOVÁ SO 06 Komunikácie a spevnené plochy


Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV			40 205,05	519,68	40 724,73		112,000	0
		Práce PSV								
		DREVOSTAVBY								
R/RE	763750100R	M+D Drevená terasa z agátového dreva hr24mm, vrátane podkladového roštu hr.60mm, spojovacieho materiálu a povrchovej úpravy (ref 2x lazúra ADLER PULLEX SILVERWOOD FICHTE HELL GEFLAE	m2	25,390	249,13	0,00	6 325,41			
763/A 1	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	852,360	0,8470	0,0000	721,9700			
		DREVOSTAVBY			7 047,38	0,00	7 047,38		0,000	0
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								
R/RE	7679201V08	M+D Drevené zábradlie z drevených smrekových stĺpikov KVH-S 60x60mm 0,8m a smrekových zvislých hranolčekov 30x30mm v oceľ. konštrukcii, výška 0,9m, vrátane ukotvenia (ref.kotva Sim	m	9,803	149,47	0,00	1 465,25			
R/RE	7679201V09	M+D Drevené oplotenie s bráničkou š.1,3m zo smrekových stĺpikov KVH-S 100x100mm 1,03m a smrek. zvislých hranolčekov 30x30mm v oceľ. konštrukcii, výška 1,2m, vr.ukot. (ref.kotva Sim	m	4,660	179,37	0,00	835,86			
R/RE	76799510R1	M+D Perforácia oporného múru trúbkami priemeru 150mm, hr.200mm á1,5m	ks	26,000	27,90	0,00	725,40			
767/A 3	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	521,250	1,2267	0,0000	639,4200			
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE			3 665,93	0,00	3 665,93		0,000	0
		NÁTERY								
R/RE	783610010	Epoxidový náter (ref.Sikafloor 2530 W) dvojnásobný, penetračný náter a vrchný náter, vrátane prípravy podkladu	m2	100,715	6,49	0,00	653,64			
		NÁTERY			653,64	0,00	653,64		0,000	0
		Práce PSV			11 366,95	0,00	11 366,95		0,000	0
		Celkom v EUR			51 572,00	519,68	52 091,68		112,000	0

Príloha č. 2 Zmluvy o dielo

HARMONOGRAM

Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA – Dubová / 2. časť

Mesiace		1 mesiac				2 mesiac				3 mesiac				4 mesiac				5 mesiac			
Oddi	Názov /Týždne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zemné práce																				
2	Základy																				
3	Zvislé konštrukcie																				
4	Vodorovné konštrukcie																				
6	Povrchové úpravy																				
9	Ostatné práce a presun																				
711	Izolácie proti vode a vlhkosti																				
712	Povlakové krytiny																				
713	Izolácie tepelné bežných staveb. konštrukcií																				
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE																				
763	Drevostavby																				
764	Konštrukcie klampiarske																				
765	Krytiny tvrdé																				
766	Konštrukcie stolárske																				
767	Kovové doplnkové konštrukcie																				
771	Podlahy a obklady keramické - dlažby																				
775	Podlahy vlysové a parketové																				
781	Podlahy a obklady keramické - obklady																				
783	Nátery																				
784	Maľby																				
	E1.2 Vodovod a kanalizácia																				
731	Ústredné vykurovanie - Krb																				
	E1.3 Vykurovanie																				
	E1.4 Elektroinštalácie																				
	E1.5 Vzduchotechnika																				
	SO 07 Komunikácie a spevnené plochy																				


 Osadská 679/15,
 spol. s r.o. 028 01 TRSENA

DIČ:2020129430.

HARMONOGRAM
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA – Dubová / 2. časť

Mesiac		6 mesiac				7 mesiac				8 mesiac				9 mesiac				10 mesiac				11 mesiac				12 mesiac			
Oddi	Názov /Týždne	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
1	Zemné práce																												
2	Základy																												
3	Zvislé konštrukcie																												
4	Vodorovné konštrukcie																												
6	Povrchové úpravy																												
9	Ostatné práce a presun																												
711	Izolácie proti vode a vlhkosti																												
712	Povlakové krytiny																												
713	Izolácie tepelné bežných staveb. konštrukcií																												
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE																												
763	Drevostavby																												
764	Konštrukcie klampiarske																												
765	Krytiny tvrdé																												
766	Konštrukcie stolárske																												
767	Kovové doplnkové konštrukcie																												
771	Podlahy a obklady keramické - dlažby																												
775	Podlahy vlysové a parketové																												
781	Podlahy a obklady keramické - obklady																												
783	Nátery																												
784	Maľby																												
	E1.2 Vodovod a kanalizácia																												
731	Ústredné vykurovanie - Krb																												
	E1.3 Vykurovanie																												
	E1.4 Elektroinštalácie																												
	E1.5 Vzduchotechnika																												
	SO 07 Komunikácie a spevnené plochy																												

Osadská 679/15,
028 01 TREŤENÁ
OMOSS spol. s r. o. IČO:36960151
DIČ:2020129430, IČ-DPH:SK2/201701

Príloha č. 3 Zmluvy o dielo

KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN

Názov zákazky: Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA - Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA – Dubová / 2. časť										Miesto zákazky: Zámocká ulica v Dubovej, okres Pezinok	
P.č.	Stavebný proces Predmet kontroly	Kontrolu vykoná	Spôsob kontroly	Predpis - podklad Norma (číslo)	periodicita a množstvo vykonaných kontrol	Výsledok áno-nie	Kontrolu vykoná	Kontrolu preveril	Kontrolu prebral	Pozn. Doklady	
Rodinný dom Častá											
Práce a dodávky HSV											
1	Pripravenosť pracoviska	Stavbyvedúci, stavebný dozor	Prehliadka, Plán BOZP	PD	na začiatku prác 1		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD	
2	Zemné práce	Stavbyvedúci	Prehliadka	PD	na konci prác 1		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD	
3	Zaklady	Stavbyvedúci	Prehliadka	PD	na konci prác 1		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát, protokol o skúške	
4	Zvislé konštrukcie	Stavbyvedúci, murár, stavebný dozor	Prehliadka, skúška	PD	v strede a na konci prác 2		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát	
5	Vodorovné konštrukcie	Stavbyvedúci, stavebný dozor	Prehliadka, skúška	PD	v strede a na konci prác 2		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát	
6	Povrchové úpravy	Stavbyvedúci, stavebný dozor	Prehliadka	PD	v strede a na konci prác 2		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát	
7	Ostatné práce	Stavbyvedúci, stavebný dozor, lešenie	Prehliadka	PD	v strede a na konci prác 2		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD	
8	Presun hmôt	Stavbyvedúci	Prehliadka	PD	na konci prác 1		Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD	

Osadská 679/15
OMOSS 028 01 TRSTENÁ
 spol. s r. o. IČO: 36390157
 DIČ: 2020129430 IČ-DPH: SK2021/129

Práce PSV

9	Izolácie proti vode a vlhkosti	Stavbyvedúci, špecialista	Prehliadka	PD, STN EN 13969	na konci prác 1	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát
10	Povlakové krytiny	Stavbyvedúci, špecialista	Prehliadka	PD	na konci prác 1	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát
11	Tepelné izolácie	Stavbyvedúci, špecialista	Prehliadka	PD, STN EN 730540	v strede a na konci prác 2	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát
12	Konštrukcie tesárske	Stavbyvedúci, špecialista	Prehliadka	PD	v strede a na konci prác 2	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát
13	Drevostavby	Stavbyvedúci, špecialista	Prehliadka	PD	na konci prác 1	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát
14	Konštrukcie klampiarske	Stavbyvedúci, klampiar	Prehliadka	PD, STN 73 3610	na konci prác 1	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát
15	Krytiny tvrdé	Stavbyvedúci, špecialista	Prehliadka	PD	na konci prác 1	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát
16	Konštrukcie stolárske	Stavbyvedúci, stavebný dozor	Prehliadka	PD	na konci prác 1	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát
17	Kovové doplnkové konštrukcie	Stavbyvedúci, stavebný dozor	Prehliadka	PD	na konci prác 1	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát
18	Podlahy a obklady keramické - Dlažby	Stavbyvedúci	Prehliadka	PD, STN EN 14 411	v strede a na konci prác 2	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát
19	Podlahy vlysové a parketové	Stavbyvedúci	Prehliadka	PD	na konci prác 1	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát
20	Podlahy a obklady keramické - Obklady	Stavbyvedúci	Prehliadka	PD, STN EN 14 411	v strede a na konci prác 2	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát
21	Nátery	Stavbyvedúci	Prehliadka	PD	na konci prác 1	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD, certifikát
22	Maľby	Stavbyvedúci	Prehliadka	PD	na konci prác 1	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD
23	Vodovod a kanalizácia	Stavbyvedúci, špecialista	Prehliadka	PD	v strede a na konci prác 2	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Certifikát, Zápis v SD
24	Vykurovanie + krb	Stavbyvedúci, špecialista	Prehliadka, skúšky	PD	v strede a na konci prác 2	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Certifikát, Zápis v SD
25	Elektroinštalácie	Špecialista - montážnik, stavbyvedúci	Prehliadka, revízia	PD, STN EN 62305-3	v strede a na konci prác 2	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Protokol, zápis v SD, revízia správa, certifikáty
26	Vzduchotechnika	Špecialista - montážnik, stavbyvedúci	Skúška, prehliadka	PD	na konci prác 1	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Protokol, zápis v SD, revízia správa, certifikáty
27	SO 07 Komunikácia a spevnené plochy	Stavbyvedúci, stavebný dozor	Prehliadka, meranie	PD	v strede a na konci prác 2	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Meno Dňa Podpis	Zápis v SD

Príloha č.4 Zmluvy o dielo

Zoznam subdodávateľov

Obchodné meno: OMOSS spol. s r.o.

Adresa spoločnosti: Osadská 679/15, 028 01 Trstená

IČO: 36 390 151

Na realizácii predmetu zákazky „Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA – 2. časť/
Dubová“

- ☒ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.
- ☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia :

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	% podiel na zákazke	Predmet subdodávok
1				
2				
3				

Upozornenie: Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

V Trstená, dňa 24.06.2020

OMOSS

.....IČO: 2020129470 IČO: 028015151.....

Patrik Filek, konateľ

POISTNÝ CERTIFIKÁT

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

POISTENÍ: OMOSS spol. s r.o. Osadská 679/15, SK – 028 01 Trstená IČO: 36 390 151 IČ DPH: SK 2020129430 Okr. súd Žilina, Obch. reg. oddiel: Sro, vložka č.: 12032/L.	POISŤOVATEĽ: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava, Slovensko IČO: 00 151 700 IČ DPH: SK2020374862 DIČ: 2020374862
--	---

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

DROB POISTNÉHO KRYTIA:	Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou a vadným výrobkom
POISTNÝ PRINCÍP:	Occurrence
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY:	411 005 560
ZAČIATOK POISTENIA:	08.07.2008
ZAČIATOK SÚČASNÉHO POISTNÉHO OBDOBIA:	08.07.2019
KONIEČ SÚČASNÉHO POISTNÉHO OBDOBIA:	07.07.2020 - poistenie na dobu neurčitú
ÚZEMNÁ PLATNOSŤ:	SR

POISTNÉ SUMY	NA PEKNÚ ŠKODOVÚ ÚBUDOSŤ:	1 000 000,00 EUR
	NA VŠETKY ŠKODOVÉ ÚBUDOSTI:	2 000 000,00 EUR

POZNÁMKY:

Za Allianz-Slovenskú poisťovňu, a.s.

Miesto vystavenia certifikátu:

Bratislava

(podpis a pečiatka)



Dátum vystavenia certifikátu (DD.MM.RRRR):

11. júna 2020

Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B

Príloha č.6 Zmluvy o dielo

Zoznam kvalifikovaných osôb

Predmet zákazky „Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA – 2. časť/ Dubová“

Patrik Filek

Marián Murín

Ing. Andrej Novara

Ing. Ľubomír Pazdič

Osadská 679/15, 028 01 TRSTENÁ
OMOSS spol. s r.o. IČO:36390151
IČ-2020129430 IČ-DPH-SK2020129430

V Trstená, dňa 24.06.2020

.....
Patrik Filek, konateľ



ZÁPIS Z ODOVZDANIA STAVENISKA		
Názov stavby:		

Prítomní:		
	titul, meno, priezvisko, organizácia	podpis
Za zhotoviteľa:		
Za objednávateľa:		
Za vlastníka/správcu:		
Stavebný dozor:		
Prezenčná listina je súčasťou Zápisu z odovzdania staveniska		
Odovzdanie staveniska bolo zvolané kým:		dňa :

Prítomní sa v uvedenom zložení oboznámili s projektom stavby, vykonali obhliadku staveniska a konštatujú nasledovné:	
1. Stavba sa realizuje na základe stavebného povolenia č. ,zo dňa, ,vydaného	
2. Stavenisko (je/nie) spôsobilé na realizáciu stavebných prác. (je / nie je) zbavené nárokov tretích osôb.	
3. Umiestnenie staveniska: Na území SR - Katastrálne územie :	
4. Podzemné inžinierske siete je/nie je potrebné vytýčiť	
5. Prijazd na stavenisko:	
6. Zdroj vody * voda pre stavebné účely: * pitná voda:	



7. Odber elektrickej energie:

8. Smerové a výškové vytýčenie staveniska:

9. Plochy pre uskladnenie stavebných výrobkov a materiálov:

10. Sociálne objekty zariadenia staveniska:

11. Kancelárie:

12. Skladovanie stavebného odpadu:

13. Medziskládka na uloženie drevín a krovím po výrube:

14. V prípade úrazu sa bude postupovať v zmysle traumatologického plánu zhotoviteľa

15. Výkonom funkcie stavebného dozoru zo strany stavebníka je poverený:

16. Výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany dodávateľa stavby je poverený:

Na základe vyššie uvedených skutočností, dnešným dňom stavebník odovzdáva stavenisko zhotoviteľovi, ktorý toto preberá bez pripomienok/s pripomienkami. Práce budú realizované v súlade s uzatvorenou ZoD č. s termínom ukončenia:

PRIPOMIENKY:

Dokumentácia stavby, poskytnutá zhotoviteľovi:

Projektová dokumentácia DRS v 2 vyhotoveniach paré č.

; 1x v digitálnej forme

Stavebné povolenie č.

zo dňa:

vydané dňa:

V Bratislave dňa:

Prílohy Zápisu z odovzdania staveniska:

- Prezenčná listina
- Zoznam odovzdaných dokladov

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **24.06.2020**

Číslo vložky: **6584**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : OMOSS spol. s r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Osadská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 679/15

c) **Názov obce:** Trstená

d) **Psč:** 02801

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36390151

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 22.07.2017

Obchodné meno : OMOSS spol. s r. o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Osadská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 679/15

c) **Názov obce:** Trstená

d) **Psč:** 02801

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 36390151

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 01.02.2017 - 21.07.2017

II. Oprávnená osoba

Meno : JUDr. Adriana Paneková

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:**

c) **Názov obce:**

d) **Psč:**

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 50282719

Platnosť : od: 22.07.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Patrik Filek

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:**

c) **Názov obce:**

d) **Psč:**

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť' : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť' : od: 22.07.2017

Meno : Marián Murín

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:**

b) **Súpisné/Orientačné číslo:**

c) **Názov obce:**

d) **Psč:**

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť' : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Áno

Platnosť' : od: 22.07.2017

IV. Verejní funkcionári

Meno : Marián Murín

Platnosť' : od: 22.07.2017

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 11.06.2020

Dátum overenia : 10.06.2020

Typ overenia : v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.



	ZÁPIS O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA	Dátum preberacieho konania
		Číslo zápisu
Zhotoviteľ: osoba poverená odovzdaním diela:		
Objednávateľ: osoba poverená prevzatím diela:		
Stavebný dozor: osoba poverená prevzatím diela:		
Správca zariadenia: osoba poverená prevzatím diela:		
Názov diela (stavby alebo jej dokončenej časti)		
Popis podľa objednávky (alebo Zmluvy o Dielo)		
Objednávka č. (Zmluva o Dielo)		
Zhodnotenie akosti vykonaných prác a ich porovnanie s technickými podmienkami		
Práce boli/ neboli* vykonané v zmysle objednávky, zmluvy o dielo, projektovej dokumentácie, technických noriem,		
Súpis ojedinelých drobných nedorobkov a väd zrejmých pri odovzdaní a prevzatí		termín odstránenia:
Vypratanie staveniska – dátum:		
Zoznam odovzdaných dokladov a dokumentácie:		



Ďalšie dohodnuté podmienky

Vyjadrenie účastníkov konania

Zhotoviteľ odovzdáva a objednávatel' preberá dielo podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

	Meno	Funkcia	Podpis
Zhotoviteľ:			
Stavebný dozor:			
Objednávatel':			
Správca:			



Pravidlo pre použitie ekvivalentného predmetu plnenia (ďalej len ekvivalent“)

1. Výrobok, zariadenie alebo materiál v projekte, ktorý zhotoviteľ plánuje použiť ako „ekvivalent“ nemôže vyvolať zmenu jednotkovej, alebo celkovej ceny uvedenej vo výkaze výmer. V prípade, ak zhotoviteľ navrhne ekvivalent, ktorý bude mať za následok zmenu projektu v čiastočnom, alebo úplnom rozsahu, nesie finančnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené touto zmenou počas celej doby zhotovovania diela ako i počas záručnej doby.
2. Výrobok, zariadenie alebo materiál uvedený v projektovej dokumentácii, ktorý zhotoviteľ plánuje použiť, ako „ekvivalent“ musí splniť vlastnosti podľa projektovej dokumentácie a platnej STN EN. V prípade, ak zhotoviteľ navrhne ekvivalent, ktorý splní technické vlastnosti podľa platných noriem STN EN, musí spolu s jeho dodaním predložiť potvrdenie od nezávislej inštitúcie, že ním dodaný predmet plnenia je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch podľa projektovej dokumentácie.
3. Ekvivalentný výrobok, zariadenie alebo materiál je zhotoviteľ oprávnený zabudovať do stavby až po jeho odsúhlasení technickým dozorom investora (záznam v stavebnom denníku, prípadne zápis z kontrolného dňa, alebo preberací protokol). Spolu s dodaním ekvivalentu je zhotoviteľ povinný upovedomiť o tejto skutočnosti projektanta, ktorý ho zapracuje do projektu skutočného vyhotovenia.