

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 260/2020
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „**Zmluva**“)

Kód ITMS: 3100411553

I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ : **Obec Veľká Čalomija**
Sídlo : Obecny úrad, Veľká Čalomija 214, 991 09 Veľká Čalomija
Zastúpený : Roman Pásztor, starosta obce
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK94 5200 0000 0000 1681 9037
Tel.: 0905 319 906
E mail: velkacalomija@velkacalomija.sk

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

2. Zhotoviteľ :

Názov: **Unistav Teplička, s.r.o.**
So sídlom : Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom
Zastúpený: Anton Obšivan, konateľ spoločnosti
IČO :
DIČ :
IČ DPH : SK 2021851953
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
Číslo účtu : 26 2778 8531/ 1100
IBAN: SK15 1100 0000 0026 2778 8531
Tel: 0910948377
Fax: 0415094451
E-mail : obsivan@unistav.eu
Zapísaný v OR SR Okresného súdu v Žiline, odd: sro, vložka č. 14956/L
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení **Dodatku č. 1** (ďalej aj ako len „**Dodatok**“) z dôvodu zmenového konania ku Zmluve o dielo č. 260/2020 uzatvorenej dňa 29.09.2020, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykonať dielo „**Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji**“ (ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

II.
Predmet zmluvy

1. Dodatok dopĺňa Prílohu č. 1 Zmluvy o upravený Rozpočet diela (Ocenený výkaz výmer), tieto dokumenty tvoria nedeliteľnú prílohu tohto Dodatku.

2. Predmetom dodatku sú zmeny dohodnuté medzi objednávateľom a zhotoviteľom oproti pôvodnej Zmluve o dielo č. 260/2020. Jedná sa o zmeny v objekte „C - Stavebná časť - Rekonštrukcia a zateplenie strechy“, konkrétne o položky č. 21 a 22 kde dochádza k zámene produktu „Nobasil SPS“ za „SmartRoof Top“, z dôvodu ukončenia výroby pôvodného produktu.

III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie sú týmto Dodatkom dotknuté.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.


Príloha č. 1 – Rozpočet po zmene

v Teplicke nad Váhom dňa: 12 -01- 2021
Unistav Teplica, s.r.o.
Stavebná – obchodná činnosť
ul. Fatranská 1326/124
013 01 Teplica nad Váhom
IČO: 36418633, DIČ: 2021851953
DPH: SK2021851953

v Veľkej Čalomiji dňa: 12 -01- 2021

Anton Obšivan
konateľ spoločnosti Unistav Teplica, s.r.o.
zhotoviteľ

Roman Pásztor
starosta obce Veľká Čalomija
objednávateľ



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 352020

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji

JKSO:
Miesto: Veľká Čalomija

KS:
Dátum: 23.12.2020

Objednávateľ:
OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619

IČO: 00319619

Zhotoviteľ:
Unistav Teplička s.r.o.

IČO: 36418633
IČ DPH: SK2021851953

Projektant:
COBRABAUART

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 178 395,10


DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	178 395,10	35 679,02

Cena s DPH v EUR 214 074,12

Projektant



Spracovateľ



Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ

Unistav Teplička, s.r.o.
Staviteľská činnosť
01 24 ②
IČO: 36418633
1851953



Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 352020

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji

Miesto: Veľká Čalomija

Dátum: 23.12.2020

Objednávateľ: OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619

Projektant: COBRABAUART

Zhotoviteľ: Unistav Teplička s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		178 395,10	214 074,12
A	Stavebná časť - Zateplenie obvodového plášťa	54 281,89	65 138,27
B	Stavebná časť - Výmena otvorových konštrukcií	36 716,44	44 059,73
C	Stavebná časť - Rekonštrukcia a zateplenie strechy	64 442,60	77 331,12
D	Stavebná časť - Rekonštrukcia strechy	2 222,73	2 667,28
E	Elektro časť - Rekonštrukcia bleskozvodu	6 357,58	7 629,10
F	Stavebná časť - Bezbarierizácia	6 119,93	7 343,92
G	Vykurovanie	8 253,93	9 904,72



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo
Veľkej Čalomiži

Objekt:
A - Stavebná časť - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
OBEC VEĽKÁ ČALOMIŽA, IČO: 00319619

KS:
Dátum: **23.12.2020**

IČO:
IČ DPH: **00319619**

Zhotoviteľ:
Unistav Teplička s.r.o.

IČO: **36418633**
IČ DPH: **SK2021851953**

Projektant:
COBRABAUART

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

54 281,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	54 281,89	20,00%	10 856,38

Cena s DPH

v EUR

65 138,27

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Peciatka

Dátum a podpis:

Peciatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ




Dátum a podpis:

Peciatka

Dátum a podpis:

Peciatka

Unistav Teplička s.r.o.
činnosť
124
áhom
1851953
IČ DPH: SK2021851953



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji

Objekt: A - Stavebná časť - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619
Objednávateľ: Unistav Teplička s.r.o.
Zhotoviteľ:

Dátum: 23.12.2020
Projektant: COBRABAUART
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 281,89

HSV - Práce a dodávky HSV	48 206,23
6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne	37 076,06
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	11 130,17
PSV - Práce a dodávky PSV	6 075,66
76 - Konštrukcie	5 508,45
764 - Konštrukcie klampiarske	5 508,45
78 - Dokončovacie práce	567,21
784 - Maľby	567,21
VP - Práce naviac	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji

Objekt: **A - Stavebná časť - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto:

Dátum: 23.12.2020

Objednávateľ: OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619

Projektant: COBRABAUART

Zhotoviteľ: Unistav Teplička s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 281,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

48 206,23

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, výplne

37 076,06

1	K	629991310	Soklový profil zakladací pre 15 cm hr. fasádne izol.dosky	m	91,650	6,60	604,89
2	K	953945002	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	531,350	1,65	876,73
3	K	953945115	Rohová lišta PVC s odkvapovým nosom	m	93,000	1,65	153,45
4	K	622464115	Vonk. om.stien tenkovrst. bez TI BAUMIT silikátová hr. 2 mm + hladká stierka zosilnená so sklotextilnou mriežkou	m2	17,740	20,35	361,01
5	K	622451073	Vyrovnanie podkladu pod KZS - obvodové steny+ ostenia a nadpražia, pož.zábrana, nanesením lepiacej malty v dvoch vrstvách na sklotextilnú výstužnú sieťku, hr. 3-4 mm	m2	596,705	8,25	4 922,82
6	K	625157110	Zateplenie obvodových stien systémom BAUMIT polystyrén EPS-F, hr.150 mm, silikátová omietka hr.2mm	m2	503,395	36,30	18 273,24
7	K	625157107	Požiarina zábrana soklová z minerálnej vlny Nobasil, hr.150mm, šírka pásu 200mm, silikátová omietka hr.2mm	m2	20,000	49,50	990,00
8	K	622451075	Vyrovnanie podkladu sokla pod KZS, nanesením lepiacej malty v dvoch vrstvách na sklotextilnú výstužnú sieťku, hr. 3-4 mm	m2	68,230	8,25	562,90
9	K	625157105	Zateplenie sokla systémom BAUMIT polystyrén XPS, hr.100mm, soklová tenkovrstvová omietka, hr.2mm	m2	68,230	46,20	3 152,23
10	K	625157111	Zateplenie stropov suterénu s minerálnou vlnou s hr. 100mm	m2	161,140	33,00	5 317,62
11	K	612421626	Omietka vnútorná tenkovrstvová vápennocementová hladká- omietnutie stropov suterénu	m2	161,140	11,55	1 861,17

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

11 130,17

12	K	941941041	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 15 m	m2	892,000	2,20	1 962,40
13	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	1 784,000	1,65	2 943,60
14	K	941941841	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 15 m	m2	892,000	1,10	981,20
15	M	709 7092911450	Ochranná sieť na boku lešenia - dodávka	m2	950,000	0,88	836,00
16	K	944 944103	Ochranná sieť na boku lešenia - montáž	m2	950,000	0,28	266,00
17	K	944 944803	Ochranná sieť na boku lešenia - demontáž	m2	950,000	0,28	266,00
18	K	941941030	Montáž lešenia fahkého pracovného radového, posuvného, s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, pracovná výška 5m	m2	30,000	2,20	66,00
19	K	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1030	m2	30,000	1,65	49,50
20	K	941941831	Demontáž lešenia fahkého pracovného pomocného s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m výšky 2-4m	m2	30,000	1,10	33,00
21	M	607 6072623500	OSB dosky 125x250 cm - dodávka, ochrana vstupu	m2	12,500	11,00	137,50
22	K	944 9449194-17	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - montáž	m2	12,500	8,25	103,13
23	K	944 9449194-18	Ochrana vstupu OSB doskami 125x250cm - demontáž	m2	12,500	2,75	34,38
24	K	962031132	Búranie okien sklobetónových	m2	22,110	4,95	109,44
25	K	978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	596,705	2,75	1 640,94
26	K	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt	t	12,795	10,59	135,50
27	K	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúranych hmôt každých ďalších 5 m	t	12,795	1,20	15,35
28	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúranych hmôt do 10 m	t	12,795	10,69	136,78

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	12,795	4,87	62,31
30	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku odpadov	t	12,795	13,87	177,47
31	K	979131409	Poplatok za ulož a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	12,795	30,80	394,09
32	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	20,728	37,61	779,58
							6 075,66
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 76			Konštrukcie				
D 764			Konštrukcie klampiarske				
33	K	764 76445-4801	Demontáž rúr odpadových kruhových d-100 vrát. objímok	m	32,300	0,85	27,46
34	K	764751212	Odpadová rúra zvodová kruhová rovná DN 100 mm MASLEN	m	55,200	25,47	1 405,94
35	K	764 76435-2810	Demontáž žľabov polkruhových rš 330 vrát. hákov	m	95,300	1,01	96,25
36	K	764761332	Žľab pododkvapový polkruhový 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov MASLEN	m	115,000	29,54	3 397,10
37	K	764761432	Montáž žľabového kotlíka k polkruhovým žľabom MASLEN	kus	5,000	8,62	43,10
38	M	5537301140	Odkvapový systém- žľabový kotlík 150/100, pozink. plech + HB 50 µm MASLEN	kus	5,000	7,15	35,75
39	K	764751235	Montáž objímky zvodovej rúry MASLEN	kus	30,000	2,89	86,70
40	M	5537301170	Odkvapový systém- objímka zvodovej rúry O 100mm, L=200mm, pozink. plech + HB 50 µm MASLEN	kus	30,000	3,80	114,00
41	K	764751233	Montáž kolena zvodovej rúry MASLEN	kus	15,000	6,82	102,30
42	M	5537301160	Odkvapový systém- koleno horné zvodovej rúry O 100mm 60°, pozink. plech + HB 50 µm MASLEN	kus	16,000	7,48	119,68
43	M	5537301166	Odkvapový systém- koleno dolné zvodovej rúry O 100mm 60°, pozink. plech + HB 50 µm MASLEN	kus	8,000	5,85	46,80
44	K	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,462	72,22	33,37
							567,21
D 78			Dokončovacie práce				
D 784			Maľby				
45	K	784 78442-2271	Maľba váp.1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	m2	161,140	3,52	567,21
							0,00
D VP			Práce naviac				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo
Velkej Čalomiži
Objekt:

B - Stavebná časť - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička s.r.o.

Projektant:

COBRABAUART

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.12.2020

IČO:

00319619

IČ DPH:

IČO:

36418633

IČ DPH:

SK2021851953

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

36 716,44

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
36 716,44

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
7 343,29

Cena s DPH

v EUR

44 059,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebná - obchodná činnosť

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiži

Objekt: **B - Stavebná časť - Výmena otvorových konštrukcií**

Miesto: OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619
Objednávateľ: Unistav Teplička s.r.o.
Zhotoviteľ:

Dátum: 23.12.2020
Projektant: COBRABAUART
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

	36 716,44
HSV - Práce a dodávky HSV	32 567,15
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	708,93
6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne	31 220,31
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	637,91
PSV - Práce a dodávky PSV	4 149,29
76 - Konštrukcie	3 860,65
764 - Konštrukcie klampiarske	1 446,04
766 - Konštrukcie stolárske	2 146,17
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	268,44
78 - Dokončovacie práce	288,64
784 - Maľby	288,64
VP - Práce navyč	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji

Objekt: **B - Stavebná časť - Výmena otvorových konštrukcií**

Miesto: Obecný úrad Veľká Čalomija, IČO: 00319619
Objednávateľ: OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619
Zhotoviteľ: Unistav Teplička s.r.o.

Dátum: 23.12.2020
Projektant: COBRABAUART
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 716,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

32 567,15

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

708,93

1	K	312273121	Murivo výplňové (m3) z tvárnic YTONG hr. 450 mm P2-350 PDK Lambda+, na MVC a maltu YTONG (450x249x599)- vymurovanie parapetov pod oknami 1700x2900mm + vymurovanie stien medzi oknami 1050x1400mm	m3	4,028	176,00	708,93
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, výplne

31 220,31

2	K	610991111	Zakrývanie okien a dverí fóliami pred tepelnou izoláciou	m2	163,000	1,58	257,54
3	M	283 2834105000	Fólia zakrývacia - na zakrytie nemenených dverí pred zateplením - dodávka	m2	163,000	0,22	35,86
4	M	MAT 272 4A9211	Páska samolepiaca PVC na zakrývanie okien	kus	13,000	2,20	28,60
5	K	610991112	Odstránenie zakrývacej fólie z otvorov	m2	163,000	0,07	11,41
6	K	317169116	Montáž plastového profilu medzi okná, vrátane búrania muriva	kus	3,000	33,00	99,00
7	M	MAT 593 220400	Plastový profil medzi okná, zosilnený oceľ.	kus	3,000	22,00	66,00
8	K	625146202	Zateplenie ostien a nadpraží systémom BAUMIT polystyrén EPS-F hr. 40mm, silikátová omietka hr.2mm	m2	73,000	34,10	2 489,30
9	K	953995199	Montáž okenného a dverového plastového profilu APU	m	390,000	0,55	214,50
10	M	R585 5859325171	Okenný a dverový plastový profil - APU+ sieť PROFI	m	390,000	1,10	429,00
11	K	641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	kus	50,000	41,80	2 090,00
12	M	MAT 611 4B1006	Okno plast.1-kridlové S -výš.50, šír.60 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	1,000	71,50	71,50
13	M	MAT 611 4B1087	Okno plast.1-kridlové S -výš.60, šír.60 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	2,000	73,70	147,40
14	M	MAT 611 4B1162	Okno plast.1-kridlové S -výš.60, šír.110 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	3,000	93,50	280,50
15	M	MAT 611 4B1201	Okno plast.1-kridlové S -výš.50, šír.120 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	3,000	92,40	277,20
16	M	MAT 611 4B1690	Okno plast.1-kridlové OS -výš.160, šír.120 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	1,000	181,50	181,50
17	M	MAT 611 4B1940	Okno plast.2-kridlové O+O -výš.160, šír.120 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	1,000	231,00	231,00
18	M	MAT 611 4B1954	Okno plast.2-kridlové OS+OS -výš.105, šír.150 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	2,000	209,00	418,00
19	M	MAT 611 4B1981	Okno plast.2-kridlové OS+OS -výš.150, šír.150 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	14,000	258,50	3 619,00
20	M	MAT 611 4B1983	Okno plast.2-kridlové OS+OS -výš.175, šír.150 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	12,000	297,00	3 564,00
21	M	MAT 611 4B1984	Okno plast.4-kridlové 2xOS+2xS -výš.250, šír.150 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	1,000	550,00	550,00
22	M	MAT 611 4B1993	Okno plast.2-kridlové OS+OS -výš.130, šír.160 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	2,000	242,00	484,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	MAT 611 4B1994	Okno plast.2-kridlové OS+OS -výš.145, šír.160 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	1,000	264,00	264,00
24	M	MAT 611 4B2107	Okno plast.4-kridlové 2xOS+2xS -výš.235, šír.150 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	1,000	550,00	550,00
25	M	MAT 611 4B3005	Okno plast.2-kridlové OS+S -výš.290, šír.105cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	3,000	605,00	1 815,00
26	M	MAT 611 4B3012	Okno plast.2-kridlové OS+S -výš140, šír.105cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	3,000	209,00	627,00
27	K	641991831	Osadenie rámov okien z plastov od 4 m2 do 10 m2 s montážnou penou	kus	5,000	44,00	220,00
28	M	MAT 611 4B4446	Okno plast.6-kridlové OS+OS+S+S -výš.290, šír.170 cm, rám 5 komorový, zasklenie izolačným trojsklom, U=0,60 W/(m2.K)	kus	5,000	759,00	3 795,00
29	K	642992610	Osadenie dverných zárubní do 4 m2 s montážnou penou	kus	2,000	49,50	99,00
30	M	MAT 553 406120	Dvere plastové vstupné 80x210 cm	kus	1,000	605,00	605,00
31	M	MAT 553 406150	Dvere plastové vstupné dvojkrídlové 150x215 cm	kus	1,000	990,00	990,00
32	K	011 642992720	Osadenie dverných zárubní nad 4 m2 do 10 m2 s montážnou penou	kus	2,000	66,00	132,00
33	M	MAT 553 406110	Dvere plastové vstupné dvojkrídlové 375x210 s bočnými svetlíkmi	kus	1,000	1 430,00	1 430,00
34	M	MAT 553 406160	Dvere plastové vstupné dvojkrídlové 375x200 s bočnými svetlíkmi	kus	1,000	1 430,00	1 430,00
35	K	713 713131143	Montáž parotesnej pásky inter. šírka 50mm - okolo otvorov	m	390,000	1,10	429,00
36	M	2830010400	Parotesná páska inter. šírka 50mm	m	390,000	1,10	429,00
37	K	713 713131144	Montáž parapriepustnej pásky exter.komprim. šírka 70mm - okolo otvorov	m	390,000	1,10	429,00
38	M	2838003570	Paropriepustná páska exter.komprimovaná - šírka 70mm	m	390,000	1,10	429,00
39	K	622422111	Oprava vnútorných omietok ostenia váp. hladkých + penetrácia a hladká vyrovn. stierka zosilnená so sklotext. mriežkou	m2	73,000	22,00	1 606,00
40	K	612425922	Oprava vnútorných omietok stien váp. hladkých, po vymurovaní po vymurovaní parapetov pod oknami 1700x2900mm + vymurovaní stien medzi oknami 1050x1400mm	m2	9,000	44,00	396,00

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					637,91
41	K	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier a okien	kus	111,000	1,27	140,97
42	K	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt	t	3,888	10,59	41,17
43	K	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	3,888	1,20	4,67
44	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,888	10,69	41,56
45	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	3,888	4,87	18,93
46	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku odpadov	t	3,888	13,87	53,93
47	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	3,888	30,80	119,75
48	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,768	37,61	216,93

D PSV Práce a dodávky PSV 4 149,29

D 76 Konštrukcie 3 860,65

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 446,04

49	K	764 76441-0850	Demontáž parapetov rš 330	m	75,700	1,31	99,17
50	K	764712029	Oplechovanie parapetov MASLEN, hliníkové lakované hr. 1,0 mm, š. 330 mm	m	75,700	16,87	1 277,06
51	M	5537300194	Koncovka parapety MASLEN	kus	110,000	0,55	60,50
52	K	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,129	72,20	9,31

D 766 Konštrukcie stolárske 2 146,17

53	K	766 76644-1811	Demontáž parapetných dosiek vnútorných	kus	55,000	1,32	72,60
54	K	766 766694155	Montáž parapetov vnútorných plastových	m	75,700	6,05	457,99
55	M	MAT 611 9A0112	Parapeta - ukončenie parapiet plast.koncovkou	pár	55,000	1,10	60,50
56	M	MAT 611 9A0202	Parapeta vnútorná komórková plastová šír.250 mm	m	75,700	9,35	707,80
57	K	766 76662-1831	Demontáž rámov okien do 1m2	m2	4,800	6,45	30,96
58	K	766 76662-1833	Demontáž rámov okien do 4m2	m2	82,865	4,16	344,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	766 76662-1834	Demontáž rámov oken nad 4m2	m2	28,900	2,97	85,83
60	K	766 76662-1842	Demontáž dverných zárubní do 4 m2	m2	4,905	22,77	111,69
61	K	766 76662-1843	Demontáž dverných zárubní nad 4 m2	m2	14,965	16,06	240,34
62	K	766 99876-6103	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	t	0,834	40,45	33,74
D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							268,44
63	K	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	101,094	1,23	124,35
64	M	1541713522	Profil oceľový 100/100/3mm, tvaru L ozn.11 373 (EN S235JRG1)	t	0,101	1 375,00	138,88
65	K	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,107	48,65	5,21
D 78 Dokončovacie práce							288,64
D 784 Maľby							288,64
66	K	784 78442-2922	Opravná maľba vnútorného ostenia a nadpražia, váp. 1 farebná dvojnásobná s oškrab. v miest. do 5 m	m2	73,000	3,52	256,96
67	K	7844524711.2	Opravná maľba vnútornej steny po vymurovaní parapetov, váp. 1 farebná dvojnásobná s oškrab. v miest. do 5 m, po vymurovaní parapetov pod oknami 1700x2900mm + vymurovaní stien medzi oknami 1050x1400mm	m2	9,000	3,52	31,68
D VP Práce navyše							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji

Objekt: C - Stavebná časť - Rekonštrukcia a zateplenie strechy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička s.r.o.

Projektant:

COBRABAUART

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.12.2020

IČO:

00319619

IČ DPH:

IČO:

36418633

IČ DPH:

SK2021851953

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

64 442,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	64 442,60	20,00%	12 888,52


Cena s DPH

v EUR

77 331,12

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebná - obchodná činnosť
IČO: 36418633
IČ DPH: SK2021851953

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiži

Objekt:

C - Stavebná časť - Rekonštrukcia a zateplenie strechy

Miesto:

Dátum: 23.12.2020

Objednávateľ: OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619

Projektant: COBRABAUART

Zhotoviteľ: Unistav Teplička s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

64 442,60

HSV - Práce a dodávky HSV

3 692,15

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 192,24

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

499,91

PSV - Práce a dodávky PSV

60 750,45

71 - Izolácie

30 502,55

712 - Izolácie striech

3 352,51

713 - Izolácie tepelné

27 150,04

76 - Konštrukcie

30 247,90

762 - Konštrukcie tesárske

7 814,76

764 - Konštrukcie klampiarske

22 433,14

VP - Práce navyč

0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji

Objekt: C - Stavebná časť - Rekonštrukcia a zateplenie strechy

Miesto: OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619
Objednávateľ: Unistav Teplička s.r.o.

Dátum: 23.12.2020
Projektant: COBRABAUART
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							64 442,60
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 692,15
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 192,24
1	K	011 62515-71110	Zateplenie dreveného podbitia pod strechou, zatepľovacím systémom na báze polystyrénu EPS-F 70, hr. 30 mm	m2	50,768	35,28	1 791,10
2	K	011 63157-1009	Vyrovnanie nerovností na streche so štrkopieskom 0-4	m2	442,000	3,17	1 401,14
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				499,91
3	K	013 97901-1111.1	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za rekonštrukciu strechy	t	6,863	9,62	66,02
4	K	013 97908-2121.1	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	6,863	0,09	0,62
5	K	013 97908-2111.1	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,863	10,34	70,96
6	K	272 97908-7212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	6,863	4,99	34,25
7	K	013 97908-1111.1	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku odpadov	t	6,863	12,45	85,44
8	K	013 97913-1409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	6,863	31,86	218,66
9	K	014 99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch	t	0,716	33,47	23,96
D	PSV		Práce a dodávky PSV				60 750,45
D	71		Izolácie				30 502,55
D	712		Izolácie striech				3 352,51
10	M	6936651300	Geotextília 300g/m2 - dodávka na strechu, množstvo zvýšené na prekrytie geotextílie	m2	56,400	1,20	67,68
11	K	712 71239-1171	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° polozenie podkladnej geotextílie 300g/m2, pultová strecha	m2	47,000	1,28	60,16
12	M	2833000150	Strešná fólia FATRAFOL 810, PVC hr. 1,50 mm šedá, dodávka na strechu, množstvo zvýšené na prekrytie	m2	56,400	6,49	366,04
13	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC fóliou upevnenou prikotvením so zvarom spoju horúcim vzduchom, pultová strecha	m2	47,000	8,47	398,09
14	M	628800057766	TOPWET odvetrávací komínok DN 125	ks	2,000	46,89	93,78
15	K	712 71236-3122	Vytvorenie prestupov na streche povl. krytiny pre vetracie komínky	ks	2,000	4,53	9,06
16	K	712 712973340	Osadenie vetracích komínkov DN 125 mm, pod hydroizolačnú vrstvu	ks	2,000	12,92	25,84
17	K	712973840	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 250 mm	m	15,600	19,69	307,16
18	M	6288001005	Poistná hydroizolačná fólia DELTA ALPINA -PHI (alt.ekvivalent)	m2	648,400	1,87	1 212,51
19	K	712670070.2	Zhotovenie hydroizolácie krytiny striech šikmých do 45° poistnou hydroizolačnou fóliou, napnutie na väzníkový krov	m2	648,400	1,25	810,50
20	K	998713111	Presun hmôt pre izolácie striech v objektoch výšky do 6 m	t	0,045	37,52	1,69
D	713		Izolácie tepelné				27 150,04
21	M	6314150210	Tepelná izolácia stropu pod šikmou strechou NOBASIL SPS 2x 160 mm- dodávka	m2	884,000	26,95	23 823,80
21	M	6314150210	Tepelná izolácia stropu pod šikmou strechou NOBASIL SPS 2x 160 mm- dodávka	m2	-884,000	26,95	-23 823,80
21	M	6314150210	Tepelná izolácia stropu pod šikmou strechou SmartRoof Top 2x 160 mm- dodávka	m2	884,000	26,95	23 823,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	713161610	Montáž tepelnej izolácie stropu pod šikmou strechou z minerálnej vlny Nobasil SPS 2x160mm	m2	442,000	2,57	1 135,94
22	K	713161610	Montáž tepelnej izolácie stropu pod šikmou strechou z minerálnej vlny Nobasil SPS 2x160mm	m2	-442,000	2,57	-1 135,94
22	K	713161610	Montáž tepelnej izolácie stropu pod šikmou strechou z minerálnej vlny SmartRoof Top 2x160mm	m2	442,000	2,57	1 135,94
23	K	625250090	Zateplenie pultovej strechy polystyrénom EPS 150 S, hr.50mm	m2	47,000	26,60	1 250,20
24	K	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	23,019	40,84	940,10
D 76 Konštrukcie							30 247,90
D 762 Konštrukcie tesárske							7 814,76
25	K	762341201	Demontáž pôvodného latovania strechy	m	3 780,000	0,54	2 041,20
26	M	605 6053348301	Dodávka lát, na latovanie smrekové drevo akost' I., prierezu 30x50	m3	5,670	254,44	1 442,67
27	K	762 762341201	Montáž latovania - smrekové drevo akost' I., prierezu 30x50	m	3 780,000	1,10	4 158,00
28	K	998762103	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	t	3,119	55,43	172,89
D 764 Konštrukcie klampiarske							22 433,14
29	K	764311822	Demontáž pôvodnej strešnej krytiny -0,00732t	m2	648,400	1,22	791,05
30	K	764173102	Strešná krytina Maslen Škríplech, kaširovaná, sklon strechy od 30° do 45° - montáž	m2	648,400	20,99	13 609,92
31	M	5537301010	Strešná krytina ŠKRÍPLECH plech hr.0,5mm, 35µ, š.1220mm, obj.č.141 MASLEN, kaširovaná - dodávka	m2	648,400	6,69	4 337,80
32	K	764173432	Odkvapové lemovanie r.š. 250 mm, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45° - montáž	m	126,800	5,92	750,66
33	M	5537300035	Klampiarske doplnky -odkvapové lemovanie 2m, r.š.250mm, prev.lakoplas.matný poly. 35µ MASLEN	ks	63,400	6,30	399,42
34	K	764173202	Hrebenáč obľý r.š. 310 mm s prevetrávacím pásom, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45° - montáž	m	18,800	13,18	247,78
35	M	5537300008	Klampiarske doplnky -hrebenáč obľý 2m, r.š. 310mm, prev.lakoplas.matný poly. 35µ MASLEN	ks	10,000	10,88	108,80
36	K	764173262	Hrebenáč nárožný r.š. 310 mm, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45° - montáž	m	50,000	18,08	904,00
37	M	5537300020	Klampiarske doplnky -hrebenáč nárožný 0,5m, r.š.310mm,prev.lakoplas.matný poly35µ MASLEN	ks	50,000	16,92	846,00
38	K	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	6,531	67,02	437,71
D VP Práce naviac							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiži

Objekt: D - Stavebná časť - Rekonštrukcia strechy

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička s.r.o.

Projektant:

COBRABAUART

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 23.12.2020

IČO:

00319619

IČ DPH:

IČO:

36418633

IČ DPH:

SK2021851953

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 222,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 222,73	20,00%	444,55


Cena s DPH

v EUR

2 667,28

Projektant

Spracovateľ




Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebno - obchodná činnosť
/124 ②
Váhom
IČO: 21851953
1953

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji

Objekt: **D - Stavebná časť - Rekonštrukcia strechy**

Miesto:

Dátum: 23.12.2020

Objednávateľ: OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619

Projektant: COBRABAUART

Zhotoviteľ: Unistav Teplička s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 222,73

HSV - Práce a dodávky HSV	1 247,54
6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne	1 017,78
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	229,76
PSV - Práce a dodávky PSV	975,19
71 - Izolácie	146,52
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	146,52
76 - Konštrukcie	354,20
764 - Konštrukcie klampiarske	354,20
77 - Podlahy	452,43
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	452,43
78 - Dokončovacie práce	22,04
783 - Nátery	22,04
VP - Práce naviac	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiži

Objekt: **D - Stavebná časť - Rekonštrukcia strechy**

Miesto:

Dátum: 23.12.2020

Objednávateľ: OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619

Projektant: COBRABAUART

Zhotoviteľ: Unistav Teplička s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 222,73

D HSV Práce a dodávky HSV 1 247,54

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, výplne 1 017,78

1	K	62246-4245	Oprava žb. konštrukcii balkóna cementovou maltou 20%	m2	9,770	12,60	123,10
2	K	622451073	Vyrovnanie podkladu pod KZS balkóna nanosením lepiacej malty v dvoch vrstvách na sklotextilnú výstužnú sieťku, hr. 3-4 mm	m2	9,770	16,50	161,21
3	K	625250152.1	Zateplenie stien balkóna, zatepľovacím systémom na báze fasádneho polystyrénu, XPS hr. 40 mm	m2	9,770	28,00	273,56
4	K	625250152	Zateplenie podlahy balkóna, zatepľovacím systémom na báze podlahového polystyrénu, XPS hr. 40 mm	m2	8,140	32,00	260,48
5	K	632476242.1	Vyrovňavajúci cementový poter C 12/15 hr. 50 mm - na podlahu	m2	8,140	24,50	199,43

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 229,76

6	K	011 95394-5002	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	m	8,150	1,50	12,23
7	K	013 96502-4131	Búranie dlažieb balkónov nad 1 m2	m2	8,140	3,50	28,49
8	K	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt	t	1,587	9,63	15,28
9	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku odpadov	t	1,587	12,61	20,01
10	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,587	9,72	15,43
11	K	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	1,587	0,09	0,14
12	K	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	1,587	4,43	7,03
13	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	1,587	28,00	44,44
14	K	014 99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	2,536	34,19	86,71

D PSV Práce a dodávky PSV 975,19

D 71 Izolácie 146,52

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 146,52

15	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na podlahu	m2	8,140	0,60	4,88
16	M	6936651300	Geotextília - dodávka na podlahu, množstvo zvýšené na prekrytie geotextílie	m2	9,768	1,20	11,72
17	K	711131103	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti vodorovne, fóliou FATRAFOL 803 na podlahu	m2	8,140	5,50	44,77
18	M	2833000220	Fólia FATRAFOL 803 izolácia podlahy proti vlhkosti, hydroizolačná fólia hr.2,00 mm, š.2 m hnedá, množstvo zvýšené na prekrytie	m2	11,233	7,50	84,25
19	K	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,029	31,10	0,90

D 76 Konštrukcie 354,20

D 764 Konštrukcie klampiarske 354,20

20	K	764 76432-2832	Klomp. demontáž odkvapov rš 400	m	8,150	1,50	12,23
21	K	953995331	Ukončovaci profil Schlüter BARA- RAKEG	m	8,500	40,00	340,00
22	K	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,030	65,65	1,97

D 77 Podlahy 452,43

D 771 Podlahy z dlaždíc keramických 452,43

23	K	771 77147-1015	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 200x100 v. 200 do lepiacej malty	m	4,650	4,30	20,00
24	M	MAT 597 651300	Dlažba keramická, protišmyková, mrazuvzdorná, 200x200x11 mm	m2	9,035	10,00	90,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	5856051964	Schlüter DITRA 25 izolačný polyetylénový pás pod keramické dlažby, dĺžka 1m, šírka 1m	m	9,000	20,00	180,00
26	K	771 77157-1107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 mm do lepiacej malty+ podlepenie izolačného polyetylénového pásu pod keramické dlažby	m2	8,140	18,00	146,52
27	K	771 99877-1203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 24 m	t	0,711	21,88	15,56
D 78 Dokončovacie práce							22,04
D 783 Nátery							22,04
28	K	783 78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	m2	2,370	2,50	5,93
29	K	783 78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	2,370	5,60	13,27
30	K	783 78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	m2	2,370	1,20	2,84
D VP Práce naviac							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiži

Objekt: E - Elektro časť - Rekonštrukcia bleskozvodu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička s.r.o.

Projektant:

COBRABAUART

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.12.2020

IČO:

00319619

IČ DPH:

IČO:

36418633

IČ DPH:

SK2021851953

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 357,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 357,58	20,00%	1 271,52

Cena s DPH

v EUR

7 629,10

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Unistav Teplička, s.r.o.

Stavba: Rekonštrukcia činnosti

Uč. č. 124/2012

013 Váhom

IČO: 36418633

IČ DPH: SK2021851953

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiži

Objekt: **E - Elektro časť - Rekonštrukcia bleskozvodu**

Miesto:

Dátum: 23.12.2020

Objednávateľ: OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619

Projektant: COBRABAUART

Zhotoviteľ: Unistav Teplička s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	6 357,58
M - Práce a dodávky M	6 357,58
21 - M - Elektromontáže	4 303,82
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	1 203,76
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	850,00
VP - Práce naviac	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji

Objekt: E - Elektro časť - Rekonštrukcia bleskozvodu

Miesto:

Dátum: 23.12.2020

Objednávateľ: OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619

Projektant: COBRABAUART

Zhotoviteľ: Unistav Teplica s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 357,58
D M Práce a dodávky M							6 357,58
D 21 M - Elektromontáže							4 303,82
1	K	210010006	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 48 mm	m	50,000	1,09	54,50
2	M	3450702900	I-Rúrka HFXP 32 cierna	m	52,455	1,62	84,98
3	M	3451006900	Vývodka 9948 rovna	ks	20,000	0,30	6,00
4	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	180,000	1,78	320,40
5	M	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	44,000	0,80	35,20
6	M	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	178,038	1,50	267,06
7	K	210220102	Zvodový vodič včítane podpory FeZn lano do D 70 mm	m	220,000	2,85	627,00
8	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	45,000	2,12	95,40
9	M	3540200101	HR-Drát AlMgSi D8	m	235,253	5,26	1 237,43
10	M	3540405200	HR-Podpera PV 32	ks	78,000	1,80	140,40
11	M	3540404302	HR-Podpera PV 17-4	ks	46,000	0,60	27,60
12	M	3540404500	HR-Podpera PV 21	ks	46,000	0,80	36,80
13	K	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	5,000	7,60	38,00
14	M	3540200600	HR-Držiak DJ 5 d	ks	5,000	6,56	32,80
15	M	3540200700	HR-Držiak DJ 5 h	ks	5,000	5,00	25,00
16	M	3540300500	HR-Jimacia tyč JP30	ks	5,000	7,30	36,50
17	M	3540402000	HR-Ochr.strieska OS 02	ks	5,000	1,85	9,25
18	M	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	5,000	2,52	12,60
19	M	3540408600	Spodná ochranná strieska OS5	Kus	5,000	2,64	13,20
20	K	210220221	Zachyt.tyč včít.upevnenia na oceľovú konštrukciu, betón do 3 m dĺžky tyče	ks	2,000	8,50	17,00
21	M	3540200300	HR-Držiak DJ 2	ks	2,000	2,92	5,84
22	M	3540200102	HR-Drát izolovaný ISOFGAL 50 (alt.ekvivalent)	m	6,000	30,00	180,00
23	M	3540300500	HR-Jimacia tyč JP30	ks	2,000	7,30	14,60
24	M	3540402000	HR-Ochr.strieska OS 02	ks	2,000	1,85	3,70
25	M	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	2,000	2,52	5,04
26	M	3540408600	Spodná ochranná strieska OS5	Kus	2,000	2,64	5,28
27	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	30,000	3,05	91,50
28	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	6,000	1,36	8,16
29	M	3540406100	HR-Svorka SK	ks	15,000	0,80	12,00
30	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	10,000	3,05	30,50
31	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	10,000	3,10	31,00
32	K	210220321	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a pripoj. vodiča) (alt.ekvivalent)	ks	4,000	3,05	12,20
33	M	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm (alt.ekvivalent)	Kus	4,000	1,60	6,40
34	K	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	12,000	16,60	199,20
35	M	3540501500	HR-Zemna tyč ZT PD 2m	ks	12,000	15,62	187,44
36	K	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	6,000	10,74	64,44
37	M	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	12,000	1,30	15,60
38	M	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	6,000	5,60	33,60
39	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	6,000	2,50	15,00
40	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	6,000	3,20	19,20
41	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	2,000	35,00	70,00
42	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	60,00	60,00
43	K	PD	Presun dodávok	%	1,000	15,00	15,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	PM	Podružný materiál	%	2,000	28,00	56,00
45	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	15,00	45,00
D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach							1 203,76
46	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia, pozdĺž cesty	km	0,080	850,00	68,00
47	M	2462061000	Email olejový vonkajší biely Emolex O 2117 (alt.ekvivalent)	kg	0,040	9,39	0,38
48	M	2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117 (alt.ekvivalent)	kg	0,040	8,62	0,34
49	M	5839500600	Značka meračská povrch m 1 l/1	ks	0,800	2,92	2,34
50	M	5921850000	Krajník betónový pre značky ABK 20-25 50x25x10	ks	0,800	6,50	5,20
51	K	460070101	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 1 a 2	ks	6,000	60,00	360,00
52	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	30,000	12,60	378,00
53	K	460510002	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónovej rúry svetlosti do 20 cm bez zemných prác	m	10,000	4,80	48,00
54	M	5922153400	Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 3-20 Ms 20/100/3	ks	10,000	9,92	99,20
55	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	30,000	2,59	77,70
56	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	2,000	7,30	14,60
57	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	30,000	2,50	75,00
58	K	P	Presun	%	1,000	15,00	15,00
59	K	PPV.1	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	20,00	60,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							850,00
60	K	HZS-008	Revízie BZ	hod	20,000	20,00	400,00
61	K	HZS-009	Demontáž a prepájacie práce BZ	hod	25,000	18,00	450,00
D VP Práce naviac							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji

Objekt: F - Stavebná časť - Bezbarierizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619

Zhotoviteľ:

Unistav Teplička s.r.o.

Projektant:

COBRABAUART

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.12.2020

IČO:

00319619

IČ DPH:

IČO:

36418633

IČ DPH:

SK2021851953

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 119,93

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	6 119,93	20,00%	1 223,99


Cena s DPH

v EUR

7 343,92

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:


Peciatka

Dátum a podpis:

Peciatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Peciatka

Unistav Teplička, s.r.o.
Stavebná - obchodná činnosť
6/124 ②
Váhom
IČO: 021851953
IČ DPH: 51953



Dátum a podpis:

Peciatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo
Velkej Čalomiji

Objekt:
F - Stavebná časť - Bezbarierizácia

Miesto:

Dátum: 23.12.2020

Objednávateľ: OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619
Zhotoviteľ: Unistav Teplička s.r.o.

Projektant: COBRABAUART
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	6 119,93
HSV - Práce a dodávky HSV	2 531,93
1 - Zemné práce	427,50
2 - Zakladanie	984,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 120,43
PSV - Práce a dodávky PSV	3 588,00
76 - Konštrukcie	3 000,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	3 000,00
77 - Podlahy	588,00
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	588,00
VP - Práce navyč	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji

Objekt: **F - Stavebná časť - Bezbarierizácia**

Miesto: OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619
Objednávateľ: Unistav Teplička s.r.o.
Zhotoviteľ:

Dátum: 23.12.2020
Projektant: COBRABAUART
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 119,93
D HSV Práce a dodávky HSV							2 531,93
D 1 Zemné práce							427,50
1	K	460120002	Násyp so zhutnenej zeminy triedy 3 - 4 - ŽB rampa	m3	9,500	45,00	427,50
D 2 Zakladanie							984,00
2	K	273326131	Základová doska rampy z betónu železového C 20/25, hr. 100mm	m3	2,150	120,00	258,00
3	K	274271303	Murivo základových pásov rampy (m3) z debniacich tvárnic PREMAC DT 30, rozmerov: 500 × 200 × 238m, s betónovou výplňou tr.C 20/25 (2,2m3)	m3	4,400	165,00	726,00
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							1 120,43
4	K	331351203	Debnenie rampy, zhotovenie	m2	13,500	18,50	249,75
5	M	5337506050.7	Debniaca doska - dodávka na rampu	m2	13,500	6,25	84,38
6	K	331351142	Debnenie rampy, odstránenie	m2	13,500	4,50	60,75
7	M	1328530003.2	Tyč oceľová rebierková, D 12 mm ozn.10 505 výstuž betónu rampy	t	0,211	1 050,00	221,55
8	K	311321315.1	Betón na základové pásy rampy, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	4,200	120,00	504,00
D PSV Práce a dodávky PSV							3 588,00
D 76 Konštrukcie							3 000,00
D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							3 000,00
9	M	5534667020	Oceľové zábradlie železobetónovej rampy	m	25,000	120,00	3 000,00
D 77 Podlahy							588,00
D 771 Podlahy z dlaždíc keramických							588,00
10	M	5976498077	Dlažba keramická, protišmyková, mrazuvzdorná, na rampu, hr. 10mm	m2	21,000	10,00	210,00
11	K	771575102	Lepenie podláh z dlaždíc keramických do lepiaceho tmelu hr. 10mm - rampa	m2	21,000	18,00	378,00
D VP Práce naviac							0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji

Objekt:

G - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619

Zhotoviteľ:

Unistav Teplicka s.r.o.

Projektant:

COBRABAUART

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

23.12.2020

IČO:

00319619

IČ DPH:

IČO:

36418633

IČ DPH:

SK2021851953

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 253,93

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
8 253,93

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 650,79

Cena s DPH

v EUR

9 904,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Unistav Teplicka, s.r.o.

Stavební - obchodná činnosť

IČO: 36418633



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji

Objekt: **G - Vykurovanie**

Miesto: OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619
Objednávateľ: Unistav Teplica s.r.o.
Zhotoviteľ:

Dátum: 23.12.2020
Projektant: COBRABAUART
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

	8 253,93
PSV - Práce a dodávky PSV	8 253,93
73 - Ústredné vykurovanie	8 253,93
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	5 825,62
734 - Armatúry	1 356,19
735 - Vykurovacie telesá	1 072,12
VP - Práce navyč	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji
 Objekt: G - Vykurovanie

Miesto:

Objednávateľ: OBEC VEĽKÁ ČALOMIJA, IČO: 00319619
 Zhotoviteľ: Unistav Teplička s.r.o.

Dátum: 23.12.2020

Projektant: COBRABAUART
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 253,93
D PSV Práce a dodávky PSV							8 253,93
D 73 Ústredné vykurovanie							8 253,93
D 731 Ústredné kúrenie, kotolne							5 825,62
1	K	731161000	Montáž plynového kotla kondenzačného do 24 kW	ks	1,000	454,67	454,67
2	M	5530100001	Nástenný kondenzačný kotol s tepelným výkonom 6,6-22,5 kW (pri teplotnom spáde 80/60°C)	ks	1,000	2 650,00	2 650,00
3	M	5530100011	Vypúšťací lievok so sifónom dodávaný dodávateľom kotla	ks	1,000	25,00	25,00
4	M	55301000111	Sada odvodu spalín a prívod vzduchu do prevetřávaného komína alebo do šachty DN80/125	ks	1,000	235,00	235,00
5	M	55301000112	Rúra odvodu spalín DN 80 - 2 000 mm	ks	2,000	25,00	50,00
6	M	55301000113	Rúra odvodu spalín DN 80 - 1 000 mm	ks	1,000	22,00	22,00
7	M	55301000114	Rúra do potrubia odvodu spalín na odvod kondenzátu so sifónom	ks	1,000	38,00	38,00
8	M	55301000115	Montážna pripojovacia doska odstavára výrobcu kotla	ks	1,000	130,00	130,00
9	M	55301000116	Priestorový digitálny regulátor	ks	1,000	156,00	156,00
10	M	55301000117	Snímač vonkajšej teploty	ks	1,000	25,00	25,00
11	K	731200816	Demontáž kotla nástenného na tuhé palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, -0,35625t	ks	1,000	120,00	120,00
12	K	731200817	Demontáž odvodu spalín	ks	1,000	28,00	28,00
13	K	731291070	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1,000	495,00	495,00
14	M	4846694000	Rýchlomontážna čerpadlová skupina DN25 so vstavaným modulom, so vstavaným obehovým čerpadlom s elektronickým riadením otáčok a trojcestným zmiešavacím ventilom, nastavenie čerpadla M=1,2m3/h, Y=10kPa	ks	1,000	525,00	525,00
15	M	4846694001	Držiak rýchlomontážnych čerpadlových skupín - pre 1 čerpadlovú skupinu	ks	1,000	20,00	20,00
16	K	731360101	Nerezový komín DN 160, výšky 11 m	súb.	1,000	680,00	680,00
17	K	731890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	0,035	152,38	5,33
18	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	50,490	3,30	166,62
D 734 Armatúry							1 356,19
19	M	731 73420-0821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	ks	24,000	1,50	36,00
20	M	731 73420-9112	Montáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2"	ks	24,000	3,50	84,00
21	M	551 2G3381	Priamy späťtokový ventil uzavierací HERZ RL 5 priamy 3/8" (alt. ekvivalent)	ks	24,000	10,90	261,60
22	K	551 2G3384	Priamy regulačný ventil HERZ TS 90 priamy 1/2" (alt. ekvivalent)	ks	24,000	3,50	84,00
23	K	731 73429-1951	Opr. závit. armatúr, spätná montáž hlavíc ovládania	ks	24,000	3,50	84,00
24	M	551 2D0452	Termostatická hlavica pre ventil HERZCULES (alt. ekvivalent)	ks	24,000	33,48	803,52
25	K	731 99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,087	35,33	3,07
D 735 Vykurovacie telesá							1 072,12
26	K	731 73500-0912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	ks	24,000	5,50	132,00
27	M	55301000118	Snímač teploty hydraulickej výhybky	ks	1,000	31,00	31,00
28	K	731 73515-1811	Demontáž vykurovacích telies panelových jednorad. do 1500 mm	ks	24,000	5,00	120,00
29	K	731 73511-9140	Montáž vykurovacích telies	m2	24,000	25,00	600,00
30	K	731 73515-8120	Vykur. telesá tlak. skúšky telies vodou	ks	24,000	2,50	60,00
31	K	731 73519-0913	Opr. vykur. telies	ks	24,000	5,00	120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	731 99873-5101	Presun hmôt pre vykúr. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,200	45,60	9,12

D VP

Práce navyše

0,00