

Prijatá faktúra
zaúčtovaná na/ 2021 Podpis

12.8.3/2021

AGAMA

FAKTÚRA č.: 18/2021.
(Daňový doklad)

Dátum zdaniteľného plnenia: 24.05.2021.

Dátum vystavenia: 25.05.2021.

Dátum splatnosti: 31.05.2021.

Forma úhrady: pp

Objednávka číslo: 0137/2021

Príloha: Krycí list súpisu vykonaných prác.

Zápis v OR: Okresný súd, BA I

Oddiel : sro vložka číslo :10849/B

Prevzal: Dňa:
Zápis v Registri Partnerov VS 19656

DODÁVATEL:

AGAMA, s. r. o.
stavebno-obchodná spoločnosť
Na Sitine 3374 /24

841 04 Bratislava

IČO: 35688807 IČ DPH:SK2020309214

DIČ:2020309214

Banka dodávateľa: VÚB a.s.-centrum

Číslo účtu :6 326 449 112 / 0200

IBAN:SK84 0200 0000 0063 2644 9112

SWIFT:SUBASKBX

ODBERATEL:

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava

IČO:00603147 IČ DPH:

DIČ:2020804170

**Fakturujeme Vám za opravu a údržbu nájomného bytu
na ul. Krížkova 8 v Bratislave - Staré mesto.**

Cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa vyhl. č. 18/96 zb.

Za každý deň z omeškania úhrady, účtujeme úrok z omeškania 0,05 % z celkovej sumy.

MIESTNY ÚRAD	
MESTSKEJ ČASTI	
BRATISLAVA - STARÉ MESTO	
DOŠLO DŇA:	28-05-2021
	10
EVIDENČNÉ ČÍSLO:	27882
PRÍLOHY:	VYBAVUJE:

 **AGAMA, s.r.o.**

Na Sitine 24, 841 04 Bratislava

IČO: 35 688 807

IČ DPH: SK2020309214

Podpis a p

ZÁKLAD DANE:	14 644,02
DPH 20 %:	2 928,80
SUMA K ÚHRADE v €:	17 572,82

Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní zákazky

vyhotovený na základe
Zmluvy/objednávky č. 0137/2021 zo dňa 8.3.2021
Medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto (ďalej len objednávateľ)
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1

Dodávateľ:

AGAMA, s.r.o. (ďalej len dodávateľ)
Na Sitine 3374/24
841 04 Bratislava
IČO: 35688807
IČ DPH: SK 2020309214

Názov predmetu zákazky: Opravu a údržbu nájomného bytu na ulici Krížkova 8, Bratislava

Predmet

Tento odovzdávací protokol sa vzťahuje k zmluve/objednávke č. 773/2019, uzatvorenej medzi objednávateľom a dodávateľom.

Týmto odovzdávacím protokolom objednávateľ preberá predmet zákazky opravu a údržbu nájomného bytu na ulici Krížkova 8, Bratislava.

Súčasťou tohto preberacieho protokolu je zoznam/rozsah vykonaných prác a dodávok, resp. súpis vykonaných prác.

Týmto preberacím protokolom objednávateľ akceptuje a preberá odovzdaný predmet zákazky.

Predmet zákazky ~~bol~~ **nie** odovzdaný v požadovanej kvalite a forme ~~v čas~~ **s** omeškaním.

Podpisom tohto preberacieho protokolu preberajúci potvrdzuje, že výstupy ~~sú~~ **nie** sú v súlade s jeho požiadavkami a ~~sú~~ **nie** sú akceptovateľné.

Výhrady k odovzdanému predmetu zákazky:


RADIÁTORY BUDÚ OSADENÉ DO UKLÚČENÍ VYKUROVACIEHO
OBDOBIA - preberajúci akceptujeme

Zistené závady/nedostatky budú po dohode s dodávateľom odstránené najneskôr do


Odovzdal za dodávateľa:

Meno, priezvisko: AGAMA, s.r.o.
Podpis: Na Sitine 24, 841 04 Bratislava
688 807
2020309214

Odovzdal za objednávateľa:

Meno, priezvisko: 
Podpis:

V Bratislave dňa: 28.6.2021

Objednávka tovarov, služieb a prác č. 0137/2021**Odberateľ:****Fakturačné údaje:**

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratislava
IČO: 00 603 147
DIČ: 2020804170

Dodávateľ:**AGAMA, s.r.o.**

Na Sitine 3374/24 841 04 Bratislava
IČO: 35688807
DIČ: 2020309214

Na základe vyhodnotenia verejného obstarávania evidovaného pod číslom: ZsNH-7/2021 objednávame si u Vás „Opravu a údržbu nájomného bytu na ulici Krížkova 8, Bratislava“. Žiadame Vás fakturovať skutočne prevedené práce a dodaný materiál v súlade s cenovou ponukou. Dodržiavať bezpečnosť pri práci a PO. Z nepredpokladaných situácií musí byť spracovaný písomný záznam, ktorý podpíše dodávateľ a objednávateľ. Súčasťou faktúry bude protokol o odovzdaní a prevzatí zákazky, revízne správy a atesty.

FK	Položka	Analyt	Zdroj	Program	Stred	Suma v Eur
066006350	02146175	605	41	5 1	0214	17572.82

Maximálna hodnota objednávky: **17572.82 s DPH**

Lehota doručenia: do 3 mesiacov od zverejnenia tejto objednávky

Osobitné podmienky pre dodávateľa:

- doručená faktúra musí spĺňať náležitosti podľa zákona (v opačnom prípade faktúra nebude preplatená).
- splatnosť doručenej faktúry: minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia.

Vyhotovil : Jakubová Margita Ing.

Dátum : 08/03/2021

Podpísal :

Mlýnek Martin Ing.

Krycí list súpisu vykonaných prác

Stavba Byt Krížkova

Objekt Oprava bytu

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 28.5.2021

Odberateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

IČO: 00603147

DIČ: 2020804170

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: AGAMA, s.r.o.

IČO: 35 688 807

DIČ: 2020309214

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady		
HSV	3 520,43	1 420,52	4 940,95	Ostatné náklady	0,00	
PSV	5 374,38	1 846,55	7 220,93	Komplet. činnosť	0,00	
MONT	2 260,94	0,00	2 260,94	HZS	221,20	
VRN						
Spolu			14 422,82	Spolu	221,20	
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu		0,00
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		14 644,02
				DPH 20% z	14 644,02	2928,8
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		17 572,82

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: AGAMA, s.r.o.

Dátum: 28. 5. 2021

Stavba Byt Krížkova

Objekt Oprava bytu

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
	1 133,22	1 420,52	2 553,74	0,0000	0,0000			
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	33,09	0,00	33,09	0,2800	0,0000			
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 172,01	0,00	1 172,01	1,0600	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE	1 073,53	0,00	1 073,53	0,0000	2,2300			
PRESUNY HMÔT	108,58	0,00	108,58	0,0000	0,0000			
Práce HSV	3 520,43	1 420,52	4 940,95	1,3400	2,2300			
Práce PSV								
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	140,32	0,00	140,32	0,0100	0,0000			
ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD	2 119,46	27,79	2 147,25	0,0100	0,0000			
ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY	70,89	600,87	671,76	0,0100	0,0900			
DREVOSTAVBY	222,30	484,29	706,59	0,0300	0,0000			
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	0,00	101,14	101,14	0,1300	0,0000			
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ	428,61	0,00	428,61	0,0400	0,0000			
PODLAHY POVLAKOVÉ	217,12	44,46	261,58	0,0100	0,0000			
OBKLADY KERAMICKÉ	1 388,08	588,00	1 976,08	1,6700	0,0000			
NÁTERY	118,14	0,00	118,14	0,0000	0,0000			
MAĽBY	567,04	0,00	567,04	0,0400	0,0000			
TAPETOVANIE	102,42	0,00	102,42	0,0000	0,0000			
Práce PSV	5 374,38	1 846,55	7 220,93	1,9500	0,0900			
Montážne práce								
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	2 260,94	0,00	2 260,94	0,0000	0,0000			
Montážne práce	2 260,94	0,00	2 260,94	0,0000	0,0000			
HZS								
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE	221,20	0,00	221,20	0,0000	0,0000			
HZS	221,20	0,00	221,20	0,0000	0,0000			
Celkom v EUR	11 376,95	3 267,07	14 644,02	3,2900	2,3200			

Rozpočet

Odberteľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: AGAMA, s.r.o.

Dátum: 28.5.2021

Zákazka Byt Krížkova

Objekt Oprava bytu

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Množstvo	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
	11,65	Práce HSV				
	6114122125	SHERLOCK, bezpečnostné dvere triedy RC3 protipožiarne 30 min, 44dB	ks	1 133,22	1 133,22	0
	605		605,00			
		*Zárubeň CUFT D3 delená pre ostenie 100/160 mm ral 8017 hnedá				
	180		180,00			
		*Kovanie EL1 ROSTEX D3 kľučka - gufa, oblé, s prekrytím				
	42		42,00			
		*Nerezový prah 100/160mm				
	22		22,00			
		*Bezpečnostná vložka FAB 1000 P.E priechodná, strieborná D3				
	65		65,00			
		*Panoramatické kukátko - priezorník				
	15		15,00			
		*Montaz kompletu				
	180		180,00			
		*Demontaz kompletu				
	55		55,00			
		*Dopravné náklady - v rámci Bratislavy				
	35		35,00			
	6114117407	Plastové okno trojdiele otváracé, otvaravo-sklonné výšky/šírky 1530/2360 mm, trojsklo, parapety, demontáž, montáž	ks	1 001,49	1 001,49	0
	283830114101	Plastová nadokenná roleta exteriérová 2360 x 1520 mm - biela	KUS	419,03	419,03	0
	11,65			2 553,74	0	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				
	340238212	Zamurovanie otvoru do 1 m2 v priečkach alebo stenách pálenými tehľami hrúbky nad 100 mm	m2	33,09	33,09	0,275
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		33,09	0,28	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY				
	612471411	Úprava vnútorných stien nanášaním s vyhladením pľstou hrúbky do 3 mm	m2	128,08	4,86	0,004
		*strop				
	25.8		25,80			
		*steny				
	21.6*3.8		82,08			
	10.1*2		20,20			
	632477207	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 15 mm	m2	25,80	21,30	0,023
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY		1 172,01	1,06	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE				
	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,15	12,73	0
	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	94,50	0,44	0
	3.15*30		94,50			
	979089001	Poplatok za skládku rôznych odpadov zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúcich nebezpečné látky kategórie "N" - nebezpečné 17 09 03	t	3,15	131,37	0

Rozpočet Byt Krížkova / Oprava bytu

R/RE76	Sprchová zástena Sprchové zásteny CONCEPT 300 900*1900 s montážou	kpl	1,00	330,80	330,80	0	
968061112	Demontáž interiérových dverí	kus	2,00	23,63	47,26	0	
961065512	Búranie drevených podláh z fošien alebo dosiek z tvrdého dreva 15*0.05	m3	0,75	62,80	47,10	0	0,585
978059511	Odsekanie s odobratím stien z obkladačiek vnútorných 3.8	m2	24,14	6,33	152,81	0	1,642
	10.17*2		20,34				
9	OSTATNÉ PRÁCE				1 073,53	0	2,23
99	PRESUNY HMÔT						
999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu v objektoch do výšky 25 m	t	3,62	29,99	108,58	0	
99	PRESUNY HMÔT				108,58	0	0
	Práce HSV				4 940,95	1,340	2,23
	Práce PSV						
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI						
711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota , kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	m2	2,00	14,02	28,04	0,001	0,003
711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota , kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá	m2	7,00	16,04	112,28	0,002	0,011
711	IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI				140,32	0,01	0
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD						
722262151	Vodomer pre vodu do 30° C prírubový DN 50 A 50-R/2	kus	1,00	40,16	40,16	0,007	0,007
3882122200	Vodomer jednnotokový lopatkový Jh3-V/3 na teplú vodu	kus	1,00	27,79	27,79	0,001	0,001
MJ_711111115	Vodárenské práce s materiálom	sub	1,00	2 079,30	2 079,30	0,002	0,002
722	ZTI - VNÚTORNÝ VODOVOD				2 147,25	0,01	0
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY						
4848902340	Armatury a príslušenstvo vykurovania Giacomini, Ručný ventil rohový, na adaptér, chróm, 3/8x12	kus	3,00	4,43	13,29	0,000	0,001
5514360201	Batéria umývadlová Kludi stojanková páková PURE&EASY chróm	kus	1,00	78,85	78,85	0,001	0,001
55145131023	Sprcha sprchový set Kludi Logo 1S l=600 mm chróm	kus	1,00	59,89	59,89	0,004	0,004
5528158116	Žľab podlahový : - Concept 100 do priestoru s okr.a zntž.st.výškou 55mm 750 mm nerez	kus	1,00	231,81	231,81	0,001	0,001
5528158117	Rošt ku žľabom ; nerezový Concept 100 kolmý 750 mm matný	kus	1,00	57,95	57,95	0,001	0,001
642058132102	JIKA DEEP Umývadlo keramika 60 cm, bez otvoru pre batériu, farba: biela,	KUS	1,00	59,84	59,84		0
642058132801	splachovanie, farba: biela, obj.č. 8.2561.6.000.000.1	KUS	1,00	99,24	99,24		0
725220832	Demontáž vaní, umývadiel, batérií, toaliet do sute	súb	1,00	70,89	70,89	0	0,085
725	ZTI - ZARIAĎOVACIE PREDMETY				671,76	0,01	0,09
763	DREVOSTAVBY						
240071833	DVERE : IMPULS W01 PLNE BIELY LAMINAT FALCOVE, VYPLN VOSTINA	kus	2,00	111,15	222,30	0	
5491021401	KLÚČKY: MELODY RT NP BB bez spodnej rozety	kus	2,00	58,41	116,82	0,000	0
5491021402	KLÚČKY: MELODY RT NP WC zámok	kus	1,00	79,39	79,39	0,000	0
6117103138	Zárubeň obložková FALC. 600-900/1970mm pre ostanie 240-260mm	kus	2,00	144,04	288,08	0,015	0,03
763	DREVOSTAVBY				706,59	0,03	0
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ						
5978700221	Dlažba La Ceramica Factory sand rett. 60x60 cm sand	m2	4,20	24,08	101,14	0,031	0,13
771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				101,14	0,13	0
775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ						

Rozpočet Byt Křížkova / Oprava bytu

775536226	VINYLOVÁ PODLAHA QS +stratné (3,616m2/bal)	m2	22,12	13,21	292,21	0,002	0,037	
775552012	Montáž obvodovej soklovej plastovej lišty priskrutkovaním a s pretvorením pre plávajúcu podlahu montovanú systémom CLICK	m	20,00	6,82	136,40	0,000	0,004	
775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ				428,61		0,04	0
776	PODLAHY POVLAKOVÉ							
776551000	Lepenie povlakovej podlahy z pásov korkových, linoleových, novoleových, vinylových	m2	22,00	8,98	197,56	0,000	0,005	
776511820	Odstránenie lepenej povlakovej podlahy z nášlapnej plochy s podlažkou	m2	6,00	3,26	19,56		0	
2456000107.1	Vláknami vystužené lepidlo pre PVC a kaučuk UZIN KE 66 Vysokopevné lepidlo v strihu pre PVC a gumové podlahoviny s tvrdým hrebienkom pre zdravú klímu prostredia	kg	6,00	7,41	44,46	0,001	0,006	
776	PODLAHY POVLAKOVÉ				261,58		0,01	0
781	OBKLADY KERAMICKÉ							
781441060	Montáž obkladu vonkajších a vnútorných stien z keramických obkladačiek hutných 60 x 30 cm do malty - škárovanie škárovacou hmotou Ceresit CE 33	m2	24,00	42,03	1 008,72	0,049	1,168	
	24		24,00					
998781203	Presun hmôt pre keramické obklady v objektoch výšky od 12 m do 24 m	%	11 600,567	0,0327	379,36		0	
5976574001	Obklad Imola Antigua 20x60 cm almond - rôzne farby	m2	24,00	24,50	588,00	0,021	0,504	
781	OBKLADY KERAMICKÉ				1 976,08		1,67	0
783	NÁTERY							
783314340	Náter liatinového radiátora olejový dvojnásobný 2x s emailovaním so základným náterom	ks	1,00	118,14	118,14	0,001	0,001	
783	NÁTERY				118,14		0	0
784	MAL'BY							
776992111	Očistenie a penetrácia podkladu	m2	128,00	1,43	183,04		0	
784422271	Maľba vápenná základná dvojnásobná s hladkým obrúsením podkladu v miestnosti výšky do 3,8 m	m2	128,00	3,00	384,00	0,000	0,042	
784	MAL'BY				567,04		0,04	0
785	TAPETOVANIE							
785412801	Odstránenie tapiet vliesových, vinylových výšky nad 3, 80 m	m2	61,33	1,67	102,42		0	
	16,14*3,8		61,33					
785	TAPETOVANIE				102,42		0	0
	Práce PSV				7 220,93		1,950	6,98
	Montážne práce							
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
R/RE58	Práce na elektroinštalácii	subor	1,00	1 211,28	1 211,28		0	
	*Demont krabic a el. inštalácie 10ks							
	5*10		50,00					
	*vykruženie krabic/tehla, osadenie 15ks							
	5*15		75,00					
	*Kompletáž zásuviek, vypínačov 15ks							
	6*15		90,00					
	*Zasadenie inštalácie a chráničiek 26ks							
	15*26		390,00					
	*zfunkčnenie osvetlenia 3							
	3*10		30,00					
	*výmena prívodu N2XH 5*6/8m							
	8*15		120,00					
	*kompletáž rozvádzaču							
	128		128,00					
	*doplnenie značení							
	25		25,00					
	*dodanie revíznej správy a podkladov pre ZDSI							
	160		160,00					
R/RE62	Elektroinštalčný materiál	subor	1,00	1 049,66	1 049,66		0	
	*Zás. Legrandu Val Life ,240V/16A-biela 12ks							
	8*12		96,00					

Rozpočet Byt Krížkova / Oprava bytu

		*Vypínač Leg. Val.Life č.5 3ks							
		8*3		24,00					
		*Chránička DX20 50m							
		1.8*50		90,00					
		*Krabica KP 68 15ks							
		0.5*15		7,50					
		*Sádra 10kg 2ks							
		2*10		20,00					
		*Svietidlo Led 24W 4000K 3ks							
		3*59		177,00					
		*Vodič CY 2,5 č.zž.m.							
		200*0.3		60,00					
		*Kábel privod N2XH 5*6							
		8*12		96,00					
		*Wago svorky.podruž.mat.							
		12		12,00					
		*Rozvádzač							
		343		343,00					
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				2 260,94		0	0
		Montážne práce				2 260,94		0,000	0
		HZS							
0		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE							
	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,00	11,06	221,20		0	
0		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				221,20		0,000	0
		HZS				221,20		0,000	0
		Celkom v EUR				14 644,02		3,290	2,32