

DODATOK č. 3
K ZMLUVE O DIELO č. Výst. 2019/00721
zo dňa 09.09.2019

uzatvorenej v zmysle § 536-565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

o dodávke stavebných prác na stavbu „Obnova cesty a chodníkov na Zechenterovej ulici II. Etapa: objekt 101-02-vetva A – obnova MK s asfaltovým krytom, objekt 102-02 vetva A - obnova chodníka s dláždeným krytom, objekt 102-03- vetva A - obnova chodníka s asfaltovým krytom, objekt 101-03-vetva B – obnova MK s asfaltovým krytom a objekt 102-04- vetva B - obnova chodníka s dláždeným krytom“

Článok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

názov	: Mesto Kremnica
štatutárny orgán	: Ing. Mgr. Alexander Ferenčík, primátor
sídlo	: Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica
bankové spojenie	: VÚB, a.s., Žiar nad Hronom
číslo účtu - IBAN	: SK38 0200 0000 0000 1472 8422
IČO	: 00 320 781
DIČ	: 2020529676
IČ DPH	: nie je plátca DPH
v ďalšom len „objednávateľ“	

1.2 Zhotoviteľ

obchodné meno	: SAND SK, s.r.o.
sídlo	: Dúbravca 4851/2, 03601 Martin
štatutárny orgán	: Jozef Paľo, konateľ
bankové spojenie	: Tatra banka, a.s.
číslo účtu – IBAN	: SK28 1100 0000 0026 2479 4004
IČO	: 36 401 994
DIČ	: 2020122489
IČ DPH	: SK2020122489
zápis v Obchodnom registri	: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 13221/L
v ďalšom len „zhotoviteľ“	

Článok 2
Predmet dodatku č. 3

Zmluva o dielo číslo Výst. 2019/00721 zo dňa 09.09.2019 (ďalej „Zmluva o dielo“), ktorej predmetom je dodávka stavebných prác na stavbu „Obnova cesty a chodníkov na Zechenterovej ulici II. Etapa: objekt 101-02-vetva A – obnova MK s asfaltovým krytom, objekt 102-02 vetva A - obnova chodníka s dláždeným krytom, objekt 102-03- vetva A - obnova chodníka s asfaltovým krytom, objekt 101-03-vetva B – obnova MK s asfaltovým

krytom a objekt 102-04- vetva B - obnova chodníka s dláždeným krytom“ sa mení nasledovne:

2.1 V článku 2 „Predmet zmluvy“ sa v bode 2.1 upravuje názov predmetu zmluvy nasledovne:

„Obnova cesty a chodníkov na Zechenterovej ulici II. Etapa: objekt 101-02-vetva A – obnova MK s asfaltovým krytom, objekt 102-02 vetva A - obnova chodníka s dláždeným krytom, objekt 102-03- vetva A - obnova chodníka s asfaltovým krytom, objekt 101-03-vetva B – obnova MK s asfaltovým krytom“.

2.2 V článku 2 „Predmet zmluvy“ sa v bode 2.2 upravuje text nasledovne:

„Práce budú vykonané v rozsahu podľa projektovej dokumentácie v rozsahu objektov: 101- 02, 102 - 02, 102 - 03, 101 - 03, a priloženej cenovej ponuky, ktorá tvorí prílohu zmluvy okrem objektu SO 102-04 a v zmysle upravených rozpočtových nákladov objektov SO 101-02, SO 102-03, ktoré tvoria prílohu dodatku č. 3.

2.3 V článku 2 Predmet zmluvy sa dopĺňa bod 2.5 s nasledovným znením:

„Úpravy rozpočtových nákladov, ktoré sú predmetom dodatku č. 3 sú vykonané v súlade so zápsmi v stavebnom denníku“.

Článok 3 **Záverečné ustanovenia**


3.1 Dodatok č. 3 je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

3.2 Dodatok č. 3 je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

V Kremnici, dňa 15.06.2021

Objednávateľ:



Ing. Mgr. Alexander Ferenčík
primátor mesta Kremnica



Zhotoviteľ:



SAND SK, s.r.o.
Jozef Paľo
konateľ spoločnosti

Stavba :Obnova cesty a chodníkov na Zechenterovej ulici
 Objekt : SO 101-02 Obnova MK s asfaltovým krytom - vetva A

Odberteľ:
 Dodávateľ:
 Projektant:

JKSO:
 Dátum: 15.06.2021
 Spracovať: Ján Mrváň

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

SPAM s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Konštrukcie	Spec.materiál	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	113106211	Rozobratie dlažby vozov. z veľkých kociek, lôžko z kameniva do 200 m2	71,000	m2	2,81	199,51				0,417	29,607
2	4044657E06	Semafor s 3x LED svetlami 385256 + dopravné značenie	2,000	kus	1 000,00		2 000,00				
3	113107344	Odstánenie podkl. alebo krytov živých hr. nad 15 do 20 cm	615,000	m2	7,65	4 704,75				0,450	276,750
4	120001101	Priplatok za sťaženú výkopávku v blízkosti podzem. vedenia	9,600	m3	26,97	258,91					
5	120902112	Búranie betónu prostého	3,400	m3	136,89	465,43					
6	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	29,740	m3	18,80	559,11					
7	132201109	Priplatok za lepivosť hrominy tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	29,740	m3	2,43	72,27					
8	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	29,740	m3	5,47	162,68					
9	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	29,740	m3	3,67	109,15					
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	8 531,81	EUR		6 531,81	2 000,00				306,357
		2 - ZÁKLADY									
10	212752127	Tratvody z flexodrenážnych rúr DN 160	82,000	m	13,11	1 075,02		0,30867	25,311		
11	273321711	Základové dosky zo železobetónu	3,110	m3	145,00	450,95		2,41702	7,517		
12	273362028	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 6/6 mm, oko 100x100 mm	20,200	m2	7,15	144,43		0,00494	0,100		
		2 - ZÁKLADY spolu:	1 670,40	EUR		1 670,40			32,928		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
13	451541111	Lôžko a obsyp drenáže v otv. výk. zo štrkodry	22,600	m3	43,00	971,80		1,70340	38,497		
14	461991111	Zhot. ochr. opevnenia dna a svah. drenážnej rýhy z geotextílie	182,500	m2	3,34	609,55		0,00100	0,183		
15	693665100	Geotextília polypropylénová TATRATEX PP 200g/m2	182,500	m2	2,67		487,28	0,00020	0,037		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	2 088,63	EUR		1 581,35	487,28		38,716		
		5 - KOMUNIKÁCIE									

DPH

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : SO 101-02 Obnova MK s asfaltovým krytom - vetva A

SPAM s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Konštrukcie	Spec.materiál	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
16	564821111	Podklad zo štrkodrite hr. 80 mm	469,800	m2	3,21	1 508,06		0,15272	71,748			20
17	564861111	Podklad zo štrkodrite hr. 200 mm	68,500	m2	8,87	607,60		0,37080	25,400			20
18	569851111	Spevnenie krajnic alebo komunik. štrkodritou hr. 150 mm	32,600	m2	6,88	224,29		0,27799	9,062			20
19	577143121	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 50 mm	627,150	m2	12,95	8 121,59		0,12341	77,397			20
20	577151113	Betón asfaltový tr. 1 stred. AC11(ABS), hrub.AC16(ABH) š.do 3 m hr. 6 cm	627,150	m2	15,54	9 745,91		0,15104	94,725			20
21	592275200	Žlabovka betónová TBM 1-60	29,000	kus	7,80		226,20	0,03400	0,986			20
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	20 433,65	EUR		20 207,45	226,20		279,317			
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
22	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	7,000	m	5,35	37,45						20
23	2863K7406	Rúra kanalizačná hladká KGEM, SN 8, DN 200, dĺžka 1000	1,000	kus	14,20		14,20	0,02564	0,026			20
24	2863K7407	Rúra kanalizačná hladká KGEM, SN 8, DN 200, dĺžka 2000	3,000	kus	24,30		72,90	0,00862	0,026			20
25	2863K7517	Koleno KGB DN 200, 30°	3,000	kus	4,10		12,30	0,00119	0,004			20
26	877353123	Montáž tvaroviek jednoosových na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	3,000	kus	4,85	14,55						20
27	892383111	Preplachovanie potrubia DN 250,300 alebo 350	16,000	m	21,30	340,80						20
28	892611025	Monitoring potrubia inšpekčnou kamerou do DN 250 mm	16,000	m	5,82	93,12						20
29	895931111	Vpust' uličná komplet	1,000	kus	385,00	385,00		2,71786	2,718			20
30	2865A3522	Mreža liatinová na teles.rúru D400 - DN315	1,000	kus	130,00		130,00					20
31	2865A3524	Mreža liatinová štvor. 700x700	1,000	kus								20
32	899202111	Osadenie mreže liatinových s rámom nad 50 do 100 kg	3,000	kus	57,80	173,40		0,00936	0,028			20
33	899401111	Osadenie poklopov liatinových ventílových	2,000	kus	19,62	39,24		0,05339	0,107			20
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:	1 312,96	EUR		1 083,56	229,40		2,908			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
34	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	2,500	m3	116,00	290,00		2,36285	5,907			20
35	919734110	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	18,000	m	8,90	160,20		0,00003	0,001			20
36	5927A1301	Žlab pre vysokú záťaž BGZ-S SV G NW 150, č.0, s liatinovou hranou, bez spádu	8,500	kus	132,00		1 122,00	86,00000	731,000			20

Stavba :Obnova cesty a chodníkov na Zechenterovej ulici
 Objekt : SO 102-03 Obnova chodníka s asfaltovým krytom - vetva A

Odberateľ:
 Dodávateľ:
 Projektant:

JKSO :
 Dátum: 15.06.2021
 Spracoval: Ján Mrváň

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

SPAM s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Súf v tonách		DPH
						Konštrukcie	Spec.materiál	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 15 cm, do 200 m2	68,100	m2	7,60	517,56				0,316	21,519	20
2	113201111	Výhranie obrubníkov chodníkových ležatých	14,000	m	6,78	94,92				0,230	3,220	20
3	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	13,200	m3	5,81	76,69						20
4	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	13,200	m3	5,47	72,20						20
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	761,37	EUR		761,37					24,739	
		5 - KOMUNIKÁCIE										
5	564851111	Podklad zo štrkodrite hr. 150 mm	68,100	m2	5,29	360,25		0,27994	19,064			20
6	567116113	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 10 cm	68,100	m2	11,40	776,34		0,24201	16,481			20
7	577141112	Betón asfalt. tr. 1 stred. AC11(ABS), hrub.AC16(ABH), 40mm	68,100	m2	10,00	681,00		0,12412	8,453			20
8	577143121	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) hr. 50 mm	68,100	m2	12,95	881,90		0,12341	8,404			20
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	2 699,49	EUR		2 699,49			52,402			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
9	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	51,500	m	9,57	492,86		0,15555	8,011			20
10	592174910	Obrubník cestný SO 100/15/25 100x15x25	51,000	kus	7,25		369,75	0,08000	4,080			20
11	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	4,600	m3	116,00	533,60		2,36285	10,869			20
12	919734210	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm	10,500	m	14,02	147,21		0,00008	0,001			20
13	979084214	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 2 km	26,133	t	11,80	308,37						20
14	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopr. prostriedok	26,133	t	17,20	449,49						20
15	979118705	Poplatok za ulož. a znešk.st.odp.na urč.skład.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	26,133	t	26,50	692,52						20
16	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živý	75,362	t	4,65	350,43						20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : SO 101-02 Obnova MK s asfaltovým krytom - vetva A

SPAM s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Konštrukcie	Spec.materiál	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
37	5927A3809	Rošt liatinový NW 150, 500/197/25, SW 18/170, tr. D 400 kN, (bez 2 x spoj.mat.)	17,000	kus	48,27		820,59	0,00700	0,119			20
38	935112211	Osadenie priekop. žľabu z bet. tváric š. do 80 cm, do lôžka z betónu hr. 10 cm	10,000	m	13,75	137,50		0,17114	1,711			20
39	935112410	Osadenie BG žľabu š.150 mm, do lôžka z betónu tr. C 12/15 hr.100 mm	8,500	m	28,30	240,55		0,17348	1,475			20
40	979084214	Vodor. doprava vybraných hmôt po suchu do 2 km	156,820	t	11,80	1 850,48						20
41	979087213	Nakladanie vybraných hmôt na dopr. prostriedok	156,820	t	17,20	2 697,30						20
42	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z". zvláštny odpad	156,820	t	26,50	4 155,73						20
43	979131415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	22,400	m3	5,70	127,68		1,74250	39,032			20
44	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živčný	1 094,081	t	4,65	5 087,48						20
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	16 689,51	EUR		14 746,92	1 942,59		779,245			
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	50 706,96	EUR		45 821,49	4 885,47		1 133,113		306,357	
		Za rozpočet celkom :	50 706,96	EUR		45 821,49	4 885,47		1 133,113		306,357	


 Dúbrava 512
 P.O. Box 1
 036 01
 IČ DPH: 2020122489



Handwritten signature

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Objekt : SO 102-03 Obnova chodníka s asfaltovým krytom - vetva A

SPAM s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
						Konštrukcie	Spec.materiál	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	3 344,23	EUR		2 974,48	369,75		22,961		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	6 805,09	EUR		6 435,34	369,75		75,362		24,739
		Za rozpočet celkom :	6 805,09	EUR		6 435,34	369,75		75,362		24,739

DPH

SPAM s.r.o.
Dúbrava 2542
P.O. Box
036 01 M
IČO: 38401994 IČ DPH: 20122469

