

Evidenčné číslo Objednávateľa: 2020-735-SaRP

Evidenčné číslo Zhotoviteľa: 001/2008/INV/2020

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo uzatvorenej dňa 29. 10. 2020

uzatvorený v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Bratislavský samosprávny kraj**
Sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
P.O. Box 106
Zastúpený: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
IČO: 360 636 06
DIČ: 2021608369
e-mail:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: **DAG SLOVAKIA, a. s.**
Sídlo: Volgogradská 9, Prešov 080 01
Oprávnený konateľ: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
IČO: 44 886 021
DIČ: 2022857749
IČ DPH: SK2022857749
e-mail: dag@dagslovakia.sk
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vl. č.: 10421/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)

PREAMBULA

Vzájomnou dohodou oboch zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o dielo uzatvorená dňa 29. 10. 2020, účinná dňa 30. 10. 2020 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 17. 05. 2021, ktorý nadobudol účinnosť dňa 21. 05. 2021, ktorej predmetom je realizácia stavby pod názvom „**Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji**“ (ďalej len „**Zmluva**“). Uzatvorením tohto Dodatku č. 2 sa zmluvné strany v zmysle čl. XIV. bod 14.4 Zmluvy dohodli na zmene Zmluvy v zmysle § 18 ods. 1 písm. b), c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“). Zmena spočíva v úprave rozsahu, ceny a celkového objemu prác tak, ako je uvedené v tomto Dodatku č. 2 a jeho prílohách.

Po vzájomnom dojednaní projektanta, objednávateľa a zhotoviteľa bolo konštatované, že vplyvom klimatických podmienok (poveternostné a teplotné podmienky) v čase od posledného zamerania do času začatia realizácie stavebných prác na jednotlivých objektoch došlo k zmene stavu niektorých stavebných objektov, ktorých rekonštrukcia je predmetom Zmluvy.

Zúčastnené strany dospeli ku konsenzu, že je potrebné opätovné statické posúdenie objektov a prehodnotenie vhodnosti navrhovaného technologického postupu.

Na základe skutočností, zistených novým statickým posúdením, ktoré tvorí prílohu tohto Dodatku č. 2, boli navrhnuté nové technické riešenia alebo úprava pôvodne navrhovaných riešení, ktoré sú predmetom zmenových listov.

Článok I. PREDMET DODATKU

- 1.1 Predmetom Dodatku č. 2 k Zmluve je:
 - 1.1.1 Úprava doplnujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej Zmluvy, poskytuje ich pôvodný Zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických dôvodov, pričom by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.
 - 1.1.2 Úprava stavebných prác, potreba vykonania ktorých vyplynula z okolností, ktoré objednávatel ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.
 - 1.1.3 Úprava stavebných prác a technologických postupov, ktoré sú svojimi prvkami, kvalitou a vlastnosťami vzájomne nahraditeľnými (zameniteľnými) z hľadiska technického prevedenia a ostatných kvalitatívnych, materiálno-technických vlastností, a to bez vplyvu na výslednú cenu diela.
- 1.2 Úprava stavebných prác, ceny a rozsahu diela je zrejmá zo zmenových listov, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 2. Okamihom účinnosti tohto Dodatku č. 2 sa všetky zmenové listy podľa prílohy č. 1 stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako časť oceneného výkazu výmer, uvedeného v prílohe č. 1 Zmluvy.
- 1.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že cena všetkých prác podľa tohto Dodatku č. 2 bola riadne ocenená v súlade s postupom podľa čl. IV. Zmluvy.
- 1.4 Týmto Dodatkom č. 2 sa nemení charakter Zmluvy ani ekonomická rovnováha zmluvných strán.

Článok II. CENA DIELA

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. IV. bod 4.3 Zmluvy tak, že sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:
 - 4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy v znení jej Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 je:

Cena bez DPH:	2 855 911,65 EUR
<u>DPH 20%:</u>	571 182,33 EUR
Cena spolu s DPH:	3 427 093,98 EUR
(slovom: eur centov)	
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena prác navyše podľa bodu 1.1.1, 1.1.2. a 1.1.3 tohto Dodatku č. 2 predstavuje sumu vo výške 24 108,24 EUR s DPH, o ktorú sa navýšila celková cena diela podľa Zmluvy.
- 2.3 Absolútna hodnota všetkých zmien podľa Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 v zmysle § 18 ods. 1 písm. b) a c) ZVO predstavuje 7,6 % z hodnoty celkovej ceny za vyhotovenie diela vyjadrenej v EUR vrátane DPH podľa pôvodnej Zmluvy. Do absolútnej hodnoty zmeny sa nezapočítava hodnota prác a technologických postupov, ktoré sú vzájomne zameniteľné a sú vyvolané objektívnymi skutočnosťami (zmenové listy č. 21, 22, 28 resp. v častiach podľa odôvodnenia uvedeného v príslušnom zmenovom liste).

Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Zmluvné strany uzavreli tento dodatok slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.2 Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu dodatok podpisujú.
- 3.3 Dodatok je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch, z ktorých šesť dostane objednávatel' a dve zhotoviteľ.
- 3.4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení dodatku v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
- 3.5 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1 tvoria:
Príloha č. 1: Zmenové listy
Príloha č. 2: Vyjadrenie projektanta ku prácam naviac (statické posúdenie)

Za objednávateľa:

V Bratislave dňa 09. 09. 2021

Za zhotoviteľa:

V Prešove dňa 27.07.2021

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Bratislavský samosprávny kraj

Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

DAG SLOVAKIA, a. s.
Volgogradská 9, 080 01 Prešov
IČO: 44 886 921 IČDAN: SK2025657740

Príloha č. 1: Zmenové listy

SUMAR

Zmeny počas realizácie stavebného diela

Stavba: Rekonštrukcia a investičná podpora GOVP Ivanka pri Dunaji

Zmena č.	Obsah	Suma zmenového listu									Stav	Dátum predloženia	Dátum schválenia	Objekt
		SPOLU bez DPH	DPH	SPOLU s DPH	Prípočet	DPH	SPOLU s DPH	Odpočet	DPH	SPOLU s DPH				
15	Prípočet - SO 16 - Doplnenie dvier D2P	1 409,76 €	281,95 €	1 691,71 €	1 409,76 €	281,95 €	1 691,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
16	Prípočet - SO 03 - Vybúranie priečok s následným domurovaním	1 102,03 €	220,41 €	1 322,44 €	1 102,03 €	220,41 €	1 322,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
17	Prípočet - SO 10 - Kompletná demontáž ŽB stenových panelov s odvozom a likvidáciou odpadu	14 907,58 €	2 981,52 €	17 889,10 €	14 907,58 €	2 981,52 €	17 889,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
18	Odpočet - SO 04, SO 03 - Stúženie vencov	-11 852,20 €	-2 370,44 €	-14 222,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-11 852,20 €	-2 370,44 €	-14 222,64 €				
19	Prípočet - SO 04, SO 03 - Stúženie vencov	11 491,95 €	2 298,39 €	13 790,34 €	11 491,95 €	2 298,39 €	13 790,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
20	Prípočet - SO 02 - Dobúranie poškodeného obvodového muriva s následným domurovaním	2 023,98 €	404,80 €	2 428,78 €	2 023,98 €	404,80 €	2 428,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
21	Odpočet + Prípočet - SO 06 - Zmena VZT ventilátorov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 469,65 €	293,93 €	1 763,58 €	-1 469,65 €	-293,93 €	-1 763,58 €				
22	Odpočet + Prípočet - SO 04 - Zmena tehlového priečkového muriva	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 377,31 €	875,46 €	5 252,77 €	-4 377,31 €	-875,46 €	-5 252,77 €				
23	Odpočet - SO 15 - Odpočet príjazdovej komunikácii k objektu	-1 061,02 €	-212,20 €	-1 273,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 061,02 €	-212,20 €	-1 273,22 €				
24	Odpočet - SO 15 - Zmena prevetrávania objektu	-38 484,45 €	-7 696,89 €	-46 181,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-38 484,45 €	-7 696,89 €	-46 181,34 €				
25	Prípočet - SO 15 - Zmena prevetrávania objektu	38 545,47 €	7 909,09 €	46 454,56 €	38 545,47 €	7 909,09 €	46 454,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
26	Odpočet - SO 05/06 - Zmena napojenia elektroinštalácie	-322,00 €	-64,40 €	-386,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-322,00 €	-64,40 €	-386,40 €				
27	Prípočet - SO 05/06 - Zmena napojenia elektroinštalácie	1 091,78 €	218,36 €	1 310,14 €	1 091,78 €	218,36 €	1 310,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
28	Odpočet + Prípočet - SO 30 - Zmena typu motorgenerátora	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 950,00 €	2 990,00 €	17 940,00 €	-14 950,00 €	-2 990,00 €	-17 940,00 €				
29	Prípočet - SO 02 - Vyspravenie fasády	1 423,27 €	284,65 €	1 707,92 €	1 423,27 €	284,65 €	1 707,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
30	Odpočet - SO 02 - Odpočet pieskocementového poteru	-8 182,32 €	-1 636,46 €	-9 818,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8 182,32 €	-1 636,46 €	-9 818,78 €				
31	Prípočet - SO 02 - Odvodňovací žlab, oprava podlahy	8 754,11 €	1 750,82 €	10 504,93 €	8 754,11 €	1 750,82 €	10 504,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
32	Prípočet - SO 02 - ZTI - Vnútorný vodovod a kanalizácia	814,81 €	162,96 €	977,77 €	814,81 €	162,96 €	977,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
33	Odpočet - SO 02 - Regulačné klapky + vetracie mriežky	-2 919,98 €	-584,00 €	-3 503,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 919,98 €	-584,00 €	-3 503,98 €				
34	Prípočet - SO 01 - Napojenie vonkajšej kanalizácie	1 347,17 €	269,43 €	1 616,60 €	1 347,17 €	269,43 €	1 616,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
35	Prípočet - SO 04 - Príprava podkladných vrstiev podlahy	4 033,12 €	806,62 €	4 839,74 €	4 033,12 €	806,62 €	4 839,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
36	Odpočet - SO 04 - Podinjektovanie základov	-4 887,90 €	-977,58 €	-5 865,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-4 887,90 €	-977,58 €	-5 865,48 €				
37	Prípočet - SO 04 - Podbetónovanie základov	1 576,50 €	315,30 €	1 891,80 €	1 576,50 €	315,30 €	1 891,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
38	Odpočet - SO 04 - Základové pátky pre stĺpy oceľovej konštrukcie	-1 289,53 €	-257,91 €	-1 547,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 289,53 €	-257,91 €	-1 547,44 €				
39	Odpočet - SO 06 - Zmena oplechovania atiky	-753,18 €	-150,64 €	-903,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-753,18 €	-150,64 €	-903,83 €				
40	Prípočet - SO 08 - Doplnenie položiek k strešnej konštrukcii	4 070,53 €	814,11 €	4 884,64 €	4 070,53 €	814,11 €	4 884,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
41	Odpočet - SO 08 - Zmena plastového okna na RTG priezor	-84,52 €	-16,90 €	-101,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-84,52 €	-16,90 €	-101,42 €				
42	Prípočet - SO 08 - RTG priezor	1 121,80 €	224,36 €	1 346,16 €	1 121,80 €	224,36 €	1 346,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
43	Prípočet - SO 18 - Demontáž pôvodného oplatenia	1 121,98 €	224,40 €	1 346,38 €	1 121,98 €	224,40 €	1 346,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
44	Odpočet - SO 18 - Úprava dĺžky oplatenia	-3 606,98 €	-721,40 €	-4 328,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 606,98 €	-721,40 €	-4 328,38 €				
45	Odpočet - SO 04 - Štrkový násyp na podlahu	-2 301,55 €	-460,31 €	-2 761,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2 301,55 €	-460,31 €	-2 761,86 €				
SPOLU		20 090,20 €	4 018,04 €	24 108,24 €	116 632,80 €	23 326,56 €	139 959,36 €	-96 542,60 €	-19 308,52 €	-115 851,12 €				



DAG SLOVAKIA, a.s.

PRÍKAZ K ZMENE č. 15 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369		
Názov, Sídlo, štatulár	Bratislavský samosprávny kraj, Šabínovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25			
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749		
Názov, Sídlo, štatulár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky predseda predstavenstva			
Projekt:	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji			
Dátum:	Príkaz k zmene č. 15	Na základe oznámenia č.		
Predmet zmeny: 15 - Prípočet - SO 16 - Doplnenie dverí D2/P				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	Iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyš	práce menej	zámena bez zmeny ceny	Iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. b)			
Podrobný popis zmeny: Pri odsúhlasovaní dielenskej dokumentácie plastových dverí bol zistený nesúlad medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou, kde nastal rozpor medzi počtom kusov plastových dverí D2/P na objekte SO 16. Z dôvodu zabezpečenia správnej funkčnosti objektu bol doplnený jeden kus týchto dverí.				
Dohodnutá cena zmeny:	1 409,76 €			
Odpočet	0,00 €			
Prípočet	1 409,76 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné...):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 15 - Prípočet - SO 16 - Doplnenie dverí D2/P				
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	Odlišok pečiatky	Meno, Podpis	Dátum	
		Ing. Ján Šimbor	26.07.2021	
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		DAG SLOVAKIA, a.s.		
		Volgogradská 9, 080 01 Prešov		
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:				
Distribúcia originálov:	☒ 3x	☒ x	☒ x	☒ x
Počet originálov: 6	Objednávateľ	Zhotoviteľ	Technický dozor	Projektant

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

15 - Prípočet - SO 16 - Doplnenie dverí D2/P

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 409,76

D D2

PRÁCE A DODÁVKY PSV

1 409,76

D 767

Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

1 409,76

1	K	76764-1235	Dvere 2-krídl. plast plné 1200/1970 D2 so zárubňou - dodávka, montáž	kus	1,000	1 399,68	1 399,68
---	---	------------	---	-----	-------	----------	----------


P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 16.01 Architektúra - revízia,
Číslo položky: 135

2	K	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	13,997	0,72	10,08
---	---	------------	--	---	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 16.01 Architektúra - revízia,
Číslo položky: 155

PRIKAZ K ZMENE č. 16 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369		
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749		
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky predseda predstavenstva			
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji				
Dátum:	Príkaz k zmene č. 16		Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny:				
16 - Prípočet - SO 03 - Vybúranie priečok s následným domurovaním				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	statika
Predmet zmenového listu:	práce navyš	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. c)			
Podrobný popis zmeny: Po zahájení búracích prác na objekte SO 03 bol zistený nevhodný stav existujúceho interierového priečkového muriva v zázemí stavebného objektu. Po obhliadke statikom bolo odsúhlasené vybúranie pôvodných priečok a nahradenie novými priečkami.				
Dohodnutá cena zmeny:	1 102,03 €			
Odpočet	0,00 €			
Prípočet	1 102,03 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 16 - Prípočet - SO 03 - Vybúranie priečok s následným domurovaním				
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE				
Odtlačok pečiatky  Dátum 07. 07. 2021				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	Ing. Ján Ľimhora DAG SLOVAKIA, a.s. Vol 9 080 01 Prešov IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749			
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:				
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:				
Oštiebnica originálov: Počet originálov: 6	☒ Objednávateľ	☒ Zhotoviteľ	☒ Technický dozor	☒ Projektant

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

16 - Prípočet - SO 03 - Vybúranie priečok s následným domurovaním

Miesto: Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj

Projektant: Amberg Engineering Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ: DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 102,03
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				1 102,03
D	3		ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				678,26
1	K	34225-4903	Priečky z tvárnic pórobetónových HEBEL P2-500 hr. 150 mm	m2	24,881	27,26	678,26
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 04.01 Architektúra - revízia,</i> <i>Číslo položky: 35</i>				
VV			Miestnosť 1.03 (označenie podľa výkresu BP)				
VV			4,3*3,5-(0,9*2,02)		13,232		
VV			Miestnosť 1.02 (označenie podľa výkresu BP)				
VV			2,4*3,5-(1,15*2,02)		6,077		
VV			Miestnosť 1.05 (označenie podľa výkresu BP)				
VV			2,4*3,5-(1,4*2,02)		5,572		
VV			Súčet		24,881		
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				423,77
2	K	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	m2	24,881	1,60	39,81
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 03.01 Architektúra - revízia,</i> <i>Číslo položky: 68</i>				
VV			Miestnosť 1.03 (označenie podľa výkresu BP)				
VV			4,3*3,5-(0,9*2,02)		13,232		
VV			Miestnosť 1.02 (označenie podľa výkresu BP)				
VV			2,4*3,5-(1,15*2,02)		6,077		
VV			Miestnosť 1.05 (označenie podľa výkresu BP)				
VV			2,4*3,5-(1,4*2,02)		5,572		
VV			Súčet		24,881		
3	K	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	9,006	12,82	115,46
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 03.01 Architektúra - revízia,</i> <i>Číslo položky: 72</i>				
4	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,006	9,07	81,68
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 03.01 Architektúra - revízia,</i> <i>Číslo položky: 73</i>				
5	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	126,084	0,31	39,09
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 03.01 Architektúra - revízia,</i> <i>Číslo položky: 74</i>				
VV			9,006*14 'Prepočítané koeficientom množstva		126,084		
6	K	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,006	6,19	55,75
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 03.01 Architektúra - revízia,</i> <i>Číslo položky: 75</i>				
7	K	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	54,036		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 76							
P					54,036		
VV			9,006*6 'Prepočítané koeficientom množstva				
B	K	99928-1111P	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 12 m	t	4,223	7,35	31,04
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 80							
P							
9	K	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	18,200	1,30	23,66
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 66							
P							
VV			Miestnosť 1.03 (označenie podľa výkresu BP)				
VV			1,3*2		8,600		
VV			Miestnosť 1.02 (označenie podľa výkresu BP)				
VV			2,4*2		4,800		
VV			Miestnosť 1.05 (označenie podľa výkresu BP)				
VV			2,4*2		4,800		
VV			Súčet		18,200		

PRÍKAZ K ZMENE č. 17 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369		
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25			
	zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749		
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva			
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji				
Dátum:	Príkaz k zmene č: 17		Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny:				
17 - Prípočet - SO 10 - Kompletná demontáž ŽB stenových panelov s odvozom a likvidáciou odpadu				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, živelné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	statika
Predmet zmenového listu:	práce navyš	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. c)			
Podrobný popis zmeny: Po zahájení realizácie prác na SO 10 bolo zistené značné vychýlenie nosných stĺpov. Vychýlenie nebolo možné predvídať, nakoľko k nemu pravdepodobne došlo vplyvom poveternostných (klimatických) podmienok v čase od posledného statického zamerania do začatia realizácie stavebných prác. Navrhovaný spôsob realizácie strešnej konštrukcie nie je možné zrealizovať podľa PD a je nutná zmena technologického riešenia.				
Dohodnutá cena zmeny:	14 907,58 €			
Odpočet	0,00 €			
Prípočet	14 907,58 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 17 - Prípočet - SO 10 - Kompletná demontáž ŽB stenových panelov s odvozom a likvidáciou odpadu				
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	Ogilačok pečiatky		MenO, Podpis	Dátum
	Ing. Ján Čimbora			26.07.2021
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	DAG SLOVAKIA, a.s. Volgogradská 9, 080 01 Prešov IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749			
Súhlas Stavebný dozor:	AMBERG			
Súhlas Projektant:	g Engineering Slovakia, s			
Distribúcia originálov:	3x 35 860 073 IČ DPH: SK2022857749			
Počet originálov: 6	3x Objednávateľ	x Zhotoviteľ	x Technický dozor	x Projektant

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

17Alt - Prípočet - SO 10 - Kompletná demontáž ŽB stenových panelov s odvozom a likvidáciou odpadu

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 907,58

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

14 907,58

D 9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

14 907,58

1	K	960111221	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových -2,44700t, v zmysle predloženeho TP	m3	53,117	173,59	9 220,58
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena: Kalkulačný vzorec

VV

Vybúranie stĺpov

VV

28*5,715*((0,3*0,38)-(0,18*0,18))

13,058

VV

Vybúranie panelov

VV

((31,98-4,2)*2*(4,38+0,3))+((12,32*2*(5,405+0,3)))*0,1

40,059

VV

Súčet

53,117

2	K	971055001	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 80 mm -0,00960t	m	16,800	36,74	617,23
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena: Kalkulačný vzorec

VV

Rezanie stĺpov - časti hr. 80 mm = 2*300 mm (pri základe)

VV

28*(0,3+0,3)

16,800

VV

Súčet

16,800

3	K	971055003	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 100 mm -0,01200t	m	6,160	45,91	282,81
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena: Kalkulačný vzorec

VV

Rezanie stĺpov - stredová časť hr. 100 mm = 1*220 mm (pri základe)

VV

28*0,22

6,160

VV

Súčet

6,160

5	K	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	129,977	12,82	1 666,31
---	---	------------	----------------------------------	---	---------	-------	----------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 04.01 Architektúra - revízia

Číslo položky: 85

6	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	129,977	9,07	1 178,89
---	---	------------	---	---	---------	------	----------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 04.01 Architektúra - revízia

Číslo položky: 86

7	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	1 819,678	0,31	564,10
---	---	------------	--	---	-----------	------	--------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 04.01 Architektúra - revízia

Číslo položky: 87

VV

129,977*14 'Prepočítané koeficientom množstva

1 819,678

8	K	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	129,977	6,19	804,56
---	---	------------	---	---	---------	------	--------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 04.01 Architektúra - revízia

Číslo položky: 88

9	K	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	779,862		
---	---	------------	--	---	---------	--	--

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 04.01 Architektúra - revízia

Číslo položky: 89

VV

129,977*6 'Prepočítané koeficientom množstva

779,862

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	979089715	Prenájom kontajneru 30 m3	deň	10,000	3,50	35,00

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo Zmenového listu č. ZL 06:

Prípočet - SO 03, SO 04, SO 08 - Odstránenie vrstiev strechy vrátane

likvidácie odpadu,

Číslo položky: 7

PRIKAZ K ZMENE č. 18 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)													
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.													
Objednávateľ: Názov, Sídlo, štatutár		IČO: 36063606 DIČ: 2021608369 Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja											
Zhotoviteľ: Názov, Sídlo, štatutár		IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749 DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva											
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji													
Dátum:		Príkaz k zmene č: 18		Na základe oznámenia č.									
Predmet zmeny: 18 - Odpočet - SO 04, SO 03 - Stúženie vencov													
Požadovaný termín dokončenia zmeny:													
<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Potreba zmeny zistená:</td> <td>v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)</td> <td>na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)</td> <td>iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)					
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)										
<table border="1"> <tr> <td>Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:</td> <td>výkresová časť</td> <td>technická správa</td> <td>bez úpravy</td> <td>iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.</td> </tr> </table>					Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.				
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.									
<table border="1"> <tr> <td>Predmet zmenového listu:</td> <td>práce navyč</td> <td>práce menej</td> <td>zámena bez zmeny ceny</td> <td>iné:</td> </tr> </table>					Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:				
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:									
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní: § 18 písm. c)													
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii stavebných prác na objektoch SO 04 a SO 03 bolo prívolaným projektantom staticky zistené, že strešné panely na objektoch SO 03 a SO 04 nevykazujú najlepší technický stav a pri ich demontáži a následnej spätnej montáži v zmysle technologického postupu z projektovej dokumentácie by bolo ich použitie technicky a staticky nevyhovujúce. Zároveň by pri realizácii železobetónových vencov došlo k narušeniu strešných panelov. Z tohto dôvodu bol zvolený alternatívny návrh služby ŽB vencov bez narušenia pôvodných strešných panelov a muríva. Zmenový list č. 18 obsahuje Odpočet rozpočtovaných položiek k tejto realizácii.													
Dohodnutá cena zmeny: -11 852,20 €													
Odpočet: -11 852,20 €													
Prípočet: 0,00 €													
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, spialnosti, iné ..):													
Nemá dopad na celkový termín													
Prílohy: Rozpočet 18 - Odpočet - SO 04, SO 03 - Stúženie vencov													
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE													
Meno, Podpis Dátum													
Súhlas zástupcu Objednávateľa:													
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:													
Súhlas Stavebný dozor:													
Súhlas Projektant:													
Distribúcia originálov:													
Počet originálov: 6 3x Objednávateľ x Zhotoviteľ x Technický dozor x Projektant													

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

18 - Odpočet - SO 04, SO 03 - Stúženie vencov

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-11 852,20

D A

Objekt SO 04

-10 968,80

D 4

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

-5 882,67

1	K	41732-1414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. B 25 (C 20/25)	m3	-16,022	105,16	-1 684,87
---	---	------------	--	----	---------	--------	-----------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04.01 Architektúra - revízia
Číslo položky: 36

VV

Veniec V1

VV

-16,022

-16,022

VV

Súčet

-16,022

2	K	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	-80,110	8,64	-692,15
---	---	------------	--	----	---------	------	---------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04.01 Architektúra - revízia
Číslo položky: 37

VV

Veniec V1

VV

-80,11

-80,110

VV

Súčet

-80,110

3	K	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	-80,110	3,06	-245,14
---	---	------------	---	----	---------	------	---------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04.01 Architektúra - revízia
Číslo položky: 38

4	K	41736-1821P	Výstuž stužujúcich pásov, vencov B500B	t	-0,906	962,28	-871,83
---	---	-------------	--	---	--------	--------	---------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04.01 Architektúra - revízia
Číslo položky: 39

VV

Výstuž označenie 1

VV

-735,60*0,395*0,001

-0,291

VV

Výstuž označenie 2

VV

-(75,56+75,56+11+11)*4*0,888*0,001

-0,615

VV

Súčet

-0,906

5	K	44413-5001	Montáž strešných veľkoplošných panelov do 5 t	kus	-28,000	85,31	-2 388,68
---	---	------------	---	-----	---------	-------	-----------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04.01 Architektúra - revízia
Číslo položky: 40

D 9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

-5 086,13

8	K	97502-1211	Podchytenie nadzákl. muriva pod stropom hr. do 45 cm	m	-77,660	16,65	-1 293,04
---	---	------------	--	---	---------	-------	-----------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04.01 Architektúra - revízia
Číslo položky: 80

9	K	97504-3121	Jednorad. podchytenie stropov v. do 3,5 m zať. do 1000 kg/m	m	-74,660	13,10	-978,05
---	---	------------	---	---	---------	-------	---------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04.01 Architektúra - revízia
Číslo položky: 81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	97507-3131	Jednostr. podchyt. streš. väzníkov v. do 3,5 m do 2500 kg/m	m	-87,000	12,65	-1 100,55
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 04.01 Architektúra - revízia Číslo položky: 82				
11	K	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	-31,162	12,82	-399,50
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 04.01 Architektúra - revízia Číslo položky: 85				
12	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	-31,162	9,07	-282,64
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 04.01 Architektúra - revízia Číslo položky: 86				
13	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	-436,268	0,31	-135,24
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 04.01 Architektúra - revízia Číslo položky: 87				
	VV		-31,162*14 *Prepočítané koeficientom množstva		-436,268		
14	K	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	-31,162	6,19	-192,89
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 04.01 Architektúra - revízia Číslo položky: 88				
15	K	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	-186,972	0,69	-129,01
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 04.01 Architektúra - revízia Číslo položky: 89				
	VV		-31,162*6 *Prepočítané koeficientom množstva		-186,972		
16	K	99928-1111P	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 12 m	t	-78,260	7,35	-575,21
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 04.01 Architektúra - revízia Číslo položky: 90				
	D	B	Objekt SO 03				-883,40
17	K	41732-1515	Betón stúžujúcich pásov a vencov železový tr. B 30 (C 25/30)	m3	-2,750	110,40	-303,60
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.01 Architektúra - revízia Číslo položky: 38				
	VV		SPOLU				
	VV		-3,571		-3,571		
	VV		Veniec V2				
	VV		+0,821		0,821		
	VV		Súčet		-2,750		
18	K	41735-1115	Debnenie stúžujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	-16,560	8,64	-143,08
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.01 Architektúra - revízia Číslo položky: 39				
	VV		Spolu				
	VV		-23,13		-23,130		
	VV		Veniec V2				
	VV		+0,3*2*10,95		6,570		
	VV		Súčet		-16,560		
19	K	41735-1116	Debnenie stúžujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	-16,560	3,06	-50,67
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.01 Architektúra - revízia Číslo položky: 40				
20	K	41736-1821P	Výstuž stúžujúcich pásov, vencov B500B	t	-0,214	962,28	-205,93
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.01 Architektúra - revízia Číslo položky: 41				
	VV		Spolu				
	VV		-0,271		-0,271		
	VV		Veniec V2 - Položka č. 6				
	VV		+6*4*2*0,888*0,001		0,043		
	VV		Veniec V2 - Položka č. 3				
	VV		+34*1,06*0,395*0,001		0,014		
	VV		Súčet		-0,214		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	44413-5001P	Montáž strešných veľkoplošných panelov do 5 t	kus	-4,000	45,03	-180,12

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 03.01 Architektúra - revízia

Číslo položky: 42

DAG SLOVAKIA, a.s.

PRIKAZ K ZMENE č. 19 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:		IČO: 36063606		DIČ: 2021608369
Názov, Sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja		
Zhotoviteľ:		IČO: 44886021		IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, štatutár		DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva		
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji				
Dátum:		Príkaz k zmene č. 19		Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: 19 - Prípočet - SO 04, SO 03 - Stúženie vencov				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyšiac	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 písm. c)		
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii stavebných prác na objektoch SO 04 a SO 03 bolo privolaným projektantom staticky zistené, že strešné panely na objektoch SO 03 a SO 04 nevykazujú najlepší technický stav a pri ich demontáži a následnej spätnej montáži v zmysle technologického postupu z projektovej dokumentácie by bolo ich použitie technicky a staticky neakceptovateľné. Zároveň by pri realizácii železobetónových vencov došlo k narušeniu strešných panelov. Z tohto dôvodu Zhotoviteľ zabezpečil alternatívny návrh stúženia ŽB vencov bez narušenia pôvodných strešných panelov a muriva. Zmenový list č. 19 obsahuje Prípočet rozpočtových položiek k tejto realizácii.				
Dohodnutá cena zmeny:		11 491,95 €		
Odpočet		0,00 €		
Prípočet		11 491,95 €		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 19 - Prípočet - SO 04, SO 03 - Stúženie vencov				
Dopady na termíny výstavby a iné:				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:				
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:				
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:				
Distribúcia originálov:				
Počet originálov: 6				

3x

Objednávateľ

x

Zhotoviteľ

Somofického 1/8, 811 06 Bratislava
IČO: 35 860 073 IČ DPH: SK202289953

-24-

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

19 - Prípočet - SO 04, SO 03 - Stúženie vencov

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

11 491,95

D A

Návrh stuženia vencov SO 03 a SO 04

11 491,95

1	K	974031744	Wysekávanie rýh v tehl. murive v pod hĺbky klenieb do hĺ. 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t	m	401,640	5,58	2 241,15
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena: Kalkulačný vzorec</i> OBJEKT SO 04				
W			(75,86*4)		303,440		
W			(11,3*4)		45,200		
W			OBJEKT SO 03				
W			7,75*4		31,000		
W			11*2		22,000		
W			Súčet		401,640		
2	K	971036001	Prevítavanie otvorov dĺžky 30 cm do stien do D12 - murivo betónové -0,00001t	cm	5 982,140	0,15	897,32
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena: Kalkulačný vzorec</i> OBJEKT SO 04				
W			12 trň				
W			27*(75,86+75,86+11,3+11,3)		4 706,640		
W			Rohy				
W			4*2*40		320,000		
W			OBJEKT SO 03				
W			12 trň				
W			27*(7,75+7,75+11)		715,500		
W			Rohy				
W			3*2*40		240,000		
W			Súčet		5 982,140		
3	K	959947111.S	Osadenie oceľ. prvkov do stien, škár, otvorov hmotnosti do 20 kg	kg	908,901	4,20	3 817,38
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena: Kalkulačný vzorec</i> OBJEKT SO 04				
W			16 tihalo				
W			(75,86*4)*1,578		478,828		
W			(11,3*4)*1,578*0,001		0,071		
W			12 trň (dĺžka vrátane zahnutia				
W			0,3*(75,86+75,86+11,3+11,3)*4*0,888		185,755		
W			Pásovina				
W			(75,86+75,86+11,3+11,3)*0,3*0,05*0,005*1000*7,3		95,440		
W			OBJEKT SO 04				
W			4*2*0,4*0,04*0,012*7,3*1000		11,213		
W			OBJEKT SO 03				
W			16 tihalo				
W			(11*2+7,75*4)*1,578		83,634		
W			12 trň (dĺžka vrátane zahnutia				
W			0,3*(11+7,75+7,75)*4*0,888		28,238		
W			Pásovina				
W			(11+7,75+7,75)*0,3*0,05*0,005*1000*7,3		14,509		
W			OBJEKT SO 03				
W			4*2*0,4*0,04*0,012*7,3*1000		11,213		
W			Súčet		908,901		
4	M	133510002500.S	Pásovina - Oceľ pásová valcovaná za tepla šxh 300x50x5 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,110	598,09	65,79
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena: Kalkulačný vzorec</i> Preporenie úložného prahu strešných panelov				
W			OBJEKT SO 04				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		Pásovina				
	WV		(75,86+75,86+11,3+11,3)*0,3*0,05*0,005*7,3		0,095		
	WV		OBJEKT SO 03				
	WV		Pásovina				
	WV		(11+7,75+7,75)*0,3*0,05*0,005*7,3		0,015		
	WV		Súčet		0,110		
5	M	132810000800.S	Tiňalo - Tyč oceľová kruhová pre výstuž do betónu D 16 mm, ozn. 10 216	t	0,761	726,83	553,12
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena: Kalkulačný vzorec				
	WV		OBJEKT SO 04				
	WV		16 tiňalo				
	WV		(75,86*4)*1,578*0,001*1,2		0,575		
	WV		(11,3*4)*1,578*0,001*1,2		0,086		
	WV		OBJEKT SO 03				
	WV		16 tiňalo				
	WV		(11*2+7,75*4)*1,578*0,001*1,2		0,100		
	WV		Súčet		0,761		
6	M	132810000600.S	Trň - Tyč oceľová kruhová pre výstuž do betónu D 12 mm, ozn. 10 216	t	0,214	730,83	156,40
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena: Kalkulačný vzorec				
	WV		OBJEKT SO 04				
	WV		12 trň (dĺžka vrátane zahnutia				
	WV		0,3*(75,86+75,86+11,3+11,3)*4*0,888*0,001		0,186		
	WV		OBJEKT SO 03				
	WV		12 trň (dĺžka vrátane zahnutia				
	WV		0,3*(11+7,75+7,75)*4*0,888*0,001		0,028		
	WV		Súčet		0,214		
7	M	135100000300.S	Pasovina - Oceľ 400x40x12, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,022	789,09	17,36
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena: Kalkulačný vzorec				
	WV		OBJEKT SO 04				
	WV		4*2*0,4*0,04*0,012*7,3		0,011		
	WV		OBJEKT SO 03				
	WV		4*2*0,4*0,04*0,012*7,3		0,011		
	WV		Súčet		0,022		
9	K	959941121.S	Kotva do betónu, s vyvítaním otvoru HKD-M12	ks	401,640	2,70	1 084,43
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena: Kalkulačný vzorec				
	WV		Spojenie úložných prahov strešných panelov (1 spoj = 4 ks kotiev)				
	WV		OBJEKT SO 04				
	WV		(75,86+75,86+11,3+11,3)/2*4		348,640		
	WV		OBJEKT SO 03				
	WV		(11+7,75+7,75)/2*4		53,000		
	WV		Súčet		401,640		
10	K	289471211	Vyplnenie škár pevnostnou maltou napríklad SIKAREP	m	401,640	5,78	2 321,48
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena: Kalkulačný vzorec				
11	K	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	7,691	12,82	98,60
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 04.01 Architektúra - revízia Číslo položky: 85				
12	K	97908-1111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,691	9,07	69,76
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 04.01 Architektúra - revízia Číslo položky: 86				
13	K	97908-1121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	107,674	0,31	33,38
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 04.01 Architektúra - revízia Číslo položky: 87				
	WV		7,691*14 *Prepočítané koeficientom množstva		107,674		
14	K	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	t	7,691	6,19	47,61
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 04.01 Architektúra - revízia Číslo položky: 88				
15	K	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybraných hmôt každých 10 m	t	46,146	0,69	31,84

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	99928-1111P	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 12 m	t	7,664	7,35	56,33

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 04.01 Architektúra - revízia

Číslo položky: 90

PRIKAZ K ZMENE č. 20 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)								
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.								
Objednávateľ: Názov, Sídlo, štatutár		IČO: 36063606 DIČ: 2021608369 Bratislavský samosprávny kraj, Šabínovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja						
Zhotoviteľ: Názov, Sídlo, štatutár		IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749 DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva						
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji								
Datum:		Príkaz k zmene č. 20		Na základe oznámenia č.				
Predmet zmeny: 20 - Prípočet - SO 02 - Dobúranie poškodeného obvodového muriva s následným domurovaním								
Požadovaný termín dokončenia zmeny:								
Potreba zmeny zistená:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>			v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)						
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">výkresová časť</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">technická správa</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">bez úpravy</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.</td> </tr> </table>			výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.					
Predmet zmenového listu:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">práce navyč</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">práce menej</td> <td style="width: 30%; padding: 5px;">zámena bez zmeny ceny</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">iné:</td> </tr> </table>			práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:					
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 písm. c)						
Podrobný popis zmeny: Po zahájení búracích prác na objekte SO 02 bol zistený nevhodný stav existujúceho obvodového muriva, ktorého časti pri vybúraní otvorov pre nové vzduchotechnické mriežky vykazovali nesúdržný stav. Obvodové murivo je preto nutné vybúrať v rozsahu poškodeného muriva a nahradiť ho novým domurovaním.								
Dohodnutá cena zmeny:		2 023,98 €						
Odpočet		0,00 €						
Prípočet		2 023,98 €						
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):								
Nemá dopad na celkový termín								
Prílohy: Rozpočet 20 - Prípočet - SO 02 - Dobúranie poškodeného obvodového muriva s následným domurovaním								
Dopady na termíny výstavby a iné:		NIE						
26. 07. 2021								
Súhlas zástupcu Objednávateľa:								
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:								
Súhlas Stavebný dozor:								
Súhlas Projektant:								
Distribúcia originálov: Počet originálov: 6 ☒ 3x Objednávateľ ☒ 1x Zhotoviteľ ☒ 1x Technický dozor ☒ 1x Projektant  Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Somolického 1/B, 811 06 Bratislava IČO: 35 860 073 IČ DPH: SK2020289953								

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

20 - Prípočet - SO 02 - Dobúranie poškodeného obvodového muriva s následným domurovaním

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 023,98

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 023,98

D 3

ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

949,40

1	K	31023-8211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	8,664	109,58	949,40
---	---	------------	--	----	-------	--------	--------

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 02.01 Architektúra - revízia

Číslo položky: 6

P

W

Vybúranie pôvodne zamurovaných okien

W

7*1,7*1,4*0,4

6,664

W

Dodatočné vybúranie otvorov pre VZT mriežky - navyiac vypadnuté murivo priemerne

W

20*0,5*0,5*0,4

2,000

W

Súčet

8,664

D 9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 074,58

2	K	97103-3561	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	m3	8,664	42,90	371,69
---	---	------------	--	----	-------	-------	--------

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 02.01 Architektúra - revízia

Číslo položky: 39

P

3	K	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	15,595	12,82	199,93
---	---	------------	----------------------------------	---	--------	-------	--------

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 02.01 Architektúra - revízia

Číslo položky: 47

P

4	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	15,595	9,07	141,45
---	---	------------	---	---	--------	------	--------

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 02.01 Architektúra - revízia

Číslo položky: 48

P

5	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	218,330	0,31	67,68
---	---	------------	--	---	---------	------	-------

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 02.01 Architektúra - revízia

Číslo položky: 49

P

W

15,595*14 'Prepočítané koeficientom množstva

218,330

6	K	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	15,595	6,19	96,53
---	---	------------	---	---	--------	------	-------

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 02.01 Architektúra - revízia

Číslo položky: 50

P

7	K	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	93,570	0,69	64,56
---	---	------------	--	---	--------	------	-------

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 02.01 Architektúra - revízia

Číslo položky: 51

P

W

15,595*6 'Prepočítané koeficientom množstva

93,570

8	K	99928-1111P	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 12 m	t	18,060		
---	---	-------------	--	---	--------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

P

Poznámka k položke:
 Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
 SO 02.01 Architektúra - revízia
 Číslo položky: 52

KOVÁ

PRIKAZ K ZMENE č. 21 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:		IČO: 36063606	DIČ: 2021608369	
Názov, Sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25		
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja		
Zhotoviteľ:		IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749	
Názov, Sídlo, štatutár		DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Salokypredseda predstavenstva		
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji				
Datum:		Príkaz k zmene č. 21		Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:				
21 - Odpočet + Prípočet - SO 08 - Zmena VZT ventilátorov				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyš	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 písm. e)		
Podrobný popis zmeny: Po odsúhlasovaní dielenskej dokumentácie vzduchotechnických zariadení bolo zistené, že navrhované vzduchotechnické ventilátory na objekte SO 08 už nie sú vo výrobnom programe výrobcu. Pre dodržanie požadovaných projektových parametrov výrobca navrhol adekvátnu náhradu bez zmeny ceny. Zmena technológie sa považuje za ekvivalent, nakoľko ide o vzájomne zameniteľné výkony/výrobky.				
Dohodnutá cena zmeny:		0,00 €		
Odpočet		-1 469,65 €		
Prípočet		1 469,65 €		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 21 - Odpočet + Prípočet - SO 08 - Zmena VZT ventilátorov				
Dopady na termíny výstavby a iné:		NIE		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		Odtlačok pečiatky Dátum 26. 07. 2021		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		DAG SLOVAKIA, a.s. Volgogradská 9, 080 01 Prešov		
Súhlas Stavebný dozor:				
Distribúcia originálov:		☒ 3x ☐ x		
Počet originálov: 6		☒ Objednávateľ ☐ Zhotoviteľ		

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

21 - Odpočet + Prípočet - SO 08 - Zmena VZT ventilátorov

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D A

Odpočty

-1 469,65

D D1

SO 08 - Vetranie RTG

-1 469,65

1	M	4.1.a1	Vonkajšia klimajednotka MSZ-GF60VE	ks	-1,000	1 207,49	-1 207,49
---	---	--------	------------------------------------	----	--------	----------	-----------

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 08.04 Vzduchotechnika - revízia

Číslo položky: 4.1

P

2	M	4.1.a2	Vnútna nástenná jednotka MUZ-GF60VE	ks	-1,000	262,16	-262,16
---	---	--------	-------------------------------------	----	--------	--------	---------

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 08.04 Vzduchotechnika - revízia

Číslo položky: 4.1

P

D B

Prípočty

1 469,65

D D1a

SO 08 - Vetranie RTG

1 469,65

3	M	4.1.b1	Vonkajšia klimajednotka MSZ-AP60VG-E1	ks	1,000	1 207,49	1 207,49
---	---	--------	---------------------------------------	----	-------	----------	----------

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 08.04 Vzduchotechnika - revízia

Číslo položky: 4.1

(Zmena názvu, bez zmeny ceny)

P

4	M	4.1.b2	Vnútna nástenná jednotka MUZ-AP60VG-E1	ks	1,000	262,16	262,16
---	---	--------	--	----	-------	--------	--------

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 08.04 Vzduchotechnika - revízia

Číslo položky: 4.1

(Zmena názvu, bez zmeny ceny)

P

PRIKAZ K ZMENE č. 22 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369		
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749		
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Salokypredseda predstavenstva			
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji				
Dátum:	Príkaz k zmene č. 22		Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny:				
22 - Odpočet + Prípočet - SO 04 - Zmena tehlového priečkového muriva				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyš	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. e)			
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii murovacích procesov na objekte SO 04 bol zistený nesúlad medzi projektovou dokumentáciou a rozpočtom v uvedení výrobného názvu tehlového muriva Porotherm, ktoré sa v danej hrúbke nevyrába. Po aktualizovaní projektovej dokumentácie generálnym projektantom a na základe požiadavky Objednávateľa, Zhotoviteľ predložil zmenový list na zmenu hrúbky tehlového muriva z pôvodnej hrúbky 145 mm na 175 mm, bez zmeny ceny. Oprava výkazu výmer sa považuje za odstránenie formálnej chyby projektovej dokumentácie bez vplyvu na iné technologické riešenia, ako aj bez vplyvu na cenu.				
Dohodnutá cena zmeny:	0,00 €			
Odpočet	-4 377,31 €			
Prípočet	4 377,31 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 22 - Odpočet + Prípočet - SO 04 - Zmena tehlového priečkového muriva				
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE				
Dátum				
26. 07. 2021				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:				
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:				
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:				
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant				
Počet originálov: 6				
Somolického 1/B, 811 06 Bratislava IČO: 35 860 073 IČ DPH: SK2020289953				

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

22 - Odpočet + Prípočet - SO 04 - Zmena priečky

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D A

Odpočet

-4 377,31

1	K	34224-1158	Priečky z tehál Porotherm 30 Akustik priečne dier. P15 hr.145 mm	m2	-113,490	38,57	-4 377,31
---	---	------------	--	----	----------	-------	-----------

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 04.01 Architektúra - revízia,

Číslo položky: 33

P

VV

Kompletný rozsah zo ZoD

VV

-113,49

-113,490

VV

Súčet

-113,490

D B

Prípočet

4 377,31

2	K	342242082	Akustické priečky z tehál pálených POROTHERM 17,5 AKU P 15, na maltu POROTHERM MM 50 (175x375x238)	m2	113,490	38,57	4 377,31
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 04.01 Architektúra - revízia,

Číslo položky: 33

Položka bez zmeny ceny

P

PRIKAZ K ZMENE č. 23 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369		
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Šabínovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749		
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva			
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji				
Dátum:	Príkaz k zmene č. 23		Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny:				
23 - Odpočet - SO 15 - Odpočet príjazdovej komunikácii k objektu				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/priemienky užívateľa	Iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	Iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	Iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. b)			
Podrobný popis zmeny: Pri odsúhlasovaní dielenskej dokumentácie konštrukcií objektu SO 15, bolo zistené, že projektová dokumentácia neobsahuje správne prevetrávanie objektu na účel, na ktorý je navrhnutá. Z tohto dôvodu bol Generálnym projektantom vypracovaný nový projekt objektu SO 15. Nová projektová dokumentácia neobsahuje bočnú bránu, ku ktorej bola navrhovaná prístupová komunikácia.				
Dohodnutá cena zmeny:	-1 061,02 €			
Odpočet	-1 061,02 €			
Prípočet	0,00 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosť, iné ...):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 23 - Odpočet - SO 15 - Odpočet príjazdovej komunikácii k objektu				
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE				
Odtlačok pečiatky Súhlas zástupcu Objednávateľa: Súhlas zástupcu Zhotoviteľa: Súhlas Stavebný dozor: Súhlas Projektant: Já DAG SLOVAKIA, a.s. Volgogradská 9, 080 01 Prešov IČO: 44 886 021 DIČ: SK2022857749 AMBERG eno, Podpis Dátum 26. 07. 2021				
Distribúcia originálov: ☒ 3x Objednávateľ ☒ x Zhotoviteľ ☒ x Technický dozor ☒ x Projektant ☐ Somolického 1/B, 811 06 Bratislava IČO: 35 860 073 IČ DPH: SK2022089953				

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

23 - Odpočet - SO 15 - Odpočet príjazdovej komunikácii k objektu

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:


DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-1 061,02
D	A		Odpočet				-1 061,02
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				-1 061,02
D	5		KOMUNIKÁCIE				-832,45
1	K	56477-2112P	Podklad z kam. hrub. drv. 0-63 mm s výpl. kamenivom hr. 260 cm	m2	-36,288	12,24	-444,17
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> SO 13.01 Architektúra - revízia , Číslo položky: 13				
	W		Prístupová cesta - Množstvo zo ZoD rozpočtu				
	W		-36,288		-36,288		
	W		Súčet		-36,288		
2	K	57311-1112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	-36,288	0,82	-29,76
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> SO 13.01 Architektúra - revízia , Číslo položky: 16				
3	K	57323-1111	Postrek živ. spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	-36,288	0,57	-20,68
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> SO 13.01 Architektúra - revízia , Číslo položky: 17				
4	K	57713-1211	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 4 cm	m2	-36,288	9,31	-337,84
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> SO 13.01 Architektúra - revízia , Číslo položky: 18				
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				-228,57
5	K	91786-2111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	-17,000	7,87	-133,79
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> SO 13.01 Architektúra - revízia , Číslo položky: 23				
	W		Obrubníky k prístupovej ceste - Poloblúk 2 x				
	W		-2*8,5		-17,000		
	W		Súčet		-17,000		
6	M	592 174902	Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15	kus	-17,170	4,18	-71,77
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> SO 13.01 Architektúra - revízia , Číslo položky: 25				
	W		Počet ks x stratné zo ZoD				
	W		-17*1,01		-17,170		
	W		Súčet		-17,170		
7	K	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	-0,258	89,20	-23,01
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> SO 13.01 Architektúra - revízia , Číslo položky: 26				
	W		Prepočet podľa ZoD rozpočtu				
	W		-0,015*17,17		-0,258		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV		Súčet			-0,258		

PRIKAZ K ZMENE č. 24 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)																			
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.																			
Objednávateľ: Názov, Sídlo, štatutár		IČO: 36063606 DIČ: 2021608369 <i>Braňslavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25</i> zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Braňslavského samosprávneho kraja																	
Zhotoviteľ: Názov, Sídlo, štatutár		IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749 DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva																	
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji																			
Dátum:		Príkaz k zmene č. 24		Na základe oznámenia č.															
Predmet zmeny: 24 - Odpočet - SO 15 - Zmena prevetrávania objektu																			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px; vertical-align: top;"> Potreba zmeny zistená: </td> <td style="width: 10%; padding: 5px; vertical-align: top;"> v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.) </td> <td style="width: 10%; padding: 5px; vertical-align: top;"> na základe požiadavky/pri podmienky užívateľa </td> <td style="width: 10%; padding: 5px; vertical-align: top;"> iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába) </td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach: </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> výkresová časť </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> technická správa </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> bez úpravy </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> Predmet zmenového listu: </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> práce navyč </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> práce menej </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> zámena bez zmeny ceny </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> iné: </td> </tr> </table>					Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/pri podmienky užívateľa	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)		Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.	Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/pri podmienky užívateľa	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)																
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.															
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:															
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 písm. b)																	
Podrobný popis zmeny: Na základe aktualizovanej projektovej dokumentácie predloženej generálnym projektantom, po konzultácii s odborníkom na chov koní a vzduchotechnickým projektantom, došlo k zmene prevetrávania objektu SO 15, a to k odstráneniu ôsmich kusov oceľových brán a 2 ks strešných svetlíkov, a k doplneniu 34 ks vetracích mriežok s regulačnými klapkami. Zároveň dochádza k úprave oceľovej konštrukcie, odstráneniu pôvodných brán a doplneniu optáštenia oceľovej konštrukcie.																			
Dohodnutá cena zmeny:		-38 484,45 €																	
Odpočet		-38 484,45 €																	
Prípočet		0,00 €																	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosť, iné ..):																			
Nemá dopad na celkový termín																			
Prílohy: Rozpočet 24 - Odpočet - SO 15 - Zmena prevetrávania objektu																			
Dopady na termíny výstavby a iné:																			
 Dátum 07. 2021																			
Súhlas zástupcu Objednávateľa:																			
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:																			
Súhlas Stavebný dozor:																			
Súhlas Projektant:																			
Distribúcia originálov:																			
Počet originálov: 6		3x Objednávateľ																	

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

24 - Odpočet + Prípočet - SO 15 - Zmena prevetrávania objektu

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							-38 484,45
D	A		Odpočet				-38 484,45
D	D2		PRÁCE A DODÁVKY PSV				-38 484,45
D	766		Konštrukcie stolárske				-8 665,95
8	K	76662-2249	Okno lexan v Al ráme - dodávka, montáž	m2	-63,000	136,68	-8 610,84
P			<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 15.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 72				
W			Svetlíky 2x - Odpočet				
W			-3*8,5*2		-51,000		
W			Svetlíky 8 x - Odpočet o 0,5 m				
W			-3*0,5*8		-12,000		
W			Súčet		-63,000		
9	K	99876-6202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	%	-86,108	0,64	-55,11
P			<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 15.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 73				
D	767		Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				-29 756,20
10	K	76765-1226	Dvere oceľ. 2-krídl. s oc. zár. 3800/4000 D8 (komplet) - dodávka, montáž	kus	-2,000	3 740,52	-7 481,04
P			<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 15.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 74				
W			Odpočet 2 ks				
W			-2		-2,000		
W			Súčet		-2,000		
11	K	76765-1227	Brána posuvná z trap. plechu v oceľ. ráme 5700/3700 D9 (komplet) - dod., montáž	kus	-5,000	3 633,64	-18 168,20
P			<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 15.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 75				
W			Odpočet 5 ks				
W			-5		-5,000		
W			Súčet		-5,000		
12	K	76765-1228	Dvere oceľ. 2-krídl. s oc. rámom 5500/4000 D10 (komplet) - dodávka, montáž	kus	-1,000	3 847,39	-3 847,39
P			<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 15.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 76				
W			Odpočet 1 ks				
W			-1		-1,000		
W			Súčet		-1,000		
13	K	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%			
P			<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 15.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 79				
D	46-M	Zemné prá	46-M Zemné práce pri extr. mont prácach				-26,55
14	K	921 210901013	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY-J 750 V 4x50	m	-5,000	2,22	-11,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 15.03 Elektroinštalácie,</i> <i>Číslo položky: 83</i>				
15	M	MAT 3410205400	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x50	m	-5,000	3,09	-15,45
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 15.03 Elektroinštalácie,</i> <i>Číslo položky: 84</i>				
D		21-M Elektromor	21-M Elektromontáže				-35,75
16	K	921 210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	-25,000	0,92	-23,00
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 15.03 Elektroinštalácie,</i> <i>Číslo položky: 41</i> posunutie rozvádzača_vzdialenosť odmeraná podľa výkresu - 5m x 5 okruhov = -25m -5*5 Súčet				
	VV				-25,000		
	VV				-25,000		
17	M	MAT 3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	-25,000	0,51	-12,75
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 15.03 Elektroinštalácie,</i> <i>Číslo položky: 46</i>				

PRIKAZ K ZMENE č. 25 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:		IČO: 36063606	DIČ: 2021608369	
Názov, Sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25		
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja		
Zhotoviteľ:		IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749	
Názov, Sídlo, štatutár		DAG SLOVAKIA, a.s., Volpogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva		
Projekt: Rekónštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji				
Dátum:	Príkaz k zmene č: 25		Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny:				
25 - Prípočet - SO 15 - Zmena prevetrávania objektu				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/pri podmienky užívateľa	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyš	práce menej	zámena bez zmeny ceny	Iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. b)			
Podrobný popis zmeny: Na základe aktualizovanej projektovej dokumentácie predloženej generálnym projektantom, po konzultácii s odborníkom na chov koní a vzduchotechnickým projektantom, došlo k zmene prevetrávania objektu SO 15, a to k odstráneniu ôsmich kusov oceľových brán a 2 ks strešných svetlíkov, a k doplneniu 34 ks vetracích mriežok s regulačnými klapkami. Zároveň dochádza k úprave oceľovej konštrukcie, odstráneniu pôvodných brán a doplneniu opláštenia oceľovej konštrukcie.				
Dohodnutá cena zmeny:	39 545,47 €			
Odpočet	0,00 €			
Prípočet	39 545,47 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 25 - Prípočet - SO 15 - Zmena prevetrávania objektu				
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		Odtlačok pečiatky	meno, Pôdpis	Dátum
				26. 07. 2021
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		DAG SLOVAKIA, a.s. Volpogradská 9, 080 01 Prešov IČO: 44 886 021 IČ DPH: SK2022857749		
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:				
Distribúcia originálov:		Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Somolického 1/B. 811 06 Bratislava IČO: 35 860 073 IČ DPH: SK2022899553		
Počet originálov: 6	☒ Objednávateľ	☒ Zhotoviteľ	☒ Technický dozor	☐ Porúčajúci

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

25 - Prípočet - SO 15 - Zmena prevetrávania objektu

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 545,47

D B Prípočet 39 545,47

D D1a PRÁCE A DODÁVKY HSV 730,41

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 730,41

18	K	31132-1411	Nadzákladové múry nosné zo železobetónu tr. B 25-B 30	m3	0,972	110,22	107,13
----	---	------------	---	----	-------	--------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 03.01 Architektúra - revízia,
Číslo položky: 27

W

Bočné steny 2x

W

0,12*0,45*4*2

0,432

W

Pozdĺžna stena 1 x

W

0,2*0,45*6

0,540

W

Súčet

0,972

19	K	31135-1105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	m2	16,800	15,31	257,21
----	---	------------	--	----	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 03.01 Architektúra - revízia,
Číslo položky: 28

W

Bočné steny 2x

W

0,6*4*2*2

9,600

W

Pozdĺžna stena 1 x

W

0,6*6*2

7,200

W

Súčet

16,800

20	K	31135-1106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	m2	16,800	4,61	77,45
----	---	------------	---	----	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 03.01 Architektúra - revízia,
Číslo položky: 29

21	K	31136-1721	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10425	t	0,300	962,05	288,62
----	---	------------	---	---	-------	--------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 03.01 Architektúra - revízia,
Číslo položky: 30

D PSV

Práce a dodávky PSV

38 815,06

D 763

Konštrukcie - drevostavby

4 331,63

22	K	76311-1261	Obvodový plášť z profilovaného plechu F1	m2	157,850	26,72	4 217,75
----	---	------------	--	----	---------	-------	----------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 15.01 Architektúra - revízia,
Číslo položky: 64

W

3,8*4*2

30,400

W

5,7*3,7*5

105,450

W

5,5*4

22,000

W

Súčet

157,850

23	K	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	42,178		
----	---	------------	---	---	--------	--	--

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 15.01 Architektúra - revízia,
Číslo položky: 65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 764			Konštrukcie klampiarske				5 099,55
24	K	76431-1285	Klomp. PZ zastrešenie z profilovaného poplast plechu	m2	63,000	12,00	756,00
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 15.01 Architektúra - revízia,</i> <i>Číslo položky: 66</i>				
	VV		Doplnenie plechu o Svetlíky 2x				
	VV		3*8,5*2		51,000		
	VV		Doplnenie plechu o Svetlíky 8 x 0,5 m				
	VV		3*0,5*8		12,000		
	VV		Súčet		63,000		
25	K	764331220	Lemovanie vetracích mriežok z pozinkovaného PZ plechu	m	176,800	10,00	1 768,00
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena - Kalkulačný vzorec</i> <i>Lemovanie mriežok</i> <i>(1,8*2+0,8*2)*34</i>				
	VV				176,800		
	VV		Súčet		176,800		
26	K	764333250	Výmena v ocelevej konštrukcii strechy. Pozinkovaná samonosná obruba kotvená bodovo, dl. 2000 mm vrátane Lemovanie svetlíka	m	176,000	14,20	2 499,20
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena - Kalkulačný vzorec</i> <i>Lemovanie svetlíkov vrátane svetlíkovej obruby</i> <i>(8*2+3*2)*8</i>				
	VV				176,000		
	VV		Súčet		176,000		
27	K	99876-4202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	50,232	1,52	76,35
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 15.01 Architektúra - revízia,</i> <i>Číslo položky: 71</i>				
D 767a			Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				356,00
28	K	76799-5106P	Montáž ocelevej konštrukcie haly	kg	178,000	0,50	89,00
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 15.01 Architektúra - revízia,</i> <i>Číslo položky: 77</i>				
	VV		ODPOČET				
	VV		329 – 7,60 m (RHS 200x100x4)				
	VV		-7,6*18,2		-138,320		
	VV		356 – 16,36 m (RHS 200x100x5)				
	VV		-16,36*19,2		-314,112		
	VV		354 – 6,00 m (RHS 200x100x4)				
	VV		-6*18,2		-109,200		
	VV		355 – 8,22 m (RHS 200x100x4)				
	VV		-8,22*18,2		-149,604		
	VV		351 – 62,64 m (UPE 220)				
	VV		-62,64*26,6		-1 666,224		
	VV		350 – 6,00 m (C 200 B)				
	VV		-6*5,93		-35,580		
	VV		Medzisúčet		-2 413,040		
	VV		PRÍPOČET				
	VV		350 - Výmeny - TPU 162x55x4				
	VV		210*8,10		1 701,000		
	VV		324 - Doplnenie vodorovných tenkostenných profilov IPE 120 (4*3)*2*10,4		249,600		
	VV		350 - Doplnenie vodorovných tenkostenných profilov CB 200 (6*3)*6*5,93		640,440		
	VV		Medzisúčet		2 591,040		
	VV		Súčet		178,000		
29	M	553 000020	Oceľová konštrukcia haly - dodávka	kg	178,000	1,50	267,00
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 15.01 Architektúra - revízia,</i> <i>Číslo položky: 78</i>				
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				28 708,08
30	K	769025195	Montáž regulačnej klapky ručnej prierezu 1.125-2.000 m2	ks	34,000	43,22	1 469,48
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena - Kalkulačný vzorec</i> <i>Klapka regulačná ručná RK mizer 5x1800x1800</i>				
				ks	34,000	437,63	14 879,42
				ks	34,000	19,99	679,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			Poznámka k položke: Jednotková cena - Kalkulačný vzorec				
33	M	429PZ 01	Žalúzia protidažďová oceľová, široká, pozinkovaná PZZNS, rozmery šxv 1800x800 mm, Farba - Pozink	ks	34,000	276,07	9 386,38
P			Poznámka k položke: Jednotková cena - Kalkulačný vzorec				
34	K	OM 01	Ovládací mechanizmus pre regulačné klapky	ks	17,000	48,00	816,00
P			Poznámka k položke: Jednotková cena - Kalkulačný vzorec				
35	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	269,745	1,80	485,54
P			Poznámka k položke: Jednotková cena - Kalkulačný vzorec				
36	K	94994-2101	Hydraulická zdvihača plošina na automobil. podvozku v. do 27 m	hod	20,000	49,58	991,60
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 10.01 Architektúra - revízia, Číslo položky: 27				
D			21-M Elektromor	21-M Elektromontáže			319,80
37	K	921 210800107	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	200,000	0,86	172,00
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 15.03 Elektroinštalácie, Číslo položky: 43				
VV			posunutie vypínačov_ vzdialenosť odmeraná podľa výkresu,				
VV			celkovo 46m x 5 okruhov = 230m (pôvodne v rozpočte 30m)				
VV			200			200,000	
VV			Súčet			200,000	
38	M	MAT 3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	200,000	0,31	62,00
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 15.03 Elektroinštalácie, Číslo položky: 44				
39	K	921 210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	21,000	1,30	27,30
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 15.03 Elektroinštalácie, Číslo položky: 47				
VV			vzdialenosť odmeraná podľa výkresu 51m, pôvodne v				
VV			rozpočte len 30m				
VV			21			21,000	
VV			Súčet			21,000	
40	M	MAT 3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	1,95	58,50
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 15.03 Elektroinštalácie, Číslo položky: 48				

PRIKAZ K ZMENE č. 26 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369		
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25			
	zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749		
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva			
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji				
Dátum:	Príkaz k zmene č: 26	Na základe oznámenia č.		
Predmet zmeny:				
26 - Odpočet - SO 05/06 - Zmena napojenia elektroinštalácie				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. MPO, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyš	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 písm. c)		
Podrobný popis zmeny: Na základe obhliadky existujúceho stavu objektu SO 05/06 bol zistený nesúlad medzi projektovou dokumentáciou, rozpočtom a skutočnosťou, kde bolo zistené, že pôvodný rozvádzač, ktorý mal slúžiť na napojenie elektroinštalácie, neexistuje. Na základe predloženého aktualizovaného projektu generálnym projektantom došlo k zmene napájania objektu a s tým k úprave elektroinštalácie.				
Dohodnutá cena zmeny:		-322,00 €		
Odpočet		-322,00 €		
Pripočet		0,00 €		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 26 - Odpočet - SO 05/06 - Zmena napojenia elektroinštalácie				
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			Dátum	
			26. 07. 2021	
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:				
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:				
Distribúcia originálov:		☒ 3x Objednávateľ ☐ x Zhotoviteľ		
Počet originálov: 6				

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

26 - Odpočet - SO 05/06 - Zmena napojenia elektroinštalácie

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-322,00

D HSV

HSV

-322,00

D A

Odpočet

-322,00

1	K	921 210800124	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16	m	-50,000	1,38	-69,00
---	---	---------------	--	---	---------	------	--------

P

Poznámka k položke:

Položka zo ZOD rozpočtu: SO 05-06 Elektroinštalácia, Číslo položky: 70

2	M	MAT 3410350102	CYKY 5x16 Kábel pre pevné uloženie, medený, STN	m	-50,000	5,06	-253,00
---	---	-------------------	---	---	---------	------	---------

P

Poznámka k položke:

Položka zo ZOD rozpočtu: SO 05-06 Elektroinštalácia, Číslo položky: 71

PRIKAZ K ZMENE č. 27 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)																			
Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.																			
Objednávateľ: Názov, Sídlo, štatutár		IČO: 36063606 DIČ: 2021608369 Banský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja																	
Zhotoviteľ: Názov, Sídlo, štatutár		IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749 DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva																	
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji																			
Dátum:		Príkaz k zmene č.: 27		Na základe oznamenia č.															
Predmet zmeny: 27 - Prípočet - SO 05/06 - Zmena napojenia elektroinštalácie																			
Požadovaný termín dokončenia zmeny:																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px; vertical-align: top;"> Potreba zmeny zistená: </td> <td style="width: 15%; padding: 5px; vertical-align: top;"> v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.) </td> <td style="width: 15%; padding: 5px; vertical-align: top;"> na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPIÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.) </td> <td style="width: 15%; padding: 5px; vertical-align: top;"> iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába) </td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach: </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> výkresová časť </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> technická správa </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> bez úpravy </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> iné: napr. stalička, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod. </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> Predmet zmenového listu: </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> práce navyšiac </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> práce menej </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> zámena bez zmeny ceny </td> <td style="padding: 5px; vertical-align: top;"> iné: </td> </tr> </table>					Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPIÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)		Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. stalička, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.	Predmet zmenového listu:	práce navyšiac	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPIÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)																
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. stalička, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.															
Predmet zmenového listu:	práce navyšiac	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:															
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:																			
§ 18 písm. c)																			
Podrobný popis zmeny: Na základe obhliadky existujúceho stavu objektu SO 05/06 bol zistený nesúlad medzi projektovou dokumentáciou, rozpočtom a skutočnosťou, kde bolo zistené, že pôvodný rozvážač, ktorý mal slúžiť na napojenie elektroinštalácií neexistuje. Na základe predloženého aktualizovaného projektu generálnym projektantom došlo k zmene napájania objektu a s tým k úprave elektroinštalácie.																			
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Dohodnutá cena zmeny:</td> <td>1 091,78 €</td> </tr> <tr> <td>Odpočet</td> <td>0,00 €</td> </tr> <tr> <td>Prípočet</td> <td>1 091,78 €</td> </tr> </table>					Dohodnutá cena zmeny:	1 091,78 €	Odpočet	0,00 €	Prípočet	1 091,78 €									
Dohodnutá cena zmeny:	1 091,78 €																		
Odpočet	0,00 €																		
Prípočet	1 091,78 €																		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatností, iné ..):																			
Nemá dopad na celkový termín																			
Prílohy: Rozpočet 27 - Prípočet - SO 05/06 - Zmena napojenia elektroinštalácie																			
Dopady na termíny výstavby a iné:																			
NIE																			
Dátum 26. 07. 2021																			
Súhlas zástupcu Objednávateľa:																			
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:																			
Súhlas Stavebný dozor:																			
Súhlas Projektant:																			
Distribúcia originálov: Počet originálov: 6																			
☒ Objednávateľ		☒ Zhotoviteľ																	

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

27 - Prípočet - SO 05/06 - Zmena napojenia elektroinštalácie

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 091,78

D HSV

HSV

1 091,78

D B

Prípočet

1 091,78

3	K	210800118	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x16	m	30,000	0,95	28,50
---	---	-----------	--	---	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena kalkulačný vzorec

VV

spoj medzi PS a RK cez miestnosti 1.01 a 1.03

VV

30

30,000

VV

Súčet

30,000

4	M	341110001800	Kábel medený CYKY 4x16 mm2	m	30,000	6,42	192,60
---	---	--------------	----------------------------	---	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena kalkulačný vzorec

5	K	921 210020302	Kábelový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm bez veka vrátane podpory	m	15,000	6,14	92,10
---	---	---------------	--	---	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 05-06 Elektroinštalácia, Číslo položky: 22

VV

doplnenie kábelového žľabu v miestnosti 1.01

VV

15

15,000

VV

Súčet

15,000

6	M	MAT 3450600003	Kábelový žľab 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1516282	m	15,000	4,50	67,50
---	---	----------------	---	---	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 05-06 Elektroinštalácia, Číslo položky: 23

7	M	MAT 3450600039	Koleno 90° 62/50 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1562958	m	2,000	5,27	10,54
---	---	----------------	--	---	-------	------	-------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 05-06 Elektroinštalácia, Číslo položky: 24

VV

doplnenie kábelového žľabu v miestnosti 1.01

VV

2

2,000

VV

Súčet

2,000

8	M	MAT 3450600342	Nosník 62 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1570062	ks	12,000	1,25	15,00
---	---	----------------	---	----	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 05-06 Elektroinštalácia, Číslo položky: 25

VV

doplnenie kábelového žľabu v miestnosti 1.01

VV

12

12,000

VV

Súčet

12,000

9	M	MAT 3450600461	Závitová tyč M8 (1m) elektroinštalčný materiál, obj.č. 1210008	ks	12,000	0,44	5,28
---	---	----------------	--	----	--------	------	------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 05-06 Elektroinštalácia, Číslo položky: 26

VV

doplnenie kábelového žľabu v miestnosti 1.01

VV

12

12,000

VV

Súčet

12,000

10	M	MAT 3450600465	Spojovací - sada M8 elektroinštalčný materiál, obj.č. 1240008	ks	1,000	7,16	7,16
----	---	----------------	---	----	-------	------	------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 05-06 Elektroinštalácia, Číslo položky: 27

VV

doplnenie kábelového žľabu v miestnosti 1.01

VV

1

1,000

VV

Súčet

1,000

Voigogradi

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	921 210191551	Rozpojovacia skriňa VRIS vr.montáže na stožiar, bez zapojenia vodičov VRIS I, VRIS II, VRIS K	ks	1,000	45,00	45,00
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 30 - Vonkajšie silnopr..., Číslo položky: 25				
	VV		doplnenie SP na najbližší podperný bod				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
12	M	MAT 3570324900 1	Skriňa SP 0	ks	1,000	120,00	120,00
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 30 - Vonkajšie silnopr..., Číslo položky: 27				
	VV		doplnenie SP na najbližší podperný bod				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
13	K	021 210120102	Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	ks	3,000	0,81	2,43
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 30 - Vonkajšie silnopr..., Číslo položky: 29				
	VV		doplnenie SP na najbližší podperný bod				
	VV		3		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
14	M	MAT 3581534900	Poistka nožová 80A	ks	3,000	1,42	4,26
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 30 - Vonkajšie silnopr..., Číslo položky: 30				
15	K	921 210901011	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY-J 750 V 4x25	m	25,000	1,71	42,75
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 16.03 Elektroinštalácia, Číslo položky: 111				
	VV		Prepoj medzi PS a RK (miestnosti 1.01, a 1.03				
	VV		25		25,000		
	VV		Súčet		25,000		
16	M	MAT 3410205200	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x25	m	25,000	2,00	50,00
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 16.03 Elektroinštalácia, Číslo položky: 112				
17	K	921 210950202	Uchytenie na podpernom bode	ks	1,000	35,00	35,00
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 30 - Vonkajšie silnopr..., Číslo položky: 44				
	VV		nápojenie na jestvujúcu NN rozvod na podperný bod				
	VV		1		1,000		
	VV		Súčet		1,000		
18	K	921 210950203	Napínací šrob	ks	1,000	7,22	7,22
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 30 - Vonkajšie silnopr..., Číslo položky: 45				
19	M	MAT 210950204	Napínací šrob	ks	1,000	6,20	6,20
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 30 - Vonkajšie silnopr..., Číslo položky: 46				
20	K	921 210950205	Ukončenie nosného lana	ks	1,000	4,33	4,33
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 30 - Vonkajšie silnopr..., Číslo položky: 47				
21	K	921 210950206	Kotevná objímka	ks	1,000	12,70	12,70
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 30 - Vonkajšie silnopr..., Číslo položky: 48				
22	M	MAT 210950207	Kotevná objímka	ks	1,000	6,72	6,72
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 30 - Vonkajšie silnopr..., Číslo položky: 49				
23	K	921 210950208	Konzola so závesným hákom	ks	1,000	6,83	6,83
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 30 - Vonkajšie silnopr..., Číslo položky: 50				
24	M	MAT 210950209	Konzola so závesným hákom	ks	1,000	21,03	21,03
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 30 - Vonkajšie silnopr..., Číslo položky: 51				
25	K	921 210950209	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	1,000	10,54	10,54
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 30 - Vonkajšie silnopr..., Číslo položky: 62				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	134577725001	Rúrka inštalačná oceľová závitová 6021	m	3,000	4,19	12,57
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 30 - Vonkajšie silnopr.:, Číslo položky: 63				
27	K	210040551	Šablóna a prúdový spoj skrutkovou svorkou do 50mm2	ks	4,000	5,60	22,40
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena kalkulačný vzorec				
	VV		spoj medzi PS cez AYKY-J 4x25 na jestvujúci NN rozvod AlFe		4,000		
	VV		4		4,000		
	VV		Súčet		4,000		
28	M	310004400	Svorka prúdová 165624 240/6 mm2	ks	4,000	5,78	23,12
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena CENKROS (uvádzaný predajca HAGARD)				
	VV		spoj medzi PS cez AYKY-J 4x25 na jestvujúci NN rozvod AlFe		4,000		
	VV		4		4,000		
	VV		Súčet		4,000		
29	K	921 210950456	Práca vo výške nad 6 metrov	hod	2,000	20,00	40,00
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 30 - Vonkajšie silnopr.:, Číslo položky: 52				
	VV		napojenie na jestvujúcu NN rozvod na podperný bod		2,000		
	VV		2		2,000		
	VV		Súčet		2,000		
30	M	MAT 210929833	Plošina	hod	2,000	100,00	200,00
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 30 - Vonkajšie silnopr.:, Číslo položky: 53				

PRÍKAZ K ZMENE č. 28 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369		
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25			
	zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749		
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva			
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji				
Dátum:	Príkaz k zmene č: 28	Na základe oznámenia č.		
Predmet zmeny:				
28 - Odpočet + Prípočet - SO 30 - Zmena typu motorgenerátora				
Požadovaný termín dokončenia zmeny: -----				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, živelné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 písm. e)		
Podrobný popis zmeny: Po odsúhlasovaní dielenskej dokumentácie elektroinštalácie bolo zistené, že navrhovaný motorgenerátor na objekte SO 30 už nie je vo výrobnom programe výrobcu. Pre dodržanie požadovaných projektových parametrov Zhotoviteľ navrhol adekvátnu náhradu bez zmeny ceny. Zmena technológie sa považuje za ekvivalent, nakoľko ide o vzájomne zameniteľné výkony/výrobky.				
Dohodnutá cena zmeny:		0,00 €		
Odpočet		-14 950,00 €		
Prípočet		14 950,00 €		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 28 - Odpočet + Prípočet - SO 30 - Zmena typu motorgenerátora				
Dopady na termíny výstavby a iné:		NIE		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		Dátum 26. 07. 2021 a.s.		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:				
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:				
Distribúcia originálov:		☒ 3x Objednávateľ ☒ x Zhotoviteľ		
Počet originálov: 6				

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

28 - Odpočet + Prípočet - SO 30 - Zmena typu motorgenerátora

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Kárkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D A

Odpočty

-14 950,00

1	M	MAT	Motor Generator MG TJ-116DW5A , Záložný výkon 116 kVA / 93 kW Menovitý výkon 105 kVA / 84 kW, 3P Istič MG 200A bez motorového pohonu , R-MG (automatický riadiaci rozvádzač Deep Sea DSE 7320), Bez	ks	-1,000	14 950,00	-14 950,00
---	---	-----	---	----	--------	-----------	------------

Poznámka k položke:

P

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 30 Vonkajšie silnoprúdové rozvody - revízia,

Číslo položky: 64

D B

Prípočty

14 950,00

2	M	MATa	Motor Generator MG GP110S/B , Záložný výkon 110 kVA / 88 kW Menovitý výkon 100 kVA / 80 kW, 3P Istič MG 200A bez motorového pohonu , R-MG (automatický riadiaci rozvádzač AMF 25), Bez	ks	1,000	14 950,00	14 950,00
---	---	------	--	----	-------	-----------	-----------

Poznámka k položke:

P

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 30 Vonkajšie silnoprúdové rozvody - revízia,

Číslo položky: 64

Zmena bez zmeny ceny

PRIKAZ K ZMENE č. 29 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ: Názov, Sídlo, Štatutár		IČO: 36063606 DIČ: 2021608369 Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja		
Zhotoviteľ: Názov, Sídlo, Štatutár		IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749 DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Salokypredseda predstavenstva		
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji				
Dátum:		Príkaz k zmene č. 29		Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny: 29 - Prípočet - SO 02 - Vyspravenie fasády				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	Iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	Iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 písm. c)		
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii fasády objektu SO 02 bol zistený nevhodný, opadajúci podklad pôvodnej fasády. Pre dodržanie správneho technologického postupu realizácie postreku štukom je nutné vyspravenie pôvodnej fasády v rozsahu 10 %.				
Dohodnutá cena zmeny:		1 423,27 €		
Odpočet		0,00 €		
Prípočet		1 423,27 €		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 29 - Prípočet - SO 02 - Vyspravenie fasády				
Dopady na termíny výstavby a iné:		NIE		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		Dátum: 26. 07. 2021		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:				
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:				
Distribúcia originálov: Počet originálov: 6		☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant ☐		


 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
 Šomolického 1/B, 811 06 Bratislava
 IČO: 35 660 073 IČ DPH: SK2020289953

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

29 - Prípočet - SO 02 - Vyspravenie fasády

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 423,27

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 423,27

D B5

Fasáda

1 423,27

4	K	62242-2121	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 štukových 10%	m2	600,536	2,37	1 423,27
---	---	------------	---	----	---------	------	----------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 02.01 Architektúra

Číslo položky: 15

VV

Oprava pôvodnej časti vyspravením vydutých miest, a

VV

vypadávajúcich častí pôvodnej omietky

VV

Množstvo prislúchajúce rozsahu finálneho postreku štukom

VV

600,536

600,536

Súčet

600,536



PRÍKAZ K ZMENE č. 30 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369		
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25			
	zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022657749		
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Salokypredseda predstavenstva			
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji				
Datum:	Príkaz k zmene č: 30		Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny:				
30 - Odpočet - SO 02 - Odpočet pieskocementového poteru				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/prikladu (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyš	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. c)			
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii stavebných prác na objekte SO 02 bolo zistené, že pôvodná skladba podlahy obsahuje asfalt, na ktorý nie je možné zrealizovať 2 cm pieskocementový poter, nakoľko sa jedná o nesúdržný a nenosný podklad. Na základe požiadavky Objednávateľa Zhotoviteľ predložil Zmenový list na odpočet pieskocementového poteru vrátane príslušajúcich prác. Pri sklonových pomeroch na podlahe a skutočnom zložení (vrstvení) podlahy nie je možné použiť technológiu, ktorá bola pôvodne navrhnutá. Sklon podlahy neumožňoval odvodnenie, preto bola navrhnutá nová technológia s použitím líniového žľabu a dopojením na jestvujúcu kanalizáciu.				
Dohodnutá cena zmeny:	-8 182,32 €			
Odpočet	-8 182,32 €			
Prípočet	0,00 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosť, iné ..):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 30- Odpočet - SO 02 - Odpočet pieskocementového poteru				
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	Odtlačok pečiatky		Datum	
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	DAG SLOVAKIA, a.s.		26.07.2021	
Súhlas Stavebný dozor:	Volgogradská 9, 080 01 Prešov			
Súhlas Projektant:	IČO: 44 886 021 IČ DPH: SK2022657749			
Distribúcia originálov:	☒ 3x Objednávateľ ☒ x Zhotoviteľ ☒ x ☒ x			
Počet originálov: 6				

AMBERG ENGINEERING
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 17B, 811 06 Bratislava
IČO: 35 860 073 IČ DPH: SK202269953

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

30 - Odpočet - SO 02 - Odpočet pieskocementového poteru

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-8 182,32

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

-7 976,55

D 6

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

-6 503,04

1	K	63131-3611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	-2,000	104,73	-209,46
---	---	------------	---	----	--------	--------	---------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 02.01 Architektúra

Číslo položky: 23

VV

Odpočet položky zo ZoD rozpočtu

VV

mazanina na vyspravenie pôvodného žlabu

VV

-2

-2,000

VV

Súčet

-2,000

3	K	63245-1321	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 do čierna pálený hr. do 2 cm	m2	-501,880	12,54	-6 293,58
---	---	------------	---	----	----------	-------	-----------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 02.01 Architektúra

Číslo položky: 25

VV

Odpočet položky zo ZoD rozpočtu

VV

poter v hale

VV

-501,88

-501,880

VV

Súčet

-501,880

D 9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

-1 473,51

4	K	91972-2111	Dilatačné škáry rezané priečne, rezanie škár š. 2 až 5 mm	m	-100,500	7,28	-731,64
---	---	------------	---	---	----------	------	---------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 02.01 Architektúra

Číslo položky: 29

VV

Odpočet položky zo ZoD rozpočtu

VV

dilatacie k poteru

VV

-104,85+4,35

-100,500

VV

Súčet

-100,500

5	K	91972-2211	Dilatačné škáry rezané priečne, zaliatie škár š. nad 3 do 9 mm za studena	m	-100,500	7,28	-731,64
---	---	------------	---	---	----------	------	---------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 02.01 Architektúra

Číslo položky: 30

VV

Odpočet položky zo ZoD rozpočtu

VV

dilatacie k poteru

VV

-104,85+4,35

-100,500

VV

Súčet

-100,500

6	M	111 636110	Zálievka asfaltová AZ bubny	t	-0,008	1 279,10	-10,23
---	---	------------	-----------------------------	---	--------	----------	--------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 02.01 Architektúra

Číslo položky: 31

D D2

PRÁCE A DODÁVKY PSV

-205,77

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

-121,98

7	K	71147-1051	Zhotov. izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	m2	-10,000	3,55	
---	---	------------	--	----	---------	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 02.01 Architektúra</i> <i>Číslo položky: 53</i>				
VV			Odpočet položky zo ZoD rozpočtu				
VV			izolácia na vyspravenie pôvodného žľabu				
VV			-10		-10,000		
VV			Súčet		-10,000		
8	M	283 220630	Fólia Fatrafol 803	m2	-11,300	5,30	-59,89
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 02.01 Architektúra</i> <i>Číslo položky: 54</i>				
VV			Odpočet položky zo ZoD rozpočtu				
VV			izolácia na vyspravenie pôvodného žľabu				
VV			-11,30		-11,300		
VV			Súčet		-11,300		
9	K	71149-1171	Zhotov. izolácie tlakovej položením podkladnej textílie vodor.	m2	-10,000	1,46	-14,60
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 02.01 Architektúra</i> <i>Číslo položky: 55</i>				
VV			Odpočet položky zo ZoD rozpočtu				
VV			geotextília na vyspravenie pôvodného žľabu				
VV			-10		-10,000		
VV			Súčet		-10,000		
10	M	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 300g/m2	m2	-10,500	0,96	-10,08
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 02.01 Architektúra</i> <i>Číslo položky: 56</i>				
VV			Odpočet položky zo ZoD rozpočtu				
VV			geotextília na vyspravenie pôvodného žľabu				
VV			-10,5		-10,500		
VV			Súčet		-10,500		
11	K	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	-1,201	1,59	-1,91
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 02.01 Architektúra</i> <i>Číslo položky: 57</i>				
D	713		Izolácie tepelné				-83,79
12	K	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	-10,000	1,82	-18,20
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 02.01 Architektúra</i> <i>Číslo položky: 58</i>				
VV			Odpočet položky zo ZoD rozpočtu				
VV			izolácia na vyspravenie pôvodného žľabu				
VV			-10		-10,000		
VV			Súčet		-10,000		
13	M	283 180630	Doska z polystyrénu ISOVER NEOFLOOR EPS hr. 100 mm	m2	-10,500	6,18	-64,89
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 02.01 Architektúra</i> <i>Číslo položky: 59</i>				
VV			Odpočet položky zo ZoD rozpočtu				
VV			izolácia na vyspravenie pôvodného žľabu				
VV			-10,5		-10,500		
VV			Súčet		-10,500		
14	K	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	-0,831	0,84	-0,70
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 02.01 Architektúra</i> <i>Číslo položky: 60</i>				

PRIKAZ K ZMENE č. 31 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369		
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749		
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva			
Projekt:	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivánka pri Diľňaji			
Dátum:	Príkaz k zmene č: 31	Na základe oznámenia č.		
Predmet zmeny:				
31- Prípočet - SO 02 - Odvodňovací žľab, oprava podlahy				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. c)			
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii stavebných prác na objekte SO 02 bolo zistené, že pôvodná skladba podlahy obsahuje asfalt, na ktorý nie je možné zrealizovať 2 cm pieskocementový poter, nakoľko sa jedná o nesúdržný a nenosný podklad. Na základe požiadavky Objednávateľa Zhotoviteľ predložil Zmenový list na odpočet pieskocementového poteru vrátane prislúchajúcich prác. Pri sklonových pomeroch na podlahe a skutočnom zložení (vrstvení) podlahy nie je možné použiť technológiu, ktorá bola pôvodne navrhnutá. Sklon podlahy neumožňoval odvodnenie, preto bola navrhnutá nová technológia s použitím líniového žľabu a dopojením na existujúcu kanalizáciu.				
Dohodnutá cena zmeny:	8 754,11 €			
Odpočet	0,00 €			
Prípočet	8 754,11 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 31 - Prípočet - SO 02 - Odvodňovací žľab, oprava podlahy				
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE				
Odlišnosť pe Súhlas zástupcu Objednávateľa: Súhlas zástupcu Zhotoviteľa: Súhlas Stavebný dozor: Súhlas Projektant: Distribúcia originálov: Počet originálov: 6 Meno, Podpis Dátum 26. 07. 2021 DAG SLOVAKIA, a.s. Volgogradská 9, 080 01 Prešov IČO: 44 886 021 IČ DPH: SK2022857749 ENGINEERING Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. Somolického 1/B, 811 06 Bratislava IČO: 35 860 073 IČ DPH: SK2020289953				

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

31 - Prípočet - SO 02 - Odvodňovací žľab, oprava podlahy asfaltom

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 754,11

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

7 278,15

D B1

Búracie práce

3 019,91

1	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	136,400	2,91	396,92
---	---	-------------	--	---	---------	------	--------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena - kalkulačný vzorec

W

Narezanie pôvodného asfaltu určeného na výmenu (v zmysle návrhu stavebného dozora) (navýšenie 1,1 - nadrezávanie priečne)

W

124*1,1

136,400

W

Súčet

136,400

2	K	96504-2241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	1,598	45,51	72,72
---	---	------------	---	----	-------	-------	-------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 03.01 Architektúra

Číslo položky: 70

W

Vybúranie pôvodného asfaltu určeného na výmenu (plocha v zmysle návrhu SD) - navýšenie 1,1

W

48,41*1,1*0,03

1,598

W

Súčet

1,598

3	K	91973-5123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m	100,000	13,24	1 324,00
---	---	------------	--	---	---------	-------	----------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 03.01 Architektúra

Číslo položky: 62

W

Rezanie betónového podkladného betónu pre žľab

W

Haľa - Žľab na odvod vody

W

50*2

100,000

W

Súčet

100,000

4	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	20,000	12,17	243,40
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 02.02 Zdravotechnika

Číslo položky: 1

W

Vybúranie ryhy v podkladnom betóne pre žľab

W

50*0,4

20,000

W

Súčet

20,000

5	K	96508-2941	Odstránenie násypov pod podlahy hr. nad 20 cm	m3	2,000	5,75	11,50
---	---	------------	---	----	-------	------	-------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 04.01 Architektúra

Číslo položky: 77

W

Vybúranie násypu pod podkladným betónom pre žľab

W

50*0,4*0,10

2,000

W

Súčet

2,000

7	K	971046018	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, obkladov -0,00069t	cm	60,000		
---	---	-----------	---	----	--------	--	--

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 03.02 Zdravotechnika

Číslo položky: 52

W

Prestup zo žľabu do šachty popod dvere

W

60

60,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	K	976085211	Vybúranie kanalizačného rámu vrátane poklopu alebo mreže, -0,02400t	ks	3,000	2,73	8,19
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena - kalkulačný vzorec				
	W		Rám šachiet				
	W		3		3,000		
	W		Súčet		3,000		
9	K	97908-0002	Składné na skládke - ostatná suť	t	9,520	12,82	122,05
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.01 Architektúra Číslo položky: 47				
10	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, (17 04)	t	4,353	100,00	435,30
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena: Dodatok č. 1, Zmenový list 06, č. položky 6				
11	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,759	9,07	124,79
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.01 Architektúra Číslo položky: 48				
12	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	192,626	0,31	59,71
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.01 Architektúra Číslo položky: 49				
	W		13,759*14 'Prepočítané koeficientom množstva		192,626		
14	K	97908-2111	Vnútroslavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	13,759	6,19	85,17
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.01 Architektúra Číslo položky: 50				
15	K	97908-2121	Vnútroš. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	82,554	0,69	56,96
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.01 Architektúra Číslo položky: 51				
	W		13,759*6 'Prepočítané koeficientom množstva		82,554		
	D	B2	Zemné práce				94,66
16	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	2,100	26,72	56,11
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.02 Zdravotechnika Číslo položky: 5				
	W		Výkop ryhup pre žľab pri pôvodnej šachte v zázemí (od 0,5 do 1,5) - priemer 1				
	W		3,5*1*0,6		2,100		
	W		Súčet		2,100		
17	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	2,100	2,27	4,77
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.02 Zdravotechnika Číslo položky: 6				
18	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	0,840	2,56	2,15
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika Číslo položky: 7				
19	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	0,840	1,27	1,07
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika Číslo položky: 8				
20	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,840	0,57	0,48
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika Číslo položky: 9				
			Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,260	1,97	2,48
			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.02 Zdravotechnika Číslo položky: 13				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Výkop				
	VV		2,1		2,100		
	VV		Odpočet lôžka				
	VV		-0,42		-0,420		
	VV		Odpočet podsypu				
	VV		-0,42		-0,420		
	VV		Súčet		1,260		
22	K	175101101	Obsyp potrubia	m3	0,420	7,15	3,00
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika Číslo položky: 13				
	VV		Potrubie pre žlab				
	VV		3,5*0,6*0,2		0,420		
23	M	5833752900.1	Obsyp potrubia 0-4	m3	0,420	16,89	7,09
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika Číslo položky: 14				
24	K	451573111.i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	0,420	41,68	17,51
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika Číslo položky: 19				
	VV		Potrubie pre žlab				
	VV		3,5*0,6*0,20		0,420		
	VV		Súčet		0,420		
	D	B3	Žlab				1 872,87
25	K	93511-2111	Osadenie priekop. žlabu z bet. tvárnic š. do 50 cm, do lôžka z betónu hr. 10 cm	m	50,000	11,08	554,00
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 17.01 Architektúra Číslo položky: 26				
26	M	500250120	Žlabovková tvarovka 350x250x80 mm	ks	143,137	3,85	551,08
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena - kalkulačný vzorec				
27	M	595 109540	Vpust k žlabovke	kus	1,000	84,98	84,98
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.01 Architektúra Číslo položky: 58				
28	K	931994132.S	Tesnenie škáry medzi žlabmy cementovou zálievkou	m	138,500	4,93	682,81
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena - kalkulačný vzorec				
	VV		146*0,25+51*2		138,500		
	VV		Súčet		138,500		
	D	8	Rúrové vedenie				122,10
29	K	871260310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 100 mm	m	3,500	3,74	13,09
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika Číslo položky: 23				
	VV		Žlab - prípojka do šachty				
	VV		3,5		3,500		
	VV		Súčet		3,500		
30	M	2860014480.1	PP rúra 100/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	3,500	11,22	39,27
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika Číslo položky: 24				
31	K	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	3,000	3,21	9,63
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.02 Zdravotechnika Číslo položky: 34				
32	M	2860014830.1	PP koleno 150/45° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	3,000	12,29	36,87
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.02 Zdravotechnika Číslo položky: 35				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	2,000	10,69	21,38
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.02 Zdravotechnika Číslo položky: 81				
34	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	3,500	0,53	1,86
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika Číslo položky: 34				
D B4			Podlahy				2 168,61
35	K	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	0,015	962,58	14,44
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.01 Architektúra Číslo položky: 15				
	VV		zabetonovanie 3 ks šachty				
	VV		1*3*1,15*4,44/1000		0,015		
	VV		Súčet		0,015		
36	K	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	4,400	37,88	166,67
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.01 Architektúra Číslo položky: 53				
	VV		Zásyp jám šachiet - 3ks				
	VV		1*1*0,8*3		2,400		
	VV		pod žľab				
	VV		50*0,4*0,1		2,000		
	VV		Súčet		4,400		
37	K	63131-5711P	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B-30 hr. 12-24 cm	m3	3,942	113,42	447,10
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.01 Architektúra Číslo položky: 51				
	VV		pod žľab				
	VV		50,5*0,4*0,15		3,030		
	VV		podkladný betón v pôvodných šachtách určených na zásyp				
	VV		2*1*0,15		0,300		
	VV		obetonovanie žlabu po bokoch				
	VV		51*(0,4-0,25)*0,08		0,612		
	VV		Súčet		3,942		
38	K	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového tlakom vody	m2	541,630	0,27	146,24
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena - kalkulačný vzorec				
	VV		Hala + zázemie				
	VV		501,88+26,47+11,53+1,75		541,630		
	VV		Súčet		541,630		
39	K	576123111.S	Pokládka asfaltovej vrecovanej zmesy zo zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	42,372	8,03	340,25
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena - kalkulačný vzorec				
	VV		(plocha v zmysle návrhu SD) - navýšenie 1,1				
	VV		38,52*1,1		42,372		
	VV		Súčet		42,372		
40	M	1680051160	Studená obalovaná asfaltová zmes DenBit RV 25kg	kg	2 773,440	0,38	1 053,91
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena - kalkulačný vzorec				
	VV		38,52*24*3		2 773,440		
D 9			OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				200,18
41	K	99928-1111P	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 12 m	t	27,236	7,35	200,18
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.01 Architektúra Číslo položky: 52				
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				1 275,78
			izolácie proti vode a vlhkosti				229,71
42	K	71111-1001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	42,237	0,19	8,03
			Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,017	1 635,14	27,80
			42,237*0,0004		0,017		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	711713116.S	Zhotovenie detailov náterivami a tmeľmi za studena škár tmeľom asfaltovým	m	124,000	0,61	75,64
P			Poznámka k položke: Jednotková cena - kalkulačný vzorec				
45	M	111630002000.S	Tmeľ asfaltový - tesniaci a škárovací	t	0,097	1 181,99	114,65
P			Poznámka k položke: Jednotková cena - kalkulačný vzorec				
VV			124*0,00078 'Prepočítané koeficientom množstva				
					0,097		
46	K	99871-1202	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 12 m	%	2,261	1,59	3,59
D 771			Podlahy z dlaždíc keramických				
							1 046,07
47	K	77157-1107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do malty	m2	37,200	18,61	692,29
VV			Doplňenie dlažby				
VV			38,95-1,75				
VV			Súčet				
					37,200		
					37,200		
48	M	597 635600	Dlažba keramická - dodávka	m2	42,780	5,39	230,58
49	K	77157-9791	Prípl. za plochu do 5m2 jednotlivo pri montáži podláh keram.	m2	42,780	2,14	91,55
50	K	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	%	10,144	3,12	31,65

PRIKAZ K ZMENE č. 32 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:		IČO: 36063606		DIČ: 2021608369
Názov, Sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25		
		zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja		
Zhotoviteľ:		IČO: 44886021		IČ DPH: SK2022857749
Názov, Sídlo, štatutár		DAG SLOVAKIA, a.s., Voľgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva		
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora GOVP Ivanka pri Dunaji				
Dátum:		Príkaz k zmene č. 32		Na základe oznámenia č.
Predmet zmeny:				
32- Prípočet - SO 02 - ZTI - Vnútny vodovod a kanalizácia				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, živné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyš	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 písm. c)		
Podrobný popis zmeny: Na základe požiadavky Objednávateľa, bol predložený Zmenový list na opravu, doplnenie vnútornej kanalizácie a vnútorného vodovodu v objekte SO 02 v časti Zázemie, nakoľko projektová dokumentácia a zmluvný rozpočet s týmito prácami neuvažoval a nakoľko je realizácia týchto prác nevyhnutná pre prevádzkovanie tohto objektu.				
Dohodnutá cena zmeny:		814,81 €		
Odpočet		0,00 €		
Prípočet		814,81 €		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 32 - Prípočet - SO 02 - ZTI - Vnútny vodovod a kanalizácia				
Dopady na termíny výstavby a iné:		NIE		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		Odtlačok pečiatky BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ SABINOVSKÁ 16 P.O.BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25 100 20 08 30 06		Dátum 26. 2021
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:				
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:				
Distribúcia originálov:				
Počet originálov: 6		☒ 3x Objednávateľ	☒ x Zhotoviteľ	

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

32 - Prípočet - SO 02 - ZTI - Vnútný vodovod a kanalizácia

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							814,81
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					586,82
D	B1	Búracie práce					395,61
1	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	12,500	2,91	36,38
P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena - kalkulačný vzorec</i>					
W		podkladný betón nad kanalizáciu od vodovodnej šachty do kanalizačnej šachty					
W		3*2*1,25					7,500
W		podkladný betón nad kanalizáciu medzi umyvadlom a šachtou pri vstupe					
W		2*2*1,25					5,000
W		Súčet					12,500
2	K	96504-2241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	0,090	45,51	4,10
P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 03.01 Architektúra</i> <i>Číslo položky: 70</i>					
W		Búranie asfaltu nad ryhou pre kanalizáciu od vodovodnej šachty do kanalizačnej šachty					
W		3*0,6*0,03					0,054
W		Búranie asfaltu nad ryhou pre kanalizáciu medzi umyvadlom a šachtou pri vstupe					
W		2*0,6*0,03					0,036
W		Súčet					0,090
3	K	91973-5123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m	12,500	13,24	165,50
P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 03.01 Architektúra</i> <i>Číslo položky: 62</i>					
W		podkladný betón nad kanalizáciu od vodovodnej šachty do kanalizačnej šachty					
W		3*2*1,25					7,500
W		podkladný betón nad kanalizáciu medzi umyvadlom a šachtou pri vstupe					
W		2*2*1,25					5,000
W		Súčet					12,500
4	K	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	3,000	12,17	36,51
P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 02.02 Zdravotechnika</i> <i>Číslo položky: 1</i>					
W		Búranie podkladného betónu nad ryhou pre kanalizáciu od vodovodnej šachty do kanalizačnej šachty					
W		3*0,6					1,800
W		Búranie podkladného betónu nad ryhou pre kanalizáciu medzi umyvadlom a šachtou pri vstupe					
W		2*0,6					1,200
W		Súčet					3,000
5	K	96508-2941	Odstránenie násypov pod podlahy hr. nad 20 cm	m3	0,450	5,75	2,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 04.01 Architektúra</i> <i>Číslo položky: 77</i>				
	VV		Odstránenie násypu nad ryhou pre kanalizáciu od vodovodnej šachty do kanalizačnej šachty		0,270		
	VV		3*0,6*0,15				
	VV		Odstránenie násypu nad ryhou pre kanalizáciu medzi umyvadlom a šachtou pri vstupe				
	W		2*0,6*0,15		0,180		
	VV		Súčet		0,450		
6	K	974031132	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	1,000	1,98	1,98
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 03.02 Zdravotechnika,</i> <i>Číslo položky: 53</i>				
	VV		vysekanie rýh v stene pre vodovod		1,000		
	VV		1				
	VV		Súčet		1,000		
7	K	971046018	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stien - betónových, obkladov -0,00069t	cm	30,000	1,32	39,60
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 03.02 Zdravotechnika</i> <i>Číslo položky: 52</i>				
	VV		Cez steny šachiet				
	VV		2*15		30,000		
	VV		Súčet		30,000		
8	K	97908-0002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	1,757	12,82	22,52
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 02.01 Architektúra</i> <i>Číslo položky: 47</i>				
9	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, (17 04)	t	0,298	100,00	29,80
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena: Dodatok č. 1, Zmenový list 06, č. položky 6</i>				
10	K	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,027	9,07	18,38
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 02.01 Architektúra</i> <i>Číslo položky: 48</i>				
11	K	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	28,378	0,31	8,80
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 02.01 Architektúra</i> <i>Číslo položky: 49</i>				
	VV		2,027*14 'Prepočítané koeficientom množstva		28,378		
12	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,027	4,20	8,51
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 03.02 Zdravotechnika</i> <i>Číslo položky: 55</i>				
13	K	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,027	6,19	12,55
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 02.01 Architektúra</i> <i>Číslo položky: 50</i>				
14	K	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	12,162	0,69	8,39
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 02.01 Architektúra</i> <i>Číslo položky: 51</i>				
	VV		2,027*6 'Prepočítané koeficientom množstva		12,162		
D	B2		Zemné práce				108,68
15	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,800	26,72	48,10
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 03.02 Zdravotechnika</i> <i>Číslo položky: 5</i>				
	VV		Výkop ryhy pre kanalizáciu od vodovodnej šachty do kanalizačnej šachty				
	VV		3*0,6*0,6		1,080		
	VV		Ryha pre kanalizáciu medzi umyvadlom a šachtou pri vstupe				
	VV		2*0,6*0,6		0,720		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			Súčet		1,800		
16	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,800	2,27	4,09
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.02 Zdravotechnika Číslo položky: 6				
17	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	1,500	2,56	3,84
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika Číslo položky: 7				
18	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1,500	1,27	1,91
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika Číslo položky: 8				
19	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,500	0,57	0,86
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika Číslo položky: 9				
20	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,300	1,97	0,59
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.02 Zdravotechnika Číslo položky: 13				
VV			Výkop				
VV			1,8		1,800		
VV			Odpočítľôžka				
VV			-0,75		-0,750		
VV			Odpočít podsypu				
VV			-0,75		-0,750		
VV			Súčet		0,300		
21	K	175101101	Obsyp potrubia	m3	0,750	7,15	5,36
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika Číslo položky: 13				
VV			obsyp pre kanalizáciu od vodovodnej šachty do kanalizačnej šachty				
VV			3*0,6*0,25		0,450		
VV			obsyp pre kanalizáciu medzi umyvadlom a šachtou pri vstupe				
VV			2*0,6*0,25		0,300		
VV			Súčet		0,750		
22	M	5833752900.1	Obsyp potrubia 0-4	m3	0,750	16,89	12,67
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika Číslo položky: 14				
23	K	451573111.i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	0,750	41,68	31,26
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika Číslo položky: 19				
VV			lôžko pre kanalizáciu od vodovodnej šachty do kanalizačnej šachty				
VV			3*0,6*0,25		0,450		
VV			lôžko pre kanalizáciu medzi umyvadlom a šachtou pri vstupe				
VV			2*0,6*0,25		0,300		
VV			Súčet		0,750		
D	B4		Podlahy				82,53
24	K	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	0,015	962,58	14,44
P			Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.01 Architektúra Číslo položky: 15				
VV			podkladný betón nad kanalizáciu od vodovodnej šachty do kanalizačnej šachty				
VV			3*0,6*1,15*4,44/1000		0,009		
VV			podkladný betón nad kanalizáciu medzi umyvadlom a šachtou pri vstupe				
VV			2*0,6*1,15*4,44/1000		0,006		
VV			Súčet		0,015		
25	K	63131-5711P	Mazanina z betónu prostého tr. B 25-B 30 hr. 12-24 cm	m3	0,450	113,42	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 03.01 Architektúra</i> <i>Číslo položky: 51</i>				
VV			podkladný betón nad kanalizáciu od vodovodnej šachty do kanalizačnej šachty		0,270		
VV			3*0,6*0,15				
VV			podkladný betón nad kanalizáciu medzi umyvadlom a šachtou pri vstupe		0,180		
VV			2*0,6*0,15				
VV			Súčet		0,450		
26	K	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	0,450	37,88	17,05
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 03.01 Architektúra</i> <i>Číslo položky: 53</i>				
VV			násyp pod podkladný betón nad kanalizáciu od vodovodnej šachty do kanalizačnej šachty		0,270		
VV			3*0,6*0,15				
VV			násyp pod podkladný betón nad kanalizáciu medzi umyvadlom a šachtou pri vstupe		0,180		
VV			2*0,6*0,15				
VV			Súčet		0,450		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				211,73
D	713		Izolácie tepelné				21,11
31	K	713482121	Montáž trubíc z PE hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	6,000	2,67	16,02
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 04.02 Zdravotechnika</i> <i>Číslo položky: 84</i>				
33	M	2837741540	22 x 13 izolácia-trubica	m	6,000	0,80	4,80
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 04.02 Zdravotechnika</i> <i>Číslo položky: 87</i>				
34	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,208	1,39	0,29
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 04.02 Zdravotechnika</i> <i>Číslo položky: 97</i>				
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				132,25
35	K	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia DN 50	m	6,000	9,24	55,44
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena - kalkulačný vzorec</i>				
VV			vodorovna + zvislá		6,000		
VV			5+1		6,000		
VV			Súčet		6,000		
36	M	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m	ks	6,000	1,42	8,52
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena - kalkulačný vzorec</i>				
37	K	721172290.S	Montáž kolena HT potrubia DN 50	ks	3,000	4,20	12,60
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena - kalkulačný vzorec</i>				
38	M	286540001100.S	Koleno HT DN 50	ks	3,000	0,49	1,47
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena - kalkulačný vzorec</i>				
39	K	721172309.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	1,000	4,20	4,20
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena - kalkulačný vzorec</i>				
40	M	286540008500.S	Odbočka HT DN 50	ks	1,000	1,21	1,21
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena - kalkulačný vzorec</i>				
41	K	721172315.S	Montáž odbočky HT potrubia DN 100	ks	1,000	6,09	6,09
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena - kalkulačný vzorec</i>				
42	M	286540010600.S	Odbočka HT DN 100	ks	1,000	2,83	2,83
P			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena - kalkulačný vzorec</i>				
			Príprava priechodov na vnútorné inštalácie a upevnenie	ks	3,000	10,69	32,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	6,000	1,07	6,42
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.02 Zdravotechnika , Číslo položky: 85				
45	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,309	1,07	1,40
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.02 Zdravotechnika , Číslo položky: 86				
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				58,37
46	K	722172506.S	Montáž kolena PP-R pre vodu DN 25	ks	3,000	3,19	9,57
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena - kalkulačný vzorec				
47	M	286540021300.S	Koleno PP-R D 25/90°	ks	3,000	0,20	0,60
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena - kalkulačný vzorec				
57	K	722172751.S	Montáž prechodu PP-R plast/kov pre vodu DN 25	ks	1,000	1,40	1,40
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena - kalkulačný vzorec				
58	M	286540035100.S	Prechodka kolenová DG PP-R D 25x3/4" kovový vnútorný závit	ks	1,000	2,51	2,51
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena - kalkulačný vzorec				
61	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	1,000	7,58	7,58
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena - kalkulačný vzorec				
63	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	4,26	4,26
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena - kalkulačný vzorec				
64	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu s vypušťaním, 1"	ks	1,000	15,05	15,05
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena - kalkulačný vzorec				
67	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	6,000	0,43	2,58
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.02 Zdravotechnika , Číslo položky: 95				
68	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	6,000	0,53	3,18
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.02 Zdravotechnika , Číslo položky: 96				
69	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	17,369	0,67	11,64
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.02 Zdravotechnika , Číslo položky: 97				
	D	M	Práce a dodávky M				16,26
	D	23-M	Montáže potrubia				16,26
80	K	230180007	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 25 x 2.7	m	6,000	1,26	7,56
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena - kalkulačný vzorec				
81	M	286140023400.S	Rúra PP-R RCT univerzálna D 25 mm	m	6,000	1,45	8,70
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena - kalkulačný vzorec				

PRIKAZ K ZMENE č. 33 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369		
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749		
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Salóky-predseda predstavenstva			
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora ĽOVPA Ivanka pri Dunaji				
Dátum:	Príkaz k zmene č: 33	Na základe oznámenia č.		
Predmet zmeny:				
33 - Odpočet - SO 02 - Regulačné klapky + vetracie mriežky				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPU, živelné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	duplicita položiek v rozpočtoch (v rozpočte stavebných prác a rozpočte MTV)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. c)			
Podrobný popis zmeny: Po odsúhlasovaní dielenskej dokumentácie bolo zistené, že dodávka a montáž regulačných klapiek vrátane vetracích mriežok na objekte SO 02 je zahrnutá v ZoD - rozpočte, no zároveň je zahrnutá aj v samostatne obstarávanom rozpočte MTV. Aby bola dodržaná kompatibilita celého systému, je nutné tieto zariadenia dodať komplexne v rámci dodaní technológie MTV.				
Dohodnutá cena zmeny:	-2 919,98 €			
Odpočet	-2 919,98 €			
Prípočet	0,00 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosť, iné ..):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 33 - Odpočet - SO 02 - Regulačné klapky + vetracie mriežky				
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		Odtlačok pečiatky Dátum 26. 07. 2021		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:				
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:				
Distribúcia originálov:				
Počet originálov: 6	3x	x		
	Objednávateľ	Zhotoviteľ		

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

33 - Odpočet - SO 02 - Regulačné klapky + vetracie mriežky

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 919,98

D D2

PRÁCE A DODÁVKY PSV

-2 919,98

D 767

Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

-2 919,98

1	K	76719-3405	Vetracie mriežky vzduchotechniky 700/700 mm - dodávka, osadenie	kus	-5,000	235,12	-1 175,60
---	---	------------	--	-----	--------	--------	-----------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 02.01 Architektúra

Číslo položky: 73

VV

Odpočet množstvá zo ZoD rozpočtu

VV

-5

-5,000

VV

Súčet

-5,000

2	K	76719-3505	Vetracie klapky vzduchotechniky 650/270 mm - dodávka, osadenie	kus	-22,000	79,29	-1 744,38
---	---	------------	---	-----	---------	-------	-----------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 02.01 Architektúra

Číslo položky: 74

VV

Odpočet množstvá zo ZoD rozpočtu

VV

-22

-22,000

VV

Súčet

-22,000

PRIKAZ K ZMENE č. 34 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekt a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369		
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25			
	zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749		
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Voľgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva			
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji				
Dátum:	Príkaz k zmene č. 34	Na základe oznamenia č.		
Predmet zmeny:				
34 - Prípočet - SO 01 - Napojenie vonkajšej kanalizácie				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, Živočné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 písm. c)		
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii vonkajšej kanalizácie objektu SO 01 bolo zistené, že vnútorná kanalizácia objektu SO 01 sa nenachádza na projektovanom mieste. Z tohto dôvodu je nutné zrealizovať dodatočné napojenie vonkajšej kanalizácie na existujúce miesto vyústenia vnútornej kanalizácie. Zároveň je nutné doplniť revíznú šachtu s prepodam.				
Dohodnutá cena zmeny:		1 347,17 €		
Odpočet		0,00 €		
Prípočet		1 347,17 €		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 34 - Prípočet - SO 01 - Napojenie vonkajšej kanalizácie				
Dopady na termíny výstavby a iné:		NIE		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		Dôlžok pečiatky	Miesto, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		26.07.2021		
Súhlas Stavebný dozor:		DAG SLOVAKIA, a.s. Voľgogradská 9, 08001 Prešov IČO: 44 886 021 IČ DPH: SK2022857749		
Súhlas Projektant:		Ing. Emanuel Ivančík		
Distribúcia originálov:		Engineering Slovakia, s.r.o. Právnym úradom 1/8, 811 06 Bratislava IČO: 35 860 073 IČ DPH: SK20202 9953		
Počet originálov: 6		☒ Objednávateľ	☒ Zhotoviteľ	☒ Technický dozor ☒ Projektant

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

34 - Prípočet - SO 01 - Napojenie vonkajšej kanalizácie

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 347,17
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 347,17
D	1		Zemné práce				298,92
1	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	15,680	10,15	159,15
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> SO 03.01 Architektúra, Číslo položky: 4				
	VV		Dĺžka potrubia 16 m				
	VV		14*0,8*1,4		15,680		
	VV		Súčet		15,680		
2	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	15,680	2,27	35,59
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> SO 03.02 Zdravotechnika, Číslo položky: 6				
5	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	4,200	2,56	10,75
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> SO 03.02 Zdravotechnika, Číslo položky: 10				
	VV		Výkop mínus zásyp				
	VV		15,68-11,48		4,200		
	VV		Súčet		4,200		
6	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	4,200	1,27	5,33
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> SO 03.02 Zdravotechnika, Číslo položky: 11				
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,200	0,57	2,39
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> SO 03.02 Zdravotechnika, Číslo položky: 12				
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,480	1,97	22,62
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> SO 03.02 Zdravotechnika, Číslo položky: 13				
	VV		Výkop mínus štrk a obsyp				
	VV		15,68-2,1-2,1		11,480		
	VV		Súčet		11,480		
9	K	175101101	Obsyp potrubia	m3	2,100	7,15	15,02
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> SO 03.02 Zdravotechnika, Číslo položky: 16				
	VV		14*0,25*0,6		2,100		
	VV		Súčet		2,100		
10	M	5833752900.1	Obsyp potrubia 0-4	m3	2,100		
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> SO 03.02 Zdravotechnika, Číslo položky: 17				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	42,000	0,30	12,60
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.02 Zdravotechnika , Číslo položky: 18				
	VV		vykopová plocha vrátane okolia s umiestnením výkopovej				
	VV		zeminy		42,000		
	VV		14*3		42,000		
	VV		Súčet				
	D	4	Vodorovné konštrukcie				87,53
12	K	451573111.i	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 150 mm	m3	2,100	41,68	87,53
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.02 Zdravotechnika , Číslo položky: 19				
	VV		14*0,25*0,6		2,100		
	VV		Súčet		2,100		
	D	8	Rúrové vedenie				960,72
13	K	871310310	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových hladkých rúr SN 10 DN 150 mm	m	14,000	5,34	74,76
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.02 Zdravotechnika , Číslo položky: 26				
14	M	2860014540.1	PP rúra 150/1m - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	15,000	22,98	344,70
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.02 Zdravotechnika , Číslo položky: 27				
15	K	877310310	Montáž kolena na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	3,000	3,21	9,63
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.02 Zdravotechnika , Číslo položky: 34				
16	M	2860014840.1	PP koleno 150/87° - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	3,000	12,29	36,87
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.02 Zdravotechnika , Číslo položky: 36				
17	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	ks	3,000	10,69	32,07
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.02 Zdravotechnika , Číslo položky: 81				
18	K	877310340	Montáž redukcie na potrubie z kanalizačných polypropylénových rúr DN 150 mm	ks	1,000	3,21	3,21
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.02 Zdravotechnika , Číslo položky: 40				
19	M	2860015350	PP redukcia 150/100 - PP hladký kanalizačný systém SN10	ks	1,000	14,43	14,43
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.02 Zdravotechnika , Číslo položky: 41				
20	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	14,000	0,53	7,42
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.02 Zdravotechnika , Číslo položky: 43				
21	K	894431221	Montáž revíznej šachty z PP, DN 315 s priebežným dnom pre korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 315/DN 160	ks	1,000	197,71	197,71
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 16.02 Zdravotechnika , Číslo položky: 68				
			PP revízne šachty DN 315 PP vinovcové predĺženie ID315/1,25m	ks	1,000	44,89	44,89
			<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 16.02 Zdravotechnika , Číslo položky: 69				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	2860007690	PP revízne šachty DN 315 teleskopické predĺženie s poklopom plným, zataženie do 12,5t	ks	1,000	110,08	110,08
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 16.02 Zdravotechnika , Číslo položky: 70				
24	M	2860007750	PP revízne šachty DN 315 priebežné dno , vtok/výtok 160 (PVC hladká rúra)	ks	1,000	59,85	59,85
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 16.02 Zdravotechnika , Číslo položky: 71				
25	M	2860007750.1	Manžeta teleskopu Šachty	ks	1,000	16,14	16,14
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 16.02 Zdravotechnika , Číslo položky: 72				
26	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	14,000	0,64	8,96
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.02 Zdravotechnika , Číslo položky: 51				

PRÍKAZ K ZMENE č. 35 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369		
Názov, sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Šabínovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25			
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749		
Názov, sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva			
Projekt:	Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji			
Dátum:	Príkaz k zmene č. 35	Na základe oznámenia č.		
Predmet zmeny:				
35 - Prípočet - SO 04 - Príprava podkladných vrstiev podlahy				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/prikladu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. c)			
Podrobný popis zmeny: Pri zameraní výšky existujúceho podkladu podlahy v objekte SO 04 bolo zistené, že skutočná výška podkladu je vyššia ako je projektovaná výška podkladu. Zároveň boli odhalené existujúce základové trámy, ktoré prekážajú v realizácii podlahy. Z tohto dôvodu je nutné odstránenie existujúcich základových trámov a štrkového násypu do projektovanej výšky.				
Dohodnutá cena zmeny:	4 033,12 €			
Odpočet	0,00 €			
Prípočet	4 033,12 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosť, iné ..):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 35 - Prípočet - SO 04 - Príprava podkladných vrstiev podlahy				
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:				
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:				
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:				
Distribúcia originálov:				
Počet originálov: 6	3x	Objednávateľ	x	Zhotoviteľ

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

35 - Prípočet - SO 04 - Príprava podkladných vrstiev podlahy

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 033,12

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

4 033,12

D 1

ZEMNE PRÁCE

1 626,84

1	K	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	40,250	12,17	489,84
---	---	------------	--	----	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04.01 Architektúra
Číslo položky: 01

VV

Skutočné množstvo: betónová plocha pred vstupom

VV

5*6

30,000

VV

Množstvo v ZoD rozpočte podľa PD

VV

-11,8*1,3

-15,340

VV

Búranie podkladného betónu pre rozvod kanalizácie - hala

VV

(4,35+0,7+2,1+8,5+2,1+2,1+8,5+1,5)*0,6

17,910

VV

Búranie podkladného betónu pre rozvod kanalizácie - hala

VV

(10,4+0,7+0,7+0,5+0,5)*0,6

7,680

VV

Súčet

40,250

2	K	13090-1121	Búranie konštrukcií muriva betónového	m3	14,641	48,09	704,09
---	---	------------	---------------------------------------	----	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04.01 Architektúra
Číslo položky: 04

VV

Búranie stredového základového pásu (15 modulov)

VV

(5,2-0,25)*0,25*0,5*15

9,281

VV

Búranie krajných základových pásov (16 modulov)

VV

(5,2)*0,25*0,5*16

10,400

VV

Odpočet množstva zo ZoD

VV

-5,04

-5,040

VV

Súčet

14,641

7	K	564541111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 120 mm	m2	759,492	0,57	432,91
---	---	-------------	---	----	---------	------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena - kalkulačný vzorec

VV

Plocha haly

VV

74,46*10,2

759,492

VV

Súčet

759,492

D 9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

2 406,28

4	K	96508-2941	Odstránenie násypov pod podlahy hr. nad 20 cm	m3	91,139	5,75	524,05
---	---	------------	---	----	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04.01 Architektúra
Číslo položky: 77

VV

Plocha haly - 12 cm

VV

74,46*10,2*0,12

91,139

VV

Súčet

91,139

5	K	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	170,801	6,19	1 057,26
---	---	------------	---	---	---------	------	----------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04.01 Architektúra
Číslo položky: 88

6	K	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	1 195,607		824,97
---	---	------------	--	---	-----------	--	--------

DAG SLOVAKIA, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			<i>Poznámka k položke:</i> <i>Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:</i> <i>SO 04.01 Architektúra</i> <i>Číslo položky: 89</i>				
	P						
	VV		170,801*7 'Prepočítané koeficientom množstva		1 195,607		

PRIKAZ K ZMENE č. 36 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369		
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:	IČO: 44866021	IČ DPH: SK2022857749		
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva			
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji				
Dátum:	Prikaz k zmene č: 36	Na základe oznamenia č.		
Predmet zmeny:				
36 - Odpočet - SO 04 - Podinjektovanie základov				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/prikladu tretej strany (napr. KPÚ, živelné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	statika
Predmet zmenového listu:	práce navyš	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. c)			
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii stavebných prác objektu SO 04 bolo zistené, že navrhovaný spôsob technológie injektáže nebolo možné zrealizovať a podchytávanie základov navrhovanou technológiou nie je nutné. Z tohto dôvodu bol Zhotoviteľom predložený statický návrh zmeny technológie podchytávania základov na podbetónovanie základov. Zmenový list obsahuje Odpočet podchytávania základov, navrhovaný v pôvodnej projektovej dokumentácii. V priebehu stavebných prác bol zistený iný tvar základových pásov, ktoré v čase projektovania nebolo možné odhaliť, a navrhovanú technológiu injektáže nie je možné použiť, preto sa pristúpilo ku lokálnemu podchytávaniu základov (ZL 37).				
Dohodnutá cena zmeny:	-4 887,90 €			
Odpočet	-4 887,90 €			
Prípočet	0,00 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 36 - Odpočet - SO 04 - Podinjektovanie základov				
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		Odlišnosť pečiatky	Meno, Podpis	Dátum
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		Ing. Ján Čimbora 26. 07. 2021		
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas s Projektant:				
Distribúcia originálov:		3x	x	x
Počet originálov: 6		Objednávateľ	Zhotoviteľ	Isomolick

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

36 - Odpočet - SO 04 - Podinjektovanie základov

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant: Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ: Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-4 887,90

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

-4 887,90

D 2

ZÁKLADY

-4 887,90

1	K	26230-3272	Vrty pre injektáž povrch. priem. 56-93 mm hl. 0-25 m horn. 3	m	-20,000	84,63	-1 692,60
---	---	------------	--	---	---------	-------	-----------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04.01 Architektúra
Číslo položky: 11

VV

Odpočet množstva zo ZOD rozpočtu

VV

-20

-20,000

VV

Súčet

-20,000

2	K	26230-8212	Príp. vrt inj. povr. šik. 0-48 st. priem. do 93 mm hl. 0-25 m horn. 3	m	-10,000	16,90	-169,00
---	---	------------	---	---	---------	-------	---------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04.01 Architektúra
Číslo položky: 12

VV

Odpočet množstva zo ZOD rozpočtu

VV

-10

-10,000

VV

Súčet

-10,000

3	K	28161-1111	Dodanie hmôt pre injektovanie nízkotl., cement portl. PC325	t	-4,400	133,24	-586,26
---	---	------------	---	---	--------	--------	---------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04.01 Architektúra
Číslo položky: 22

VV

Odpočet množstva zo ZOD rozpočtu

VV

-4,4

-4,400

VV

Súčet

-4,400

4	K	28261-2111	Trysková injektáž do 100 MPa	m	-14,000	150,09	-2 101,26
---	---	------------	------------------------------	---	---------	--------	-----------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04.01 Architektúra
Číslo položky: 23

VV

Odpočet množstva zo ZOD rozpočtu

VV

-14

-14,000

VV

Súčet

-14,000

5	K	28279-1112	Injektážne rúrky z PVC priem. do 63 mm hladké bez kohútika	m	-14,000	11,98	-167,72
---	---	------------	--	---	---------	-------	---------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04.01 Architektúra
Číslo položky: 24

VV

Odpočet množstva zo ZOD rozpočtu

VV

-14

-14,000

VV

Súčet

-14,000

6	K	28279-1122	Injektážne rúrky z PVC priem. do 63 mm manžetové	m	-6,000	28,51	-171,06
---	---	------------	--	---	--------	-------	---------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04.01 Architektúra
Číslo položky: 25

VV

Odpočet množstva zo ZOD rozpočtu

VV

-6

-6,000

VV

Súčet

-6,000

PRIKAZ K ZMENE č. 37 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369		
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zast. Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749		
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast. Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva			
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji				
Dátum:	Príkaz k zmene č. 37		Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny:				
37 - Prípočet - SO 04 - Podbetónovanie základov				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu úreť strany (napr. KPI, živojné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	statika
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. c)			
Podrobný popis zmeny: Pri realizácii stavebných prác objektu SO 04 bolo zistené, že navrhovaný spôsob technológie iniektáže nebolo možné zrealizovať a podchyťovanie základov navrhovanou technológiou nie je nutné. Z tohto dôvodu bol Zhotoviteľom predložený statický návrh zmeny technológie podchyťovania základov na podbetónovanie základov. Zmenový list obsahuje Odpočet podchyťovania základov, navrhovaný v pôvodnej projektovej dokumentácii. V priebehu stavebných prác bol zistený iný tvar základových pásov, ktoré v čase projektovania nebolo možné odhaliť, a navrhovanú technológiu iniektáže nie je možné použiť, preto sa pristúpilo ku lokálnemu podchyťovaniu základov.				
Dohodnutá cena zmeny:	1 576,50 €			
Odpočet	0,00 €			
Prípočet	1 576,50 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosť, iné...):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 37 - Prípočet - SO 04 - Podbetónovanie základov				
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE				
			Dátum	
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			6. 07. 2021	
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:				
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:				
Distribúcia originálov:			☒ 3x Objednávateľ ☒ 1x Zhotoviteľ	
Počet originálov: 6				

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

37 - Prípočet - SO 04 - Podbetónovanie základov

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 576,50

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 512,22

D 2 ZÁKLADY

1 229,64

1	K	216904113	Očistenie plôch základového muriva tlakovou vodou	m2	6,400	6,01	38,46
Poznámka k položke: Jednotková cena: Kalkulačný vzorec Očistenie plochy betonového základového muriva 3,2*0,8*2 5,120 3,2*0,2*2 1,280 Súčet 6,400							
2	K	971046001	Vrty do stien - betónových, -0,00001t	cm	1 300,000	0,22	286,00
Poznámka k položke: Jednotková cena: Kalkulačný vzorec 12 trňnavrtanie do existujúceho základu 26*25*2 1 300,000 Súčet 1 300,000							
3	K	27332-1311	Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	m3	2,560	98,65	252,54
Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 05.01 Architektúra Číslo položky: 11 Dobetónovanie základových pásov pred murivom 3,2*0,5*0,8*2 2,560 Súčet 2,560							
6	K	959947111.S	Osadenie oceľ. prvkov do stien, škár, otvorov hmotnosti do 20 kg	kg	59,674	4,75	283,45
Poznámka k položke: Jednotková cena: Kalkulačný vzorec 12 trň navrtanie do existujúceho základu 26*0,6*2*0,888 27,706 12 výstuž 31,968 6*3*2*0,888 59,674 Súčet 59,674							
7	M	132810000800.S	Tyč oceľová kruhová pre výstuž do betónu D 16 mm	t	0,032	726,83	23,26
Poznámka k položke: Jednotková cena: Kalkulačný vzorec							
8	M	132810000600.S	Tyč oceľová kruhová pre výstuž do betónu D 12 mm	t	0,028	730,83	20,46
Poznámka k položke: Jednotková cena: Kalkulačný vzorec							
9	K	311301003.S	Tesnenie otvoru v murive maltou cementovou injektážnou napríklad HY-200	m	13,000	6,33	82,29
Poznámka k položke: Jednotková cena: Kalkulačný vzorec 12 trňnavrtanie do existujúceho základu 26*0,25*2 13,000 Súčet 13,000							
11	K	279311114	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, prostým betónom tr. C 16/20	m3	1,344	180,94	243,18
Podbetonovanie muriva 2 x 3,2*0,7*0,3*2 1,344 Súčet 1,344							

D B2 Zemné práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
13	K	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	8,928	26,72	238,56
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.02 Zdravotechnika Číslo položky: 5				
	VV		Výkop ryhy pre podchytenie základov 2 x 3,2*1*1,35*2		8,640		
	VV		podkop				
	VV		0,45*0,2*3,2		0,288		
	VV		Súčet		8,928		
14	K	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	8,928	2,27	20,27
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.02 Zdravotechnika Číslo položky: 6				
15	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4, do 1000 m	m3	3,904	2,56	9,99
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika Číslo položky: 7				
	VV		8,928-5,024		3,904		
	VV		Súčet		3,904		
16	K	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	3,904	1,27	4,96
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika Číslo položky: 8				
17	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,904	0,57	2,23
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika Číslo položky: 9				
18	K	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m3	m3	5,024	0,85	4,27
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika Číslo položky: 11				
	VV		Výkop				
	VV		8,928		8,928		
	VV		odpočet betónu				
	VV		(2,56+1,344)*-1		-3,904		
	VV		Súčet		5,024		
19	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	7,680	0,30	2,30
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 02.02 Zdravotechnika Číslo položky: 15				
	VV		3,2*1,2*2		7,680		
	VV		Súčet		7,680		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				64,28
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				64,28
20	K	99928-1111P	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 12 m	t	8,746	7,35	64,28
	P		<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 04.01 Architektúra Číslo položky: 80				

PRIKAZ K ZMENE č. 38 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369		
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749		
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva			
Projekt: Rekónštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji				
Datum:	Príkaz k zmene č: 38		Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny:				
38 - Odpočet - SO 04 - Základové pätky pre stĺpy ocelevej konštrukcie				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, živelné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyš	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. c)			
Podrobný popis zmeny: Po statickom prepočte a vyhotovení aktualizovanej projektovej dokumentácie na zmenu statického podopretia strešnej konštrukcie bolo zistené, že nie je potrebné realizovať nové ŽB pätky pod oceľové stĺpy, nakoľko tieto z novej projektovej dokumentácie boli odstránené. Zmenový list obsahuje nerealizované konštrukcie prístúchajúc k ŽB pátkám.				
Dohodnutá cena zmeny:	-1 289,53 €			
Odpočet	-1 289,53 €			
Prípočet	0,00 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 38 - Prípočet - SO 04 - Podbetónovanie základov				
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE				
Súhlas zástupcu Objednávateľa: Sabinovská 16, P.O. BOX 106 820 05 Bratislava 25 011 011 11 05				
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:				
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:				
Distribúcia originálov:				
Počet originálov: 6	☒ Objednávateľ	☒ Zhotoviteľ		

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

38 - Odpočet - SO 04 - Základové pätky pre stĺpy oceleovej konštrukcie

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 289,53

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

-1 289,53

D 1

ZEMNE PRÁCE

-28,16

1	K	13121-1101	Hĺbenie jám v hornine 3 ručne	m3	-0,840	26,75	-22,47
---	---	------------	-------------------------------	----	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04.01 Architektúra
Číslo položky: 1

VV

Výkop pre pätky podľa ZoD rozpočtu

VV

-0,70*0,70*0,80*15

-5,880

VV

Odpočítavaná položka betónu podľa ZoD rozpočtu

VV

+0,70*0,60*0,80*15

5,040

VV

Súčet

-0,840

2	K	16230-1101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	-0,840	1,33	-1,12
---	---	------------	--	----	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04.01 Architektúra
Číslo položky: 6

3	K	16270-1155	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 5-7	m3	-0,840	3,42	-2,87
---	---	------------	---	----	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04.01 Architektúra
Číslo položky: 7

4	K	16270-1159	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 5-7	m3	-4,200	0,28	-1,18
---	---	------------	---	----	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04.01 Architektúra
Číslo položky: 8

VV

-0,84*5

-4,200

5	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	-0,840	0,62	-0,52
---	---	------------	------------------------------	----	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04.01 Architektúra
Číslo položky: 9

D 2

ZÁKLADY

-1 261,37

6	K	27532-1312	Základové pätky zo železobetónu tr. B 30 (C25/30)	m3	-5,880	105,89	-622,63
---	---	------------	---	----	--------	--------	---------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04.01 Architektúra
Číslo položky: 18

VV

-0,70*0,70*0,80*15

-5,880

7	K	27535-1215	Debnenie základových pätiiek zhotovenie	m2	-8,400	11,58	-97,27
---	---	------------	---	----	--------	-------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04.01 Architektúra
Číslo položky: 19

VV

-0,70*4*0,20*15

-8,400

VV

Súčet

-8,400

8	K	27535-1216	Debnenie základových pätiiek odstránenie	m	-8,400	2,46	-20,66
---	---	------------	--	---	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04.01 Architektúra
Číslo položky: 20

DAG SLOVAKIA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9	K	27536-1821P	Výstuž základových pätiiek B500B	t	-0,541	962,68	-520,81

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 04.01 Architektúra
Číslo položky: 21

PRIKAZ K ZMENE č. 39 (K PREVEDENIU ZHOTOVITELOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369		
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749		
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva			
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji				
Dátum:	Príkaz k zmene č. 39	Na základe oznámenia č.		
Predmet zmeny:				
39 - Odpočet - SO 08 - Zmena oplechovania atiky				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. c)			
Podrobný popis zmeny: Pred zahájením realizácie strešnej konštrukcie, bol zistený nesúlad v návrhu konštrukcie na objekte SO 08 v časti atika, ktorá nezohľadňuje detail riešenia ukončenia atiky a jej vodorovnej a zvislej časti. Na základe technologických postupov a detailov výroby strešnej konštrukcie je potrebné realizovať systémový detail ukončenia atiky závetnou lištou. Z tohto dôvodu sa nebude realizovať oplechovanie atiky a tieto položky budú odpočítané.				
Dohodnutá cena zmeny:	-753,19 €			
Odpočet	-753,19 €			
Prípočet	0,00 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 39 - Odpočet - SO 08 - Zmena oplechovania atiky				
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE				
Dátum				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	26. 07. 2021			
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:				
Súhlas Projektant:				
Distribúcia originálov: 3x Objednávateľ x Zhotoviteľ Počet originálov: 6				

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

39 - Odpočet - SO 08 - Zmena oplechovania atiky

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-753,19

D D2

PRÁCE A DODÁVKY PSV

-753,19

D 764

Konštrukcie klampiarske

-753,19

1	K	76443-0295	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 1100	m	-26,500	28,11	-744,92
---	---	------------	--	---	---------	-------	---------

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 08.01 Architektúra

Číslo položky: 122

P

2	K	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	-7,449	1,11	-8,27
---	---	------------	--	---	--------	------	-------

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 08.01 Architektúra

Číslo položky: 126

P

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Dátum: Prikaz k zmena č: 40 Na základe oznámenia č:

Predmet zmeny:

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:

§ 18 písm. c)

Podrobný popis zmeny:

Pred zahájením realizácie strešnej konštrukcie, bol zistený nesúlad v návrhu konštrukcie na objekte SO 08 v časti atika, ktorá nezohľadňuje detail riešenia ukončenia atiky a jej vodovodnej a zvislej časti. Na základe technologických postupov a detailov výrobcu strešnej konštrukcie je potrebné realizovať systémový detail ukončenia atiky záveternou lištou. Zároveň je nutné doplniť vodovodnú a zvislú časť atiky o geotextíliu, paroizbraňu, PVC fóliu, osd oskú a systémové prvky.

Dohodnutá cena zmeny:	4 070.53 €
-----------------------	------------

Odpočet	0,00 €
---------	--------

Prípočet	4 070,53 €
----------	------------

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosť, iné ..):

Nemá dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet 40 - Prípočet - SO 08 - ~~Doplnenie~~ položiek k strešnej konštrukcii

Dopady na termíny výstavby a jiné:

Odtlačok pečiatky

Meño, Podpis

Dátum

Súhlas zástupcu Objednávateľa:

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:

Súhlas Stavebný dozor:

Súhlas Projektant:

Distribúcia originálov:

Počet originálov: 6

3x

Objednatel

☒

Zhotaylov

Technický do

Projekti: n1

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
 Šumolického 1/B, 811 06 Bratislava
 IČO: 35 860 073 IČ DPH: SK2020281953

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

40 - Prípočet - SO 08 - Doplnenie položiek k strešnej konštrukcii

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 070,53

D D SO 08

4 070,53

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 124,25

1	K	71149-1172	Zhotov. izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	m2	55,838	1,33	74,26
---	---	------------	---	----	--------	------	-------

P
Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 08.01 Architektúra
Číslo položky: 92
VV Plocha Autocad
VV 605,28
VV Plocha v ZoD rozpočte
VV -559,562
VV Medzisúččet
VV Vodorovné doplnenie na atiku
VV 0,4*(12,65+12,65)
VV Súčet

605,280

-559,562

45,718

10,120

55,838

2	M	693 665100	Geotextília polypropylénová TATRATX PP 200g/m2	m2	58,627	0,80	46,90
---	---	------------	--	----	--------	------	-------

P
Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 08.01 Architektúra
Číslo položky: 93
VV 55,835*1,05
VV Súčet

58,627

58,627

3	K	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,212	2,55	3,09
---	---	------------	--	---	-------	------	------

P
Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 08.01 Architektúra
Číslo položky: 94

D 712c Povlakové krytiny 2 978,65

4	K	71236-3001P	Rozvinutie a natiahnutie fólie PE	m2	55,838	0,21	11,73
---	---	-------------	-----------------------------------	----	--------	------	-------

P
Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 08.01 Architektúra
Číslo položky: 96
VV Plocha Autocad
VV 605,28
VV Plocha v ZoD rozpočte
VV -559,562
VV Medzisúččet
VV Vodorovné doplnenie na atiku
VV 0,4*(12,65+12,65)
VV Súčet

605,280

-559,562

45,718

10,120

55,838

5	M	283 2C0103	Fólia - parozábrana 80 g/m2	m2	56,955	0,26	14,81
---	---	------------	-----------------------------	----	--------	------	-------

P
Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 08.01 Architektúra
Číslo položky: 97
VV 55,838*1,02
VV Súčet

56,955

56,955

6	K	71237-1801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	m2	55,838		
---	---	------------	--	----	--------	--	--

P
Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 08.01 Architektúra
Číslo položky: 98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Plocha Autocad				
	W		605,28		605,280		
	W		Plocha v ZoD rozpočte				
	W		-559,562		-559,562		
	W		Medzisúčtet		45,718		
	W		Vodorovné doplnenie na atiku				
	W		0,4*(12,65+12,65)		10,120		
	W		Súčtet		55,838		
7	M	283 220860	Fólia Fatrafol 810	m2	62,539	5,40	337,71
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 08.01 Architektúra Číslo položky: 99				
	W		55,838*1,12		62,539		
	W		Súčtet		62,539		
8	K	712973850.S	Oplechovanie okraja záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm	m	25,200	19,19	483,59
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena: Kalkulačný vzorec				
	W		2x atika				
	W		12,6*2		25,200		
	W		Súčtet		25,200		
9	K	712973895.S	Oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 330 mm	m	95,660	19,19	1 835,72
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena: Kalkulačný vzorec				
	W		Odkvapové plechy po hranách strešnej konštrukcie				
	W		(48,63-0,8)*2		95,660		
	W		Súčtet		95,660		
10	K	99871-2201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	29,103	2,35	68,39
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 08.01 Architektúra Číslo položky: 100				
	D	713c	Izolácie tepelné				794,05
11	K	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	99,026	2,35	232,71
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 08.01 Architektúra Číslo položky: 101				
	W		Plocha Autocad				
	W		605,28*2		1 210,560		
	W		Plocha v ZoD rozpočte				
	W		-1119,124		-1 119,124		
	W		Medzisúčtet		91,436		
	W		Zvislé + vodorovne doplnenie na atiku				
	W		0,30*(12,65+12,65)		7,590		
	W		Súčtet		99,026		
12	M	283 180629	Doska z polystyrénu EPS hr. 100 mm	m2	54,375	4,27	232,18
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 08.01 Architektúra Číslo položky: 102				
	W		Plocha Autocad				
	W		605,28*1,02		617,386		
	W		Plocha v ZoD rozpočte				
	W		-570,753		-570,753		
	W		Medzisúčtet		46,633		
	W		Zvislé + vodorovne doplnenie na atiku				
	W		0,30*(12,65+12,65)*1,02		7,742		
	W		Súčtet		54,375		
13	M	283 180630.1	Dosky z polystyrénu EPS hr. 160 mm	m2	46,633	6,84	318,97
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 08.01 Architektúra Číslo položky: 103				
	W		Plocha Autocad				
	W		605,28*1,02		617,386		
	W		Plocha v ZoD rozpočte				
	W		-570,753		-570,753		
	W		Súčtet		46,633		
14	K	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	7,839	1,30	10,19
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 08.01 Architektúra Číslo položky: 106				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	76234-1630P	Montáž debnenia atiky z dosiek tvrdých hr. 18 mm	m2	11,385	8,57	97,57
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.01 Architektúra Číslo položky: 96				
	VV		OSB na atike		11,385		
	VV		0,45*(12,65+12,65)		11,385		
	VV		Súčet		11,385		
16	M	6072B0105	Doska drevoštiepková OSB do vlhkého prostredia, hr. 18 mm	m2	13,662	5,23	71,45
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.01 Architektúra Číslo položky: 97				
	VV		11,385*1,2		13,662		
17	K	99876-2202	Presun hmot pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	1,690	2,70	4,56
	P		Poznámka k položke: Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 03.01 Architektúra Číslo položky: 98				

PRIKAZ K ZMENE č. 41 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369		
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25			
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749		
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast. Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva			
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji				
Dátum:	Príkaz k zmene č. 41		Na základo oznámenia č.	
Predmet zmeny:				
41 - Odpočet - SO 08 - Odpočet plastového okna				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v prebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPI, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu uvedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyš	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. c)			
Podrobný popis zmeny: Po odsúhlasovaní dielenskej dokumentácie okien bolo zistené, že projektová dokumentácia neobsahuje dodanie oloveného okenného priezoru s odolnosťou proti RTG žiareniu. Z tohto dôvodu je pre funkčnosť objektu nutné zameniť plastové okno za olovený priezor s požadovaným ekvivalentom olova. Zmenový list obsahuje odpočet plastového okna.				
Dohodnutá cena zmeny:	-84,52 €			
Odpočet	-84,52 €			
Prípočet	0,00 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosť, iné ..):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 41 - Prípočet - SO 08 - Doplnenie položiek k strešnej konštrukcii				
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:  Odtlačok pečiatky Meno Podpis Dátum				
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:  Ing. Ján Gimbora 26. 07. 2021				
Súhlas Stavebný dozor: 				
Súhlas Projektant: 				
Distribúcia originálov: Počet originálov: 6				
☒ Objednávateľ	☒ Zhotoviteľ	☒ Technický dozor	☒ Projektant	

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

41 - Odpočet - SO 08 - Odpočet plastového okna

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-84,52

D D2

PRÁCE A DODÁVKY PSV

-84,52

D 766

Konštrukcie stolárske

-84,52

1	K	76662-2239	Okná plastové (vrátane parapetov) - dodávka, montáž	m2	-0,360	233,75	-84,15
---	---	------------	---	----	--------	--------	--------

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 08.01 Architektúra

Číslo položky: 127

P

VV

Zmena plastového okna za RTG priezor okno 600x600 mm

VV

-0,6*0,6

-0,360

VV

Súčet

-0,360

2	K	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	-0,842	0,44	-0,37
---	---	------------	--	---	--------	------	-------



Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 08.01 Architektúra

Číslo položky: 142

P

PRIKAZ K ZMENE č. 42 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369		
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P. O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749		
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva			
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji				
Dátum:	Príkaz k zmene č. 42		Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny:				
42 - Prípočet - SO 08 - RTG priezor				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, živelné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyš	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. c)			
Podrobný popis zmeny: Po odsúhlasovaní dielenskej dokumentácii okien bolo zistené, že projektová dokumentácia neobsahuje dodanie oloveného okenného priezoru s odolnosťou proti RTG žiareniu. Z tohto dôvodu je pre funkčnosť technológií objektu nutné zameniť plastové okno za olovený priezor s požadovaným ekvivalentom olova. Zmenový list obsahuje prípočet RTG priezoru				
Dohodnutá cena zmeny:	1 121,80 €			
Odpočet	0,00 €			
Prípočet	1 121,80 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosť, iné ..):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 42 - Prípočet - SO 08 - RTG priezor				
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE				
Odtlačok pečiatky  Meno, Podpis  Dátum 26. 07. 2021				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:				
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:				
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:				
Distribúcia originálov:	☒ 3x Objednávateľ ☒ 1x Zhotoviteľ ☒ 1x Technický dozor ☒ 1x Projektant ☐ 1x Iné			
Počet originálov: 6				

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

42 - Prípočet - SO 08 - RTG priezor

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 121,80

D N01

RTG priezor

1 121,80

1	K	RTG 01	Dodávka a montáž RTG priezoru z Pb skla s Ekv. 2,2 mm Pb (110kV) 500x500 mm, Špeciálny rám s 2,0 mm Pb+3 mm Fe 600x600 mm, doprava	ks	1,000	1 112,50	1 112,50
---	---	--------	--	----	-------	----------	----------

P

Poznámka k položke:


Jednotková cena: Kalkulačný vzorec

2	K	641941511.S	Osadenie oceľového okenného rámu, plochy do 1 m ²	ks	1,000	9,30	9,30
---	---	-------------	--	----	-------	------	------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena: Kalkulačný vzorec

PRIKAZ K ZMENE č. 43 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedeňú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369		
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sablnovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25			
Zhotoviteľ:	IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749		
Názov, Sídlo, štatutár	DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky predseda predstavenstva			
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP (vanka pri Dunaji)				
Dátum:	Príkaz k zmene č: 43		Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny:				
43 - Prípočet - SO 18 - Demontáž pôvodného oplatenia				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. b)			
Podrobný popis zmeny: Pred realizáciou oplatenia bolo zistené, že v ZoD rozpočte ani v projektovej dokumentácii nie je uvažované s demontážou pôvodného oplatenia. Na základe požiadavky Objednávateľa Zhotoviteľ predložil Zmenový list na demontáž pôvodného oplatenia.				
Nemá dopad na celkový termín	1 121,98 €			
Odpočet	0,00 €			
Prípočet	1 121,98 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 43 - Prípočet - SO 18 - Demontáž pôvodného oplatenia				
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			Miesto, Podpis 	Dátum 26. 07. 2021
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:				
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:				
Distribúcia originálov:	☒ 3x Objednávateľ ☒ X Zhotoviteľ			

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

43 - Prípočet - SO 18 - Demontáž pôvodného oplatenia

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 121,98

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 121,98

D 9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 121,98

1	K	960111221	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových -2,44700t	m3	3,444	100,00	344,40
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

P

Poznámka k položke:

VV

Jednotková cena: Kalkulačný vzorec

VV

búranie betonových stĺpikov

VV

2,8*0,15*0,2*41

3,444

Súčet

3,444

2	K	966067112.S	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	120,500	5,30	638,65
---	---	-------------	---	---	---------	------	--------

VV

Demontáž pletiva

VV

125-4,5

120,500

VV

Súčet

120,500

3	K	767920840	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2, -0,28500t	ks	1,000	29,70	29,70
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena: Kalkulačný vzorec

4	K	174201201.S	Zásyp jám po stĺpoch výkopkov nad 100 do 300 mm	ks	41,000	1,00	41,00
---	---	-------------	---	----	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena: Kalkulačný vzorec

5	K	97908-2111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,917	6,19	61,39
---	---	------------	--	---	-------	------	-------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 02.01 Architektúra

Číslo položky: 50

6	K	97908-2121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	9,917	0,69	6,84
---	---	------------	---	---	-------	------	------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 02.01 Architektúra

Číslo položky: 51

PRIKAZ K ZMENE č. 44 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:		IČO: 36063606	DIČ: 2021608369	
Názov, Sídlo, štatutár		Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25		
Zhotoviteľ:		IČO: 44886021	IČ DPH: SK2022857749	
Názov, Sídlo, štatutár		DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky predseda predstavenstva		
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji				
Dátum:	Príkaz k zmene č. 44		Na základe oznámenia č.	
Predmet zmeny:				
44 - Odpočet - SO 18 - Úprava dĺžky oplatenia				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na mieste, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	práce navyč	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 písm. b)			
Podrobný popis zmeny: Pred realizáciou oplatenia bolo zistené, že navrhované oplatenie v časti "pred objektom SO 15" nie je nutné realizovať nakoľko nevykazuje známky poškodenia. Na základe požiadavky Objednávateľa bol predložený Zmenový list na odpočet nerealizovanej časti oplatenia.				
Dohodnutá cena zmeny:	-3 606,98 €			
Odpočet	-3 606,98 €			
Prípočet	0,00 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 44 - Odpočet - SO 18 - Oplatenie				
Dopady na termíny výstavby a iné: NIE				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		Odličok pečiatky	Miesto, Podpis	Dátum
				26. 07. 2021
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:				
Súhlas Stavebný dozor:				
Súhlas Projektant:				
Distribúcia originálov:		3x		
Počet originálov: 6		Objednávateľ		

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

44 - Odpočet - SO 18 - Úprava dĺžky oplatenia

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-3 606,98

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

-2 353,21

D 1

ZEMNE PRÁCE

-177,50

1	K	13320-2120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	-7,344	20,31	-149,16
---	---	------------	---	----	--------	-------	---------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 18 - Oplatenie,
Číslo položky: 1

VV

-51*0,4*0,4*0,9

-7,344

2	K	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	-7,344	3,24	-23,79
---	---	------------	--	----	--------	------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 18 - Oplatenie,
Číslo položky: 2

3	K	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	-7,344	0,62	-4,55
---	---	------------	------------------------------	----	--------	------	-------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 18 - Oplatenie,
Číslo položky: 3

D 2

ZÁKLADY

-1 287,67

4	K	27435-3102	Debnenie kotev. otv. v zákl. pásach do 0,01m2 hl. do 0,5m	kus	-51,000	8,18	-417,18
---	---	------------	---	-----	---------	------	---------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 18 - Oplatenie,
Číslo položky: 4

5	K	27531-3511	Základové pätky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	m3	-7,344	87,33	-641,35
---	---	------------	--	----	--------	-------	---------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 18 - Oplatenie,
Číslo položky: 5

6	K	27535-1215	Debnenie základových páteiek zhotovenie	m2	-16,320	11,58	-188,99
---	---	------------	---	----	---------	-------	---------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 18 - Oplatenie,
Číslo položky: 6

VV

-51*1,6*0,2

-16,320

7	K	27535-1216	Debnenie základových páteiek odstránenie	m2	-16,320	2,46	-40,15
---	---	------------	--	----	---------	------	--------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 18 - Oplatenie,
Číslo položky: 7

D 3

ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

-838,78

8	K	33817-1121	Osadzovanie stĺpikov plot. ocel'. do 2,6 m so zaliatím	kus	-51,000	6,50	-331,50
---	---	------------	--	-----	---------	------	---------

P

Poznámka k položke:
Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:
SO 18 - Oplatenie,
Číslo položky: 8

9	M	313 2A1502	Stĺpik ŠTANDARD, výš.2,50 m, priem.48 mm, manžeta	kus			
---	---	------------	---	-----	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
P			<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 18 - Oplotenie, Číslo položky: 9				
10	M	313 2A1503	Rúrka pre vzperu STANDARD, výš.2,00 m, prlem.48 mm, objímka	kus	-22,000	9,27	-203,94
P			<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 18 - Oplotenie, Číslo položky: 10				
D	9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
11	K	99815-2121	Presun hmôt oplotenie, obj. zvláštne, rôzne monol. v. do 3 m	t	-17,532	2,81	-49,26
P			<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 18 - Oplotenie, Číslo položky: 11				
D	D2		PRÁČE A DODÁVKY PSV				
D	767		Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
12	K	76791-1130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	m	-102,000	2,38	-242,76
P			<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 18 - Oplotenie, Číslo položky: 12				
VV			-102				
13	K	76791-2150	Montáž napínacieho drôtu	m	-306,000	0,17	-52,02
P			<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 18 - Oplotenie, Číslo položky: 13				
VV			-102*3				
14	K	76791-2160	Príháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	m	-306,000	0,35	-107,10
P			<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 18 - Oplotenie, Číslo položky: 14				
VV			-102*3				
15	M	313 2A1335	Pletivo FLUIDEX 522 PRO, výš.200 cm, bal.25 m	kus	-4,000	158,28	-633,12
P			<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 18 - Oplotenie, Číslo položky: 15				
VV			-4				
16	M	313 2A1409	Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 3,7/ 100	kus	-3,000	12,93	-38,79
P			<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 18 - Oplotenie, Číslo položky: 16				
VV			-3				
17	M	313 2A1767	Spinka	kus	-918,000	0,13	-119,34
P			<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 18 - Oplotenie, Číslo položky: 17				
VV			-102*3*3				
18	M	313 2A1768	Napínák PVC	kus	-8,000	6,46	-51,68
P			<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 18 - Oplotenie, Číslo položky: 18				
VV			-8				
23	K	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	-12,448	0,72	-8,96
P			<i>Poznámka k položke:</i> Jednotková cena zo ZOD rozpočtu: SO 18 - Oplotenie, Číslo položky: 23				

PRIKAZ K ZMENE č. 45 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)					
Týmto príkazom Objednávateľ nariaduje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.					
Objednávateľ: Názov, Sídlo, štatutár		IČO: 36063606 DIČ: 2021608369 Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ: Názov, Sídlo, štatutár		IČO: 44886021 IČ DPH: SK2022857749 DAG SLOVAKIA, a.s., Volgogradská 9, 08001 Prešov zast: Ing. Tomáš Saloky-predseda predstavenstva			
Projekt: Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji					
Dátum:	Príkaz k zmene č. 45	Na základe oznámenia č.			
Predmet zmeny: 45 - Odpočet - SO 04 - Štrkový násyp na podlahu					
Požadovaný termín dokončenia zmeny:					
Potreba zmeny zistená:	v priebehu realizácie (napr. zameraním na miesto, odkrytím zakrytých konštrukcií a pod.)	na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, životné prostredie, SPP, ZSE a pod.)	iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)		
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	výkresová časť	technická správa	bez úpravy	iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.	
Predmet zmenového listu:	práce navyšiac	práce menej	zámena bez zmeny ceny	iné:	
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:		§ 18 písm. c)			
Podrobný popis zmeny: Pred realizáciou skladby podlahy v objekte SO 04, bolo zistené, že pre dodržanie výškovej úrovni novej skladby podlahy nie je nutné realizovať nový štrkový násyp v plnom rozsahu. Zmenový list obsahuje odpočet nerealizovanej časti skladby štrkového násypu.					
Dohodnutá cena zmeny:		-2 301,55 €			
Odpočet		-2 301,55 €			
Prípočet		0,00 €			
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ..):					
Nemá dopad na celkový termín					
Prílohy: Rozpočet 45 - Odpočet - SO 04 - Štrkový násyp na podlahu					
Dopady na termíny výstavby a iné:		NIE			
Súhlas zástupcu Objednávateľa:			Dátum 6. 07. 2021		
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:					
Súhlas Stavebný dozor:					
Súhlas Projektant:					
Distribúcia originálov: Počet originálov: 6		☒ 3x Objednávateľ	☐ x Zhotoviteľ		

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji

Objekt:

Zmenové listy k Dodatku č. 2

Časť:

45 - Odpočet - SO 04 - Štrkový násyp na podlahu

Miesto:

Jazdecká škola - Ivanka pri Dunaji

Dátum:

Objednávateľ:

Bratislavský samosprávny kraj

Projektant:

Amberg Engineering
Slovakia s.r.o.

Zhotoviteľ:

DAG SLOVAKIA, a. s.

Spracovateľ:

Ing. Daniel Karkoška

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-2 301,55

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

-2 301,55

D 6

ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

-2 301,55

1	K	63157-1003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	-60,759	37,88	-2 301,55
---	---	------------	--	----	---------	-------	-----------

P

Poznámka k položke:

Jednotková cena zo ZOD rozpočtu:

SO 04.01 Architektúra

Číslo položky: 60

VV

Odpočet násypu pod podlahy (uvažovaných 20 % štrku bude potrebné lokálne doplniť)

VV

-75,949*0,8

-60,759

VV

Súčet

-60,759

Príloha č. 2: Vyjadrenie projektanta k prácam navyiac (statické posúdenie)

Odôvodnenie zmien pri aktualizácii projektovej dokumentácii oproti pôvodnej dokumentácii spoločnosťou Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

SO 03 – vyjadrenie ku zmenovým listom č. 16

Po zahájení búracích prác, ktorých okrem iného súčasťou bolo aj odstránenie omietok na pôvodné murivo, po zhotovení týchto prác po obhliadke na KD, kde zhotoviteľ poukázal na možný nevhodný stav a odsúhlasenie investorom na možnú výmenu za nové nenosné priečky bol na pokyn dozora stavby privolaný statik generálneho projektanta pre zhodnotenie stavu existujúcich priečok. Priečky boli zhotovené z keramických tvárnic, odbúraná omietka odhalila pôvodný stav zhotovenia priečok. Pôvodné zhotovenie vykazovalo nedostatky v maltovom spojuje kde na viacerých miestach spojivo chýbalo. V priečkach sa nachádzali aj diery, ktoré vznikali pri odstraňovaní omietky, nekvalitou zabudovaného materiálu a nesprávnym previazaním muríva. Dverné preklady boli zhotovené keramickým murivovým systémom ukladania do šikma obdobne ako sú tvorené klenbové oblúky. Statik po zrealizovanej obhliadke odsúhlasil vybúranie existujúcich priečok. Po oboznámení investora s výsledkom obhliadky odsúhlasil búranie pôvodných priečok a zhotovenie nových v rovnakom rozsahu ako boli pôvodné priečky. Materiálovú náhradu za pôvodné priečky určil zhotoviteľ stavby.

V Bratislave dňa: 2.7.2021

Za generálneho projektanta:

Ing. Rudolf Rusnák

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.



Statik generálneho projektanta:

Ing. Martin Číž

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.



Odôvodnenie zmien pri aktualizácii projektovej dokumentácii oproti pôvodnej dokumentácii spoločnosťou Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

SO 10 – vyjadrenie ku zmenovým listom č. 17

Po zahájení prác na objekte SO10 bolo geodetom stavby zhotovené zameranie objektu pre začatie prác na schvaľovacej dielenskej dokumentácii na oceľovej konštrukcii, ktorá mala byť zhotovená ako nové prestrešenie objektu. Po zameraní geodetom a zaslaní na vyhodnotenie na základe požiadavky zhotoviteľa a dozora stavby bolo upozornené na vyosenie stĺpov. Statik po kontrole zamerania konštatoval nemožnosť zhotovenia navrhovanej konštrukcie kvôli veľkému vyoseniu stĺpov a s tým spojenej celkovej nestabilite objektu. Statik navrhol ako riešenie nevhodného stavu objektu asanáciu objektu a návrh novej konštrukcie Senníka. Asanácia bola schválená investorom a bola realizovaná odstránením obvodových betónových panelov a nosných železobetónových stĺpov.

V Bratislave dňa: 2.7.2021

Za generálneho projektanta:

Ing. Rudolf Rusnák

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.



Statik generálneho projektanta:

Ing. Martin Číž

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.



Odôvodnenie zmien pri aktualizácii projektovej dokumentácii oproti pôvodnej dokumentácii spoločnosťou Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

SO 03, SO 04 – vyjadrenie ku zmenovým listom č. 18 a č. 19

Pri realizácii stavebných prác na objektoch SO 04 a SO 03 bolo privolaným projektantom statiky generálneho projektanta zistené, že strešné panely na objektoch SO 03 a SO 04 nevykazujú najlepší technický stav a pri ich demontáži a následnej spätnej montáži v zmysle technologického postupu z projektovej dokumentácie by bolo ich použitie technicky a staticky nevyhovujúce. Zároveň by pri realizácii železobetónových vencov došlo k narušeniu strešných panelov.

Zhotoviteľ diela na základe tohto dôvodu zabezpečil alternatívny návrh stuženia obvodových vencov bez porušenia strešných panelov a muriva. Návrh obsahoval zmenu stuženia vencov oproti navrhovanej PD, ktorá bola predložená statikovi stavby generálneho projektanta. Statik stavby voči predloženému návrhu realizácie železobetónových vencov nemal výhrady. Týmto návrhom mohli zostať pôvodné strešné panely zabudované a nedošlo k ich demontáži, spätnej montáži a predišlo sa poškodeniu. Voči predloženému návrhu statik stavby generálneho projektanta nemá výhrady.

V Bratislave dňa: 2.7.2021

Za generálneho projektanta:

Ing. Rudolf Rusnák

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
IČO: 35 860 073 IČ DPH: SK2020280953
-24-

Za nový statický návrh:

Ing. Jozef Polák

STATIC STUDIO s.r.o.

Odôvodnenie zmien pri aktualizácii projektovej dokumentácii oproti pôvodnej dokumentácii spoločnosťou Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

SO 15 – vyjadrenie ku zmenovým listom č. 24 a č. 25

Pri riešení a kontrole dielenskej dokumentácie mantinelových vstupov (lambrín) do jazdeckého priestoru haly sme pri konzultácii s odborníkom na prevádzku jazdeckých hál (p. Malík, kontakt zo strany objednávateľa – Spojená škola) boli upozornení, že na objekte máme navrhnuté navyše vstupné brány a posuvné vráta. Technológia prevetrávania objektu týmito bránami a vrátami nie je z prevádzkových dôvodov vhodná tak ako bolo uvažované v dokumentácii. Ich otvorením na prevetrávanie objektu vznikajú rušivé vnemy pre tréning koní. Otvorené dvere lákajú kone na únik, zároveň nedokážu dostatočne odvádzať horúci vzduch, ktorý vzniká v hale. Nová technológia rieši odvetranie navrhnutými mechanicky ovládateľnými otváracími prírodnými a odvodnými vzduchovými žalúziami s klapkami na fasáde objektu. Takouto zmenou odvetrania objektu neboli ďalej potrebné pôvodne navrhované otváracie a posuvné dvere, a boli z návrhu odstránené. Zmena riešenia prevetrávania bola odsúhlasená investorom a objednávateľom. Projektová dokumentácia bola upravená a odoslaná všetkým dotknutým stranám.

V Bratislave dňa: 2.7.2021

Za generálneho projektanta:

Ing. Rudolf Rusnák

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

**AMBERG
ENGINEERING**
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
IČO: 35 860 073 IČ DPH: SK2020289953
-24-

Za nový návrh prevetrania objektu:

Ing. Lukáš Matula

bimklima s.r.o.

Za zodpovedného projektanta:

Ing. Ondrej Kuma

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Odôvodnenie zmien pri aktualizácii projektovej dokumentácie oproti pôvodnej dokumentácii spoločnosťou Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

SO 04 – vyjadrenie ku zmenovým listom č. 36 a č. 37

Pri realizácii stavebných prác na objekte SO 04 bol zistený iný tvar základových pásov, ktoré v čase projektovania nebolo možné odhaliť a projekčne navrhovanú technológiu by nebolo možné použiť. Zhotoviteľ preto zabezpečil alternatívny návrh a bol predložený statickovi stavby generálneho projektanta. Predložený statický návrh zmeny technológie podchytávania základov z pôvodného navrhovaného podinjektovania základových pásov za alternatívu na podbetónovanie základov bolo odsúhlasené. Voči predloženému návrhu static stavby generálneho projektanta nemá výhrady.

V Bratislave dňa: 2.7.2021

Za generálneho projektanta:

Ing. Rudolf Rusnák

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

**AMBERG
ENGINEERING**
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Somolíckého 1/B, 811 06 Bratislava
IČO: 35 860 073 IČ DPH: SK20288953
-24-

Za nový statický návrh:

Ing. Jozef Polák

STATIC STUDIO s.r.o.

Odôvodnenie zmien pri aktualizácii projektovej dokumentácii oproti pôvodnej dokumentácii spoločnosťou Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

SO 04 – vyjadrenie ku zmenovým listom č. 38

Privolaný statik zhotoviteľa po zmene návrhu stuženia vencov, realizoval aj zmenu návrhu statického podopretia strešnej konštrukcie. Nový návrh neobsahuje podopretie oceľovými stĺpmi, pre ktoré mali byť vyhotovené podľa pôvodnej projektovej dokumentácie železobetónové pätky. Základové pätky sa nebudú realizovať. Voči predloženému návrhu statik stavby generálneho projektanta nemá výhrady.

V Bratislave dňa: 2.7.2021

Za generálneho projektanta:

Ing. Rudolf Rusnák

Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Za nový statický návrh:

Ing. Jozef Polák

STATIC STUDIO s.r.o.

