

Rekapitulácia rozpočtu



Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Časť - navyše práce - 12.7.2021

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
ZL-1 Oplotenie	10 879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10 879,29
ZL-2 Elektrická prípojka	294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	294,12
ZL-3 Zateplenie sokla CLT panelov	275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	275,95
ZL-4 Prepaj TČ	552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	552,65
ZL-5 Elektroinštalácia	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00
ZL-6 ZTI-odvoz výkopu	2 250,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,79
ZL-7 Architektúra-vývoz zeminy	4 920,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,27
ZL-8 Architektúra-interiér	2 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385,78
ZL-9 Architektúra-zateplenie vencov	2 162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162,87
ZL-10 Architektúra-zvislé konštrukcie	897,06	0,00	0,00	0,00	0,00	897,06
Celkom bez DPH	25 914,78	0,00	0,00	0,00	0,00	25 914,78
DPH 20% z	25 914,78					5 182,96
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						31 097,74

PRÍKAZ K ZMENE č. 1
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na projekte a záväzne si uvedeň zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:	IČO: 36390151	IČ DPH: SK2020129430
Názov, Sídlo, štatutár	OMOSS spol. s r.o., Osadská 679/15, Trávník, 02801	zast: Patrik Filek
Projekt:	Podpora deinstytucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA Deinstitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA - Časť 1 / 1. časť	
Dátum: 22.7.2021	Príkaz k zmene č.: 1	Na základe oznámenia č.: 01/2021
Predmet zmeny:		
1 - Prípočet - SO-07 - ZMENA 01 Oplotenie		
Požadovaný termín dokončenia zmeny:		
Potreba zmeny zistená:	V priebehu realizácie stavebných prác boli zistené rozdiely medzi PD a skutočnosťou	Na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, ŽP, SPP, ZSE apod.)
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	Výkresová časť	Technická správa
Predmet zmenového listu:	Práce navyš	Práce menej
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 ods.1 písm. b)	
Podrobný popis zmeny: Počas realizácie stavebných prác na objekte SO-01 A+B, časť oporné múry a oplotenie bolo zistené, že je rozdiel medzi PD, V-V a skutočnosťou. Stavebný pozemok bol od asfaltovej cesty oplotený kombináciou betónovo kamenného muriva s oceľovými rámovými dielmi. Búranie tejto konštrukcie nebolo zakreslené do PD a taktiež nebolo započítané do V-V. Oplotenie nad objektom SO-01A bolo v PD časť situácia riešená oceľovým oplotením so stĺpkami v betónových pátkach. Táto časť oplotenia bola zamenená po dohode medzi majiteľom susediaceho pozemku a objednávatelom BSK BA za oplotenie na ŽB základe s drevenou konštrukciou podľa PD, ktorá je navrhnutá na oplotení oporných múrov. Oplotenie celého pozemku bolo doplnené oceľovým pletivom na stĺpkach v betónových pátkach, ktoré bolo v PD zakreslené ale vo V-V chýbajú výmery celkovej dĺžky vrátane ocenenia.		
Dohodnutá cena zmeny bez DPH:	10 679,29 €	Dohodnutá cena zmeny s DPH: 12 815,15 €
Odpočet bez DPH:	0,00 €	Odpočet s DPH: 0,00 €
Prípočet bez DPH:	10 679,29 €	Prípočet s DPH: 12 815,15 €
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...):		
Nemá dopad na celkový termín		
Prílohy: Rozpočet 01-Oplotenie		
Dopady na termíny výstavby a iné: ÁNO		
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	 BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ SABINOVSKÁ 16, P.O. BOX 106	Meno, Podpis: 29. 09. 2021 Dátum: 20. SEP. 2021
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		20. SEP. 2021
Súhlas Stavebný dozor:		20. SEP. 2021
Súhlas Projektant:		20. SEP. 2021
Distribúcia originálov:	☒ Objednávateľ	☒ Zhotoviteľ
Počet originálov: 4	☒ Technický dozor	☒ Projektant



Krycí list rozpočtu

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Častá - navyiac práce

Objekt Oplotenie	Miesto:
Zákazka:	Ks:
Spracoval:	Dňa 12. 7. 2021
Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava	
IČO:	DiČ:
Projektant:	
IČO:	DiČ:
Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená	
IČO:	DiČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	3 342,41	0,00	3 342,41	Ostatné náklady	0,00
PSV	7 736,88	0,00	7 736,88	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			10 679,29	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie slaveniska 0%			0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	10 679,29
				DPH 20% z	2 135,89
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	12 815,36

Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava
 Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

320 05 BRATISLAVA 25

IČO: 36 06 36 06

Tomáš Liška, MBA 29. 09. 2021

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 12. 7. 2021

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Častá - navyiac práce

Objekt Oplotenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	336,87	0,00	336,87	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	712,02	0,00	712,02	16,1500	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	198,69	0,00	198,69	0,0700	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	2 049,90	0,00	2 049,90	0,0000	26,2100
PRESUNY HMÔT	44,93	0,00	44,93	0,0000	0,0000
Práce HSV	3 342,41	0,00	3 342,41	16,2200	26,2100
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	7 019,62	0,00	7 337,06	0,0000	1,0400
Práce PSV	7 019,62	0,00	7 337,06	0,0000	1,0400
Celkom v EUR	10 679,29	0,00	10 679,29	16,2200	27,2500

Rozpočet

Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 12. 7. 2021

Zákazka Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Časť - navyše práce

Objekt Oplotenie

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj
Práce HSV							
1	ZEMNÉ PRÁCE						
1	132211121	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	6,569	25,42	166,99	166,9900
		"základ pod oplotenie V10, nad obj SO-01 0.3*0.9*15.73		4,247			
		"základ pod oplotenie V10, medzi OM-3 a OÚ 0.3*0.9*8.6		2,322			
2	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	6,569	1,93	12,68	12,6800
3	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopu po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,569	5,39	35,41	35,4100
4	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopu po nespevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m 6.569*14	m3	91,966 91,966	0,47	43,22	43,2200
6	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 6.569	m3	6,569 6,569	11,96	78,57	78,5700
1	ZEMNÉ PRÁCE						336,87
2	ZÁKLADY						
7	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	7,299	97,55	712,02	712,0200 2,212
		"oplotenie vo svahu nad objektom SO 01 0.3*1*15.73		4,719			
		"oplotenie od oporného múra OM3 po OÚ 0.3*1*8.6		2,580			
2	ZÁKLADY						712,02
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
8	311321511	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	0,418	95,66	40,01	40,0100
		((2.2+1.9)/2)*1.02*0.2, medzi obj. SO-01 a OM-1		0,418			
9	311351105	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie dielce	m2	4,182	17,46	73,02	73,0200 0,002
		((2.2+1.9)/2)*1.02*2, medzi obj. SO-01 a OM-1		4,182			
10	311351106	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie dielce	m2	4,182	5,06	21,16	21,1600
11	311361821	Výstuž nadzákladových múrov B500S	t	0,032	1 145,98	36,37	36,3700 1,016
		"ocel' 8mm					
		((28*1.61*0.397)+(19*0.73*0.397))/1000		0,023			
		"ocel' 10mm					
		(7*1.93*0.617)/1000		0,008			

12	311362021	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI "sieťovina KY50	t	0,023	1 245,64	28,13	28,13	1,203
		$((2.2+1.9)/2)*1.02*2*5.4)/1000$		0,023				
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				198,69		
9		OSTATNÉ PRÁCE						
13	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom - 2,200 t "základ oplatenia, za obj. SO-01 hranica medzi susedom a OÚ 0.25*0.55*25.9	m3	3,561	82,33	293,20	293,2	
				3,561				
14	962052314	Búranie muriva železobetonového pilierov -2,400 t "betónové stĺpiky za obj. SO 01, medzi OÚ a susedom súběžne s OM-3 0.08*0.08*1.8*10	m3	0,115	118,81	13,69	13,69	
				0,115				
15	962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu -2,385 t "múr oplatenia pri ceste 0.35*1.15*18.85	m3	7,587	28,03	212,67	212,67	
				7,587				
16	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m 3.561*2.4 0.115*2.5 7.587*2.4 "oceľové ploty $((1.0*18.85*15)+(1.8*25.9*12))/1000$	t	27,941 8,546 0,288 18,209	9,77	272,99	272,99	
				0,899				
17	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	27,941	13,56	378,88	378,88	
18	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km 27.941*14	t	391,174 391,174	0,46	179,94	179,94	
19	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	27,941	25,00	698,53	698,53	
9		OSTATNÉ PRÁCE				2 049,90		
99		PRESUNY HMÔT						
20	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	19,200	2,34	44,93	44,93	
99		PRESUNY HMÔT				44,93		
		Práce HSV				3 342,41		
767		Práce PSV KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
21	767914110	Demontáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške do 1,0 m "oceľové oplatenie okolo asfalt cesty 18.85	m	18,850	2,99	56,36	56,36	
				18,850				
22	767914830	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m 0,009t "oceľové pletivo 25.9+90	m	115,900	3,81	441,58	441,58	
				115,900				
23	767920210B0	M+D Oplatenie z poplastovaného pletiva (v. 1800mm), vrátane stĺpikov založených na betónových pátkách, povrch. úpravy a ostatného potrebného príslušenstva, vrátane zemných prác k pátkám	m	77,490	44,84	3 474,65	3474,65	

	93.49-16			77,490				
24	767920210Z13	M+D Drevené oplatenie z drevených smrekových stĺpkov 100x100mm 1,63m a vodoravných smrekových dosiek šírky 150mm, vrátane ukotvenia (ref.kotva Simpson PISB-B60G-B) a povrchovej úpravy	m	24,330	119,58	2 909,38	2909,38	
		Oplatenie na svahu nad objektom SO 01 a medzi oporným múrom OM3 a OÚ,						
		15 73+8 6		24,330				
	767920210Z14	M+D Drevenej dosky 75x25-doplnok do dreveného oplateniaz dreven.smrekových stĺpkov 100x100 a vodoravných smrekových dosiek, OM=1=32m, OM-3=18m,NP=24,33m	m	74,330	4,27	317,26		
25	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	6 882,321	0,0200	137,65	137,65	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				7 336,88		
		Práce PSV				7 336,88		
		Celkom v EUR				10 679,29		

PRÍKAZ K ZMENE č. 2
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
	zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:	IČO: 36390151	IČ DPH: SK2020129430
Názov, Sídlo, štatutár	OMOSS spol. s r.o., Osadská 679/15, Trstená, 02801	zast: Patrik Filek
Projekt:	Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA - Časť / 1. časť	
Dátum: 22.7.2021	Príkaz k zmene č.: 2	Na základe oznámenia č.: 01/2021

Predmet zmeny:

2 - Prípočet - SO-01+SO-02 - ZMENA 02 Elektrická prípojka

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	V priebehu realizácie stavebných prác na objekte Elektroinštalácia bolo zistené, že predmetný objekt sa nedá napojiť na rozvodnú sieť elektrickej energie, lebo chýba PD a špecifikácia vo V-V.	Na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr.KPÚ, ŽP, SPP, ZSE apod.)	Iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	Výkresová časť	Technická správa	Bez úpravy	Iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	Práce navyč	Práce menej	Zámena bez zmeny ceny	Iné

Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní: § 18 ods.1 písm. b)

Podrobný popis zmeny:
V priebehu realizácie stavebných prác na objekte Elektroinštalácia bolo zistené, že predmetný objekt sa nedá napojiť na rozvodnú sieť elektrickej energie, pretože v PD nie je zakreslená vetva napojenia a taktiež ani nie sú zahrnuté jednotlivé položky stavebných prác na realizáciu elektrickej prípojky vo V-V.

Dohodnutá cena zmeny bez DPH:	294,12 €	Dohodnutá cena zmeny s DPH:	352,94 €
Odpočet bez DPH	0,00 €	Odpočet s DPH	0,00 €
Prípočet bez DPH	294,12 €	Prípočet s DPH	352,94 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...):

Nemá dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet 02-Elektrická prípojka

Dopady na termíny výstavby a iné: ÁNO

Súhlas zástupcu Objednávateľa: _____ Dátum: 20. SEP. 2021

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:  MOSC spol. s r.o., Osadská 679/15, 028 01 TRSTENÁ, IČO: 36390151 Dátum: 20. SEP. 2021

Dátum: 20. SEP. 2021

Dátum: 20. SEP. 2021

☒ Objednávateľ	☒ Zhotoviteľ	☒ Technický dozor	☒ Projektant	☐
--	--	---	--	--------------------------

Krycí list rozpočtu

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Časť - navyš práce

Objekt Elektrická prípojka

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 12. 7. 2021

Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul. Osadská 679/15 028 01 Trstená

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	54,91	0,00	54,91	Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	91,74	147,47	239,21	HZS	0,00
VRN					
Spolu			294,12	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	294,12
				DPH 20% z	294,12
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	352,94

Odberateľ

Dodávateľ

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
S. BINOVA K 16, P. BOX 106OMOSS
s.r.o. ul. Osadská 679/15,
028 01 TRSTENÁ

Tisk BA 29. 09. 2021

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul. Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 12. 7. 2021

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Časť - navyš práce

Objekt Elektrická prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suma (T)
--------	--------	----------	-------	--------------	----------

Práce HSV

g. Iroslav Budzák

ZEMNÉ PRÁCE	54,91	0,00	54,91	0,0000	0,0000
Práce HSV	54,91	0,00	54,91	0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	59,12	138,53	197,65	0,0000	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	32,62	8,94	41,56	0,0000	0,0000
Montážne práce	91,74	147,47	239,21	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	146,65	147,47	294,12	0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 12. 7. 2021

Zákazka Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Častá - navyše práce

Objekt Elektrická prípojka

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,160	25,42	54,91		0	
		0.45*0.8*6		2,160					
1		ZEMNÉ PRÁCE				54,91		0	0
		Práce HSV				54,91		0,000	0
		Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
8	210810089	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený NAVY 1 kV 4x25	m	15,000	1,92	28,80		0	
9	341010940	Kábel silový medený NAVY-J 4x25	M	15,000	5,28	79,20		0	
10	210101432	Trubka dvojplášťová	m	9,000	1,26	11,34		0	
11	Pol57	chránička n50mm FXP TURBO 50	m	9,000	1,35	12,15		0	
12	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	2,000	1,06	2,12		0	
13	Pol13	Drôt FeZn O 10 - izolovaný	m	2,000	1,35	2,70		0	
14	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	kus	1,000	3,68	3,68		0	
15	3544247920	Zemniaca tyč ZT2	ks	1,000	18,42	18,42		0	
16	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči	kus	2,000	2,45	4,90		0	
17	2100020	HR-Svorka SP1	ks	1,000	2,96	2,96		0	
18	2100018	HR-Svorka SJ01	ks	1,000	2,37	2,37		0	
19	210010066	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6042, 50 mm	m	3,000	2,76	8,28		0	
20	345070310	Rúrka ochranná pozinkovaná DN 50	M	3,000	6,91	20,73		0	
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				197,65		0	0
946		M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
21	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	6,000	0,48	2,88		0	
22	Pol8	Fólia červená-blesk, šírka 300mm potrebná pre uloženie káblov	m	6,000	1,49	8,94		0	
23	460120002	zhutnením a s úpravou povrchu,zemina triedy 3 - 4	m3	2,160	13,77	29,74		0	
946		EMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				41,56		0,000	0

Montážne práce	239,21	0,000	0
Celkom v EUR	294,12	0,000	0

PRÍKAZ K ZMENE č. 3
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIC: 2021608369
Názov, Sídlo, štatútár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
	zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:	IČO: 36390151	IČ DPH: SK2020129430
Názov, Sídlo, štatútár	OMOSS spol. s r.o., Osadská 679/15, Trstená, 02801	zast: Patrik Filek
Projekt:	Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA	
	Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA - Časť / 1. časť	
Dátum: 22.7.2021	Príkaz k zmene č: 3	Na základe oznámenia č. 01/2021

Predmet zmeny:

3 - Prípočet - SO-01+SO-02 - ZMENA 03 Zateplenie z XPS sokla CLT panelov a základových pásov

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	V priebehu realizácie stavebných prác na objekte SO-01 a SO-02 Architektúra boli zistené rozdiely vo výmerách VV oproti skutočnosti. Chyba v PD a špecifikácii V-V.	Na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPU, ŽP, SPP, ZSE apod.)	Iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	Výkresová časť	Technická správa	Bez úpravy	Iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	Práce navyč	Práce menej	Zámena bez zmeny ceny	Iné
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 ods.1 písm. b)			

Podrobný popis zmeny:
V priebehu realizácie stavebných prác na objekte SO-01 a SO-02 Architektúra boli zistené rozdiely vo výmerách medzi VV a skutočnosťou a taktiež bola po odsúhlasení zmena konštrukčnej hrúbky XPS zatepľovacieho materiálu. Pretože v PD je zahrnutá hrúbka materiálu, ktorá nemá súvislú nadväznosť na hrúbku fasádného zateplenia pri CLT paneloch.


Dohodnutá cena zmeny bez DPH:	275,95 €	Dohodnutá cena zmeny s DPH:	331,14 €
Odpočet bez DPH	0,00 €	Odpočet s DPH	0,00 €
Prípočet bez DPH	275,95 €	Prípočet s DPH	331,14 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splnateľnosť, iné...):

Nemá dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet 03-Zateplenie z XPS sokla CLT panelov a základových pásov

Dopady na termíny výstavby a iné:

Odtlačok pečiatky		Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:		20. SEP. 2021
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:		20. SEP. 2021
		20. SEP. 2021
Súhlas Projektant:		20. SEP. 2021

Distribúcia originálov:	☒ Objednávateľ	☒ Zhotoviteľ	☒ Technický dozor	☒ Projektant
Počet originálov: 4				



Krycí list rozpočtu

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Časť - naviac práce

Objekt Zateplenie sokla CLT panelov

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

12. 7. 2021

Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	- 199,85	0,00	- 199,85	Ostatné náklady	0,00
PSV	0,00	475,80	475,80	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			275,95	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant, rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	275,95
				DPH 20% z	275,95
					55,19
				DPH 0% z	0,00
					0
				Spolu v EUR	331,14

Odberateľ

Dodávateľ

Tomáš Liška.

2. 8. 2021

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
 SÁBLIOVÁ 11, P.O.BOX 166
 800 05 OF. TISLA 25
 01 3 06
 028 01 TRSTENÁ
 036390151

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 12. 7. 2021

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Časť - naviac práce

Objekt Zateplenie sokla CLT panelov

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Šuť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	- 199,94	0,00	- 199,94	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔ	0,09	0,00	0,09	0,0000	0,0000
Práce HSV	- 199,85	0,00	- 199,85	0,0000	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	0,00	446,98	446,98	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔ	0,00	28,84	28,84	0,0000	0,0000
Práce PSV	0,00	475,80	475,80	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	- 199,85	475,80	275,95	0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberteľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Oodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul. Osadská 679/16 028 01 Trstaná

Dátum: 12. 7. 2021

Zákazka: DeInstitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Čačalé - navyiac práce

Objekt: Zateplenie sokla CLT panelov

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sum
Práce IIOV									
POVRCHOVÉ ÚPRAVY									
1	825251388	Kontaktný zateplovací systém hr. 200 mm - XPS (Ref.Slo-Sockelplatte), celoplošné lepenie na HI (Ref. Sloflexyl), skrutkovacie kotvy nad HI, vrátane očistenia, penetrácie, adhézny mostík "zateplenie základových pásov a sokla (CLT panely) $0.2*(1+1.87+3*2+0.37+3*2+1.2+2.02+0.12+1+1.27+1.55+1.29+1.88+0.1+0.1+1.88+1.29+1.55+1.27+1+1.5+0.12)-(0.2*4.97)*2-(0.2*1*2+0.2*1.08*2)$	m2	4,018	78,03	305,34		0	
R/RE	825251388	Kontaktný zateplovací systém hr. 120 mm - XPS (Ref.Slo-Sockelplatte), celoplošné lepenie na HI (Ref. Sloflexyl), skrutkovacie kotvy nad HI, vrátane očistenia, penetrácie, adhézny mostík, Sokel v=250mm	m2	- 8,97	58,33	- 505,28			
						- 199,94			
PRESUNY HMÔT									
2	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,040	2,34	0,09		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,09		0	0
						- 199,85		0,000	0
Práce HSV									
Práce PSV									
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ									
3	713132132	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením v mieste HI, mimo miesta HI skrutkovacie kotvy "zateplenie zák. pásov a sokla (CLT panely) $0.8*(1+1.87+3*2+0.37+3*2+1.2+2.02+0.12+1+1.27+1.55+1.29+1.88+0.1+0.1+1.88+1.29+1.55+1.27+1+1.5+0.12)-(0.14*4.97)*2-(0.1*1*2+0.1*1.08*2)$	m2	25,538	2,84	72,52		0	
4	283750001100	Doska XPS hr. 200 mm	m2	26,813	33,15	888,84		0	
		25 538*1.05		26,813					
R/RE	713132133	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením (stollexyl) v mieste HI, mimo miesta HI skrutkovacie kotvy	m2	- 25,54	2,84	- 72,52			
R/RE	283750001100	Doska XPS (Ref. Slo Sockelplatte) hr. 120 mm	m2	- 28,81	18,48	- 441,88			
5	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	981,388	0,0300	28,84		0	
713		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ				475,80		0,000	0
						475,80			0
						275,95			0
						275,95			0

PRÍKAZ K ZMENE č. 4
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmeny alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 36063606 DIČ: 2021608369
Názov, Sídlo, štatutár: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
Zhotoviteľ: IČO: 36390151 IČ DPH: SK2020129430

Názov, Sídlo, štatutár: OMOSS spol. s r.o., Osadská 679/15, Trstená, 02801 zast: Patrik Filek

Projekt: Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA
 Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA - Časť / 1. časť

Dátum: 22.7.2021 **Príkaz k zmene č:** 4 **Na základe oznámenia č.** 01/2021

Predmet zmeny:

4 - Prípočet - SO-01+SO-02 - ZMENA 04 Vykurovanie - Prepoj TČ

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	V priebehu realizácie stavebných prác na objekte SO-01 a SO-02 Vykurovanie boli zistené rozdiely vo výmerách VV oproti skutočnosti.	Na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, ŽP, SPP, ZSE apod.)	Iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	Výkresová časť	Technická správa	Bez úpravy	Iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	Práce navyč	Práce menej	Zámena bez zmeny ceny	Iné

Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:

§ 18 ods.1 písm. b)

Podrobný popis zmeny:

V priebehu realizácie stavebných prác na objekte SO-01 a SO-02 Architektúra boli zistené rozdiely vo výmerách medzi VV a skutočnosťou a taktiež bola po odsúhlasení zmena uloženia TČ z dôvodu jeho výkonu k vzdialenosti od výmenníka podľa typového listu TČ.

Dohodnutá cena zmeny bez DPH:	552,65 €	Dohodnutá cena zmeny s DPH:	663,18 €
Odpočet bez DPH	0,00 €	Odpočet s DPH	0,00 €
Prípočet bez DPH	552,65 €	Prípočet s DPH	663,18 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosť, iné...):

Nemá dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet 04-Vykurovanie - Prepoj TČ

Dopady na termíny výstavby a iné:

Súhlas zástupcu Objednávateľa:

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
 SABINOVSKÁ 16, P.O. BOX 106
 820 05 BRATISLAVA 25
 IČO: 36 06 36 06

Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:

OMOSS DI. Osadská 679/15,
 028 01 TRSTENÁ
 IČO: 36390151

20. SEP. 2021

Súhlas Stavebný dozor:

IČO DPH: SK2020129430

20. SEP. 2021

Súhlas Projektant:

20. SEP. 2021

Distribúcia originálov: ☒ **Objednávateľ** ☒ **Zhotoviteľ** ☒ **Technický dozor** ☒ **Projektant**

Počet originálov: 4

Krycí list rozpočtu

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Časť - naviac práce

Objekt Vykurovanie, výkop ryhy primárneho potrubia

Miesto:

Ks:

Zakazka: Spracoval:

Dňa 12. 7. 2021

Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	444,56	68,07	512,63	Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet činnosť	0,00
MONT	11,04	28,98	40,02	HZS	0,00
VRN					
Spolu			552,65	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	552,65
				DPH 20% z	552,65 110,53
				DPH 0% z	0,00 0
				Spolu v EUR	663,18

Odberateľ

Dodávateľ

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ
SABINOVSKÝ 16, P.O.BOX 106
005 F.R. BRATISLAVA 25OMOSS
Ul. Osadská 679/15,
028 01 TRSTENÁ

2021

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 12. 7. 2021

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Časť - naviac práce

Objekt Vykurovanie, výkop ryhy primárneho potrubia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					

ZEMNÉ PRÁCE	178,53	68,07	246,60	1,9300	0,0000	
Práce HSV	178,53	68,07	246,60	0,0000	0,0000	
Práce PSV						
Izolácie tepelné	166,11	0,00	166,11	0,0110	0,0110	552
Ústredné vykurovanie-rozvodné potrubie	99,92	0,00	99,92	0,0880	0,0880	
Práce PSV	266,03	0,00	266,03	0,0990	0,0990	
Montážne práce						
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	11,04	28,98	40,02	0,0100	0,0000	
Montážne práce	11,04	28,98	40,02	0,0100	0,0000	
Čelková v EUR	355,25	0,00	552,65	1,9400	0,0000	

Rozpočet

Odberteľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 12. 7. 2021

Zákazka: Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Časť - navyše práce

Objekt: Vykurovanie, výkop ryhy primárneho potrubia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suť
1		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3 ručne "primárne potrubie chladiaceho média 0.3*0.6*9, SO-01=3m, SO-02=6m	m3	1,620	65,35	105,87		0	
				1,620					
2	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 0.3*0.4*(9+14)	m3	2,760	13,71	37,84		0	
				2,760					
3	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny 0.3*0.2*23	m3	1,380	25,23	34,82		0	
				1,380					
4	581532200	Piesok technický triedený 0/4 1.38*1.4	T	1,930	35,27	68,07	1,000	1,93	
				1,930					
1		ZEMNÉ PRÁCE				246,60		1,93	0
		Práce HSV				246,60		1,930	
		Práce PSV							
2		IZOLÁCIE TEPELNÉ							
713/A	713482131	Montáž trubíc z PE, hr. 30 mm, vnút. priemer do 38 mm Izolačná PE trubica TUBOLIT DG18x30 mm (d. potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX, SO-01=2x8,9m, SO-02=2x11,45m, solárne pripojenie	m	42,70	2,68	114,44	0,000		
R/RE	283310006200		m	42,70	1,21	51,67			
2		IZOLÁCIE TEPELNÉ				166,11			
3		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-ROZVODNÉ POTRUBIE							
R/RE	733151008	Medená rúrka 18x1,0, solárne pripojenie	m	42,70	2,34	99,92			
3		ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE-STROJOVNE				99,92			
		Práce PSV				266,03			0
		Montážne práce							
946		M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
6	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	23,000	0,48	11,04		0	
7	2830002000	Fólia modrá v m "nad primárnym potrubím chladiaceho média 23*1.05	m	24,150	1,20	28,98	0,000	0,005	
				24,150					
946		M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				40,02		0,010	0
		Montážne práce				40,02		0,010	0
		Čelková v EUR				552,65		1,940	0

PRÍKAZ K ZMENE č. 5 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na projekte a záväzne si uvedeť zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369		
Názov, sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25			
	zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja			
Zhotoviteľ:	IČO: 36390151	IČ DPH: SK2020129430		
Názov, sídlo, štatutár	OMOSS spol. s r. o., Osadská 679/15, Trstená, 02801		zast: Patrik Filek	
Projekt:	Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA - Časť / 1. časť			
Dátum: 22.7.2021	Príkaz k zmene č: 5	Na základe oznámenia č.01/2021		
Predmet zmeny:				
5 - Prípočet - SO-01+SO-02 - ZMENA 05 Elektroinštalácia				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	V priebehu realizácie stavebných prác na objekte SO-01 a SO-02 Elektroinštalácia, boli zistené rozdiely vo výmerách a taktiež chybou v PD, kde elektrické zariadenia nie sú pripojené do rozvádzača elektrickým káblom.	Na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, ŽP, SPP, ZSE apod.)	Iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovú dokumentáciu v nasledovných častiach:	Výkresová časť	Technická správa	Bez úpravy	Iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	Práce navyč	Práce menej	Zámena bez zmeny ceny	Iné
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 ods.1 písm. b)			
Podrobný popis zmeny: V priebehu realizácie stavebných prác na objekte SO-01 a SO-02 Elektroinštalácia, boli zistené rozdiely vo výmerách a taktiež chybou v PD, kde elektrické zariadenia nie sú pripojené do rozvádzača elektrickým káblom a chýbajú 2 ks slaboproudových rozvádzačov - rackov.				
Dohodnutá cena zmeny bez DPH:	1 480,00 €	Dohodnutá cena zmeny s DPH:	1 776,00 €	
Odpočet bez DPH	0,00 €	Odpočet s DPH	0,00 €	
Prípočet bez DPH	1 480,00 €	Prípočet s DPH	1 776,00 €	
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 05 SO-01+SO-02 "Elektroinštalácia				
Dopady na termíny výstavby a iné:				
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	 Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja		Meno, Pod	Dátum 28. SEP. 2021
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	 Patrik Filek, zástupca OMOSS spol. s r. o.			28. SEP. 2021
Súhlas Stavebný dozor:				28. SEP. 2021
				28. SEP. 2021
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☐ Projektant				

Krycí list rozpočtu

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Častá - naviac práce

Objekt Elektroinštalácia

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

12. 7. 2021

Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV				Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	1 342,00	138,00	1 480,00	HZS	0,00
VRN					
Spolu			1 480,00	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťaženie podmienky dopravy 0%	0,00
Sťaženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	1 480,00
				DPH 20% z	1 480,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	1 776,00

Odberateľ

Dodávateľ

MOS ul. Osadská 679/15,
028 01 TRSTENÁ

29. 09. 2021

Tomáš Liška, MBA

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 12. 7. 2021

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Časť - navyše práce

Objekt Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	302,00	138,00	440,00	0,0000	0,0000
M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGNALIZAČ	1 040,00	0,00	1 040,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	1 342,00	138,00	1 480,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	1 342,00	138,00	1 480,00	0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum:

12. 7.
2021

Zákazka Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Časť - navyše práce

Objekt Elektroinštalácia

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj
Montážne práce							
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE					
1	Pol41	Kábel CYKY-J 3x1,5 privodný kábel k svietidlu SV 05 z obj.SO 01 a SO 02	m	50,000	2,47	123,50	
		25*2		50,000			
2	Pol42	Kábel CYKY-J 3x2,5 privodný kábel k závesnému digestoru SO-01 a SO-02	m	70,000	2,55	178,50	
				70,000			

3 Pol53	chránička n16mm FXP TURBO16	m	120,000	1,15	138,00
	(25+35)*2		120,000		
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE				440,00
922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGN				
4 220512020	D+M dátový rozvádzač 9U-64-11-G 600x400mm, nástenný	kus	2,000	520,00	1 040,00
	Skladba-D: Dátová skříň Rack 19"-6U, Vyvážovací panel 19"-5xplastová úchytka, Patch panel 19"-24port/cat6, SWITCH				
922	M-22 MONTÁŽ OZNAMOVACÍCH, SIGN				1 040,00
	Montážne práce				1 480,00
	Celkom v EUR				1 480,00

PRIKAZ K ZMENE č. 6
(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmeny alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
	zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:	IČO: 36390151	IČ DPH: SK2020129430
Názov, Sídlo, štatutár	OMOSS spol. s r.o., Osadská 679/15, Trstená, 02801	zast: Patrik Filek
Projekt:	Podpora deінstitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA	
	Deінstitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA - Časť 1 / 1 časť	
Dátum: 22.7.2021	Príkaz k zmene č: 6	Na základe oznámenia č. 01/2021

Predmet zmeny:

6 - Prípočet - SO-01+SO-02 - ZMENA 06 ZTI-odvoz výkopu

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	V priebehu realizácie stavebných prác na objekte SO-01 a SO-02 ZTI kanalizácia a vsakovacie jamy, boli zistené rozdiely vo výmerách VV, kde nie sú započítané vývozy zeminy na skládku.	Na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, ŽP, SPP, ZSE apod.)	Iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	Výkresová časť	Technická správa	Bez úpravy	Iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	Práce navyš	Práce menej	Zámena bez zmeny ceny	Iné

Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní: § 18 ods.1 písm. b)

Podrobný popis zmeny:
V priebehu realizácie stavebných prác na objekte SO-01 a SO-02 ZTI, boli zistené rozdiely vo výmerách VV a skutočnosťou, kde pri výkopoch na kanalizáciu a vsakovacie jamy neboli započítané odvozy a uskladnenie tejto zeminy, ktorá bola nahradená štrkovým zásypom.

Dohodnutá cena zmeny bez DPH:	2 258,79 €	Dohodnutá cena zmeny s DPH:	2 710,55 €
Odpočet bez DPH	0,00 €	Odpočet s DPH	0,00 €
Prípočet bez DPH	2 258,79 €	Prípočet s DPH	2 710,55 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splnateľnosť, iné ...):

Nemá dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet 06 ZTI -odvoz výkopov

Dopady na termíny výstavby a iné:

Súhlas zástupcu Objednávateľa:	28. SEP. 2021
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	28. SEP. 2021
Súhlas Stavebný dozor:	28. SEP. 2021
Súhlas Projektant:	28. SEP. 2021
Distribúcia originálov:	☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant
Počet originálov: 4	

Krycí list rozpočtu

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Častá - navyše práce

Objekt Vodovod a kanalizácia, odvoz výkopu

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 12. 7. 2021

Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	2 258,79	0,00	2 258,79	Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			2 258,79	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stlažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stlažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	2 258,79
				DPH 20% z	2 258,79
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	2 710,55

Odberateľ

Dodávateľ

OMOSS
s.p. s.r.o. ul.Osadská 679/15,
028 01 TRSTENÁ
36390151

Tomáš I.

29. 09. 2021

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 12. 7. 2021

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Častá - navyše práce

Objekt Vodovod a kanalizácia, odvoz výkopu

Přehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 258,79	0,00	2 258,79	0,0000	0,0000
Práce HSV	2 258,79	0,00	2 258,79	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	2 258,79	0,00	2 258,79	0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberaťel: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 12. 7. 2021

Zákazka Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Častá - naviac práce

Objekt Vodovod a kanalizácia, odvoz výkopu

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suť
Práce HSV									
ZEMNÉ PRÁCE									
1	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	103,000	5,39	555,17		0	
		"prípojka kanalizácie k SO 01, SO 02							
	4	"drenážna jama		4,000					
	99			99,000					
2	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 442,000	0,47	677,74		0	
		103*14		1 442,000					
4	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	103,000	9,96	1 025,88		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				2 258,79		0,000	0
		Práce HSV				2 258,79		0,000	0
		Celkom v EUR				2 258,79		0,000	0

PRÍKAZ K ZMENE č. 7

(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
	zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:	IČO: 36390151	IČ DPH: SK2020129430
Názov, Sídlo, štatutár	OMOSS spol. s r.o., Osadská 679/15, Trstená, 02801	
	zast: Patrik Filek	
Projekt:	Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA	
	Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA - Časť / 1. časť	
Dátum: 22.7.2021	Príkaz k zmene č: 7	Na základe oznámenia č.01/2021

Predmet zmeny:

7 - Prípočet - SO-01+SO-02 - ZMENA 07 Architektúra-vývoz zeminy

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	V priebehu realizácie stavebných prác na objekte SO-01 a SO-02 Architektúra, kde pre odkopy a výkopy zeminy a humusu nebolo možné uskladnenie týchto objemov na stavenisku.	Na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, ŽP, SPP, ZSE apod.)	Iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	Výkresová časť	Technická správa	Bez úpravy	Iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	Práce navyč	Práce menej	Zámena bez zmeny ceny	Iné

Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní: § 18 ods.1 písm. b)

Podrobný popis zmeny:
V priebehu realizácie stavebných prác na objekte SO-01 a SO-02 Architektúra, boli zistené rozdiely vo výmerách VV, kde pri výkopoch a odkopoch zeminy a humusu nebola určená dostatočne veľká skladovacia plocha v rámci staveniska na uskladnenie a preto z tohto dôvodu sme tieto objemy zeminy a humusu museli vyviezť a uskladniť na skládke.

Dohodnutá cena zmeny bez DPH:	4 928,27 €	Dohodnutá cena zmeny s DPH:	5 913,92 €
Odpočet bez DPH	0,00 €	Odpočet s DPH	0,00 €
Prípočet bez DPH	4 928,27 €	Prípočet s DPH	5 913,92 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...):

Nemá dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet 07 SO-01+SO-02 Architektúra

Dopady na termíny výstavby a iné:

Súhlas zástupcu Objednávateľa:	Odišľacok pečiatky 320 05 BRATISLAVA 25 IČO: 36 06 36 06	Dátum	28. SEP. 2021
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	OMOSS spol. s r.o., Osadská 679/15, 028 01 TRSTENÁ IČO: 36390151		28. SEP. 2021
Súhlas Stavebný dozor:			28. SEP. 2021
Súhlas Projektant:			28. SEP. 2021
Distribúcia originálov:	☒ Objednávateľ	☒ Technický dozor	☒ Projektant
Počet originálov: 4			



Krycí list rozpočtu

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Častá - naviac práce

Objekt SO 01, SO 02 Architektúra, odvoz výkopu

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 12. 7. 2021

Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	4 928,27	4 928,27	Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			4 928,27	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stlažené podmienky dopravy 0%	0,00
Stlažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	4 928,27
				DPH 20% z	4 928,27
					985,65
				DPH 0% z	0,00
					0
				Spolu v EUR	5 913,92

Odberateľ

Dodávateľ

BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ

ul. Osadská 679/15,
028 01 TRSTENÁ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 12. 7. 2021

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Častá - naviac práce

Objekt SO 01, SO 02 Architektúra, odvoz výkopu

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Šír (T)
--------	--------	----------	-------	--------------	---------

Práce HSV

Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 12. 7. 2021

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Časť - navyše práce

Objekt SO 01, SO 02 Architektúra, odvoz výkopu

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	4 928,27	4 928,27	193,8100	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔ	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	4 928,27	4 928,27	193,8100	0,0000
Celkom v EUR	0,00	4 928,27	4 928,27	193,8100	0,0000

Rozpočet

Odberteľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 12. 7. 2021

Zákazka Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Časť - navyše práce

Objekt SO 01, SO 02 Architektúra, odvoz výkopu

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sur
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	162501132	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m "odvoz zeminy, ktorú nie je možné na stavbe uskladniť 138,435 "dovoz novej zeminy 40,000	m3	138,435	5,39	748,16		0	
				138,435					
				40,000					
2	162501133	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začalých 1000 m "odvoz 138 435*14 "dovoz novej zeminy 40*25	m3	2 938,090	0,47	1 380,90		0	
				1 938,090					
				1 000,000					
4	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	138,435	9,96	1 378,81		0	
5	5812511000	Zemina - nákup 40,000*14	t	56,000	25,40	1 422,40	1,000	56	
				56,000					
1		ZEMNÉ PRÁCE				4 928,27		56	0
		Práce HSV				4 928,27		56,000	0
		Celkom v EUR				4 928,27		56,000	0

PRIKAZ K ZMENE č. 8

(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedení zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ:	IČO: 36063606	DIČ: 2021608369
Názov, Sídlo, štatutár	Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25	
	zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja	
Zhotoviteľ:	IČO: 36390151	IČ DPH: SK2020129430
Názov, Sídlo, štatutár	OMOSS spol. s r.o., Osadská 679/15, Trstená, 02801	zast: Patrik Filek
Projekt:	Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA	
	Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA - Časť 1 / 1. časť	

Dátum: 22.7.2021	Príkaz k zmene č.: 8	Na základe oznámenia č.01/2021
------------------	----------------------	--------------------------------

Predmet zmeny:

8 - Prípočet - SO-01+SO-02 - ZMENA 08 Architektúra-interiér

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	V priebehu realizácie stavebných prác na objekte SO-01 a SO-02 Architektúra-interiér, tieto práce a dodávky zariadení neboli započítané v zmluvnom VV.	Na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr. KPÚ, ŽP, SPP, ZSE apod.)	Iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovanej dokumentácie v nasledovných častiach:	Výkresová časť	Technická správa	Bez úpravy	Iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	Práce navyč	Práce menej	Zámena bez zmeny ceny	Iné

Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní: § 18 ods.1 písm. c)

Podrobný popis zmeny:
V priebehu realizácie stavebných prác na objekte SO-01 a SO-02 Architektúra, boli zistené rozdiely vo výmerách VV. V rozpočte chýbali dosky pod umývadlami, bez ktorých nie je možné osadiť umývadlá do kúpeľní. Nutné pre dokončenie diela.

Dohodnutá cena zmeny bez DPH:	2 385,76 €	Dohodnutá cena zmeny s DPH:	2 862,91 €
Odpočet bez DPH	0,00 €	Odpočet s DPH	0,00 €
Prípočet bez DPH	2 385,76 €	Prípočet s DPH	2 862,91 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné...):

Nemá dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet 08 SO-01+SO-02 Architektúra-interiér

Dopady na termíny výstavby a iné: ÁNO

Odtlačok pečiatky		Dátum
Súhlas zástupcu Objednávateľa:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ SABINOVSKÁ 16, P.O. BOX 106 820 05 BRATISLAVA 25	29. 28. SEP. 2021
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	MOSS Ul. Csadská 679/15, 028 01 TRSTENÁ	28. SEP. 2021
Súhlas Stavebný dozor:	036390151 028123430, IČ DPH: SK2020129430	28. SEP. 2021
Súhlas Projektant:		28. SEP. 2021
Distribúcia originálov:	☒ x ☐ x ☐ x ☐	
Počet originálov: 4	Objednávateľ	Zhotoviteľ
	Technický dozor	Projektant

Krycí list rozpočtu

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Časť - navyše práce

Objekt: Architektúra-interiér

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 12. 7. 2021

Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul. Osadská 679/15 028 01 Trstená

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	0,00	0,00	0,00	Ostatné náklady	0,00
PSV	211,01	2 174,75	2 385,76	Komplet činnosť	0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS	0,00
VRN					
Spolu			2 385,76	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mmostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	2 385,76
				DPH 20% z	2 385,76
					477,152
				DPH 0% z	0,00
					0
				Spolu v EUR	2 862,91

Odberateľ

Dodávateľ

OMOSS, s.r.o. ul. Osadská 679/15,
028 01 TRSTENÁ
IČO: 36390151

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul. Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 12. 7. 2021

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Časť - navyše práce

Objekt: Architektúra-interiér

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suma (T)
Práce PSV					

Stolárske práce	211,01	2 174,75	2 385,76	1,1400	0,0000
Práce PSV	211,01	2 174,75	2 385,76	1,1400	0,0000
Celkom v EUR	211,01	2 174,75	2 385,76	1,1400	0,0000

Rozpočet

Odberteľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 12. 7. 2021

Zákazka Delnštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Častá - naviac práce

Objekt: Architektúra-interiér

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Sur
	766	Práce PSV							
		Stolárske práce							
1	766699111	Montáž drevenej dosky pod umývadlo na kotevné výstuhy	m	11,375	18,55	211,01		0	
		"doska pod umývadlo š-550mm							
		3*1,3+2,25+2,25+1,075+1,9		11,375					
2	766811012	M+D oceľových kotevných výstuh + oceľové hmoždinky do muriva	ks	19,000	33,71	640,49	0,015	0,285	
		"oveľová výstuha,natretá PU farbou RAL9000							
		3*2+4+4+2+3		19,000					
3	6117100300	Drevená doska pod umývadlo drevodekor DUB Gladstone pieskový	m	11,375	134,88	1 534,26	0,075	0,853	
		H 3309ST28							
		"doska pod umývadlo š-550mm							
4		3*1,3+2,25+2,25+1,075+1,9		11,375				0	
	766	Stolárske práce				2 385,76		1,14	0
		Práce PSV				2 385,76		1,140	
		Celkom v EUR				2 385,76		1,140	0

PRÍKAZ K ZMENE č. 9

(K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)

Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.

Objednávateľ: IČO: 36063606 DIČ: 2021608369
 Názov, Sídlo, štatutár: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25
 zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
 Zhotoviteľ: IČO: 36390151 IČ DPH: SK2020129430
 Názov, Sídlo, štatutár: OMOSS spol. s r.o., Osadská 679/15, Trstená, 02801 zast: Patrik Filek

Projekt: Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA
 Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA - Časť 1 / 1. časť

Dátum: 22.7.2021 Príkaz k zmene č: 9 Na základe oznámenia č.01/2021

Predmet zmeny:

9 - Prípočet - SO-01+SO-02 - ZMENA 09 Architektúra-zateplenie vencov, kotvenie krokiev

Požadovaný termín dokončenia zmeny:

Potreba zmeny zistená:	V priebehu realizácie stavebných prác na objekte SO-01 a SO-02 Architektúra-interiér, tieto práce a dodávky zariadení neboli započítané v zmluvnom VV.	Na základe požiadavky/príkazu tretej strany (napr.KPÚ, ŽP, SPP, ZSE apod.)	Iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	Výkresová časť	Technická správa	Bez úpravy	Iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	Práce navyšiac	Práce menej	Zámena bez zmeny ceny	Iné

Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní: § 18 ods.1 písm. b)

Podrobný popis zmeny:

V priebehu realizácie stavebných prác na objekte SO-01 a SO-02 Architektúra, boli zistené rozdiely vo výmerách VV oproti PD - nedostatočné výmery, ktoré treba v skutočnosti zrealizovať pre dokončenie diela.


Dohodnutá cena zmeny bez DPH:	2 162,87 €	Dohodnutá cena zmeny s DPH:	2 595,44 €
Odpočet bez DPH	0,00 €	Odpočet s DPH	0,00 €
Prípočet bez DPH	2 162,87 €	Prípočet s DPH	2 595,44 €

Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné):

Nemá dopad na celkový termín

Prílohy: Rozpočet 09 SO-01+SO-02 Architektúra

Dopady na termíny výstavby a iné:

Súhlas zástupcu Objednávateľa:	 Odliečok pečiatky Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, Bratislava 25 IČO: 36 06 36 05 25.	Meno, Podp um 09. Tomáš Liška, MBA	28. SEP. 2021
Súhlas zástupcu Zhotoviteľa:	pol. s r.o. 0:36390151		28. SEP. 2021
Súhlas Stavebný dozor:			28. SEP. 2021
			28. SEP. 2021

Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant



Krycí list rozpočtu

Stavba Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Časť A - naviac práce

Objekt: Zateplenie vencov, prestupy cez srošnú krytinu, kotvenie krovu

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 22.07.2021

Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

IČO:

DIČ:

Projektant:

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: OMOSS, s r o ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	2 021,71	0,00	2 021,71	Ostatné náklady	0,00
PSV	141,16	0,00	141,16	Komplet činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			2 162,87	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimoslavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	2 162,87
				DPH 20% z	2 162,87
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	2 595,44

Odberateľ

Dodávateľ

Tomáš Liška, M.B.A.

29.09.2021

OMOSS, s r o 028 01 TRSTENÁ
IČO: 36390151

PRÍKAZ K ZMENE č. 10 (K PREVEDENIU ZHOTOVITEĽOM)				
Týmto príkazom Objednávateľ nariaďuje Zhotoviteľovi vykonanie zmeny alebo prác na Projekte a záväzne si uvedenú zmenu alebo práce u Zhotoviteľa objednáva za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok a Zhotoviteľ sa zaväzuje zmenu alebo práce vykonať za ponúknutú cenu a za dole stanovených podmienok.				
Objednávateľ:		DiČ: 2021808369		
IČO: 36063606				
Názov, Sídlo, štatutár: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. Box 106, 820 05 Bratislava 25				
zast: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja				
Zhotoviteľ:		IČ DPH: SK2020129430		
IČO: 36390151				
Názov, Sídlo, štatutár: OMOSS spol. s r.o., Osadská 679/15, Trstená, 02801				
zast: Patrik Filek				
Projekt: Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA				
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA - Časť / 1. časť				
Dátum: 22.7.2021		Príkaz k zmene č: 10		Na základe oznámenia č: 01/2021
Predmet zmeny:				
10 - Prípočet - SO-01+SO-02 - ZMENA 10 Architektúra-zvislé konštrukcie, povlakové krytiny				
Požadovaný termín dokončenia zmeny:				
Potreba zmeny zistená:	V priebehu realizácie stavebných prác na objekte SO-01 a SO-02 Architektúra, tieto práce a dodávky stavebných prác neboli započítané v zmluvnom VV.	Na základe požiadavky/príkazu Iretej strany (napr. KPÚ, ŽP, SPP, ZSE apod.)	Iné: na základe súčasnej ponuky na trhu (pôvodný prvok sa nevyrába)	
Zmena vyvoláva potrebu úpravy projektovej dokumentácie v nasledovných častiach:	Výkresová časť	Technická správa	Bez úpravy	Iné: napr. statika, technické výkresy k trasovaniu vedení a pod.
Predmet zmenového listu:	Práce naviac	Práce menej	Zámena bez zmeny ceny	Iné
Dôvod zmeny podľa zákona o verejnom obstarávaní:	§ 18 ods.1 písm. b)			
Podrobný popis zmeny:				
V priebehu realizácie stavebných prác na objekte SO-01 a SO-02 Architektúra, boli zistené rozdiely vo výmerách VV (priechy a strešný plášť) a skutočne požadovanými prácami podľa projektu.				
Dohodnutá cena zmeny bez DPH:		Dohodnutá cena zmeny s DPH:		
897,08 €		1 076,50 €		
Odpočet bez DPH:		Odpočet s DPH:		
0,00 €		0,00 €		
Prípočet bez DPH:		Prípočet s DPH:		
897,08 €		1 076,50 €		
Dohodnuté podmienky zmeny (Termíny, splatnosti, iné ...):				
Nemá dopad na celkový termín				
Prílohy: Rozpočet 09 SO-01+SO-02 Architektúra				
Dopady na termíny výstavby a iné:				
Objednávateľ: Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O. BOX 106, 820 05 BRATISLAVA 25 Súhlas zástupcu Objednávateľa: [Podpis] Dátum: 20. SEP. 2021				
Zhotoviteľ: OMOSS spol. s r.o., Osadská 679/15, 028 01 TRSTENÁ Súhlas zástupcu Zhotoviteľa: [Podpis] Dátum: 20. SEP. 2021				
Stavebný dozor: Ing. Milan VAVRINEC, stavebný dozor Súhlas Stavebného dozoru: [Podpis] Dátum: 20. SEP. 2021				
Projektant: [Podpis] Súhlas Projektant: [Podpis] Dátum: 20. SEP. 2021				
Distribúcia originálov: ☒ Objednávateľ ☒ Zhotoviteľ ☒ Technický dozor ☒ Projektant				
Počet originálov: 4				



Krycí list rozpočtu

Stavba Dejnštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Časť - navyac práce

Objekt SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.1 architektúra+statika - rozdiel skuto Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 12. 7. 2021

Odberateľ Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

IČO: DIČ:

Projektant:

IČO: DIČ:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	675,71	0,00	675,71	Ostatné náklady	0,00
PSV	221,37		221,37	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			897,08	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie slaveniska 0%			0,00	Sťažené podmienky dopravy 0%	0,00
Sťažené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	897,08
				DPH 20% z	897,08 179,42
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	1 076,50

Odberateľ

Dodávateľ

29. 09. 2021

Tomáš Liška, MBA

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Dodávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 12. 7. 2021

Stavba Dejnštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Časť - navyac práce

Objekt SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.1 architektúra+statika - rozdiel skutočnosti oproti VV

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur (T)
--------	--------	----------	-------	--------------	---------

Práce HSV

Ing. Miroslav Budzák

ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	675,71	0,00	675,71	2,3000	0,0000
Práce HSV	675,71	0,00	675,71	3,7000	0,0000
Práce PSV					
POVLAKOVÉ KRYTINY	221,37		221,37	0,0000	0,0000
Práce PSV	221,37		221,37	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	897,08		897,08	3,7000	0,0000

Rozpočet

Odberteľ: Bratislavský samosprávny kraj Bratislava

Spracoval:

Projektant:

Ks:

Odávateľ: OMOSS, s.r.o. ul.Osadská 679/15 028 01 Trstená

Dátum: 12. 7. 2021

Zákazka Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Častá - naviac práce

Objekt: SO 01 a SO 02 Rodinný dvojdom A+B_E1.1 architektúra-zvislé konštrukcie.povlakové krytiny

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
1	342243164	Priečky z tehál pálených (Ref. HELUZ 14) P 10 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (140x497x249) m2	m2	29,163	23,17	675,71	0,095	2,782	
		SO-01: m.č A03-04=2,275*2,75+(2,025*1,5)/2-0,8*2,3" m.č A07-08=4,025*2,75+(3*2,1)/2+0,775*2,1-1*2,3" m.č A12=11,9*2,75+1,5*11,9-1*2,3-1,84*2,35*2" m.č A10-09=3,1*2,75+(2,85*2,1)/2" m.č A11-10=3,1*2,75+(2,85*2,1)/2" SO-02: m.č B07-06=3,1*2,75+(2,15*2,85)/2" m.č B06-05=3,1*2,75+(2,15*2,85)/2" m.č B08=1,9*2,75+2,15*1,1+((1,55+2,15)/2)*0,8-1*2,3" m.č B04=1,9*2,75+2,15*1,1+((1,55+2,15)/2)*0,8-1*2,3" m.č B03=2,985*2,75+(2,15*1,55)/2+2,45*1,55" m.č B09=2,985*2,75+(2,15*1,55)/2+2,45*1,55" V-V=118,676		83,775					
		"naviac práce oproti VV SO 01+02 83,775+64,064-118,676=		29,163					
3		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				675,71		2,78	0
		Práce HSV				675,71		2,780	0
		Práce PSV							
		POVLAKOVÉ KRYTINY							
712		Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° , vrátane syst. detailov m2	m2	9,956	3,51	34,95		0	
		"naviac práce oproti VV "(6,9*2,735+3,385*5,2)*2+0,45*(3,385+1,7+2,735+6,9+3,385+2,735+5,2)*2+0,84*6,9+(1,505+1,0)/2*6,4+0,86*1,41+0,67*6,9*2+0,4*(1,41+0,86+1,505+1,04)*0,2*6,9*2-115,8		9,956					
111280		Parozábrana (Ref SIKA Sarnavap) m2	m2	11,449	8,49	97,21		0	
		"naviac práce oproti VV 9.956*1.15		11,449					
712370070		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením m2	m2	2,419	6,02	14,56	0,000	0	
		"naviac práce oproti VV "(2,335*6,5+3,385*4,8)*2+0,64*6,5+0,5*0,64*2+1,162*0,5+1,51*0,5+0,66*0,5+1,01*0,66+(1,105+0,6)/2*6-72,68		2,419					
712873240		Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom m2	m2	8,872	7,83	69,47	0,000	0	
		"naviac práce oproti VV "(0,495+0,595)/2*6,5*2+(0,395+0,495)*0,5*2+0,4*(6,5+0,5+0,5)+0,35*(6,5+0,5+0,5)+0,1*(2,335+3,385+1,7+4,8+3,385+2,335+6,5)*2+0,5*(6,5+2,835+3,385+3,385+1,7+2,835)*2		8,872					
		+0,65*5,8+(0,25+0,1+0,1+0,01+0,01+0,03)*(1,7+0,14)-34,946							
712990040		Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° m2	m2	10,368	0,50	5,18		0	
		iac práce oproti -							

7	$\begin{aligned} & \pi(2.335 \cdot 6,5 + 3,385 \cdot 4,8)^2 + 0,5 \cdot (6,5 + 2,835 + 3,385 + 3,385 + 1,7 + 2,835)^2 \\ & + 0,65 \cdot 5,8 + 0,64 \cdot 6,5 + 0,5 \cdot 0,64^2 + 1,162 \cdot 0,5 + \\ & \pi 1,51 \cdot 0,5 + 0,66 \cdot 0,5 + (1,105 + 0,6)/2 \cdot 6,0 + 1,01 \cdot 0,66 + (0,495 + 0,595)/2 \cdot 6,5 + \\ & 2 + ((0,395 + 0,495) \cdot 0,5^2 + \\ & 0,4 \cdot (6,5 + 0,5 + 0,5) + 0,35 \cdot (6,5 + 0,5 + 0,5) + 0,1 \cdot (2,335 + 3,385 + 1,7 + 4,8 + 3,385 + 2,335 + 6,5)^2 - 107,629 \end{aligned}$	10,368			
712	POVLAKOVÉ KRYTINY		221,37	0,000	0
	Práce PSV		221,37	0,000	0
	Celkom v EUR		697,09	2,780	0

Ing. Miroslav Budzák