

223/16604/2023

**DODATOK č. 2**  
**k zmluve o dielo č. 198/14652/2023**  
**č. Zmluvy zhotoviteľa Z24-013-0027**  
uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej aj „Obchodný zákonník“)

---

Uzatvorený medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:** Mesto Svätý Jur

Sídlo: Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur  
Zastúpený: Ing. Šimon Gabura - primátor  
IČO: 00 304 832  
Bankové spojenie: VUB a.s  
Číslo účtu: SK34 0200 0000 0000 0062 4112

(ďalej len „Objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava  
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Juraj Marko, riaditeľ oblasti Juh  
Ing. Tomáš Komárek, vedúci výroby  
IČO: 00 896 225  
IČ DPH: SK20 20 294 144  
OR: Mestského súdu RA III Odd. Spr. vložka x 307/B  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
SWIFT:  
Kontaktný email:  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Hore uvedení účastníci jednajú  
strany

spoločne ako „zmluvné  
č.2)

**I. Preambula**

1. Dňa 12.10.2023 bola uzatvorená zmluva o dielo č. 198/14652/2023, č. Zmluvy zhotoviteľa Z24-013-0027 medzi Mestom Svätý Jur, so sídlom Prostredná 29, 900 21 Svätý Jur ako objednávateľom a spoločnosťou **Swietelsky-Slovakia spol. s r. o.** so sídlom: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava ako zhotoviteľom, ktorej predmetom je zhotovenie Diela špecifikovaného v článku I. tejto zmluvy  
„**REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE HERGOTTOVA ULICA, SVÄTÝ JUR**“  
(ďalej aj „Zmluva“).
2. Vzhľadom na skutočnosť, že sa zmluvné strany dohodli na úprave podmienok realizácie diela, tak predmetom tohto Dodatku č.2 je ich vzájomná dohoda na zmene termínu realizácie Diela, úprave ceny

z dôvodu požiadaviek investora na navyše práce nad rámec pôvodnej projektovej dokumentácie a ZoD a platobných podmienok.

3. Vyššie uvedené zmluvné strany sa dohodli na doplnení a zmene Zmluvy nasledovne, pričom všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.

## **II. Predmet dodatku**

### **1. Článok II, zmluvy sa mení a znie nasledovne:**

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 31.03.2024

### **2. Článok III, zmluvy sa mení a znie nasledovne:**

Cena Diela podľa ZOD bez DPH.....128 263,30 EUR

Cena Diela podľa ZoD s DPH.....153 915,96 EUR

Celková cena Diela po Dodatku č.1 bez DPH.....129 944,75 EUR

Celková cena Diela po Dodatku č.1 s DPH.....155 933,70 EUR

Zmenový list č.3 bez DPH..... 6 762,69 EUR

Nezrealizované práce bez DPH..... – 10 786,89 EUR

Celková cena Diela po Dodatku č.2 bez DPH..... **125 920,55 EUR**

Celková cena Diela po Dodatku č.2 s DPH..... **151 104,66 EUR**

(slovom: jednostopäťdesiatjedentisícstoštyri EUR 66 centov)

### **3. Článok IV, zmluvy sa mení a znie nasledovne:**

- 4.1 Objednávateľ bude uhrádzať cenu za Dielo čiastkovo, na základe odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác.

## **III. Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a stáva sa platným a účinným dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Dodatok č.2 je vypracovaný v piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých objednávateľ dostane štyri (4) vyhotovenia a zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie, po jeho podpísaní oboma Zmluvnými stranami.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č.2 riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených v mene zmluvných strán v danom zmluvnom vzťahu podpisovať a konať.
4. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 2 je Rozpočet skutočne vykonaných prác po Dodatku č.1 a Zmenový listy č.3

Vo Svätom Jure, dňa 20.12.2023

Za Objednávateľa:



V Bratislave, dňa 20.12.2023

Za zhotoviteľa:



# APITULÁCIA STAVBY

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hergottova ulica, Svätý Jur

Objekt: Svätý Jur  
 Miesto: Svätý Jur  
 Objednávateľ: Mesto Svätý Jur  
 Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.  
 Projektant:  
 Spracovateľ:  
 Poznámka:

KS:  
 Dátum: 3. 10. 2023  
 IČO: 00304832  
 IČ DPH:  
 IČO: 00896225  
 IČ DPH: SK2020294144  
 IČO:  
 IČ DPH:  
 IČO:  
 IČ DPH:

|                  |             |             |            |
|------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH     |             |             | 6 762,69   |
| DPH základná     | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| znižená          | 20,00%      | 0,00        | 0,00       |
|                  | 20,00%      | 6 762,69    | 1 352,54   |
| Cena s DPH v EUR |             |             | 8 115,23   |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dá



## 0

## Svätý Jur

Dátum:

3. 10. 2023

Mesto Svätý Jur

Projektant:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Spracovateľ:

### Náklady z rozpočtov

SOČET

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hergottova ulica, Svätý Jur

CH - Zmenový list č.3 SO-103 Ukončenie pred mostom, dopypanie kameňa, doplnenie žľabov

Miesto: Svätý Jur  
Objednávateľ: Mesto Svätý Jur  
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Dátum: 3. 10. 2023  
Projektant:  
Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**Náklady z rozpočtu** **6 762,69**

D HSV Práce a dodávky HSV 6 762,69

D 1 Zemné práce 2 428,33

|    |   |                |                                                                                                                                                                                                               |    |         |        |          |
|----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 42 | K | 113107242.S    | Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t                                                                                                                            | m2 | 42,930  | 3,85   | 165,28   |
| 43 | K | 113307231.S    | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                                                                                                                   | m2 | 42,930  | 8,38   | 359,75   |
| 3  | K | 122201102.S    | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                                                                                                                             | m3 | 10,740  | 3,79   | 40,70    |
| 4  | K | 122201109.S    | Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                                                                                                    | m3 | 10,740  | 0,38   | 4,08     |
| 52 | K | 132201101.S    | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                                                                                                 | m3 | 1,320   | 34,86  | 46,02    |
| 53 | K | 132201109.S    | Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3                                                                                             | m3 | 1,320   | 3,49   | 4,61     |
| 5  | K | 162501122.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                                                                              | m3 | 10,740  | 14,38  | 154,44   |
| 5  | K | 162501122.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                                                                                              | m3 | 1,320   | 14,38  | 18,98    |
| 6  | K | 162501123.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (uvazovane do 20 km - dodávateľ nacení podľa svojich možností) | m3 | 182,580 | 0,01   | 1,83     |
| 6  | K | 162501123.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (uvazovane do 20 km - dodávateľ nacení podľa svojich možností) | m3 | 22,440  | 0,01   | 0,22     |
| 56 | K | 180802113.S    | Kamenný záhon so zakrytím povrchu kameňmi okrasnými frakcie 16-32 mm                                                                                                                                          | m2 | 13,200  | 20,91  | 276,01   |
| 58 | M | 583310002300.S | Kamenivo okrasné biele frakcia 16-32 mm                                                                                                                                                                       | t  | 2,904   | 457,76 | 1 329,34 |
| 7  | K | 979089012.1    | Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo                                                                                                                                                                   | m3 | 10,740  | 0,01   | 0,11     |
| 7  | K | 979089012.1    | Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo                                                                                                                                                                   | m3 | 1,320   | 0,01   | 0,01     |
| 10 | K | 181101102R     | Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením 30Mpa                                                                                                                                                                 | m2 | 42,930  | 0,48   | 20,61    |
| 10 | K | 181101102R     | Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením 30Mpa                                                                                                                                                                 | m2 | 13,200  | 0,48   | 6,34     |

D 2 Zakladanie 142,10

|    |   |               |                                                                                                        |    |        |      |       |
|----|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|
| 11 | K | 289971211.S   | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m                | m2 | 42,930 | 0,63 | 27,05 |
| 12 | M | 6936655000n.1 | Geosyntetické materiály ref. PK-TEX PP 60 geotextília tkaná z polypropylénu, š.5.2m x dl.100m          | m2 | 49,369 | 1,51 | 74,55 |
| 54 | K | 289971211.S   | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m                | m2 | 13,200 | 0,63 | 8,32  |
| 55 | M | 693110001200  | Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, | m2 | 15,180 | 2,12 | 32,18 |

D 5 Komunikácie 2 525,85

|    |   |              |                                                                                                          |    |        |       |        |
|----|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 13 | K | 564861112.S  | Podklad zo štrkodrviny fr. 31,5 (45) Gc s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 210 mm               | m2 | 42,930 | 10,17 | 436,60 |
| 14 | K | 567132113r.S | Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 12/15, po zhutnení hr. 180 mm | m2 | 37,500 | 19,38 | 726,75 |

|    | Kód              | Popis                                                                                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    | 594111111.S      | Prídlažba z čadičových kociek 80x80x80mm do lôžka z kameniva ťaženého                                                             | m2 | 1,500    | 74,05        | 111,08            |
|    | 596911164.S      | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 36,000   | 17,34        | 624,24            |
| 51 | M 592460008400   | Dlažba betónová PREMAC HAKA 8N normál škárová, rozmer 200x165x80 mm, červená                                                      | m2 | 36,720   | 17,08        | 627,18            |
| D  | 8                | Rúrové vedenie                                                                                                                    |    |          |              | 124,18            |
| 19 | K 899331111.S    | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu                                                            | ks | 1,000    | 124,18       | 124,18            |
| D  | 9                | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                               |    |          |              | 1 281,12          |
| 27 | K 917762111.S    | Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou                            | m  | 18,100   | 19,12        | 346,07            |
| 45 | M 592170000900.S | Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm                                                                         | ks | 19,000   | 5,42         | 102,98            |
| 32 | K 918101111.S    | Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5                                          | m3 | 0,315    | 114,71       | 36,13             |
| 59 | K 935141752.S    | Osadenie odvodňovacieho žľabu SELF 100 s roštom triedy B 125                                                                      | m  | 6,000    | 29,74        | 178,44            |
| 60 | M 592270094301   | Polymérbetónový odvodňovací žľab SELF LINE 100/110 s liatinovým roštom B 125                                                      | m  | 6,000    | 60,74        | 364,44            |
| 46 | K 979082213.S    | Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km                                                    | t  | 20,392   | 5,75         | 117,25            |
| 47 | K 979082219.S    | Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (uvazovane do 20 km -dodávateľ nacení podľa svojich možností)             | t  | 387,448  | 0,01         | 3,87              |
| 48 | K 979087212.S    | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                                                   | t  | 20,392   | 2,68         | 54,65             |
| 49 | K 979089012.S    | Poplatok za skladovanie - betón                                                                                                   | t  | 9,659    | 7,99         | 77,18             |
| 50 | K 979089212      | Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné                                      | t  | 10,733   | 0,01         | 0,11              |
| D  | 99               | Presun hmôt HSV                                                                                                                   |    |          |              | 261,11            |
| 38 | K 998223011.S    | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu                                | t  | 54,061   | 4,83         | 261,11            |

# NEZREALIZOVANÉ PRÁCE

Kód:  
Stavba: Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hergottova ulica, Svätý Jur

JKSO:  
Miesto: Svätý Jur 21.12.2023

Objednávateľ:  
Mesto Svätý Jur 00304832

Zhotoviteľ:  
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 00896225  
SK2020294144

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 786,89

|                         | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná<br>znižená | 20,00%      | 10 786,89   | 2 157,38   |

Cena s DPH v EUR 12 944,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum

Pečiatka

## REALIZOVANÉ PRÁCE

Kód:

**Stavba:** Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hergottova ulica, Svätý Jur

**Miesto:** Svätý Jur

**Objednávateľ:** Mesto Svätý Jur

**Zhotoviteľ:** Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

| Kód                        | Popis                               | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                                     | <b>10 786,89</b>   | <b>12 944,27</b> |
| 01                         | SO-103 Úsek Mikovíniho - Prostredná | 6 964,39           | 8 357,27         |
| 02                         | SO 200 Úsek Mikovíniho - Prostredná | 3 822,50           | 4 587,00         |

# REALIZOVANÉ PRÁCE

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hergottova ulica, Svätý Jur

01 - SO-103 Úsek Mikovíniho - Prostredná

Miesto: Svätý Jur  
Objednávateľ: Mesto Svätý Jur  
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

| PC | Typ | Kód                                 | Popis                                                                                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    |     |                                     |                                                                                                                                   |    |          |              | <b>6 964,39</b>   |
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV                 |                                                                                                                                   |    |          |              | <b>6 964,39</b>   |
| D  | 5   | Komunikácie                         |                                                                                                                                   |    |          |              | <b>810,11</b>     |
| 15 | K   | 594111111.S                         | Prídlažba z čadičových kociek 80x80x80mm do lôžka z kameniva ťaženého                                                             | m2 | 4,000    | 74,05        | 296,20            |
| 16 | K   | 596911164.S                         | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2 | 24,020   | 17,34        | 416,51            |
| 40 | M   | 592460008400                        | Dlažba betónová PREMAC HAKA 8N normál škárová, rozmer 200x165x80 mm, červená                                                      | m2 | -86,598  | 17,08        | -1 479,09         |
| 41 | M   | 592460012000                        | Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 200x100x80 mm, sivá                                                                        | m2 | 111,099  | 14,19        | 1 576,49          |
| D  | 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |                                                                                                                                   |    |          |              | <b>6 154,27</b>   |
| 21 | K   | 914001111                           | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt                                          | ks | 2,000    | 47,22        | 94,44             |
| 22 | M   | 404410121600                        | Informatívna prevádzková značka 316 (Koniec obytnej zóny), rozmer 1000x750 mm, fólia RA1, pozinkovaná                             | ks | 1,000    | 187,66       | 187,66            |
| 23 | M   | 404410121500                        | Informatívna prevádzková značka 315 (Obytná zóna), rozmer 1000x750 mm, fólia RA1, pozinkovaná                                     | ks | 1,000    | 187,66       | 187,66            |
| 24 | K   | 914001111.S                         | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt, vrátane výkopu a betonáže               | ks | 2,000    | 83,54        | 167,08            |
| 25 | M   | 55346838001                         | Stĺpik na dopravné značky, vrátane kotvenia                                                                                       | ks | 2,000    | 133,18       | 266,36            |
| 26 | K   | 9140011120                          | M+D Ochrana stromu, oceľová mreža priemer 1,6m, vrátane kotvenia                                                                  | ks | 2,000    | 1 919,38     | 3 838,76          |
| 27 | K   | 917762111.S                         | Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou                            | m  | 5,830    | 19,12        | 111,47            |
| 28 | M   | 592170002400.S                      | Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm                                                                              | ks | 2,000    | 4,71         | 9,42              |
| 29 | K   | 917862111                           | Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka                               | m  | 13,290   | 15,29        | 203,20            |
| 31 | M   | 592170003500.S                      | Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný                                                                                   | ks | 37,000   | 4,55         | 168,35            |
| 43 | K   | 916561111.S                         | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou                           | m  | 61,280   | 14,82        | 908,17            |
| 44 | M   | 592170001800                        | Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá                                                                               | ks | 61,000   | 1,88         | 114,68            |
| 45 | M   | 592170000900.S                      | Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm                                                                         | ks | -19,000  | 5,42         | -102,98           |

# REALIZOVANÉ PRÁCE

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Hergottova ulica, Svätý Jur

02 - SO 200 Úsek Mikovíniho - Prostredná

Miesto: Svätý Jur

Objednávateľ: Mesto Svätý Jur

Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

| PČ | Typ | Kód                                 | Popis                                                                                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    |     |                                     |                                                                                                                                   |    |          |              | <b>3 822,50</b>   |
| D  | HSV | Práce a dodávky HSV                 |                                                                                                                                   |    |          |              | <b>3 822,50</b>   |
| D  | 1   | Zemné práce                         |                                                                                                                                   |    |          |              | <b>1 960,64</b>   |
| 17 | K   | 711131102.S                         | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú                                                                          | m2 | 10,400   | 0,870        | 9,05              |
| 18 | M   | 693110004710.S                      | Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2                                                                                      | m2 | 10,400   | 2,240        | 23,30             |
| 19 | K   | 181202301.S                         | Úprava pláne na stavbách diaľnic v násypoch bez zhutnenia                                                                         | m2 | 10,400   | 0,870        | 9,05              |
| 20 | K   | 182301121.S                         | Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm                                                  | m2 | 10,400   | 2,620        | 27,25             |
| 21 | K   | 183205513.S                         | Položenie vegetačnej alebo trávnikovej rohože nad 25° do 45°                                                                      | m2 | 10,400   | 15,750       | 163,80            |
| 22 | M   | 005740000115.S                      | Rohož vegetačná s rastlinami                                                                                                      | m2 | 10,400   | 166,170      | 1 728,17          |
| D  | 8   | Rúrové vedenie                      |                                                                                                                                   |    |          |              | <b>69,19</b>      |
| 28 | K   | 892351000.S                         | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm                                                                                              | m  | 11,000   | 5,870        | 64,57             |
| 29 | K   | 899721132.S                         | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou                                                                         | m  | 11,000   | 0,420        | 4,62              |
| D  | 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |                                                                                                                                   |    |          |              | <b>1 792,66</b>   |
| 38 | K   | 935141774.S                         | Osadenie odvodňovacieho vláknobetónového žlabu s ochrannou hranou, svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400                   | m  | 4,000    | 35,610       | 142,44            |
| 39 | M   | 592270119550                        | Odvodňovací žlab Faserfix KS 200, rám z pozinkovanej ocele, typ 01, bez spádu dna, lxšxv 1000x260x275 mm, HAURATON                | ks | 4,000    | 107,530      | 430,12            |
| 40 | M   | 592270120300                        | Liatinový kryt G-TEC, tr. D 400, úprava KTL, lxšxv 500x249x20 mm, k odvodňovaciemu žlabu Faserfix KS 200, HAURATON                | ks | 8,000    | 60,930       | 487,44            |
| 42 | K   | 935141793.S                         | Osadenie vpustu pre odvodňovací vláknobetónový žlab s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm                                       | ks | 2,000    | 98,270       | 196,54            |
| 43 | M   | 592270120300                        | Liatinový kryt G-TEC, tr. D 400, úprava KTL, lxšxv 500x249x20 mm, k odvodňovaciemu žlabu Faserfix KS 200, HAURATON                | ks | 2,000    | 60,930       | 121,86            |
| 44 | M   | 592270120790                        | Odtokový vpust 1-dielny s pozinkovaným košom na nečistoty, dxšxv 500x260x600 mm, k odvodňovaciemu žlabu Faserfix KS 200, HAURATON | ks | 2,000    | 207,130      | 414,26            |