

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“) a podľa iných príslušných právnych predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Oslany
so sídlom: Námestie slobody 2/3, 972 47 Oslany
zástupca: Mgr. Miroslav Kováč – starosta obce
IČO: 00 318 396
DIČ: 202 12 11 786
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu: IBAN: SK40 0900 0000 0003 7182 2302
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických : Drahomír Štutika
(ďalej ako objednávateľ)
a

Zhotoviteľ: SEA SK spol. s r.o.
So sídlom: Tenisová 3, 971 01 Prievidza
IČO: 31619011
DIČ: 2020468604
IČ DPH: SK2020468604
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. pobočka Prievidza
Číslo účtu: IBAN: SK74 7500 0000 0040 0787 0322
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach technických : Ján Bakyta
(ďalej ako zhotoviteľ)

II. Východiskové údaje

2.1. Názov stavby: Obstaranie a inštalovanie meračov tepla na ústredné kúrenie a teplú vodu
a vodomeroch na teplú vodu v priestoroch kotolní v obecných bytových domoch
2.2. Miesto stavby: Bytové domy ul. Pekárenská 933, 934, 935, Školská 58, 58A,
Východná 988, 989, 990
Okres: Prievidza

III. Predmet diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je obstaranie a inštalovanie meračov tepla na ústredné kúrenie a teplú vodu a vodomeroch na teplú vodu v priestoroch kotolní v obecných bytových domoch - Príloha č.1.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade s právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
- 3.3. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo bez zjavných väd od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

IV. Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
Termín ukončenia diela: 30. september 2024
- 4.2. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa.

V. Cena diela

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a je doložená rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Cena bez DPH:	13 872,30 €
DPH 20%:	2 774,46 €
Cena celkom s DPH:	16 646,76 €

Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky pre zhotovenie diela, vrátane vedľajších nákladov a DPH.

- 5.2 Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny:
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona
 - v prípade zmeny colných a daňových predpisov, dovoznej prirážky a devalvácie meny, oficiálne vyhlásenej vládou SR.
 - ak z viny objednávateľa nebude možné dodržať termín dokončenia stavby – cena sa v tomto prípade upravuje pomocou indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor publikovaného ŠÚ SR, a to tak, že sa upravuje len cena prác, ktoré ku dňu dokončenia stavby neboli realizované a odo dňa zmluvného dodania prác.
- 5.3 Pri väčšom množstve jednotiek práce ako je uvedené v predložennom výkaze výmer sa použije jednotková cena ako pri rozpočtovanom množstve.

VI. Platobné podmienky

- 6.1 Skutočne vykonané práce budú fakturované čiastočne po ukončení prác v jednotlivých bytových domov.
- 6.2 Splatnosť faktúry je dohodnutá do 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

VII. Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že po dobu stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. Záručná doba na montážne práce sú 3 roky od dodania predmetu diela, podľa zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. V rámci záruky ručí zhotoviteľ za vecné odborné vykonanie prác a za to, že tieto práce zodpovedajú príslušným normám. Záruka na materiál je daná tak, ako udávajú jednotliví výrobcovia, minimálne 24 mesiacov.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby a vady materiálu, zabezpečeného objednávateľom, alebo nevhodnosťou použitého materiálu, ktorý použil na základe požiadavky objednávateľa. Zhotoviteľ tiež nezodpovedá za chyby, spôsobené dodržaním nevhodných pokynov, daných objednávateľom.

- 7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady stavby odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom najneskôr v lehote do 3 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.

VIII. Podmienky vykonania diela

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

- 8.1 Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok a čistotu.
- 8.2 Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
- 8.3 Objednávateľ prevezme dielo aj vtedy, ak má drobné vady alebo nedorobky, ktoré ani v spojení s iným nebránia k užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu.

IX. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných sankciách:

- 9.1 Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu tejto zmluvy za každý deň omeškania s odovzdaním predmetu tejto zmluvy.
- 9.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej fakturovanej ceny za každý deň omeškania s platením faktúry.

X. Vyššia moc

- 10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna a pod.
- 10.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

XI. Ostatné ustanovenia

- 11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy.
- 11.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu č. III. tejto zmluvy.
- 11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať do 14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Túto zmluvu je možné zrušiť iba písomnou formou.

XII. Záverečné ustanovenia

- 12.1 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve.
- 12.2 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Ob. Zák..
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
- 12.4 Účastníci zmluvy prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.

12.5 Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni zverejnenia zmluvy o dielo na webovom sídle objednávateľa.

12.6 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:

Príloha 1 : Rozpočet

V dňa

V dňa

Za objednávateľa

Mgr. Miroslav Kováč – starosta obce

Za zhotoviteľa

Ing. Jiří Rapant – konateľ spoločnosti

Príloha č. 1 Rozpočet

Príloha č. 1 k ZoD

Kotolňa č. 13

Objekt: Pekárenská 934, Oslany

č.	Popis položky, názov	Cena
1	Merač tepla pre ÚK – ISTA US flow sensor qp 3,5, 5/4“, 150mm 77661	203,00 €
2	Teplotné snímače Pt500/3m – pár 59140	30,00 €
3	Sensonic 3 calculator T1 – 1 impulz 51001	99,00 €
4	Ponorné púzdro s návarkom s dĺžkou 50mm 18391	9,00 €
5	Gulťový ventil 6/4“ - 1 ks	20,90 €
6	AGA flex spojka 6/4“ s vonkajším závitom – 1 ks	24,70 €
7	AGA flex spojka 6/4“ s vnútorným závitom – 1 ks	24,70 €
8	Šróbenie mos. 1“ s 5/4“ maticou – 2 ks	14,20 €
9	Redukcia Zn 6/4“x1“ - 2 ks	3,80 €
10	Merač tepla pre TÚV – ISTA US flow sensor qp 1,5; 1“, 150mm 77658	194,00 €
11	Teplotné snímače Pt500/3m – pár 59140	30,00 €
12	Sensonic 3 calculator T1 – 1 impulz 51001	99,00 €
13	Ponorné púzdro s návarkom s dĺžkou 50mm 18391	9,00 €
14	Gulťový ventil 1“ - 1 ks	9,30 €
15	AGA flex spojka 1“ s vonkajším závitom – 1 ks	15,80 €
16	AGA flex spojka 1“ s vnútorným závitom – 1 ks	15,80 €
17	Šróbenie mos. 3/4“ s 1“ maticou – 2 ks	9,20 €
18	Redukcia Zn 1“x3/4“ - 2 ks	2,20 €
19	Vodomer 1“ M100i elster (montáž do zvislého potrubia)	129,00 €
20	prípojka k vodomoru 1“	10,70 €
21	nátrubok redukovaný Zn 6/4“ - 1“	3,40 €
22	Redukcia Zn 6/4“ - 1“	1,90 €
23	Tesnenia do šrobnenia 6/4“	0,30 €
24	Technické plyny + prídavné materiály	25,00 €
25	Montáž zariadení do potrubia	640,00 €
26	oprava náterov a izolácií po montáži	35,00 €
27	Vypustenie a napustenie systému	40,00 €
28	Diagnostika	50,00 €
29	Dopravné náklady	20,00 €
30	Uvedenie zariadení do prevádzky	50,00 €
SPOLU BEZ DPH		1 818,90 €
DPH 20%		363,78 €
CENA CELKOM S DPH		2 182,68 €

poznámky:

V ponuke nie je započítané plombovanie meračov.

Je potrebné vypustenie, napustenie a odvzdušnenie celého systému ÚK

Kotolňa č. 14
Objekt: Pekárenská 933, Oslany

č.	Popis položky, názov	Cena
1	Merač tepla pre ÚK – ISTA US flow sensor qp 3,5, 5/4“, 150mm 77661	203,00 €
2	Teplotné snímače Pt500/3m – pár 59140	30,00 €
3	Sensonic 3 calculator T1 – 1 impulz 51001	99,00 €
4	Ponorné púzdro s návarkom s dĺžkou 50mm 18391	9,00 €
5	Guľový ventil 6/4“ - 1 ks	20,90 €
6	AGA flex spojka 6/4“ s vonkajším závitom – 1 ks	24,70 €
7	AGA flex spojka 6/4“ s vnútorným závitom – 1 ks	24,70 €
8	Šróbenie mos. 1“ s 5/4“ maticou – 2 ks	14,20 €
9	Redukcia ZN 6/4“x1“ - 2 ks	3,80 €
10	Merač tepla pre TÚV – ISTA US flow sensor qp 1,5; 1“, 150mm 77658	194,00 €
11	Teplotné snímače Pt500/3m – pár 59140	30,00 €
12	Sensonic 3 calculator T1 – 1 impulz 51001	99,00 €
13	Ponorné púzdro s návarkom s dĺžkou 50mm 18391	9,00 €
14	Guľový ventil 1“ - 1 ks	9,30 €
15	AGA flex spojka 1“ s vonkajším závitom – 1 ks	15,80 €
16	AGA flex spojka 1“ s vnútorným závitom – 1 ks	15,80 €
17	Šróbenie mos. 3/4“ s 1“ maticou – 2 ks	9,20 €
18	Redukcia Zn 1“x3/4“ - 2 ks	2,20 €
19	Vodomer 1“ M100i elster (montáž do zvislého potrubia)	129,00 €
20	prípojka k vodomeru 1“	10,70 €
21	nátrubok redukovaný Zn 6/4“ - 1“	3,40 €
22	Redukcia Zn 6/4“ - 1“	1,90 €
23	Tesnenia do šrobnenia 6/4“	0,30 €
24	Technické plyny + prídavné materiály	25,00 €
25	Montáž zariadení do potrubia	640,00 €
26	oprava náterov a izolácií po montáži	35,00 €
27	Vypustenie a napustenie systému	40,00 €
28	Diagnostika	50,00 €
29	Dopravné náklady	20,00 €
30	Uvedenie zariadení do prevádzky	50,00 €
SPOLU BEZ DPH		1 818,90 €
DPH 20%		363,78 €
CENA CELKOM S DPH		2 182,68 €

poznámky:

V ponuke nie je započítané plombovanie meračov.

Je potrebné vypustenie, napustenie a odvzdušnenie celého systému ÚK

Kotolňa č. 18

Objekt: Pekárenská 935, Oslany

č.	Popis položky, názov	Cena
1	Merač tepla pre ÚK – ISTA US flow sensor qp 3,5, 5/4“, 150mm 77661	203,00 €
2	Teplotné snímače Pt500/3m – pár 59140	30,00 €
3	Sensonic 3 calculator T1 – 1 impulz 51001	99,00 €
4	Ponorné púzdro s návarkom s dĺžkou 50mm 18391	9,00 €
5	Guľový ventil 6/4“ - 1 ks	20,90 €
6	AGA flex spojka 6/4“ s vonkajším závitom – 1 ks	24,70 €
7	AGA flex spojka 6/4“ s vnútorným závitom – 1 ks	24,70 €
8	Šróbenie mos. 1“ s 5/4“ maticou – 2 ks	14,20 €
9	Redukcia ZN 6/4“x1“ - 2 ks	3,80 €
10	Merač tepla pre TUV – ISTA US flow sensor qp 1,5; 1“, 150mm 77658	194,00 €
11	Teplotné snímače Pt500/3m – pár 59140	30,00 €
12	Sensonic 3 calculator T1 – 1 impulz 51001	99,00 €
13	Ponorné púzdro s návarkom s dĺžkou 50mm 18391	9,00 €
14	Guľový ventil 1“ - 1 ks	9,30 €
15	AGA flex spojka 1“ s vonkajším závitom – 1 ks	15,80 €
16	AGA flex spojka 1“ s vnútorným závitom – 1 ks	15,80 €
17	Šróbenie mos. 3/4“ s 1“ maticou – 2 ks	9,20 €
18	Redukcia ZN 1“x3/4“ - 2 ks	2,20 €
19	Vodomer 1“ M100i elster (montáž do zvislého potrubia)	129,00 €
20	prípojka k vodomoru 1“	10,70 €
21	nátrubok redukovaný Zn 6/4“ - 1“	3,40 €
22	Redukcia Zn 6/4“ - 1“	1,90 €
23	Tesnenia do šrobnenia 6/4“	0,30 €
24	Technické plyny + prídavné materiály	25,00 €
25	Montáž zariadení do potrubia	640,00 €
26	oprava náterov a izolácií po montáži	35,00 €
27	Vypustenie a napustenie systému	40,00 €
28	Diagnostika	50,00 €
29	Dopravné náklady	20,00 €
28	Uvedenie zariadení do prevádzky	50,00 €
SPOLU BEZ DPH		1 818,90 €
DPH 20%		363,78 €
CENA CELKOM S DPH		2 182,68 €

poznámky:

V ponuke nie je započítané plombovanie meračov.

Je potrebné vypustenie, napustenie a odvzdušnenie celého systému ÚK

Kotolňa č. 20**Objekt: Školská 58, Oslany A**

č.	Popis položky, názov	Cena
1	Merač tepla pre ÚK – ISTA US flow sensor G 2“ 150mm, 77670	257,00 €
2	Teplotné snímače Pt500/3m – pár 59140	30,00 €
3	Sensonic 3 calculator T1 – 1 impulz 51001	99,00 €
4	Ponorné púzdro s návarkom s dĺžkou 100mm	18,00 €
5	Guľový ventil 2“ - 1 ks	32,30 €
6	Redukcia privar DN 65 – DN 50 2ks	5,20 €
7	Redukcia 2“ - 6/4“ Zn 1 ks	2,70 €
8	šróbenie mos 6/4“ s 2“ maticou - 2 ks	26,60 €
9	Nátrubok privar. 6/4“ 1 ks	2,40 €
10	Technické plyny + prídavné materiály	40,00 €
11	Montáž zariadenia do potrubia	580,00 €
12	oprava náterov a izolácií po montáži	35,00 €
13	Vypustenie a napustenie systému	40,00 €
14	Diagnostika	50,00 €
15	Dopravné náklady	20,00 €
16	Uvedenie zariadení do prevádzky	30,00 €
SPOLU BEZ DPH		1 268,20 €
20% DPH		253,64 €
CENA CELKOM S DPH		1 521,84 €

poznámky:

Čerpadlo prepnúť na 1. stupeň

V ponuke nie je započítané plombovanie meračov.

Je potrebné vypustenie, napustenie a odvzdušnenie celého systému ÚK

Vodomer ostáva existujúci

Kotolňa č. 19**Objekt: Školská 58, Oslany**

č.	Popis položky, názov	Cena
1	Merač tepla pre ÚK – ISTA US flow sensor G 5/4“ 77665 (al 77664)	203,00 €
2	Teplotné snímače Pt500/3m – pár 59140	30,00 €
3	Sensonic 3 calculator T1 – 1 impulz 51001	99,00 €
4	Guľový ventil s jímkou 1“ 18528	17,00 €
5	Guľový ventil 6/4“ - 1 ks	20,90 €
6	Prechod 32 – 1“ von. Závit - 2 ks	24,50 €
7	Vsuvka mos. 1“	2,70 €
8	Spojka 32 - 2 ks	16,00 €
9	Rúra 32 – 1,5m	5,90 €
10	Redukcia 2“ - 1“ Zn	2,70 €
11	šróbenie mos 1“ s 5/4“ maticou - 2 ks	14,20 €
12	GK 1“, motýľ	9,30 €
13	Merač tepla pre TÚV – ISTA US flow sensor qp 2,5; 1“; 190mm 77682	176,00 €
14	Teplotné snímače Pt500/3m – pár 59140	30,00 €
15	Sensonic 3 calculator T1 – 1 impulz 51001	99,00 €
16	Ponorné púzdro s návarkom s dĺžkou 50mm 18391	9,00 €
17	Guľový ventil 5/4“ motýľ - 2 ks	28,00 €
18	Redukcia 5/4“ - 3/4“ Zn - 2 ks	3,20 €
19	Šrobenie mos. 3/4“ 2 ks	9,20 €
20	AGA flex spojka 5/4“ s vonkajším závitom – 2 ks	21,50 €
21	Technické plyny + prídavné materiály	25,00 €
22	Montáž zariadení do potrubia	580,00 €
23	oprava náterov a izolácií po montáži	35,00 €
24	Vypustenie a napustenie systému	40,00 €
25	Diagnostika	50,00 €
26	Dopravné náklady	20,00 €
27	Uvedenie zariadení do prevádzky	50,00 €
SPOLU BEZ DPH		1 621,10 €
20% DPH		324,22 €
CENA CELKOM S DPH		1 945,32 €

poznámky:

V ponuke nie je započítané plombovanie meračov.

Je potrebné vypustenie, napustenie a odvzdušnenie celého systému ÚK

Vodomer zostáva existujúci

Kotolňa č. 15**Objekt: Východná 988, Oslany**

č.	Popis položky, názov	Cena
1	Merač tepla pre ÚK – ISTA US flow sensor qp 3,5, 5/4“, 150mm 77661	203,00 €
2	Teplotné snímače Pt500/3m – pár 59140	30,00 €
3	Sensonic 3 calculator T1 – 1 impulz 51001	99,00 €
4	Ponorné púzdro s návarkom s dĺžkou 50mm 18391	9,00 €
5	Guľový ventil 6/4“ - 1 ks	20,90 €
6	AGA flex spojka 6/4“ s vonkajším závitom – 1 ks	24,70 €
7	AGA flex spojka 6/4“ s vnútorným závitom – 1 ks	24,70 €
8	Šróbenie mos. 1“ s 5/4“ maticou – 2 ks	14,20 €
9	Redukcia Zn 6/4“x1“ - 2 ks	3,80 €
10	Merač tepla pre TUV – ISTA US flow sensor qp 1,5; 1“, 150mm 77658	194,00 €
11	Teplotné snímače Pt500/3m – pár 59140	30,00 €
12	Sensonic 3 calculator T1 – 1 impulz 51001	99,00 €
13	Ponorné púzdro s návarkom s dĺžkou 50mm 18391	9,00 €
14	Guľový ventil 1“ - 1 ks	9,30 €
15	AGA flex spojka 1“ s vonkajším závitom – 1 ks	15,80 €
16	AGA flex spojka 1“ s vnútorným závitom – 1 ks	15,80 €
17	Šróbenie mos. 3/4“ s 1“ maticou – 2 ks	9,20 €
18	Redukcia Zn 1“x3/4“- 2 ks	2,20 €
19	Vodomer 1“ M100i Elster (montáž do zvislého potrubia)	129,00 €
20	AGA flex spojka 6/4“ s vnútorným závitom - 1 ks	24,70 €
21	prípojka k vodomeru 1“	10,70 €
22	Redukcia Zn 6/4“ - 1“ - 2 ks	3,80 €
23	Tesnenia do šróbnenia 6/4“	0,30 €
24	Technické plyny + prídavné materiály	25,00 €
25	Montáž zariadení do potrubia	640,00 €
26	oprava náterov a izolácií po montáži	35,00 €
27	Diagnostika	50,00 €
28	Dopravné náklady	20,00 €
29	Vypustenie a napustenie systému	40,00 €
30	Uvedenie zariadení do prevádzky	50,00 €
SPOLU BEZ DPH		1 842,10 €
DPH 20%		368,42 €
CENA CELKOM S DPH		2 210,52 €

poznámky:

V ponuke nie je započítané plombovanie meračov.

nie je nutné vypustenie a napustenie celého systému ÚK.

Nie je nutné vkladať žiadne ventily do ÚK

ale osadiť 1x GK pred vodomerní

Kotolňa č.16
Objekt: Východná 989, Oslany

č.	Popis položky, názov	Cena
1	Merač tepla pre ÚK – ISTA US flow sensor qp 3,5, 5/4“, 150mm 77661	203,00 €
2	Teplotné snímače Pt500/3m – pár 59140	30,00 €
3	Sensonic 3 calculator T1 – 1 impulz 51001	99,00 €
4	Ponorné púzdro s návarkom s dĺžkou 50mm 18391	9,00 €
5	Guľový ventil 6/4“ - 1 ks	20,90 €
6	AGA flex spojka 6/4“ s vonkajším závitom – 1 ks	24,70 €
7	AGA flex spojka 6/4“ s vnútorným závitom – 1 ks	24,70 €
8	Šróbenie mos. 1“ s 5/4“ maticou – 2 ks	14,20 €
9	Redukcia ZN 6/4“x1“ - 2 ks	3,80 €
10	Merač tepla pre TÚV – ISTA US flow sensor qp 1,5; 1“, 150mm 77658	194,00 €
11	Teplotné snímače Pt500/3m – pár 59140	30,00 €
12	Sensonic 3 calculator T1 – 1 impulz 51001	99,00 €
13	Ponorné púzdro s návarkom s dĺžkou 50mm 18391	9,00 €
14	Guľový ventil 1“ - 1 ks	9,30 €
15	AGA flex spojka 1“ s vonkajším závitom – 1 ks	15,80 €
16	AGA flex spojka 1“ s vnútorným závitom – 1 ks	15,80 €
17	Šróbenie mos. 3/4“ s 1“ maticou – 2 ks	9,20 €
18	Redukcia ZN 1“x3/4“ - 2 ks	2,20 €
19	Vodomer 1“ M100i Elster (montáž do zvislého potrubia)	129,00 €
20	AGA flex spojka 6/4“ s vnútorným závitom - 1 ks	24,70 €
21	prípojka k vodomoru 1“	10,70 €
22	Redukcia Zn 6/4“ - 1“ - 2 ks	3,80 €
23	Tesnenia do šróbnenia 6/4“	0,30 €
24	Technické plyny + prídavné materiály	25,00 €
25	Montáž zariadení do potrubia	640,00 €
26	oprava náterov a izolácií po montáži	35,00 €
27	Diagnostika	50,00 €
28	Dopravné náklady	20,00 €
29	Vypustenie a napustenie systému	40,00 €
28	Uvedenie zariadení do prevádzky	50,00 €
SPOLU BEZ DPH		1 842,10 €
DPH 20%		368,42 €
CENA CELKOM S DPH		2 210,52 €

poznámky:

V ponuke nie je započítané plombovanie meračov.

nie je nutné vypustenie a napustenie celého systému ÚK.

Nie je nutné vkladať žiadne ventily do ÚK

ale osadiť 1x GK pred vodomor

Kotolňa č. 17

Objekt: Východná 990, Oslany

č.	Popis položky, názov	Cena
1	Merač tepla pre ÚK – ISTA US flow sensor qp 3,5, 5/4“, 150mm 77661	203,00 €
2	Teplotné snímače Pt500/3m – pár 59140	30,00 €
3	Sensonic 3 calculator T1 – 1 impulz 51001	99,00 €
4	Ponorné púzdro s návarkom s dĺžkou 50mm 18391	9,00 €
5	Guľový ventil 6/4“ - 1 ks	20,90 €
6	AGA flex spojka 6/4“ s vonkajším závitom – 1 ks	24,70 €
7	AGA flex spojka 6/4“ s vnútorným závitom – 1 ks	24,70 €
8	Šróbenie mos. 1“ s 5/4“ maticou – 2 ks	14,20 €
9	Redukcia ZN 6/4“x1“ - 2 ks	3,80 €
10	Merač tepla pre TÚV – ISTA US flow sensor qp 1,5; 1“, 150mm 77658	194,00 €
11	Teplotné snímače Pt500/3m – pár 59140	30,00 €
12	Sensonic 3 calculator T1 – 1 impulz 51001	99,00 €
13	Ponorné púzdro s návarkom s dĺžkou 50mm 18391	9,00 €
14	Guľový ventil 1“ - 1 ks	9,30 €
15	AGA flex spojka 1“ s vonkajším závitom – 1 ks	15,80 €
16	AGA flex spojka 1“ s vnútorným závitom – 1 ks	15,80 €
17	Šróbenie mos. 3/4“ s 1“ maticou – 2 ks	9,20 €
18	Redukcia Zn 1“x3/4“ - 2 ks	2,20 €
19	Vodomer 1“ M100i Elster (montáž do zvislého potrubia)	129,00 €
20	AGA flex spojka 6/4“ s vnútorným závitom - 1 ks	24,70 €
21	prípojka k vodomoru 1“	10,70 €
22	Redukcia Zn 6/4“ - 1“ - 2 ks	3,80 €
23	Tesnenia do šróbenia 6/4“	0,30 €
24	Technické plyny + prídavné materiály	25,00 €
25	Montáž zariadení do potrubia	640,00 €
26	oprava náterov a izolácií po montáži	35,00 €
27	Diagnostika	50,00 €
28	Dopravné náklady	20,00 €
29	Vypustenie a napustenie systému	40,00 €
30	Uvedenie zariadení do prevádzky	50,00 €
SPOLU BEZ DPH		1 842,10 €
DPH 20%		368,42 €
CENA CELKOM S DPH		2 210,52 €

poznámky:

V ponuke nie je započítané plombovanie meračov.

nie je nutné vypustenie a napustenie celého systému ÚK.

Nie je nutné vkladať žiadne ventily do ÚK

ale osadiť 1x GK pred vodomor