

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024/53
Stavba: Materská škola Budapeštianská 1- Rekonštrukcia vstupu materskej školy.

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 15. 10. 2024

Objednávateľ:
Materská škola Budapeštianská 1, Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
STAVEX Košice s.r.o.

IČO: 46998918
IČ DPH: SK2023700965

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ivanová Jaroslava

IČO:
IČ DPH:


Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR			0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

2024/53

Stavba:

Materská škola Budapešťianská 1- Rekonštrukcia vstupu materskej školy

Miesto:

Košice

Dátum:

15. 10. 2024

Objednávateľ:

Materská škola Budapešťianská 1, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVEX Košice s.r.o.

Spracovateľ:

Ivanová Jaroslava

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
01	Výmena dlažby vo vstupe	0,00	0,00
02	Náter stien a stropov vo vstupe	0,00	0,00

STAVEX Košice s.r.o.
Popradská 56/D, 040 11 Košice
IČO: 48 998 918, DIČ: 2023700985
IČ DPH: SK2023700985

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Budapeštianská 1- Rekonštrukcia vstupu materskej školy

Objekt:

01 - Výmena dlažby vo vstupe

JKSO:

Miesto:

Košice

Objednávateľ:

Materská škola Budapeštianská 1, Košice

Zhotoviteľ:

STAVEX Košice s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ivanová Jaroslava

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 10. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46998918

IČ DPH:

SK2023700965

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

0,00

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

20,00%

0,00

znižená

0,00

20,00%

0,00

Cena s DPH

v

EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

STAVEX Košice s.r.o.
Poľná 11 Košice
IČO: 46998918
IČ DPH: SK2023700965

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Budapeštianská 1- Rekonštrukcia vstupu materskej školy

Objekt:

01 - Výmena dlažby vo vstupe

Miesto:

Košice

Dátum:

15. 10. 2024

Objednávateľ:

Materská škola Budapeštianská 1, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVEX Košice s.r.o.

Spracovateľ:

Ivanová Jaroslava

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

771 - Podlahy z dlaždíc

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Budapeštianská 1- Rekonštrukcia vstupu materskej školy

Objekt:

01 - Výmena dlažby vo vstupe

Miesto:

Košice

Dátum:

15. 10. 2024

Objednávateľ:

Materská škola Budapeštianská 1, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVEX Košice s.r.o.

Spracovateľ:

Ivanová Jaroslava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
1	K	622462492R	Príprava vonkajšieho podkladu PCI, základový penetračný náter Gisoground PGM	m2	28,124	0,00	0,00
2	K	625250511	Systém PCI Pecitherm - hydroizolačná stierka PCI Seccoral 1K	m2	28,124	0,00	0,00
3	K	625250517	Systém PCI Pecitherm - špeciálny tesniaci pás PCI Pecitape Objekt	m	16,240	0,00	0,00
VV			3,86*2+2,13*4		16,240		
VV			Súčet		16,240		
4	K	632450044	Cementový poter PCI Pericem EBF 02 jemný, triedy CT-C25-F4, hr. 20 mm	m2	28,124	0,00	0,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
5	K	938902303.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom - podláh	m2	28,124	0,00	0,00
6	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	28,124	0,00	0,00
VV			3,86*2,13*2		16,444		
VV			0,5*8		4,000		
VV			0,3*8*2		4,800		
VV			0,12*8*3		2,880		
VV			Súčet		28,124		
7	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,572	0,00	0,00
8	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,572	0,00	0,00
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,572	0,00	0,00
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,580	0,00	0,00
VV			0,572*15 'Prepočítané koeficientom množstva		8,580		
11	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,572	0,00	0,00
12	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,572	0,00	0,00
13	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,572	0,00	0,00
D		99	Presun hmôt HSV				0,00
14	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,166	0,00	0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
D		771	Podlahy z dlaždíc				0,00
15	K	771271107.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty veľ. 300 x 600 mm	m	40,000	0,00	0,00
VV			8*5		40,000		
16	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 600 x 80 mm	m	9,120	0,00	0,00
VV			2,13*4+0,2*3		9,120		
VV			Súčet		9,120		
17	K	771571232.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 600 x 600 mm	m2	20,444	0,00	0,00
VV			3,86*2,13*2+0,5*8		20,444		
18	M	597740003300.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598x10 mm, gresové glazované	m2	23,320	0,00	0,00
VV			22*1,06 'Prepočítané koeficientom množstva		23,320		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	585860001100	Univerzálna flexibilná škárovacia hmota PCI Nanofug Premium (všetky odtiene), najmä na škárovanie obkladov/dlažieb z kameniny aj kameňa	kg	210,960	0,00	0,00
	W		28,128*7,5		210,960		
20	M	585820002000	Flexibilné rýchlotuhnúce cementové lepidlo PCI Pericol Fluid, na dlažby, trieda C2FE S1	kg	14,062	0,00	0,00
	W		28,124*0,5		14,062		
21	K	998771101.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	3,468	0,00	0,00
	D	776	Podlahy povlakové				0,00
22	K	776401800.S	Demontáž soklikov alebo líšt	m	9,120	0,00	0,00
	W		2,13*4+0,2*3		9,120		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Budapeštianská 1- Rekonštrukcia vstupu materskej školy

Objekt:

02 - Náter stien a stropov vo vstupe

JKSO:

Miesto:

Košice

Objednávateľ:

Materská škola Budapeštianská 1, Košice

Zhotoviteľ:

STAVEX Košice s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Ivanová Jaroslava

Poznámka:

KS:

Dátum:

15. 10. 2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

46998918

IČ DPH:

SK2023700965

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

STAVEX Košice s.r.o.
Popradská 56/D, 040 11 Košice
8, DIČ: 2023700965
SK2023700965

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola Budapeštianská 1- Rekonštrukcia vstupu materskej školy

Objekt:

02 - Náter stien a stropov vo vstupe

Miesto:

Košice

Dátum:

15. 10. 2024

Objednávateľ:

Materská škola Budapeštianská 1, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVEX Košice s.r.o.

Spracovateľ:

Ivanová Jaroslava

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00

STAVEX Košice s.r.o.
Popradská 56/D, 040 11 Košice
IČO: 48 998 818, DIČ: S053700992
IČ DPH: SK5053700992

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola Budapeštianská 1- Rekonštrukcia vstupu materskej školy

Objekt:

02 - Náter stien a stropov vo vstupe

Miesto:

Košice

Dátum:

15. 10. 2024

Objednávateľ:

Materská škola Budapeštianská 1, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

STAVEX Košice s.r.o.

Spracovateľ:

Ivanová Jaroslava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
3	K	622462492	Príprava vonkajšieho podkladu stien PCI, základový penetračný náter Gisoground PGM	m2	43,026	0,00	0,00
4	K	622491344	Fasádna farba silikónová, PCI Multitop FS, dvojnásobná	m2	43,026	0,00	0,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
2	K	938902301.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom - stien a stropov	m2	43,026	0,00	0,00
	W		3,86*2,13*2+2,13*3,12*4		43,026		
	W		Súčet		43,026		
D	99		Presun hmôt HSV				0,00
7	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,029	0,00	0,00
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	21-M		Elektromontáže				0,00
5	K	210201901.S	Montáž svetidla exteriérového na strop	ks	4,000	0,00	0,00
6	K	210964312.S	Demontáž na spätnú montáž - svetidla exteriérového na strop	ks	4,000	0,00	0,00