

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: VP/3
Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl v obci Svätý Peter

JKSO:
Miesto: Svätý Peter

KS:
Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ:
Obec Svätý Peter

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
AMAZON s.r.o.

IČO: 36866903
IČ DPH: SK2022970774

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru.
Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela.
Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.
Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtov	303 093,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	303 093,00
DPH základná	Sadzba dane 23,00% Základ dane 0,00 Výška dane 0,00
znižená	23,00% 303 093,00 69 711,39
Cena s DPH	v EUR 372 804,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



AMAZON s.r.o.
Madáchova 17, 943 60 Nána
IČO: 36 866 903, IČ DPH: SK2022970774
OR OS Nitru, odd.: Sro, v.č.: 25939/W

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: VP/3

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl v obci Svätý Peter

Miesto: Svätý Peter

Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ: Obec Svätý Peter

Projektant:

Zhotoviteľ: AMAZON s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	303 093,00	372 804,39
01	Debarierizácia	119 229,32	146 652,06
02	Rekonštrukcia budov ZŠ_ učebňa	117 479,55	144 499,85
03	Školská jedáleň - rekonštrukcia	7 409,31	9 113,45
04	Šport infraštruktúra -- rekonštrukcia + výstavba	41 506,17	51 052,59
05	Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov 15kW	17 468,65	21 486,44
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		303 093,00	372 804,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl v obci Svätý Peter

Objekt:

01 - Debarierizácia

JKSO:

Miesto: Svätý Peter

Objednávateľ:

Obec Svätý Peter

Zhotoviteľ:

AMAZON s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 17.03.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36866903

IČ DPH:

SK2022970774

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu				119 229,32
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				119 229,32
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
zniženeá	119 229,32	23,00%	27 422,74	
Cena s DPH	v	EUR		146 652,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



AMAZON s.r.o.

Madáchova 17, 943 60 Nána
IČO: 36 866 903, IČ DPH: SK2022970774
OR OS Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 25939/N

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl v obci Svätý Peter

Objekt:

01 - Debarierizácia

Miesto:

Svätý Peter

Dátum:

17.03.2025

Objednávateľ:

Obec Svätý Peter

Projektant:

Zhotoviteľ:

AMAZON s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

119 229,32

M - Práce a dodávky M

119 229,32

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

119 229,32

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Mimostaven. doprava

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Klimatické vplyvy

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

119 229,32

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl v obci Svätý Peter

Objekt:

01 - Debarierizácia

Miesto: Svätý Peter

Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ: Obec Svätý Peter

Projektant:

Zhotoviteľ: AMAZON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

119 229,32

□ M Práce a dodávky M

119 229,32

□ 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

119 229,32

1	K	330030044.S.R	Osobný výťah elektrický TOV 450 kg/1 m/sec. 1630x1420- šachtové dvere EI - EW30 na komplet podľa PD	ks	1,000	72 100,56	72 100,56
2	K	330030330.S.R	Plošina-Treppenlift Curve Ascendr PLK8, nosnosť 300kg - Schodiskový plošinový výťah - schodisko 1.	ks	1,000	18 960,20	18 960,20
3	K	330030330.S1.R	Plošina-Treppenlift Curve Ascendr PLK8, nosnosť 300kg - Schodiskový plošinový výťah - schodisko 2.	ks	1,000	28 168,56	28 168,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl v obci Svätý Peter

Objekt:

02 - Rekonštrukcia budov ZŠ_ učebňa

JKSO:

Miesto: Svätý Peter

Objednávateľ:

Obec Svätý Peter

Zhotoviteľ:

AMAZON s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 17.03.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36866903

IČ DPH:

SK2022970774

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovani a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu

117 479,55

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

117 479,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
zniženia	117 479,55	23,00%	27 020,30

Cena s DPH

v EUR

144 499,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



AMAZON s.r.o.
Madáchova 17, 943 60 Nána
IČO: 36 866 903, IČ DPH: SK2022970774
OR OS Nitro, odd.: Sro, vl.č.: 25939/N

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl v obci Svätý Peter

Objekt:

02 - Rekonštrukcia budov ZŠ_ učebňa

Miesto: Svätý Peter

Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ: Obec Svätý Peter

Projektant:

Zhotoviteľ: AMAZON s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

117 479,55

HSV - Práce a dodávky HSV

38 295,09

1 - Zemné práce	404,20
2 - Zakladanie	46,62
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	514,42
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	31 429,59
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 687,40
99 - Presun hmot HSV	212,86

PSV - Práce a dodávky PSV

79 184,46

713 - Izolácie tepelné	13 442,96
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	527,33
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	429,88
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	2 647,97
763 - Konštrukcie - drevostavby	6 225,42
764 - Konštrukcie klampiarske	28 923,12
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	4 155,02
766 - Konštrukcie stolárske	12 072,51
771 - Podlahy z dlaždíc	8 502,70
781 - Obklady	926,59
784 - Maľby	1 330,96

2) Ostatné náklady

0,00

GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

117 479,55

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl v obci Svätý Peter

Objekt:

02 - Rekonštrukcia budov ZŠ_ učebňa

Miesto: Svätý Peter

Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ: Obec Svätý Peter

Projektant:

Zhotoviteľ: AMAZON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

117 479,55

D HSV Práce a dodávky HSV

38 295,09

D 1 Zemné práce 404,20

75	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,720	55,79	95,96
80	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,420	42,17	270,73
79	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	8,120	4,62	37,51

D 2 Zakladanie 46,62

171	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	0,344	135,52	46,62
-----	---	-------------	--	----	-------	--------	-------

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 514,42

93	K	311275031.S	Murivo nosné (m3) z pórabetónových tvárnic hladkých pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 300 mm	m3	0,810	242,92	196,77
111	K	342272021.S	Priečky z pórabetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm	m2	11,130	28,54	317,65

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 31 429,59

1	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	84,452	2,04	172,28
95	K	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	106,670	3,65	389,35
94	K	611460383.S	Vnúťorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	106,670	11,24	1 198,97
96	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	256,942	1,94	498,47
97	K	612460364.S	Vnúťorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	256,942	14,07	3 615,17
98	K	612481031.S.R	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 15 mm	m	49,490	3,12	154,41
99	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	28,730	10,02	287,87
3	K	622461032.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	291,455	16,17	4 712,83
4	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	16,290	48,11	783,71
170	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	3,932	64,20	252,43
6	K	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, skrutkovacie kotvy	m2	20,205	42,48	858,31
9	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	251,030	69,07	17 338,64
16	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	114,846	3,25	373,25
17	K	953995406.S	Okenný a dverový začiatkový profil	m	129,300	6,14	793,90

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 687,40

13	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	316,070	3,01	951,37
14	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	316,070	1,81	572,09
15	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	316,070	1,96	619,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
91	K	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	5,723	32,06	183,48
74	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaŕn, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,344	115,88	39,86
173	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v muríve tehl. na maltu, -0,05700t	m2	7,020	8,77	61,57
81	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	4,000	0,90	3,60
19	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	45,800	6,52	298,62
172	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	240,114	3,90	936,44
20	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	35,334	16,59	586,19
21	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	35,334	12,95	457,58
23	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	23,200	41,19	955,61
24	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,321	66,94	21,49

D 99 Presun hmôt HSV 212,86

100	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvámic, z kovu výšky do 6 m	t	34,333	6,20	212,86
-----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 79 184,46

D 713 Izolácie tepelné 13 442,96

89	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	474,075	1,91	905,48
90	M	631440004300.S	Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	483,557	25,20	12 185,64
125	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút. priemer do 38 mm	m	10,050	4,04	40,60
126	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	10,050	1,85	18,59
29	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	6,528	44,83	292,65

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 527,33

127	K	721171106.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 mm	m	3,800	20,30	77,14
128	K	721171109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	10,700	23,55	251,99
131	K	721172109.S	Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x22 mm	m	7,000	17,20	120,40
132	K	721290012.S	Montáž prí vzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	1,000	2,09	2,09
133	M	551610000100.S	Prí vzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	51,54	51,54
134	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	21,500	1,07	23,01
135	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,035	33,20	1,16

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 429,88

136	K	722172915.S	Montáž vodovodného plasthliníkového potrubia lisovaním D 16 mm	m	20,724	5,93	122,89
137	M	286210003700.S	Rúra plasthliníková D 16 mm, kotúč	m	20,724	1,25	25,91
147	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	8,000	3,08	24,64
148	M	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	8,000	18,04	144,32
152	K	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	20,724	5,39	111,70
154	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,014	30,06	0,42

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 2 647,97

155	K	725119215.S	Montáž záchodovej misy keramickej voľne stojacej s rovným odpadom	ks	2,000	29,19	58,38
156	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná	ks	2,000	93,15	186,30
157	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	2,000	33,09	66,18
159	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muríva	ks	2,000	39,34	78,68
160	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	2,000	95,77	191,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
184	K	725329202.S	Montáž veľkokuchynských drezov, samostatne stojacích dvojdrezoých, bez výtokových armatúr	ks	1,000	14,79	14,79
185	M	552310003500.S	Kuchynský dvojdráž nerezový veľkokapacitný na nohách s opláštením	ks	1,000	1 277,20	1 277,20
187	K	725519102.S.R	Dodávka a montáž elektrického ohrievača prietokového s príslušenstvom na komplet	ks	1,000	527,28	527,28
164	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	9,29	27,87
165	M	551450000600.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	3,000	73,26	219,75

D		763	Konštrukcie - drevostavby			6 225,42	
121	K	763735050.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60° zo sušeného dreva	m	2 056,386	0,98	2 015,26
122	M	605480000800.S	Hranolčeky zo smrekú prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, neholbované, bez defektov, hniloby, hrči	m3	3,547	666,49	2 364,04
123	K	763735070.S	Montáž konštrukt pre sklon striech nad 35° zo sušeného dreva	m	514,097	2,21	1 136,15
124	M	605480000800.S	Hranolčeky zo smrekú prierez 25-100 cm2, sušené 14±2%, neholbované, bez defektov, hniloby, hrči	m3	0,887	666,49	591,18
182	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	2,394	49,62	118,79

D		764	Konštrukcie klampiarske			28 923,12	
116	K	764171233.S	Záveterná lišta pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy nad 45°	m	43,680	12,31	537,46
117	K	764171256.S	Hrebenáč obľ s prevetrávacím pásom pozink farebný, r.š. do 410 mm, sklon strechy nad 45°	m	23,550	23,51	553,66
118	K	764171262.S	Čelo hrebenáča - štít pozink farebný, sklon strechy nad 45°	ks	2,000	8,40	16,80
120	K	764171265.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy nad 45°	m	47,100	9,31	438,50
174	K	764171918.S	Pás vetrací hrebeňa a nárožia, šírky do 380 mm	m	23,550	8,55	201,35
115	K	764173179.S	Krytina škridloplech hliník farebný veľkoformátová, sklon strechy nad 45°	m2	514,097	39,82	20 471,34
176	K	765901441.S	Strešná fólia paropriepustná, na krokvy, sklon nad 35°, plošná hmotnosť 120 g/m2	m2	514,097	6,64	3 413,60
175	K	764173711.S	Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 80 mm	m	47,100	3,16	148,84
33	K	764352421.S	Žlaby z pozinkovaného farebného PZf plechu, pododkvapové polkruhov r.š. 200 mm	m	47,100	37,25	1 754,48
34	K	764410550.S	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	16,500	30,37	501,11
35	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	16,500	1,64	27,06
39	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farebného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	15,360	36,91	566,94
40	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	15,360	1,23	18,89
181	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,088	88,44	273,10

D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé			4 155,02	
112	K	765323831.S	Demontáž vlnoviek z azbestocementu do suty na drevenej alebo oceľovej konštrukcii, sklon nad 45°, -0,02200 t	m2	513,390	7,93	4 071,18
114	K	765323814.S	Demontáž azbestocementových hrebeňov a nároží do suty krytiny vlnitej, sklon nad 45°, -0,01700 t	m	23,550	3,56	83,84

D		766	Konštrukcie stolárske			12 072,51	
41	K	766621400.S.R	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	36,880	15,37	566,85
42	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	42,412	2,48	105,18
43	M	283290006200.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	42,412	0,94	39,87
44	M	611410000100.S .1.R	Plastové okno jednokrídlové O1, vxš 2700x2400 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	3,000	2 002,03	6 006,09
45	M	611410000100.S .2.R	Plastové okno jednokrídlové O2, vxš 1800x1340 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	744,58	744,58
59	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	22,700	11,16	253,33
60	M	611410008300.S .8.R	Plastové dvere dvojkrídlové D1, vxš 1600x2100 mm	ks	1,000	1 211,10	1 211,10
61	M	611410008300.S .9.R	Plastové dvere jednokrídlové D2, vxš 2100x950 mm	ks	1,000	719,09	719,09
64	M	611410008300.S .12.R	Plastové dvere jednokrídlové D5, vxš 1500x800 mm	ks	2,000	452,00	904,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	76662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poďrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovanie	ks	6,000	26,09	156,54
85	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	6,000	23,79	142,74
86	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólia, plné	ks	6,000	122,29	733,74
68	K	766694152.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	7,000	17,41	121,87
67	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	3,000	14,48	43,44
70	M	611560000400.S	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, biela	m	16,650	18,10	301,37
177	K	766694987.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,004t	ks	7,000	2,02	14,14
178	K	766694988.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,008t	ks	3,000	2,86	8,58

D 771 Podlahy z dlaždíc 6 502,70

179	K	771415008.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 600 x 95 mm	m	102,184	3,65	372,97
180	M	597640005800.S	Sokel keramický, lxvxhr 598x95x10 mm	ks	177,800	10,91	1 939,80
101	K	771575546.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm	m2	106,690	17,36	1 852,14
102	M	597740003300.S	Dlaždice keramické, lxvxhr 598x598x10 mm, gresové glazované	m2	106,690	39,77	4 243,06
104	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,470	27,30	94,73

D 781 Obklady 926,59

105	K	781445109.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	12,966	23,69	307,16
106	M	597640001700.S	Obkladačky keramické	m2	12,966	44,19	572,97
109	K	784423271.2	Výplň škár trvale pružným silikónovým tmelom	litr	12,000	3,14	37,68
183	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,306	28,70	8,78

D 784 Maľby 1 330,96

72	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	256,942	1,39	357,15
73	K	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	256,942	3,79	973,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl v obci Svätý Peter

Objekt:

03 - Školská jedáleň - rekonštrukcia

JKSO:

Miesto: Svätý Peter

Objednávateľ:

Obec Svätý Peter

Zhotoviteľ:

AMAZON s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 17.03.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36866903

IČ DPH:

SK2022970774

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ naceníť rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu			7 409,31
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			7 409,31
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	7 409,31	23,00%	1 704,14
Cena s DPH	v	EUR	9 113,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



AMAZON s.r.o.
Madáchova 17, 943 60 Nána
IČO: 36 866 903, IČ DPH: SK2022970774
OR OS Nitro, odd.: Sro, vl.č.: 25939/N

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl v obci Svätý Peter

Objekt:

03 - Školská jedáleň - rekonštrukcia

Miesto:

Svätý Peter

Dátum:

17.03.2025

Objednávateľ:

Obec Svätý Peter

Projektant:

Zhotoviteľ:

AMAZON s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 7 409,31

HSV - Práce a dodávky HSV	342,70
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	217,47
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	125,23
PSV - Práce a dodávky PSV	7 066,61
764 - Konštrukcie klampiarske	9,84
766 - Konštrukcie stolárske	2 702,56
776 - Podlahy poviakové	4 320,23
784 - Maľby	33,98

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 7 409,31

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl v obci Svätý Peter

Objekt:

03 - Školská jedáleň - rekonštrukcia

Miesto: Svätý Peter

Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ: Obec Svätý Peter

Projektant:

Zhotoviteľ: AMAZON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 409,31

D HSV Práce a dodávky HSV

342,70

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

217,47

16	K	612425921.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	6,560	16,71	109,62
20	K	612425931.S.R	Omietka cementová vonkajšieho ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	4,920	21,92	107,85

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

125,23

1	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	16,400	6,52	106,93
17	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,229	12,95	2,97
16	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	0,229	66,94	15,33

D PSV Práce a dodávky PSV

7 066,61

D 764 Konštrukcie klampiarske

9,84

2	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	6,000	1,64	9,84
---	---	-------------	--	---	-------	------	------

D 766 Konštrukcie stolárske

2 702,56

3	K	766621400.S.R	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	16,400	15,37	252,07
4	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	16,400	2,48	40,67
5	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	16,400	0,94	15,42
6	M	611410000100.S.1.R	Plastové okno jednokrídlové O1, vxš 1100x1200 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	5,000	478,88	2 394,40

D 776 Podlahy povlakové

4 320,23

29	K	776511810.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,00100t	m2	106,100	3,25	344,83
27	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	106,100	10,39	1 102,38
28	M	284110000110.S	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm	m2	109,283	13,68	1 494,99
23	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	106,100	1,44	152,78
24	K	776990110.S	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	212,200	0,99	210,08
25	K	776992123.S	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 1 mm	m2	106,100	3,59	380,90
26	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	106,100	5,86	621,75
30	K	998776102.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,526	23,80	12,52

D 784 Maľby

33,98

31	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	6,560	1,39	9,12
32	K	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	6,560	3,79	24,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl v obci Svätý Peter

Objekt:

04 - Šport infraštruktúra – rekonštrukcia + výstavba

JKSO:

Miesto: Svätý Peter

KS:

Dátum: 17.03.2025

Objednávateľ:

Obec Svätý Peter

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

AMAZON s.r.o.

IČO:

36866903

IČ DPH:

SK2022970774

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúcim výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovanie a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovu rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu	41 506,17
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	41 506,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
zníženia	41 506,17	23,00%	9 546,42

Cena s DPH	v EUR	51 052,59
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



AMAZON s.r.o.
Madáchova 17, 943 60 Nána
IČO: 36 866 903, IČ DPH: SK2022970774
OR OS Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 25939/N

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl v obci Svätý Peter

Objekt:

04 - Šport infraštruktúra – rekonštrukcia + výstavba

Miesto:

Svätý Peter

Dátum:

17.03.2025

Objednávateľ:

Obec Svätý Peter

Projektant:

Zhotoviteľ:

AMAZON s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **41 506,17**

HSV - Práce a dodávky HSV 41 506,17

1 - Zemné práce 10 880,73

5 - Komunikácie 29 332,02

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 428,70

99 - Presun hmôt HSV 864,72

2) Ostatné náklady **0,00**

GZS 0,00

Mimostaven. doprava 0,00

Sťažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Klimatické vplyvy 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **41 506,17**

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl v obci Svätý Peter

Objekt:

04 - Šport infraštruktúra – rekonštrukcia + výstavba

Miesto:

Svätý Peter

Dátum:

17.03.2025

Objednávateľ:

Obec Svätý Peter

Projektant:

Zhotoviteľ:

AMAZON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 506,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

41 506,17

D 1

Zemné práce

10 880,73

1	K	121101111.S	Odstánenie omice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	18,400	1,50	27,60
2	K	131101102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, nad 100 do 1000 m3	m3	27,600	5,33	147,11
4	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	46,000	4,83	222,18
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	460,000	0,62	285,20
6	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	46,000	2,50	115,00
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	69,000	23,10	1 593,90
13	K	174101001.S	Zásyp sypaninou jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	7,500	5,27	39,53
14	M	581530000500.S	Piesok kremičitý frakcia 0,3-0,8 mm	t	11,250	751,13	8 450,21

D 5

Komunikácie

29 332,02

9	K	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	403,000	2,36	951,08
10	K	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	154,000	9,17	1 412,18
12	K	596610009.S.R	Liatý gumový koberec na štrkové lôžko	m2	403,000	66,92	26 968,76

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

428,70

16	K	915930031.S.R	Osadenie vodiaceho obrubníka z dreva výšky 250 mm	m	23,000	11,46	263,58
17	M	605710006603.S	Hranoly z konštrukčného dreva	m3	0,195	846,78	165,12

D 99

Presun hmôt HŠV

864,72

15	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	139,471	6,20	864,72
----	---	-------------	--	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl v obci Svätý Peter

Objekt:

05 - Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov 15kW

JKSO:

Miesto: Svätý Peter

Objednávateľ:

Obec Svätý Peter

Zhotoviteľ:

AMAZON s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 17.03.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36866903

IČ DPH:

SK2022970774

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúcí výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu	17 468,65
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	17 468,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	17 468,65	23,00%	4 017,79

Cena s DPH	v EUR	21 486,44
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

AMAZON s.r.o.

Madáchova 17, 943 60 Nána
IČO: 36 866 903, IČ DPH: SK2022970774
OR OS Nitra, 17.03.2025 15:59:39/N

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl v obci Svätý Peter

Objekt:

05 - Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov 15kW

Miesto:

Svätý Peter

Dátum:

17.03.2025

Objednávateľ:

Obec Svätý Peter

Projektant:

Zhotoviteľ:

AMAZON s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 17 468,65

D1 - Práce HSV	2 642,11
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 642,11
D2 - Montážne práce	14 826,54
921 - M-21 ELEKTROMONTÁŽE	14 185,48
946 - M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	229,12
950 - M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ	411,94

2) Ostatné náklady 0,00

GZS	0,00
Mimostaven. doprava	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Klimatické vplyvy	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 17 468,65

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl v obci Svätý Peter

Objekt:

05 - Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov 15kW

Miesto:

Svätý Peter

Dátum:

17.03.2025

Objednávateľ:

Obec Svätý Peter

Projektant:

Zhotoviteľ:

AMAZON s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 468,65

D D1 Práce HSV 2 642,11

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 2 642,11

0	K	NS0004	Montáž FVZ panelov	ks	33,000	46,34	1 529,22
0	K	100001K	Hliníkový profil trapézový - dĺžka 4,3 m	ks	14,000	55,84	781,76
0	K	100002K	Samorezný šroub - jemné TEX 5,5x25 BOX 500ks	ks	0,500	293,51	146,76
0	K	100003K	EPDM gumový samolepící pás	ks	7,000	8,77	61,39
0	K	100004K	Hliníkový krajný úchyt - 35 mm	ks	7,000	1,02	7,14
0	K	100005K	Hliníkový stredový úchyt - 70 mm	ks	66,000	1,02	67,32
0	K	100006K	Šrouby s válcovou hlavou St 8/30_BOX_200ks	ks	0,500	66,59	33,30
0	K	100007K	Ctyrhranné matice DIN 557 - A2 MC8_BOX_200ks	ks	0,500	30,44	15,22

D D2 Montážne práce 14 826,54

D 921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE 14 185,48

0	M	P10010003	MC4 Plug connector Pair	ks	6,000	3,09	18,54
0	M	P10010002	Montáž fotovoltaického systému 15 Kwp	ks	1,000	2 219,33	2 219,33
0	M	P10010004	KBE Solar DB Plus, 6mm, black	m	70,000	1,65	115,50
0	M	P10010005	KBE Solar DB Plus, 6mm, red	m	70,000	1,65	115,50
0	M	M10010001	Menič SMA 15kW	ks	1,000	2 425,30	2 425,30
0	M	P10010001	Solar panel 450 Wp Mono	ks	33,000	204,94	6 763,02
0	M	NS0011	SMA Home manager	ks	1,000	983,51	983,51
0	M	P10010007	Zvodič pre fotovoltaiku tr. II (C) 1000VDC, 20kA s príslušenstvom	ks	2,000	166,84	333,68
0	M	P10010008	Stýkac 4-pólový, AC1 100A/690V AC230V s príslušenstvom	ks	1,000	330,58	330,58
0	M	P10010009	Sieťová ochrana podľa požiadavky ZSDIS + programovanie	ks	1,000	880,62	880,62

D 946 M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH 229,12

0	K	460050604	Výkop káblovej ryhy, ručný, v zemine tr. 6	m3	2,000	106,00	212,00
0	K	460560265	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 5	m	4,000	4,28	17,12

D 950 M-95 REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ 411,94

0	K	NS0004.1	Správa o východiskovej odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia	ks	1,000	411,94	411,94
---	---	----------	--	----	-------	--------	--------

