

Dodávateľ: IČO: 36404322 DIČ: 2020107056
IČ DPH: SK2020107056

I. B. S., spol. s r. o.
J. Vuruma 144
01001 Žilina
Slovenská republika

Bankové spojenie: 2629535968 / 1100 SWIFT

IBAN:

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka
c.: 13455/L

Dátum vystavenia: 26.08.2011

Dátum splatnosti: 25.10.2011

Dátum dodania: 26.08.2011

Dodacie podmienky:

Platobné podmienky: Prevodným príkazom

Prepravné podmienky

Faktúra

Vaša objednávka:

Objednávka:

Konštantný symbol:

0308

Variabilný symbol:

5011100144

Odberateľ: IČO: 00320781

DIČ: 2020529676
IČ DPH: Neplatca DPH

Mesto Kremnica

Štefánikovo námestie 1/1
967 01 Kremnica

Bankové spojenie: 14728422 / 0200

Všeobecná úverová banka, a.s.

Prijemca:

Mesto Kremnica

Štefánikovo námestie 1/1
967 01 Kremnica

Faktúrujeme vám nasledovné položky (v cenách je zahrnutá uvedená zľava):

Označenie Popis dodávky	Počet MJ	MJ	DPH	Cena MJ EUR Cena MJ s DPH EUR	Celkom EUR Celkom s DPH EUR	Objednávka Zľava%
Oprava poškodennej časti stropu prízemia na stavbe "Obnova meštianskeho domu /MsKS/, Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica" v zmysle Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 55/2011/3 zo dňa 18.5.2011, podľa priloženého Krycieho listu rozpočtu	1,00		20%	2 168,78 2 602,54	2 168,78 2 602,54	Mešt.dom Kremnica 0,00
Faktúra celkom	0%		10%	20%	Celkom	
Základ DPH	0,00		0,00	2 168,78	2 168,78	EUR
Čiastka DPH			0,00	433,76	433,76	EUR
Uhradené zálohy	0%		10%	20%	Celkom	EUR
Základ DPH	0,00		0,00	0,00	0,00	EUR
Čiastka DPH			0,00	0,00	0,00	EUR
Celková čiastka uhradených záloh						EUR
Zaokrúhlenie					0,00 0,00	EUR EUR

Celkom k úhrade vrátane DPH

2 602,54


EUR

Vyhotovil: Krajčíková Natália, Ing.

Telefón: +421 41 7231168

Email: krajcikova@ibs.sk

Podpis a pečiatka:




I. B. S., spol. s r. o.
stavebná-obchodná spoločnosť
J. Vuruma 144 Žilina RČO 36404322 IČ DPH SK2020107056

Finančná operácia je vecne a číselne
preskúmaná a je v súlade s rozpočtom

V Kremnici dňa: 16. 09. 2011

Upravené na sumu €: 2 602,54

Podp.

Dodávka, práca, služba bola vykonaná
správne podľa hospodárskej zmluvy,
objednávky a prevzatá.

Zapísané v evidencii: 5/2011

Preberajúci protokol č.

V KREMNICI dňa 16. 09. 2011

MESTSKÝ ÚRAD v Kremnici
ekonomické oddelenie
Došlo: 13-09-2011
Číslo: 577/2011 knižky došlých
faktúr dodávateľov

podpis

60444

I.B.S., spol. s r.o.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Obnova meštianskeho domu Ulica Pavla Kríšku 391/6 , Kremnica		Miesto :	Rozpočet :	
Objekt : Oprava poškodennej časti stropu prízemia		JKSO :	Spracoval :	
Odberteľ: Mesto Kremnica		Dňa :	Zmluva č.:	
Dodávateľ: I.B.S., spol. s r. o.		IČO:	DIČ:	
Projektant:		IČO:	DIČ:	
1 M3 OP		IČO:	DIČ:	
1 M2 ZP		2 603	1 M2 UP	2 603
		2 603	1 M	2 603

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	1 733,06	268,54	2 001,60	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV:	91,41	75,77	167,18	7	Murárske výpomoco	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	iné:				9		14	
5	Súčet:	1 824,47	344,31	2 168,78	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:

D	ON - ostatné náklady	E	Celkové náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 20% z:
18	Projektové práce	23	DPH 0% z:
19		24	Súčet riadkov 21 až 23:
20	Súčet riadkov 16 až 19:	F	Odpočet - prípočet

dátum: podpis: pečiatka:		dátum: podpis: pečiatka:	
---	--	---	--



I.B.S., spol. s r. o.
IČO: 471234567
DIČ: 2023456789



Stavba : Obnova meštianskeho domu Ulica Pavla Križku 391/6 , Kremnica
Objekt : Oprava poškodenej časti stropu prízemia

I.B.S., spol. s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla		Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Spolu
3 - ZVISLÁ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :						
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :		43,43	158,58	202,01	0,21614	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :		449,56	109,96	559,52	0,58871	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :		633,51	0,00	633,51	9,78015	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :		606,56	0,00	606,56	0,00100	0,124
713 - Izolácie tepelné spolu :		1 733,06	268,54	2 001,60	10,58600	0,124
71 - IZOLÁCIE spolu :		6,98	75,77	82,75	0,00684	0,000
762 - Konštrukcie tesárske spolu :		6,98	75,77	82,75	0,00684	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :		70,24	0,00	70,24	0,00000	0,221
783 - Nátery spolu :		70,24	0,00	70,24	0,00000	0,221
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :		14,19	0,00	14,19	0,00080	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :		14,19	0,00	14,19	0,00080	0,000
Rozpočet celkom :		91,41	75,77	167,18	0,00764	0,221
		1 824,47	344,31	2 168,78	10,59364	0,345

1.B.S., spol. s r. o.
 sídlo: Praha 1, Na Příkopě 15
 IČO: 252 20 888, DIČ: CZ25220888

Odberteľ: Mesto Kremnica
Projektant:
Dodávateľ: I.B.S., spol. s r. o.

Stavba : Obnova meštianskeho domu Ulica Pavla Kríšku 391/6 , Kremnica
Objekt : Oprava poškodennej časti stropu prízemia

I.B.S., spol. s r. o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo			Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV																
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE																
1	011	31794-1121			Osadenie valc. nosníkov I č.240, osadenie ocel. platní	0,212 t		204,85	43,43		43,43	0,01953	0,00414			20
2	MAT	133 806250			Týč oceľová I 11375 označenie prierezu 240 , oceľové platne 200x200x10 mm	0,212 t		748,00		158,58	158,58	1,00000	0,21200			20
					3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	202,01			43,43	158,58	202,01		0,21614			
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE																
3	011	41135-3101			Debnenie stropov klenieb tvaru zhotovenie	17,940 m2		10,54	189,09		189,09	0,01135	0,20362			20
4	011	41135-3102			Debnenie stropov klenieb tvaru odstránenie	17,940 m2		2,55	45,75		45,75					20
5	MAT	605 112680			Doska opracovaná hr. 32 mm	0,560 m3		196,35		109,96	109,96	0,55000	0,30800			20
6	011	41135-4173			Podpěrná konstř. stropov pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	25,870 m2		7,01	181,35		181,35	0,00298	0,07709			20
7	011	41135-4174			Podpěrná konstř. stropov pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	25,870 m2		1,29	33,37		33,37					20
					4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	559,52			449,56	109,96	559,52		0,58871			20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE																
8	011	63131-5311			Mazanina z betónu prostého tr. C 20/25. 12-24 cm	3,900 m3		129,20	503,88		503,88	2,48161	9,67828			20
9	011	63136-2021			Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,058 t		1 232,50	71,49		71,49	0,98901	0,05736			20
10	011	63136-20211			Výstuž betónových mazanín z tyčovej ocele priem 12 mm / 8 ks /	0,045 t		1 292,00	58,14		58,14	0,98901	0,04451			20
					6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	633,51			633,51		633,51		9,78015			20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE																
11	013	97303-1335			Vysek. kapiess v muríve z tehál do 0,16 m2 hĺ. do 30 cm	2,000 kus		8,67	17,34		17,34	0,00050	0,00100	0,062	0,124	20
12	013	97901-1111			Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	5,520 t		7,86	43,39		43,39					20
13	013	97908-1111			Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	5,520 t		8,28	45,71		45,71					20
14	013	97908-2111			Vnútrostavenskú dopravu sute a vyburaných hmôt do 10 m	5,520 t		6,88	37,98		37,98					20
15	211	97908-7112			Nakladanie sute	5,520 t		2,87	15,84		15,84					20
16	013	97910-1757			Poplatok za ulož. a zneškodnenie sute	5,520 t		24,31	134,19		134,19					20
17	011	99801-1002			Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	11,417 t		6,92	79,01		79,01					20
18	000	99999-0001			Sťažené podmienky - osadenie I profilu, presun betónu	30,000 hod		7,77	233,10		233,10					20
					9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	606,56			606,56		606,56		0,00100		0,124	20
					PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	2 001,60			1 733,06	268,54	2 001,60		10,58600		0,124	
PRÁCE A DODÁVKY PSV																

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo		Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer		Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
71 - IZOLÁCIE																
713 - Izolácie tepelné																
19	713		71311-1122	Montáž tep. izolácie stropov rovných												
20	MAT	283	762040	Doska z ľahčeného polystyrénu 1200x500x30 17,5		10,260 m2		0,68	6,98		6,98	0,00034	0,00349			20
						713 - Izolácie tepelné spolu :	10,465 m2	7,24		75,77	75,77	0,00032	0,00335			20
						71 - IZOLÁCIE spolu :	82,75		6,98	75,77	82,75		0,00684			
							82,75		6,98	75,77	82,75		0,00684			
76 - KONŠTRUKCIE																
762 - Konštrukcie tesárske																
21	762		76252-1811	Demontáž podláh z dosiek hrúbky do 32 mm		13,800 m2		1,34	18,49		18,49					20
22	762		76252-3104	Položenie podláh z dosiek hobľovaných na zraz		13,800 m2		3,75	51,75		51,75					20
						762 - Konštrukcie tesárske spolu :	70,24		70,24		70,24					
						76 - KONŠTRUKCIE spolu :	70,24		70,24		70,24					
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE																
783 - Nátery																
23	783		78322-5600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email		4,020 m2		3,53	14,19		14,19	0,00020	0,00080			20
						783 - Nátery spolu :	14,19		14,19		14,19		0,00080			
						78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	14,19		14,19		14,19		0,00080			
						PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	167,18		91,41	75,77	167,18		0,00764	0,221		
						Rozpočet celkom :	2 168,78		1 824,47	344,31	2 168,78		10,59364	0,345		



Od: RNDr. Zuzana Balážová
primátorka mesta

Pre: Ing. Eva Ihringová
vedúca OE a PA MsÚ

V Kremnici dňa 07. 12. 2011

Vec

Príkaz k úhrade faktúry č. 5011100144 zo dňa 28. 08. 2011 na sumu 2 602,54 €

Týmto dávam príkaz k úhrade faktúry č. 5011100144 zo dňa 28. 08. 2011 na sumu 2 602,54 €.

Faktúru zaúčtujte na položku rozpočtu mesta na rok 2011 – 01.1.1.6 635006.



dc 1240/124
204

PLATOBNÝ POUKAZ

ni 147

..... 12 ✓

Poukazovací orgán – pečiatka -podpis

V Kremnici, dňa

Vedúci učtárne