

### **Dodatok č.3**

#### **K Zmluve o dielo zo dňa 29.10.2010 v znení doterajších dodatkov**

**1.Zhotoviteľ:**       **Alfastavba s.r.o.**  
                              štat.zást.: Ing. Miroslav Rihák, konateľ  
                              IČO: 35 792 817  
                              IČ DPH: SK2020223194  
                              sídlo: Štítová 10, 841 10 Bratislava  
                              bankové spojenie: Tatra banka, a.s.-č.úctu 2629431077/1100  
                              zápis: Obchodný register OS Bratislava I, oddiel Sro,vložka č. 22165/B  
                              (d ďalej len „zhotoviteľ“)

a

**2.Objednávateľ:**   **Mestská časť Bratislava – Devín**  
                              štat.zást.: Ing. Ľubica Kolková, starostka MČ BA – Devín  
                              IČO: 00603422  
                              DIČ: 2020919142  
                              sídlo: Kremel'ská 39, 841 10 Bratislava  
                              bankové spojenie: UniCredit Bank,a.s.-č.úctu 1311609002/1111  
                              (d ďalej len „objednávateľ“)

Z dôvodu upresnení stavebných prác počas realizácie výstavby na kontrolných dňoch vyplynula nutnosť vykonať navyše práce, ktoré neboli obsiahnuté v projektovej dokumentácii. Na základe dohody zmluvných strán sa Zmluva o dielo zo dňa 29.10.2010 mení a dopĺňa nasledovne:

#### **Čl.II. sa dopĺňa o odsek 4.,ktorý znie:**

4. Navyše práce sú špecifikované v položkových rozpočtoch zo dňa 15.08.2012, ktoré tvoria prílohy č.1 a č.2 tohto dodatku a sú jeho nedeliteľnou súčasťou.

#### **Čl.III. sa dopĺňa o odsek 5.,ktorý znie:**

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať navyše práce špecifikované v prílohách č.1 a č.2 tohto dodatku do 15.10.2012.

#### **Čl.V. sa dopĺňa o odsek 8. A odsek 9.,ktoré znejú:**

6. Cena za navyše práce v dohodnutom rozsahu je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán vo výške 3444,55 EUR s DPH (slovom tritisícštyristoštyridsaťštyri eur a pädesiatpäť eurocentov) a jej špecifikáciu tvorí obsah príloh č.1 a č.2. tohto dodatku, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou.

7. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za vykonanie navyše prác do 15 dní po protokolárnom odovzdaní diela a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.


Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 29.10.2010 v znení doterajších dodatkov zostávajú v plnej platosti bezo zmeny.

Dodatok č.3 tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 29.10.2010.

Dodatok č.3 je vyhotovený v 2-och rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.

V Bratislave dňa 20.8.2012

Zhotoviteľ:



Ing. Miroslav Rihák  
konateľ Alfastavba s.r.o.

Objednávateľ:



Ing. Ľubica Kolková  
starostka Mestskej časti Bratislava - Devín

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



*príloha č.1*

|                |                                                             |                   |            |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Názov stavby   | <b>Požiarna zbrojnica Devín - Vjazd do garáže multicara</b> | JKSO              |            |
| Názov objektu  |                                                             | EČO               |            |
| Názov časti    |                                                             | Miesto            |            |
| Objednávateľ   | M.č. Devín                                                  | IČO               | DIČ        |
| Projektant     | Alfastavba s.r.o.                                           |                   |            |
| Zhotoviteľ     |                                                             |                   |            |
| Rozpočet číslo |                                                             | Spracoval         | Dňa        |
|                |                                                             | Alfastavba s.r.o. | 15.08.2012 |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |          | B Doplnkové náklady |                   |      |    | C Vedľajšie rozpočtové náklady |       |      |  |
|--------------------------|--------------|---------|----------|---------------------|-------------------|------|----|--------------------------------|-------|------|--|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 455,74   | 8                   | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariad. staveniska             | 0,00% | 0,00 |  |
| 2                        |              | Montáž  | 888,33   | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava              | 0,00% | 0,00 |  |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00     | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy                  | 0,00% | 0,00 |  |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00     | 11                  |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy             | 0,00% | 0,00 |  |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00     |                     |                   |      | 17 | Ostatné                        | 0,00% | 0,00 |  |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00     |                     |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu                 |       | 0,00 |  |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 1 344,07 | 12                  | DN (r. 8-11)      |      | 19 | VRN (r. 13-18)                 |       | 0,00 |  |
| 20                       | HZS          |         | 0,00     | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady                |       | 0,00 |  |

|                |          |    |                                |          |
|----------------|----------|----|--------------------------------|----------|
| Projektant     |          | D  | Celkové náklady                |          |
|                |          | 23 | Súčet 7, 12, 19-22             | 1 344,07 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 24 | DPH 20,00 % z 1 344,07         | 268,81   |
| Objednávateľ   |          | 25 | Cena s DPH (r. 23-25) 1 612,88 |          |
|                |          | E  | Prípochty a odpočty            |          |
| Dátum a podpis | Pečiatka |    |                                |          |
| Zhotoviteľ     |          | 26 | Dodávky objednávateľa          | 0,00     |
|                |          | 27 | Kľzavá doložka                 | 0,00     |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 28 | Zvýhodnenie + -                | 0,00     |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť: Požiarna zbrojnica Devín - Vjazd do garáže multicara

JKSO:

Objednávateľ: M.č. Devín

Zhotoviteľ: Alfastavba s.r.o.

Dátum: 15.8.2012

| Kód | Popis                               | Dodávka        | Montáž         | Cena celkom      | Hmotnosť celkom | Suť celkom   |
|-----|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|
| 1   | 2                                   | 3              | 4              | 5                | 6               | 7            |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 455,742        | 888,331        | 1 344,073        | 12,982          | 0,000        |
| 2   | Zakladanie                          | 29,609         | 165,607        | 195,216          | 0,008           | 0,000        |
| 5   | Komunikácie                         | 304,833        | 253,051        | 557,884          | 10,560          | 0,000        |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 121,300        | 185,497        | 306,797          | 2,414           | 0,000        |
| 99  | Presun hmôt HSV                     | 0,000          | 284,176        | 284,176          | 0,000           | 0,000        |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>455,742</u> | <u>888,331</u> | <u>1 344,073</u> | <u>12,982</u>   | <u>0,000</u> |

# ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť: Požiarna zbrojnica Devín - Vjazd do garáže multicara

Objednávateľ: M.č. Devín

Zhotoviteľ: Alfastavba s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Alfastavba s.r.o.

Dátum: 15.8.2012

| P.Č.          | Kód položky | Popis                                                                                      | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1             | 2           | 3                                                                                          | 4   | 5               | 6               | 7                | 8               |
| <b>HSV</b>    |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                 |     |                 |                 | <b>1 344,073</b> | <b>12,982</b>   |
| <b>2</b>      |             | <b>Zakladanie</b>                                                                          |     |                 |                 | <b>195,216</b>   | <b>0,008</b>    |
| 1             | 289971211   | Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m | m2  | 12,621          | 1,712           | 21,607           | 0,000           |
| 2             | 6936651600  | Geotextílie netkané polypropylénové                                                        | m2  | 14,514          | 2,040           | 29,609           | 0,007           |
| 3             | 2899712152  | Uprava terénu - výkopy/ búracie práce                                                      | sub | 1,000           | 144,000         | 144,000          | 0,000           |
| <b>5</b>      |             | <b>Komunikácie</b>                                                                         |     |                 |                 | <b>557,884</b>   | <b>10,560</b>   |
| 4             | 564722111   | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 80 mm   | m2  | 12,621          | 3,298           | 41,624           | 2,574           |
| 5             | 564861111   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm                  | m2  | 12,621          | 4,646           | 58,637           | 4,680           |
| 6             | 596911211   | Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších do 20 m2                                        | m2  | 12,621          | 12,106          | 152,790          | 1,414           |
| 7             | 59229133001 | Zámková dlažba hr.8cm - šedá                                                               | m2  | 12,873          | 23,680          | 304,833          | 1,892           |
| <b>9</b>      |             | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                 |     |                 |                 | <b>306,797</b>   | <b>2,414</b>    |
| 8             | 917762111   | Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka  | m   | 9,600           | 14,105          | 135,408          | 1,574           |
| 9             | 59217453001 | Obrubník betónový -šedý                                                                    | ks  | 10,000          | 12,130          | 121,300          | 0,810           |
| 10            | 919735112   | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm               | m   | 8,900           | 5,628           | 50,089           | 0,030           |
| <b>99</b>     |             | <b>Presun hmôt HSV</b>                                                                     |     |                 |                 | <b>284,176</b>   | <b>0,000</b>    |
| 11            | 999281111   | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m          | t   | 12,982          | 21,890          | 284,176          | 0,000           |
| <b>Celkom</b> |             |                                                                                            |     |                 |                 | <b>1 344,073</b> | <b>12,982</b>   |

príloha č. 2



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                        |            |     |
|----------------|--------------------------------------------------------|------------|-----|
| Názov stavby   | <b>Požiarna zbrojnica Devín - Prípojka kanalizácie</b> | JKSO       |     |
| Názov objektu  |                                                        | EČO        |     |
| Názov časti    |                                                        | Miesto     |     |
| Objednávateľ   | M.č. Devín                                             | IČO        | DIČ |
| Projektant     |                                                        |            |     |
| Zhotoviteľ     |                                                        |            |     |
|                |                                                        |            |     |
| Rozpočet číslo | Spracoval                                              | Dňa        |     |
|                | Alfastavba s.r.o.                                      | 15.08.2012 |     |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady |              |         |          | B Doplnkové náklady |                   |      |    | C Vedľajšie rozpočtové náklady |       |      |  |
|--------------------------|--------------|---------|----------|---------------------|-------------------|------|----|--------------------------------|-------|------|--|
| 1                        | HSV          | Dodávky | 97,58    | 8                   | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | Zariad. staveniska             | 0,00% | 0,00 |  |
| 2                        |              | Montáž  | 1 428,81 | 9                   | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Mimostav. doprava              | 0,00% | 0,00 |  |
| 3                        | PSV          | Dodávky | 0,00     | 10                  | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Územné vplyvy                  | 0,00% | 0,00 |  |
| 4                        |              | Montáž  | 0,00     | 11                  |                   | 0,00 | 16 | Prevádzkové vplyvy             | 0,00% | 0,00 |  |
| 5                        | "M"          | Dodávky | 0,00     |                     |                   |      | 17 | Ostatné                        | 0,00% | 0,00 |  |
| 6                        |              | Montáž  | 0,00     |                     |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu                 |       | 0,00 |  |
| 7                        | ZRN (r. 1-6) |         | 1 526,39 | 12                  | DN (r. 8-11)      |      | 19 | VRN (r. 13-18)                 |       | 0,00 |  |
| 20                       | HZS          |         | 0,00     | 21                  | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady                |       | 0,00 |  |

|              |  |  |  |                      |                        |          |  |
|--------------|--|--|--|----------------------|------------------------|----------|--|
| Projektant   |  |  |  | D Celkové náklady    |                        |          |  |
|              |  |  |  | 23                   | Súčet 7, 12, 19-22     | 1 526,39 |  |
| Objednávateľ |  |  |  | 24                   | DPH 20,00 % z 1 526,39 | 305,28   |  |
|              |  |  |  | 25                   | Cena s DPH (r. 23-25)  | 1 831,67 |  |
| Zhotoviteľ   |  |  |  | E Prípochy a odpochy |                        |          |  |
|              |  |  |  | 26                   | Dodávky objednávateľa  | 0,00     |  |
|              |  |  |  | 27                   | Klízáva doložka        | 0,00     |  |
|              |  |  |  | 28                   | Zvýhodnenie + -        | 0,00     |  |

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť: Požiarna zbrojnica Devín - Prípojka kanalizácie

JKSO:

Objednávateľ: M.č. Devín

Zhotoviteľ: Alfastavba s.r.o.

Dátum: 15.8.2012

| Kód | Popis                               | Dodávka       | Montáž           | Cena celkom      | Hmotnosť celkom | Suť celkom   |
|-----|-------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 1   | 2                                   | 3             | 4                | 5                | 6               | 7            |
| HSV | Práce a dodávky HSV                 | 97,578        | 1 428,807        | 1 526,385        | 6,414           | 0,653        |
| 1   | Zemné práce                         | 0,000         | 564,592          | 564,592          | 0,000           | 0,653        |
| 4   | Vodorovné konštrukcie               | 0,000         | 184,394          | 184,394          | 5,105           | 0,000        |
| 5   | Komunikácie                         | 0,000         | 164,917          | 164,917          | 1,257           | 0,000        |
| 8   | Rúrové vedenie                      | 97,578        | 425,646          | 523,224          | 0,028           | 0,000        |
| 9   | Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 0,000         | 39,396           | 39,396           | 0,024           | 0,000        |
| 99  | Presun hmôt HSV                     | 0,000         | 49,862           | 49,862           | 0,000           | 0,000        |
|     | <u>Celkom</u>                       | <u>97,578</u> | <u>1 428,807</u> | <u>1 526,385</u> | <u>6,414</u>    | <u>0,653</u> |

# ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť: Požiarna zbrojnica Devín - Prípojka kanalizácie

Objednávateľ: M.č. Devín

Zhotoviteľ: Alfastavba s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval: Alfastavba s.r.o.

Dátum: 15.8.2012

| P.Č.          | Kód položky | Popis                                                                                          | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom      | Hmotnosť celkom |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1             | 2           | 3                                                                                              | 4   | 5               | 6               | 7                | 8               |
| <b>HSV</b>    |             | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                     |     |                 |                 | <b>1 526,385</b> | <b>6,414</b>    |
| <b>1</b>      |             | <b>Zemné práce</b>                                                                             |     |                 |                 | <b>564,592</b>   | <b>0,000</b>    |
| 1             | 113107142   | Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t               | m2  | 2,100           | 7,539           | 15,832           | 0,000           |
| 2             | 113307121   | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t  | m2  | 2,100           | 4,267           | 8,961            | 0,000           |
| 3             | 132211101   | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                          | m3  | 11,250          | 16,446          | 185,018          | 0,000           |
| 4             | 132211119   | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3                | m3  | 11,250          | 7,323           | 82,384           | 0,000           |
| 5             | 161101601   | Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m                  | m3  | 11,250          | 6,874           | 77,333           | 0,000           |
| 6             | 162201201   | Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2                                   | m3  | 22,500          | 5,242           | 117,945          | 0,000           |
| 7             | 174101102   | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu                             | m3  | 11,250          | 6,855           | 77,119           | 0,000           |
| <b>4</b>      |             | <b>Vodorovné konštrukcie</b>                                                                   |     |                 |                 | <b>184,394</b>   | <b>5,105</b>    |
| 8             | 451573111   | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3  | 2,700           | 68,294          | 184,394          | 5,105           |
| <b>5</b>      |             | <b>Komunikácie</b>                                                                             |     |                 |                 | <b>164,917</b>   | <b>1,257</b>    |
| 9             | 564861111   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm                      | m2  | 2,100           | 23,228          | 48,779           | 0,779           |
| 10            | 5811141131  | Kryt z betónu prostého hr.100 mm                                                               | m2  | 2,100           | 55,304          | 116,138          | 0,479           |
| <b>8</b>      |             | <b>Rúrové vedenie</b>                                                                          |     |                 |                 | <b>523,224</b>   | <b>0,028</b>    |
| 11            | 871313121   | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20%          | m   | 9,000           | 0,894           | 8,046            | 0,000           |
| 12            | 28611017001 | Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom                                                         | ks  | 9,000           | 10,842          | 97,578           | 0,028           |
| 13            | 87256564    | Napojenie kanalizačnej prípojky                                                                | sub | 1,000           | 168,000         | 168,000          | 0,000           |
| 14            | 8733444     | Revízná šachta                                                                                 | sub | 1,000           | 249,600         | 249,600          | 0,000           |
| <b>9</b>      |             | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>                                                     |     |                 |                 | <b>39,396</b>    | <b>0,024</b>    |
| 15            | 919735112   | Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm                   | m   | 7,000           | 5,628           | 39,396           | 0,024           |
| <b>99</b>     |             | <b>Presun hmôt HSV</b>                                                                         |     |                 |                 | <b>49,862</b>    | <b>0,000</b>    |
| 16            | 999281111   | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m              | t   | 6,414           | 7,774           | 49,862           | 0,000           |
| <b>Celkom</b> |             |                                                                                                |     |                 |                 | <b>1 526,385</b> | <b>6,414</b>    |