

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Oslany	
Kód ITMS	25120220246	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF a ŠR	
Prioritná os	2 . Energetika	
Opatrenie	2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytnutie poradenstva v oblasti energetiky	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Verejná správa	100,00	Vidiecke oblasti (iné ako horské, ostrovné alebo riedko a veľmi riedko osídlené oblasti)

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Trenčiansky kraj
Okres	Prievidza
Obec	OSLANÝ
Ulica	-
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zabezpečenie vyhovujúceho energetického environmentálneho a svetelno-technického stavu sústavy verejného osvetlenia obce Oslany
Špecifický cieľ projektu 1	Zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy prostredníctvom modernizácie komponentov
Špecifický cieľ projektu 2	Zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie
Špecifický cieľ projektu 3	Zvýšenie bezpečnosti verejných priestranstiev prostredníctvom zvýšenia počtu osvetľovacích bodov sústavy verejného osvetlenia a inštaláciu regulačného systému

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet nových svetidiel	počet	0	2013	25	2014
	Počet nových/modernizovaných systémov Monitorovania alebo riadenia	počet	0	2013	4	2014
	Počet vymenených svetidiel	počet	0	2013	108	2014
	Počet zrealizovaných akcií na informovanie verejnosti o využívaní OZE a úsporách energie	počet	0	2013	1	2014
	Úspora energie	GJ/rok	0	2013	20,77	2014
Dopad	Počet účastníkov na informačných podujatiach O využívaní OZE a o úsporách energie	počet	0	2014	2321	2019
	Úspora energie	GJ/rok	0	2014	249,26	2019

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok	Počet nových/modernizovaných systémov monitorovania alebo riadenia	počet	0,00	2013	4,00	2014
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet vymenených svietidiel	počet	0,00	2013	108,00	2014
	Počet zrealizovaných akcií na informovanie verejnosti o využívaní OZE a o úsporách energie	počet	0,00	2014	1,00	2019
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0,00	2014	249,26	2019
	Počet účastníkov na informačných podujatiach O využívaní OZE a o úsporách energie	počet	0,00	2013	2321,00	2014
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia	Počet vymenených svietidiel	Počet	108
		Úspora energie	GJ/rok	20,77
		Počet zrealizovaných akcií na informovanie verejnosti o využívaní OZE a úsporách energie	Počet	1
2	Aktivita 2 – Zahustenie verejného osvetlenia	Počet nových svietidiel	počet	25
3	Aktivita 3 – Inštalácia moderných systémov riadenia a monitorovania VO	Počet nových/modernizovaných systémov Monitorovania alebo riadenia	počet	4
4	Aktivita 4 – Rekonštrukcia káblových rozvodov	Počet vymenených svietidiel	počet	108
		Počet nových svietidiel	počet	25
		Počet nových/modernizovaných systémov monitorovania alebo riadenia	počet	4

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	02/2013	02/2014
Aktivita 2 Zahustenie verejného osvetlenia	02/2013	02/2014
Aktivita 3 Inštalácia moderných systémov riadenia a monitorovania VO	02/2013	02/2014
Aktivita 4 Rekonštrukcia káblových rozvodov	02/2013	02/2014
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	02/2013	02/2014
Publicita a informovanosť	02/2013	02/2014

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 1 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	262 870,00	0,00	262 870,00	Aktivita 1,2,3,4
CELKOVO	262 870,00	0,00	262 870,00	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	A1 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia	90 034,92	0,00	90 034,92
2	A2 – Zahustenie verejného osvetlenia	19 480,00	0,00	19 480,00
3	A3 - Inštalácia moderných systémov riadenia a monitorovania VO	67 494,89	0,00	67 494,89
4	A – Rekonštrukcia káblových rozvodov	85 860,19	0,00	85 860,19
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO			0,00	262 870,00