

Zmluva o dielo 01/2013

Uzatvorená podľa § 536 - §565 Obchodného zákonníka

Objednávateľ : **Obec JAKUBOV**
s. č. 191 , 900 63
Štatutárny zástupca : Mgr. Peter Gajdár - starosta obce
IČO : 00304816
DIČ : 2020643625
Bankové spojenie : 3203827001 / 5600
Prima banka Slovensko a.s.,

a

Zhotoviteľ : **KOVAGAZ spol. s r.o.**
ŠTEFANOV 406, 906 45
Štatutárny zástupca : p. VÁVRA Milan, konateľ spoločnosti
p. KOCIAN Jozef, konateľ spoločnosti
IČO : 34109391
IČ DPH : SK2020379735
Bankové spojenie : 745846182 / 0200
VÚB, a.s. SENICA
Registrácia : Obchodný register Okres. súdu v TRNAVE , odd . S.o.
vložka č:649/T

Čl. I . Predmet zmluvy

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi dodať stavbu :

**“Predĺženie verejného plynovodu a 5 ks plynových prípojkov pre RD p. č. 2021/54 ,
2023/50 , JAKUBOV ”**

Zemné a montážne práce podľa projektovej dokumentácie vypracovanej
JOPRO s.r.o. ul. Ružinovská 1, Bratislava a podmienok ohlásenia drobnej stavby .

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela
zmluvnú cenu podľa čl. II tejto zmluvy.

1.3. Zároveň zhotoviteľ zabezpečí podklady potrebné k prevodu diela,
špecifikovaného v bode 1.1. čl. I. tejto zmluvy, do vlastníctva SPP – distribúcia a.s.

1.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť.

Čl. II . Cena diela

2.1. Zhotoviteľ zhotoví stavbu v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená

- STL plynovod a prípojky	8 398,39 €
DPH 20%	1 679,68 €

Celková cena vrátane DPH 10 078,07 €

Slovom : desaťtisíc sedemdesiatosem EUR 07/100 centov .

2.1. Cena je dohodnutá na základe cenovej kalkulácie a projektovej dokumentácie (položkový rozpočet tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo),

Čl. III . Platobné podmienky

3.1. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

3.2. Úhrada ceny za dielo bude realizovaná na základe faktúr vystavených zhotoviteľom. Fakturácia sa uskutoční na základe súpisu množstva a druhu vykonanej práce, odsúhlasenej stavebným dozorom investora. Súpis odsúhlasených prác bude nedeliteľnou súčasťou vystavenej faktúry.

3.3. Lehota splatnosti je dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Faktúra musí byť vypracovaná prehľadne a obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných predpisov.

Čl. IV . Doba realizácie diela

4.1. Začiatok realizácie diela : 04.03. 2013, a to deň protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi objednávateľom .

Ukončenie diela : 30.04.2013

4.2 V prípade nepriaznivého počasia termín začatia alebo ukončenia diela sa posúva podľa počtu dní /času trvania/ takéhoto počasia. Čas nepriaznivého počasia musí byť písomne odsúhlasený s objednávateľom.

Čl. V .

Záručná doba a zodpovednosť za vady

5.1. Zhotoviteľ poskytuje na dodané dielo záručnú dobu 60 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu.

5.2. Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vady diela u zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení telefonicky alebo písomne doporučeným listom, prípadne faxom, následne vždy potvrdí listom.

5.3. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa menšie závady diela počas záručnej doby odstrániť na svoje náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní. V ostatných prípadoch do 3 dní po doručení oznámenia o vadách diela písomne oznámi presný termín ich odstránenia objednávateľovi.

5.4. Záručná doba neplynie po dobu , po ktorú konečný užívateľ nemôže užívať dielo pre jeho vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

5.5. V prípade predaja objednávateľom predmetu zmluvy v záručnej dobe tretej strane zhotoviteľ zodpovedá za vady diela novému vlastníkovi diela - po dobu skončenia 36 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu objednávateľom.

Čl. VI.

Vlastnícke právo

6.1 Vlastnícke právo k zhotovovanej stavbe má zhotoviteľ. Podpísaním preberacieho protokolu a uhradením konečnej faktúry prechádza vlastnícke právo k stavbe na objednávateľa. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ, na objednávateľa prechádza podpísaním preberacieho protokolu.

Čl. VII .

Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ nedodrží dobu plnenia - ukončenie diela podľa čl. IV tejto zmluvy , je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania s ukončením diela .

7.2. Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, bude postupované v zmysle Obchodného zákonníka.

7.3. Nedodržanie odstránenia väd diela do 3 dní alebo nedodržanie písomne oznámeného termínu odstránenia väd diela /podľa bodu 5.2./ bude pokutované sumou 16,60 € za každý deň omeškania.

Čl. VII .
Ostatné ujednania zmluvy

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov.

7.2. Zhotoviteľ počas realizácie prác zodpovedá za škody spôsobené na majetku objednávateľa.

7.3. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie stavby viesť stavebný denník o prácach, ktoré vykonáva. Do denníka sa zapisujú najmä všetky skutočnosti podstatné pre plnenie zmluvy. Záznamy do stavebného denníka sú oprávnení robiť vedúci stavby, jeho zástupca, stavebný dozor objednávateľa, projektant v rámci autorského dozoru.

7.4. Ak nie je v tejto zmluve dojednané inak, platia ustanovenia Obchodného zákonníka v plnom rozsahu.


7.5. Objednávateľ v súlade s § 47a odst. (1) zákona č.40/1964 Zb. zverejní túto Zmluvu o dielo na svojej internetovej stránke.

7.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení Obec Jakubov zverejní na webovom sídle obce. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluva bola vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po 2 vyhotovenia pre obidve zmluvné strany.

V Štefanove, dňa :01.03.2013

V Jakubove, dňa : 01.03.2013

Zhotoviteľ :


IČO: 34 409 391
IČ DPH: SK2026379735
- 3 -

Objednávateľ :



Krycí list rozpočtu v EUR

KOVAGAZ s.r.o.

Stavba : Predĺženie NTL plynovodu a 5 ks plynových pripojok pre RD p.č. 2021/54,2023/50 ,Jakubov

č. 246

JKSO :

Miesto : JAKUBOV

Zmluva č.:

Dňa : 01.03.2013

Odberateľ : Obec Jakubov

IČO : 00304816

DIČ : 2020643625

90063 JAKUBOV , s.č. 191

IČ DPH :

Dodávateľ : KOVAGAZ spol.s r.o.

IČO : 34109391

DIČ : 2020379735

90645 ŠTEFANOV , Štefanov. 406

IČ DPH : SK2020379735

Projektant : JOPRO s.r.o.

IČO :

DIČ :

82102 BRATISLAVA , ul. Ružinovská 1

IČ DPH :

1 M3 OP 10 078 EUR za M3 OP

1 M

10 078 EUR za M

1 M2 ZP 10 078 EUR za M2 ZP

1 M2 UP 10 078 EUR za M2 UP

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV :	1 752,05	515,32	2 267,37	6	Práce nadčas	
2	PSV :				7	Murárske výpomoc	
3	MCE :	2 779,73	3 351,29	6 131,02	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	4 531,78	3 866,61	8 398,39	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby			D	ON - ostatné náklady :		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		

Rozpočet : Spracoval : KOVAGAZ spol. s r.o.

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E Celkové náklady :

21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : 8 398,39

22 DPH 20 % z : 8 398,39 1 679,68

23

24 Súčet riadkov 21 až 23 : 10 078,07

F Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Dátum :

Pečiatka :

Pečiatka :

"KOVAGAZ spol. s r.o."

906 45 ŠTEFANOV č.406

IČO: 34 109 391

IČ DPH: SK2020379735

Podpis :

Podpis :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

KOVAGAZ s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	113106600	Rozobratie zámkovej dlažby - ostrý prepój $1,2 \cdot 4 = 4,800$	4,800	m2	1,50	7,20	
2	113107231	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, nad 200 m2 - ostrý prepój $1,2 \cdot 4 = 4,800$	4,800	m2	3,36	16,13	
3	113107232	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, nad 200 m2 $6 \cdot 0,6 = 3,600$	3,600	m2	5,93	21,35	
4	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 $74 \cdot 0,6 \cdot 1,2 = 53,280$ $1 \cdot 0,5 \cdot 1,2 \cdot 5 = 3,000$	56,280	m3	16,06	903,86	
5	133202115	Hĺbenie šacht v horn. tr.3 - ručné - šachta pre prepój $1,2 \cdot 4 \cdot 1,5 = 7,200$	7,200	m3	29,43	211,90	
6	174101001	Zásyp zhutnený jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 $53,28 + 7,2 - 19,98 = 40,500$	40,500	m3	2,32	93,96	
7	175301101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom $74 \cdot 0,6 \cdot (0,15 + 0,3) = 19,980$ $1 \cdot 0,5 \cdot 0,35 = 0,175$	20,155	m3	7,61	153,38	
8	583311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0-4 $20,155 \cdot 1,67 = 33,659$	33,659	t	15,31		515,32

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

1 923,10 EUR

1 407,78

515,32

5 - KOMUNIKÁCIE

9	566905122	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 15 cm - ostrý prepój	4,800	m2	11,27	54,10	
10	566905123	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 20 cm $6 \cdot 0,6 = 3,600$	3,600	m2	14,97	53,89	
11	596911220	Kladenie zámkovej dlažby - ostrý prepój $1,2 \cdot 4 = 4,800$	4,800	m2	9,50	45,60	

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

153,59 EUR

153,59

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

12	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 100-150 mm	12,000	m	15,89	190,68	
----	-----------	--	--------	---	-------	--------	--

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Prídlženie NTL plynovodu a 5 ks plynových pripojok pre RD p.č. 2021/54,2023/50

KOVAGAZ s.r.o.

číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

6*2 = 12,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

190,68 EUR

190,68

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

2 267,37 EUR

1 752,05

515,32

PRÁCE A DODÁVKY M

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

13	802101032	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	1,200	m	0,32	0,38	
14	286139820	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 32x3,0xNAV plyn	1,260	m	1,04		1,31
15	802101040	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D40 5*2,5 = 12,500	12,500	m	0,38	4,75	
16	286139830	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 40x3,7xNAV plyn	13,125	m	1,47		19,29
17	802101110	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D110	74,000	m	1,58	116,92	
18	286139910	Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 110x6,3x12000/NAV plyn	77,700	m	7,27		564,88
19	802111032	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so záťažkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D32mm	1,000	kus	2,85	2,85	
20	802111040	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so záťažkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D40mm	5,000	kus	3,16	15,80	
21	802111110	Montáž elektrotvaroviek MB objímka so záťažkou PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D110mm	3,000	kus	6,56	19,68	
22	2863A0309	Objímka so záťažkou MB - 612 688 d 110	3,000	kus	15,22		45,66
23	802115032	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D32mm	1,000	kus	3,09	3,09	
24	2863A0802	Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 093 d 32	1,000	kus	10,09		10,09
25	802115040	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D40mm	5,000	kus	3,34	16,70	
26	2863A0803	Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 095 d 40	5,000	kus	11,94		59,70
27	802115110	Montáž elektrotvaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D110mm	2,000	kus	7,02	14,04	
28	2863A0808	Koleno elektrotvarovkové W 90st.612 105 d 110	2,000	kus	44,15		88,30
29	802118113	Montáž DAA (Kit) pripoj navíť, armatúra s predž. odb. PE100 SDR11 110/40mm 1+5 = 6,000	5,000	kus	6,35	31,75	
30	2863A1121	Armatúra navrtávacia DAA 615 661 d1 110, d2 32	1,000	kus	36,58		36,58
31	2863A1122	Armatúra navrtávacia DAA 615 662 d1 110, d2 40	5,000	kus	44,99		224,95
32	802123110	Montáž elektrotvaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11, rúry vonk. pr. D110mm	2,000	kus	4,88	9,76	
33	2863A0459	Dno elektrotvarovkové klenuté MV - 612 033 d 110	2,000	kus	34,06		68,12
34	802126110	Montáž guľového kohúta PE100 SDR11 D110mm - AVK	1,000	kus	6,01	6,01	
35	4222G0204	Posúvač s navar. PE rúrami DN 100/110, PN 13 - 36-110-90703037	1,000	kus	347,32		347,32
36	802138150	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D160/DN150mm	1,000	kus	29,85	29,85	
37	2863A3310	Prechodka PE/oc. USTR 612 787 d/DN 160/150	1,000	kus	277,52		277,52

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Predĺženie NTL plynovodu a 5 ks plynových prípojk pre RD p.č. 2021/54,2023/50

KOVAGAZ s.r.o.

číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
38	2863A3502	Prechodka PE/oc.USTN 612 580 d 32, R 1"	1,000	kus	24,81		24,81
39	802140032	Montáž USTN prechodka PE/oceľ s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1"	1,000	kus	1,82	1,82	
40	802140040	Montáž USTN prechodka PE/oceľ s vonk. závitom PE100 SDR11 D40/1 1/4"	5,000	kus	1,99	9,95	
41	2863A3503	Prechodka PE/oc.USTN 612 582 d 40, R 1 1/4"	5,000	kus	37,00		185,00
42	802159162	Montáž BR redukcia s dlhými ramenami PE100 SDR11 D160/110mm	1,000	kus	1,29	1,29	
43	2863A5129	Redukcia BR 800 220 d 160/110	1,000	kus	31,96		31,96
44	802330200	Montáž ochrannej rúry 160 s nasunutím	6,000	m	10,01	60,06	
45	286139930	Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 160x9,1x12000 plyn	6,000	m	13,88		83,28
46	802810025	Montáž rúrových dielov závitových 1"	1,000	kus	3,04	3,04	
47	4223A0103	Kohút guľový na plyn - GK 25 - 1"	1,000	kus	3,93		3,93
48	802810032	Montáž rúrových dielov závitových 1 1/4"	5,000	kus	3,52	17,60	
49	4223A0104	Kohút guľový na plyn - GK 32 - 1 1/4"	5,000	kus	6,77		33,85
50	4223A0105	Ochranná rúra , zvislá časť prípojky	6,000	súb	12,61		75,66
51	4223A0106	Mechanická ochrana prípojky	5,000	súb	8,41		42,05
52	803030150	Rezanie potrubia rúrorezom do DN 150 - ostrý prepój	1,000	kus	2,99	2,99	
53	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	6,000	kus	3,15	18,90	
54	803223000	Uloženie PE fólie na obsyp 74 = 74,000 5*1 = 5,000	79,000	m	0,40	31,60	
55	803224000	Montáž orientačného stĺpika	1,000	kus	7,48	7,48	
56	4046B0011	Stĺpik orientačný s betónovou pätkou	1,000	kus	16,82		16,82
57	4046B0012	Podložka pod orientačný štítok	1,000	kus	0,71		0,71
58	803231030	Orientačné tabuľky plynárenské na stĺpiku	1,000	kus	3,68	3,68	
59	803232000	Montáž betónovej dosky pod poklapy a armatúry	2,000	kus	2,60	5,20	
60	5534D0205	Podložka pod poklop	2,000	kus	11,35		22,70
61	803233010	Montáž liatinového poklopu s obetónovaním	2,000	kus	8,41	16,82	
62	5534D0102	Poklop šupátkový STN 13 6582.00, Y 4504	1,000	kus	14,13		14,13
63	5534D0103	Poklop veľký Y 4522	1,000	kus	34,06		34,06
64	803410010	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	1,000	úsek	118,58	118,58	
65	803440100	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 100 74 = 74,000 5*2,5 = 12,500	86,500	m	1,61	139,27	
66	803490200	Čistenie potrubí do DN 200	86,500	m	0,45	38,93	
67	805020300	Montáž balónovacieho hrdla na potrubie DN 80 - DN 300 - ostrý prepój	2,000	kus	86,62	173,24	
68	3194C1501	Hrdlo balónovacie - FHS PN 40 - DN 65-150 - ostrý prepój	2,000	kus	58,87		117,74
69	805022150	Vítanie potrubia DN 150 cez balónovacie hrdlo pre balóny plnené vodou - ostrý prepój	2,000	kus	139,60	279,20	
70	3194C1522	Balón uzatvarací RVT, DN 140-300 - ostrý prepój	1,000	kus	750,99		750,99
71	805026150	Uzatvorenie NTL potrubia DN 150, D 160 balónmi plnenými vodou - ostrý prepój	2,000	kus	394,41	788,82	
72	805151015	Montáž rúr. dielov privarovacích do 10kg DN 150 pri prepojoch a odpojoch - ostrý prepój	1,000	kus	41,21	41,21	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Predĺženie NTL plynovodu a 5 ks plynových prípojk pre RD p.č. 2021/54,2023/50

KOVAGAZ s.r.o.

Číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
73	3194C1715	Presuvka spojovacia SCHUCK - PN 16, DN 150 - SMU16850001 - ostrý prepoj	1,000	kus.	169,88		169,88
74	805900004	Porealizačné geodetické - zameranie	1,000	súb	252,29	252,29	
75	805900005	Revízia , Technická inšpekcia , celistvosť vodiča	1,000	súb	412,08	412,08	
76	805900006	Dokladová dokumentácia	1,000	súb	84,10	84,10	
272 - Vedenia rúrově vonkajšie - plynovody spolu :			6 131,02	EUR		2 779,73	3 351,29
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			6 131,02	EUR		2 779,73	3 351,29
Za rozpočet celkom :			8 398,39	EUR		4 531,78	3 866,61